

BemestingsWijzer

Megen veld 1

Uw klantnummer: 8046506

Engelen Groen Uden BV
Handelslaan 10
5405 AE UDEN

Eurofins Agro
Binnenhaven 5
NL - 6709 PD Wageningen

T monstername: Rien Roestenburg: 0652002152
T klantenservice: 088 876 1010
E agro@ftb.nl eurofins.com
I www.eurofins-agro.com

Kopiehouder:
Agrifirm NWE, Centrale KG GEW
Postbus 20012, 7302 HA APELDOORN

Onderzoek Onderzoek-/ordernr: 702587/006866146 Datum monstername: 13-01-2026 Datum verslag: 28-01-2026

Resultaat	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Chemisch	N-totale bodemvoorraad	kg N/ha	2350	1870 - 2800				
	C/N-ratio		10	13 - 17				
	N-leverend vermogen	kg N/ha	45	95 - 145				
	S-plantbeschikbaar	kg S/ha	8	20 - 30				
	S-totale bodemvoorraad	kg S/ha	395	410 - 760				
	C/S-ratio		62	50 - 75				
	S-leverend vermogen	kg S/ha	6	20 - 30				
	P-plantbeschikbaar	kg P/ha	5,8	2,6 - 4,4				
	P-bodemvoorraad	kg P/ha	235	225 - 285				
	K-plantbeschikbaar	kg K/ha	125	100 - 160				
	K-bodemvoorraad	kg K/ha	160	150 - 250				
	Ca-plantbeschikbaar	kg Ca/ha	45	105 - 245				
Fysisch	Ca-bodemvoorraad	kg Ca/ha	1665	1790 - 2280				
	Mg-plantbeschikbaar	kg Mg/ha	105	100 - 160				
	Mg-bodemvoorraad	kg Mg/ha	175	130 - 215				
	Na-plantbeschikbaar	kg Na/ha	< 12	22 - 44				
	Na-bodemvoorraad	kg Na/ha	< 37	22 - 44				
	Zuurgraad (pH)		6,3	5,6 - 6,2				
	C-organisch	%	1,68					
	Organische stof	%	4,0					
	C/OS-ratio		0,42	0,45 - 0,55				
	Koolzure kalk	%	0,3	2,0 - 3,0				
	Klei (<2 µm)	%	2					
	Silt (2-50 µm)	%	13					
	Zand (>50 µm)	%	81					
	Klei-humus (CEC)	mmol+/kg	81	> 57				
	CEC-bezetting	%	86	> 95				
	Ca-bezetting	%	70	80 - 90				
	Mg-bezetting	%	12	6,0 - 10				
	K-bezetting	%	3,5	2,0 - 4,0				
	Na-bezetting	%	< 0,1	1,0 - 1,5				
	H-bezetting	%	< 0,1	< 1,0				
	Al-bezetting	%	< 0,1	< 1,0				
	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	zeer goed	
Verkruimelbaarheid	rapportcijfer	10,0	6,0 - 8,0					
Verslumping	rapportcijfer	7,8	6,0 - 8,0					
Stuifgevoeligheid	rapportcijfer	5,5	6,0 - 8,0					

Megen veld 1

Resultaat	Eenheid	Resultaat	Streeftraject	laag	vrij laag	goed	vrij hoog	hoog
Biologisch								
Microbiële biomassa	mg C/kg	529	200 - 600					
Microbiële activiteit	mg N/kg	90	32 - 54					
Schimmel/bacterie-ratio		1,2	0,6 - 0,9					

Bemestingsadviezen

Het resultaat wordt afgezet tegen het landbouwkundig streeftraject en krijgt een waardering; laag, vrij laag, goed, vrij hoog, hoog. Dit is geen beoordeling zoals bedoeld in ISO 17025 (par. 7.8.6).

Advies Gewas: Sportveld

Er is door u geen bemestingsadvies aangevraagd!

Toelichting

Fosfaat:

Het berekende Pw-getal is voor dit perceel 47 mg P₂O₅/l.

Kali:

Het berekende K-getal is voor dit perceel 20
K-getal wordt niet meer gebruikt bij de adviesberekening.

Bodemleven:

De biologische bodemvruchtbaarheid wordt nu weergegeven via 3 kengetallen, te weten de microbiële biomassa, de microbiële activiteit en de schimmel/bacterie-ratio. Op basis van de huidige kennis wordt een waardering gegeven die afhankelijk is van de hoeveelheid organische stof. Er wordt nu nog geen advies gegeven. Via diverse onderzoeksprojecten zal er meer informatie beschikbaar komen.

Fysisch	Korrelgrootte	Eenheid	Resultaat	Korrelgrootte	Eenheid	Resultaat
weergegeven in de minerale delen (granulair).	0-2 µm	%	2,9	250-355 µm	%	22,8
	2-16 µm	%	1,8	355-500 µm	%	14,8
	16-50 µm	%	4,4	500-1000 µm	%	9,8
	50-63 µm	%	0,9	1000-2000 µm	%	0,5
	63-125 µm	%	6,5	M50 Mediaan	µm	261
	125-180 µm	%	15,1	D60/D10	ratio	4,5
	180-250 µm	%	20,6			

Contact & info

Bemonsterde laag: 0 - 10 cm
Grondsoort: Zand
Monster genomen door: Eurofins Agro, Jan van der Weijden
Contactpersoon monsternamen: Rien Roestenburg: 0652002152
Bemonsteringsmethode: W-patroon, min. 40 steken; volgens Eurofins Agro standaard MIN 1000 Q

Na verzending van dit verslag wordt, indien de aard en de onderzoeksmethode van het monster dit toelaat, het monster nog twee weken bij Eurofins Agro voor u bewaard. Binnen deze tijd kunt u eventueel reclameren. Een heranalyse is niet geldig voor wetgeving; neem dan een nieuw grondmonster.

Indien de volgende informatie wordt getoond op de rapporten is deze informatie verstrekt door de opdrachtgever en kan dit van invloed zijn op de waardering, advisering en/of het analyseresultaat:
gewas, teelttype/ras.
Dit geldt ook voor de bemonsteringsdiepte wanneer er sprake is van monsternamen door derden.

Megen veld 1

Methode		Resultaat	Eenheid	Methode	RvA
Analyse resultaten	N-totale bodemvoorraad	1610	mg N/kg	Em: NIRS	Q
	S-plantbeschikbaar	5,4	mg S/kg	Em: CCL3	
	S-totale bodemvoorraad	272	mg S/kg	Em: NIRS	Q
	P-plantbeschikbaar	4,0	mg P/kg	Em: CCL3 (Gw NEN 15923-1)	Q
	P-bodemvoorraad	37	mg P ₂ O ₅ /100 g	PAL1: Gw NEN 5793	Q
	K-plantbeschikbaar	85	mg K/kg	Em: CCL3	Q
	K-bodemvoorraad	2,8	mmol+/kg	Em: NIRS	
	Ca-plantbeschikbaar	0,4	mmol Ca/l	Em: NIRS	
	Ca-bodemvoorraad	57	mmol+/kg	Em: NIRS	
	Mg-plantbeschikbaar	73	mg Mg/kg	Em: CCL3	Q
	Mg-bodemvoorraad	9,9	mmol+/kg	Em: NIRS	
	Na-plantbeschikbaar	< 8	mg Na/kg	Em: CCL3	Q
	Na-bodemvoorraad	< 1,1	mmol+/kg	Em: NIRS	
	Zuurgraad (pH)	6,3		Em:PHC3(Cf NEN ISO 10390)	Q
	C-organisch	1,68	%	Em: NIRS	Q
	Organische stof	4,0	%	Em: NIRS	Q
	C-anorganisch	0,04	%	Em: NIRS	
	Koolzure kalk	0,3	%	Em: NIRS	
	Klei (<2 µm)	2	%	Em: NIRS	
	Silt (2-50 µm)	13	%	Em: NIRS	
	Zand (>50 µm)	81	%	Em: NIRS	
	Klei-humus (CEC)	81	mmol+/kg	Em: NIRS	
	Microbiële biomassa	529	mg C/kg	Em: NIRS	
	Microbiële activiteit	90	mg N/kg	Em: NIRS	
	Schimmel biomassa	260	mg C/kg	Em: NIRS	
	Bacteriële biomassa	218	mg C/kg	Em: NIRS	
	Granulair			GKL1: Gw NEN 5753	Q
	Bulkdichtheid	1459	kg/m ³	Em: NIRS	

De op pagina 1 en 2 bij Resultaat vermelde waarden zijn berekend uit bovenstaande analyseresultaten.

Q Methode geaccrediteerd door RvA

Em: Eigen methode, Gw: Gelijkwaardig aan, Cf: Conform

De resultaten zijn weergegeven in droge grond.

Alle verrichtingen zijn binnen de gestelde houdbaarheidstermijn tussen monsternamen en analyse uitgevoerd.

Het monster is geanalyseerd in het Eurofins Agro laboratorium in Wageningen, tenzij anders is vermeld.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het door Eurofins Agro bemonsterde object en op het materiaal dat in behandeling is genomen op 15-01-2026 (datum ontvangst) en daarmee op het geanalyseerde monster. Nadere omschrijving van de toegepaste monsternamen en analysemethoden is te vinden op www.eurofins-agro.com. De meetonzekerheid van de methode is opvraagbaar bij Eurofins Agro.

De start van de analyse is gelijk aan de datum ontvangst.