

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie N766
Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel
Referentie: 25.O.073
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 bijlage 6 verhardingsonderzoek

Vraag:

Alle bijlage in het verhardingsonderzoek Nuldossier N766a, hoofdrijbaan en fiespaden rechts en link van Roelofs ontbreken.
Wilt u zo spoedig mogelijk deze bijlagen ter beschikking stellen via TenderNed

Antwoord:

De ontbrekende bijlagen behorende bij Bijlage 6 – Verhardingsonderzoek worden als bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen via TenderNed beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Opnemen funderingslagen

Vraag:

In de besteksposten 506110, 506130, 506220 en 506320 wordt verwezen naar besteksbijlage m.b. t. materiaalonderzoek.
Welke bijlage wordt hiermee bedoeld waarin wij deze onderzoeken kunnen vinden?

Antwoord:

Voor besteksposten 506110 en 506130 wordt verwezen naar Bijlage 7 – Verkennend (water) bodemonderzoek. Voor besteksposten 506220 en 506320 wordt verwezen naar Bijlage 6 – Verhardingsonderzoek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestekspost 502340

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de laagdikte genoemd in de bestekspost. Welk getal is juist?

Antwoord:

De constatering is juist. In bestekspost 502340 wordt de gemiddelde laagdikte gewijzigd van 0,245 m naar 0,065 m. De hoeveelheid ter inlichting van 70 ton blijft ongewijzigd. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestekspost 231010

Vraag:

Hoeveelheid ter inlichting dient dit geen "L" te zijn?

Antwoord:

De constatering is juist. Bij bestekspost 231010 dient de hoeveelheid ter inlichting te worden aangeduid met een 'L'. Dit wordt aangepast in de bij deze Nota van Inlichtingen behorende herziene besteksstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestekspost 801020

Vraag:

Kunt u het type fietsklem nader specificeren.

Antwoord:

Bestekspost 801020 wordt aangepast. Er dient te worden uitgegaan van een fietsklem Velopa type Fietsenvriend, of gelijkwaardig, verzinkt en gecoat, kleur RAL 7016 (antracietgrijs), inclusief plaatsing op een betonvoet gelijk aan maaiveld. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Besteksposten 805040 en 805050

Vraag:

Wat is het verschil tussen beide besteksposten? Inhoudelijk zijn het dezelfde teksten.

Antwoord:

Bestekspost 805040 betreft de opname van de bestaande toestand voorafgaand aan de werkzaamheden. Bestekspost 805050 betreft de opname na afronding van de werkzaamheden. Beide besteksposten blijven gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Besteksposten 870110

Vraag:

Hoeveel projectpromotieborden dienen er geplaatst te worden?

Antwoord:

Er dienen 2 projectpromotieborden te worden toegepast, uitgangspunt één aan ieder uiteinde van het projectgebied. De exacte locaties worden na opdrachtverlening in overleg met de directie bepaald. De borden worden uiterlijk bij aanvang van de uitvoering geplaatst en gehandhaafd tot twee maanden na oplevering. Alle hiermee samenhangende kosten zijn inbegrepen in bestekspost 870110.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestekspost 835090

Vraag:

Toepassen tijdelijke voorz. t.b.v. bereikbaarheid.

Uitgangspunt is 3 fasen. Kunt u aangeven welke delen van het wegtracé in welke fasen vallen.

Antwoord:

Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten rekenen.

De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het

uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestekspost 835080

Vraag:

Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval.

Uitgangspunt is 3 fasen. Kunt u aangeven welke delen van het wegtracé in welke fasen vallen.

Antwoord:

Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten rekenen.

De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld. De werkzaamheden uit bestekspost 835080 dienen op de uiteindelijk vastgestelde fasering te worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestekspost 835030

Vraag:

Op- en afdraaien bebording.

Uitgangspunt is 3 fasen. Kunt u aangeven welke delen van het wegtracé in welke fasen vallen.

Antwoord:

Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten rekenen.

De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld. Het benodigde op- en afdraaien van bebording dient op deze uiteindelijk vastgestelde fasering te worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

11

Onderwerp:

62 12 01 Algemeen lid 02

Vraag:

In lid 02 wordt omschreven dat de verkeersmaatregelen worden verrekend op stelpost 950030, echter deze stelpost ontbreekt. Wordt deze nog toegevoegd?

Antwoord:

Ja. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt toegevoegd voor een bedrag van €25.000,-. Via deze stelpost worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor in het bestek geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen. Hieronder valt tevens de fietsomleiding. De hoofdomleiding voor het gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. Besteksposten 831040 t/m 831060 vervallen. De overige afzonderlijke besteksposten voor tijdelijke verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. Het bestek, de RSX en de inschrijvingsstaat worden hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
12

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Onderwerp:

83 Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vraag:

Besteksposten voor de stationaire afzettingen ten behoeve van de verkeersmaatregelen ontbreken ons inziens.

Antwoord:

De tijdelijke verkeersmaatregelen voor de stationaire afzettingen worden verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen (€25.000,-), voor zover hiervoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen. De opdrachtnemer werkt de benodigde maatregelen nader uit in het verkeersplan conform bestekspost 913360. Voor tijdelijke verkeersmaatregelen waarvoor een afzonderlijke bestekspost is opgenomen, blijft die bestekspost van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestekspost 506120 - 506210 - 506310

Vraag:

Graag een bestekspost toevoegen voor het vervoeren van het funderingsmateriaal naar plaats van verwerking en/of tussendepot inclusief verwerken, laden en vervoeren uit depot naar plaats van verwerking. Deze bestekspost(en) ontbreken ons inziens.

Antwoord:

De constatering is juist. Voor het vervoeren en verwerken van het vrijkomende funderingsmateriaal waarop de genoemde besteksposten betrekking hebben, worden de benodigde aanvullende besteksposten toegevoegd aan de herziene besteksstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestekspost 506320

Vraag:

Verwijzing in de laatste regel: vervoeren naar een inrichting. Dit komt niet overeen met de besteksposten 506410 t/m 506450.

Wat is juist?

Antwoord:

De verwijzing in bestekspost 506320 naar 'vervoeren naar een inrichting' is niet juist en vervalt. Het vrijkomende materiaal dient te worden vervoerd naar het tijdelijke depot overeenkomstig de systematiek van besteksposten 506410 tot en met 506450. Bestekspost 506320 wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

15

Onderwerp:

bestekspost 506110

Vraag:

Verwijzing in de laatste regel: vervoeren naar een inrichting. Dit komt niet overeen met de besteksposten 506410 t/m 506450.

Wat is juist?

Antwoord:

De verwijzing in bestekspost 506110 naar 'vervoeren naar een inrichting' is niet juist en vervalt. Het vrijkomende materiaal dient te worden vervoerd naar het tijdelijke depot overeenkomstig de systematiek van besteksposten 506410 tot en met 506450. Bestekspost 506110 wordt hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Bestek deel 3 ART 01 01 01 lid 04

Vraag:

U beschrijft een aannemersvergoeding van maximaal 12% bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico over meerwerk. Kunt u het plafond van dit percentage herzien naar een meer marktconform percentage van 18%?

Antwoord:

De bepaling wordt niet gewijzigd. De aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen blijft 12% en omvat uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

Bestekspost 401011

Vraag:

"Waarborging van voldoende waterdoorlaat in de watergang" Met welk debiet dienen wij hier rekening te houden?

Antwoord:

In de omgevingsvergunning wateractiviteit is geen afzonderlijk maatgevend debiet in l/s of m³/s voorgeschreven. Voor de tijdelijke afdamming geldt als uitgangspunt dat in de dam een tijdelijke

duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 m wordt aangebracht. De binnenonderkant van deze duiker dient op NAP +3,40 m te worden aangebracht en gehouden.

Hiermee wordt de vereiste waterdoorlaat gedurende de werkzaamheden geborgd. Minimaal één week vóór het aanbrengen van de tijdelijke afdamming dient afstemming plaats te vinden met de peilbeheerder van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zonder toestemming van de peilbeheerder mag de watergang niet worden afgedamd.

De omgevingsvergunning wateractiviteit wordt als aanvullende bijlage bij deze Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Bestekspost 503130

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat het vrijkomende teerhoudende asfalt ook afgevoerd kan worden op bestekspost 503410?

Antwoord:

Ja. Het vrijkomende teerhoudende asfalt uit bestekspost 503130 dient te worden afgevoerd overeenkomstig bestekspost 503410. Dit is reeds in bestekspost 503130 aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Bestek bladzijde 111, 82 16 07 lid 03

Vraag:

• Bij 5.5 wordt 1,5% waterabsorptie aangegeven. Echter bedraagt de waterabsorptie van betongranulaat minimaal 4%. Gelieve dit te corrigeren.

Antwoord:

Artikel 82.16.07 lid 03 wordt gecorrigeerd. De daarin opgenomen waarde voor de waterabsorptie van betongranulaat 4/32 wordt gewijzigd van 1,5% WA naar 4% WA. De herziene bepaling is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Bestek bladzijde 111, 82 17 01 Stroefheid beton

Vraag:

Conform de omschrijving van dit artikel zou het om een stroefheidmeting (remproef 2010/50 of /70) van proef 72 gaan. Echter is deze proef niet van toepassing op fietspaden. Gelieve een andere proef toe te passen zoals zandvlekproeven of SRT-metingen of het artikel in zijn geheel laten vervallen

Antwoord:

De constatering wordt overgenomen. Artikel 82.17.01 lid 01 wordt aangepast. De in de oorspronkelijke bepaling opgenomen specifieke meetmethode komt te vervallen. In de herziene bepaling wordt opgenomen dat, indien een stroefheid kleiner dan 50 wordt gemeten, het betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvoldoende wordt verklaard en goedkeuring wordt onthouden. De herziene bepaling is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Bestek bladzijde 64, post 592030

Vraag:

Conform de omschrijving dient de opgezaagde voeg gevuld te worden met een voegvullingsmassa. Betreft dit een bitumen of kit voegvulmassa met de daarbij behorende leverantie hoeveelheid?

Antwoord:

De constatering wordt overgenomen. Bestekspost 592030 wordt aangepast. De opgezaagde voegen dienen te worden gevuld met bitumineuze gietmassa (warmverwerkbaar) die voldoet aan de eisen van artikel 82.12.12 van de Standaard. De bijbehorende leverantiehoeveelheid wordt in de herziene bestekspost opgenomen. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Bestek bladzijde 64, post 592030

Vraag:

Conform de omschrijving dienen er 2 stuks deuvel per voeg aangebracht te worden. Ons inziens is onjuist. Veelal worden deuvels hart op hart 25 tot 30 aangebracht in het midden van de betondikte aangebracht. Daarnaast ontbreekt de diameter en lengte van de deuvels. Gelieve de bestekpost hierop te herzien en aan te passen.

Antwoord:

De constatering wordt overgenomen. Bestekspost 592030 wordt aangepast. Het oorspronkelijke voorschrift van twee deuvels per voeg vervalt. In de herziene bestekspost worden de deuvels nader gespecificeerd met een lengte van 0,50 m, een kerndiameter van 25 mm en een onderlinge afstand van 0,30 m h.o.h. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
23

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Onderwerp:

Bestek bladzijde 63, post 592010

Vraag:

Conform de omschrijving dient de druksterkteklasse een C28/35 (C30/37) te zijn. Echter dient de druksterkte van het verhard beton, gemeten aan cilinders 35 N/mm² te zijn. Laatste genoemde zou betekenen dat de druksterkteklasse een C35/45 dient te zijn. Wat dient er gehanteerd te worden?

Antwoord:

De constatering is juist. Voor bestekspost 592010 geldt druksterkteklasse C35/45. De strijdige vermelding C28/35 vervalt. De eis dat de druksterkte van het verhard beton, gemeten aan cilinders, 35 N/mm² bedraagt, blijft gehandhaafd. Dezelfde correctie wordt doorgevoerd in besteksposten 591010 en 591020, waarin dezelfde combinatie van eisen is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Bestek bladzijde 62, posten 591010 en 591020 en post 592010 bladzijde 63

Vraag:

Ons voorstel is om het cementtype ter keuze van de aannemer te stellen met als toevoeging een minimaal klinkergehalte van 50% conform norm NEN-8005.

Antwoord:

Opdrachtgever neemt het verzoek gedeeltelijk over. Het cementtype voor de betreffende betonverhardingen wordt ter keuze van de opdrachtnemer gesteld, mits het beton voldoet aan NEN-EN 206, NEN 8005 en de overige in het bestek opgenomen prestatie-, milieu- en duurzaamheidseisen. Er wordt geen aanvullende eis van minimaal 50% klinkergehalte opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek bladzijde 57, post 562020

Vraag:

Conform de omschrijving dient de betonmortel te voldoen aan milieuklasse XA3 'agressieve omgeving'. Voor betreffende situatie is een XF4 ruim afdoende. Gelieve de bestekpost hierop aan te passen.

(voorstel is om een minimaal klinkergehalte van 50% conform norm NEN-8005 aan de bestektekst toe te voegen)

Antwoord:

Op basis van de beschikbare projectinformatie wordt milieuklasse XA3 voor bestekspost 562020 niet aanvullend onderbouwd. De vermelding XA3 vervalt. De overige opgenomen blootstellingsklassen XC4, XD3 en XF4 blijven gehandhaafd. Er wordt geen aanvullende eis van minimaal 50% klinkergehalte opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek bladzijde 57, post 562010

Vraag:

Volgens omschrijving dient er een TOK-Band van Denso toegepast te worden. Dit product wordt normaliter toegepast met aansluitingen op asfalt, door het warme asfalt gaat dit product zijn werk doen. Echter is dit hier niet van toepassing. Veelal wordt een omtrekvoeg voorzien van 10mm dik ethafoam welke naderhand wordt gevuld met bijvoorbeeld een bitumineuze gietmassa (zoals post 562050). Gelieve de bestekpost hierop aan te passen.

Antwoord:

Opdrachtgever neemt de opmerking over. De in bestekspost 562010 voorgeschreven TOK-Band vervalt voor deze aansluiting. De aansluiting wordt uitgevoerd met een samendrukbare voegvulling van Ethafoam en een warmgietbare bitumineuze voegvullingsmassa overeenkomstig de systematiek van bestekspost 562050.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek bladzijde 56, post 543310

Vraag:

Conform de omschrijving dient er een CEM II/B-V 32,5 N toegepast te worden. Echter is deze cementsoort zeer beperkt voorradig omdat vliegashoudende cement in mindere mate beschikbaar is geworden. Ons voorstel is om het cementtype ter keuze van de aannemer te stellen met als toevoeging een minimaal klinkergehalte van 50% conform norm NEN-8005.

Antwoord:

Opdrachtgever neemt het verzoek gedeeltelijk over. Het voorgeschreven cementtype CEM II/B-V 32,5 N in bestekspost 543310 vervalt. Het cementtype is ter keuze van de opdrachtnemer, mits het beton voldoet aan NEN-EN 206, NEN 8005 en de overige in het bestek opgenomen prestatie-, milieu- en duurzaamheidseisen. Er wordt geen aanvullende eis van minimaal 50% klinkergehalte opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

Onderwerp:

28

Bestek bladzijde 56, post 543310

Vraag:

Het lijkt er op dat de hoeveelheid resultaatsverplichting te laag is. Er zijn 2 stroken bermbeton ter plaatse van de kruising Wechelerweg. Gelieve deze post nader te beschouwen.

Antwoord:

De constatering is juist. De hoeveelheid van 21 m² in bestekspost 543310 is te laag. De resultaatsverplichting wordt gewijzigd naar 35 m² en betreft het totale bermbeton ter plaatse van de kruising Raalterweg-Wechelerweg, inclusief beide op tekening aangegeven stroken. Bestekspost 543310 wordt overeenkomstig aangepast. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek bladzijde 54, post 542320

Vraag:

Er wordt verwezen naar post 545310. De bestaat echter niet. Bij deze het verzoek de verwijzing nader te beschouwen.

Antwoord:

De constatering is juist. De verwijzing in bestekspost 542320 naar bestekspost 545310 is onjuist. Deze verwijzing wordt gewijzigd naar de van toepassing zijnde funderingspost(en) 511010 en 511020, overeenkomstig de systematiek voor de overige bermverharding. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Bestek bladzijde 3 , 05 Tijdsbepaling.

Vraag:

Er is sprake van een ongelimiteerde korting. Bij deze het verzoek om deze te limiteren tot 5% van de aanneemsom.

Antwoord:

De korting van € 2.500 per dag blijft van toepassing zoals opgenomen in het bestek. Er wordt geen aanvullende procentuele maximering toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Bestek bladzijde 76, post 860020

Vraag:

Bij deze het verzoek om een stelpost op te stellen waarop de kosten voor aanvullend onderzoek verrekend kunnen worden indien de onderzoeken in bijlage 6 niet geheel volgens de CROW 210 uitgevoerd zijn en hierdoor dan ook gegevens ontbreken.

Antwoord:

Het verzoek om een afzonderlijke stelpost wordt niet overgenomen. Voor de inschrijving gelden de in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties van het vrijkomende asfalt als contractueel uitgangspunt. Bestekspost 860020 omvat het aanvullende onderzoek dat volgens het bestek moet worden uitgevoerd. Indien uit dat onderzoek blijkt dat de feitelijke samenstelling of classificatie afwijkt van het contractuele uitgangspunt, worden de contractuele en financiële gevolgen daarvan overeenkomstig de UAV en de overige contractbepalingen beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
32

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Onderwerp:

Bestek bladzijde 76, post 860020

Vraag:

In post 860020 dienen kosten voor extra aanvullend onderzoek opgenomen worden. De onderzoeken die in bijlage 6 verricht zijn conform de CROW publicatie 210 uitgevoerd. Bij deze het verzoek te motiveren waarom er een aanvullend onderzoek kan worden verwacht.

Antwoord:

Bestekspost 860020 is opgenomen voor aanvullend onderzoek/verificatie tijdens de uitvoering. Voor de inschrijving gelden de in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties als contractueel uitgangspunt. Indien uit het aanvullende onderzoek blijkt dat de feitelijke samenstelling of classificatie daarvan afwijkt, worden de contractuele en financiële gevolgen overeenkomstig de UAV en de overige contractbepalingen beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Bestek bladzijde 84, 01 01 01 lid 04

Vraag:

Kunt u motiveren waarom het percentage aannemersvergoeding op 5% gesteld wordt? Uiteindelijk zal de inschrijver als hoofdaannemer hier net zo veel werk aan hebben en worden deze wijzigingen ook in de dossiers opgenomen. Bij deze het verzoek om deze zinssnede te verwijderen uit de bepaling.

Antwoord:

De bepaling wordt niet gewijzigd. Voor bestekswijzigingen die door een onderaannemer worden uitgevoerd, geldt voor de hoofdaannemer een vergoeding van 5% over de offerte van de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek bladzijde 84, 01 01 01 lid 04

Vraag:

U beschrijft een aannemersvergoeding van maximaal 12%, bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico over meerwerk. 12% is een percentage dat meer in de buurt komt van de AK en W&R. Bij deze het verzoek om dit percentage inclusief Uitvoeringskosten minimaal op 18% te stellen.

Antwoord:

De bepaling wordt niet gewijzigd. De totale aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen blijft 12%, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek bladzijde 77, post 870110

Vraag:

Hoeveel borden dienen er toegepast te worden?

Antwoord:

Er dienen 2 projectpromotieborden te worden toegepast. Zie tevens antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek bladzijde 71 post 821010

Vraag:

Depots ter goedkeuring van de directie. Stelt opdrachtgever een locatie ter beschikking? Vooraf is niet te bepalen waar opdrachtgever mee akkoord gaat. Bij deze het verzoek aan te geven wat de minimale eisen zijn waarop opdrachtgever zijn goedkeuring geeft. Indien dit niet mogelijk is bij deze het verzoek om deze goedkeuring met de omschreven voorwaarden te laten vervallen.

Antwoord:

Opdrachtgever stelt geen tijdelijk depot ter beschikking. De opdrachtnemer dient zelf een geschikt tijdelijk depot binnen 5 km van de werklocaties te verzorgen, inclusief benodigde vergunningen, toestemmingen en voorzieningen. De gekozen locatie behoeft voorafgaande goedkeuring van de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek bladzijde 44, post 527020

Vraag:

Er mist een post voor het stralen / opruwen van de ondergrond voor een goede hechting van de coating.

Antwoord:

Stralen of opruwen van de ondergrond wordt niet voorgeschreven. Bestekspost 527010 wordt aangepast: de ondergrond dient direct voorafgaand aan het aanbrengen van het thermoplastische oppervlakbehandelingssysteem zodanig te worden gereinigd dat wordt voldaan aan de

verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het coatingsysteem. Indien hiervoor een wegdekreiniger noodzakelijk is, is deze inzet begrepen in bestekspost 527010. Er wordt hiervoor geen afzonderlijke aanvullende bestekspost opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek bladzijde 40 post 506450

Vraag:

Reeds verkregen acceptatietarieven en aanvullende voorwaarden op de af te voeren hoogovenslakken verschillen zodanig dat wij het verzoek willen doen om een stelpost op te nemen waarop de acceptatiekosten van de hoogovenslakken uit post 506450 verrekend kunnen worden. Na de keuring van post 506430 is immers pas duidelijk wat de uiteindelijke waarden van de slakken zijn.

Antwoord:

Het bestek wordt aangepast. Om voor inschrijvers een eenduidig uitgangspunt te creëren wordt de afvoer van de hoogovenslakken opgesplitst in twee besteksposten. Voor de inschrijving wordt uitgegaan van 75% schoon materiaal en 25% vervuild materiaal. De hoeveelheden in de betreffende besteksposten worden overeenkomstig aangepast. De uiteindelijke kwaliteit wordt vastgesteld aan de hand van de voorgeschreven AP04-keuring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek bladzijde 39, post 506320

Vraag:

De hoeveelheid vrijgekomen materiaal moet volgens post 506410 naar depot gereden worden en zal waarschijnlijk na keuring volgens post 506450 zonder overschrijding van waarden en geschikt voor hergebruik afgevoerd worden. Echter staat in de omschrijving dat het uitgangspunt een niet vormgegeven bouwstof "met "IBC-maatregelen betreft. Dit lijkt niet aan te sluiten bij post 506450 en dit kan ook leiden tot vervuiling van de AP04 keuring volgens post 506430. Bij deze het verzoek om deze post nader te beschouwen.

Antwoord:

De constatering is juist. In bestekspost 506320 vervalt de aanduiding "met IBC-maatregelen". De betreffende bestekspost wordt overeenkomstig aangepast in de herziene bestekstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek bladzijde 94, 01 26 03 lid 01

Vraag:

1% van de loonsom dient ingezet te worden aan SROI activiteiten. Kan inschrijver het loonkostenbestandsdeel van 12 % zoals omschreven in 01 04 02 lid 01 aanhouden al percentage loonsom?

Antwoord:

In de aanbestedingsstukken is abusievelijk opgenomen dat de SROI-verplichting 1% van de totale loonsom bedraagt. Dit is niet juist. De SROI-verplichting bedraagt 1% van de gefactureerde opdrachtwaarde exclusief btw. De betreffende bepalingen in de inschrijvingsleidraad en Deel 3 van het bestek worden overeenkomstig gewijzigd. Bestekspost 950020 – Stelpost Social Return vervalt. De opdrachtnemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de kosten die samenhangen met het voldoen aan de SROI-verplichting en verwerkt deze kosten in zijn inschrijfsom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek bladzijde 101 62 12 01 lid 05

Vraag:

Een maximale werkvak lengte van 500m komt neer op 7 fases. Uitgangspunten van de posten 835030, 835080 en 835090 gaan uit van 3 fases. Wat is juist? Bij deze het verzoek om bij de nota aan te geven welke fasering opdrachtgever voor ogen heeft. Mag er bijvoorbeeld ook gewerkt worden in 2 aparte werkvakken?

Antwoord:

Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Dit uitgangspunt is uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten rekenen en staat los van de maximale lengte van 500 m van een stationair actief werkvak.

De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening werkt de opdrachtnemer de fasering uit in het verkeersplan. Het uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden op basis van het verkeersplan en in overleg met de directie vastgesteld. Meerdere afzonderlijke werkvakken kunnen worden toegestaan voor zover deze in het geaccepteerde verkeersplan zijn opgenomen en aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek bladzijde 101 62 12 01 lid 05

Vraag:

Een maximale werkvak lengte van 500m komt neer op 7 fases. Het aanbrengen van bijvoorbeeld de deklaag in één verwerkingsgang is bijvoorbeeld niet mogelijk met deze bepaling. Werkzaamheden zoals het aanbrengen van de bermverharding kan hierdoor ook niet aanéengesloten plaatsvinden. Bij deze het verzoek aan te geven welke werkzaamheden vrijgesteld zijn van de "maximale lengte van het werkvak. Dit ook met het oog op de korting van €2.000 euro per geval en per dag zoals omschreven in 01 02 05 lid 01 c.

Antwoord:

Artikel 62.12.01 lid 05 wordt als volgt verduidelijkt. De maximale lengte van 500 m geldt voor een stationair actief werkvak. Deze beperking geldt niet voor technisch aaneengesloten of voortschrijdende werkzaamheden, zoals frezen, asfaltverwerking en markering, mits deze plaatsvinden binnen de geaccepteerde verkeersmaatregelen en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn geborgd.

Voor bouwverkeer dat Steenbrugge via de aansluiting op de N766 verlaat, dient gedurende de uitvoering minimaal één uitrijrichting, noordelijk dan wel zuidelijk, beschikbaar te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bestek bladzijde 101 62 12 01 lid 05

Vraag:

De lengte van een werkvak mag niet langer zijn dan 500m¹. Met deze bepaling is niet duidelijk wat de eisen van opdrachtgever zijn met betrekking tot de overstap naar een volgend werkvak. Bij deze het verzoek tot verduidelijking van de lengte van de werkvakken. Welke mate van afwerking is leidend om naar een volgend werkvak te kunnen / mogen overstappen?

Antwoord:

Een volgend werkvak mag in uitvoering worden genomen wanneer het te verlaten werkvak verkeersveilig en functioneel is achtergelaten en de vereiste bereikbaarheid is geborgd. Het is niet noodzakelijk dat alle definitieve afwerkingswerkzaamheden in het verlaten werkvak zijn afgerond, mits de resterende werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Ook tijdens de overgang tussen werkvakken dient voor bouwverkeer dat Steenbrugge via de aansluiting op de N766 verlaat minimaal één uitrijrichting, noordelijk dan wel zuidelijk, beschikbaar te blijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
44**Onderwerp:**
Bestek bladzijde 101, 62 12 01 lid 02**Vraag:**

Bij deze het verzoek om een stelpost aan te maken zoals bedoeld volgens de omschrijving van lid 02. In dit bestek is geen verkeersplan en zijn er geen verkeerstekeningen aangeleverd op de omleidingsroute na. Artikel 62.17.03 lid 4 van de Standaard RAW bepalingen 2025 is hier dus van toepassing.

Ook de bijlage 26 voor de omleidingen voldoen niet aan de richtlijnen.

Opgenomen posten 831010 t/m 831060 zijn niet in lijn met deze RAW-bepalingen en zijn voor inschrijver(s) niet eenduidig af te prijzen.

Daarnaast kan het niet uw bedoeling zijn dat de veiligheid, voor weggebruikers, maar zeker ook voor onze medewerkers, in de concurrentiesfeer belandt. De keuze voor niet verrekenbare europosten versterkt dit effect ons inziens.

Zou u daarom, in lijn met deze bepaling artikel 62 12 01 lid 02, de posten 831010 t/m 831060 willen laten vervallen en een stelpost opnemen voor het treffen van alle benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen?

Antwoord:

Het verzoek wordt gedeeltelijk overgenomen. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt toegevoegd voor een bedrag van €25.000,-. De besteksposten 831010 t/m 831030 voor de hoofdomleiding van het gemotoriseerd verkeer blijven gehandhaafd. De besteksposten 831040 t/m 831060 voor de fietsomleiding vervallen; de kosten van de fietsomleiding worden verrekend via bestekspost 950030. De overige afzonderlijke besteksposten voor tijdelijke verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. Via 950030 worden daarnaast de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
45**Onderwerp:**
Bestek bladzijde 72, posten 831010-831070**Vraag:**

Er wordt verwezen naar bijlage 26. Het is niet duidelijk welke bebording bedoeld is voor het fietsverkeer. Ook kan niet bepaald worden welke bebording / bewegwijzering er allemaal afgeplakt dient te worden. bij deze het verzoek om deze bewerkingen ook toe te voegen in bijlage 26 via de nota van inlichtingen of te verrekenen op stelpost. Voor aanbesteding is dit niet te bepalen.

Antwoord:

Opdrachtgever schrijft geen vaste fietsomleidingsroute voor. De opdrachtnemer bepaalt de benodigde fietsomleidingsroute en werkt deze, inclusief de benodigde bebording, bewegwijzering en overige voorzieningen, uit in het verkeersplan. De verwijzing naar Bijlage 26 als voorgeschreven fietsomleidingsroute vervalt. Besteksposten 831040, 831050 en 831060 vervallen. De kosten van de fietsomleiding worden verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
46**Onderwerp:**

Bestek bladzijde 72, posten 831010-831070

Vraag:

Volgens deel 3 bladzijde 101, 62.12.01 lid 02 dient maatregel 1 "toepassen omleidingsroute" verrekend te worden op stelpost 950030. Deze omschrijving lijkt het afprijzen van de posten 831010-831070 te weerspreken. Wat is juist?

Antwoord:

De verrekeningssystematiek wordt als volgt verduidelijkt. De hoofdomleiding voor het gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. De fietsomleiding wordt verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen; besteksposten 831040 t/m 831060 vervallen. De overige afzonderlijke besteksposten voor tijdelijke verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. Via bestekspost 950030 worden daarnaast de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen. Artikel 62.12.01 lid 02 wordt overeenkomstig aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
47

Onderwerp:

bestek bladzijde 70, post 806130

Vraag:

Kan inschrijver er van uit gaan dat meerkosten dat indien er een andere werkwijze toegepast moet worden deze verrekkend kunnen worden op stelpost (welke?) ? . Indien dit niet het geval is bij deze het verzoek om posten aan te maken met een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting.

Antwoord:

Er wordt hiervoor geen afzonderlijke stelpost opgenomen. Werkzaamheden binnen de kwetsbare boomzone mogen uitsluitend worden uitgevoerd conform een goedgekeurd Werkplan Bomen. Maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gepubliceerde Boom Effect Analyse, de Bomenposter en de overige bestekseisen behoren tot de contractscope. Indien opdrachtgever gedurende de uitvoering aanvullende maatregelen verlangt als gevolg van gewijzigde of nieuwe informatie, wordt overeenkomstig de contractvoorwaarden beoordeeld of sprake is van een bestekswijziging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Bestek deel 3 paragraaf 01 02

Vraag:

De CROW heeft een wijziging van de betalingsregeling gemaakt om voorfinanciering van een project te reduceren, dit is een afwijking op artikel 01.02.01 betaling uit de standaard bepalingen. Hiervoor is een nieuw artikel 01.02.50 gemaakt, wilt u deze toepassen?

Antwoord:

Het verzoek wordt niet overgenomen. De betalingsregeling zoals opgenomen in het gepubliceerde bestek blijft van toepassing; artikel 01.02.50 wordt niet aanvullend van toepassing verklaard.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
49

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Onderwerp:

Bestek deel 3 paragraaf 01 01 01 lid 04

Vraag:

De aangegeven aannemersvergoeding van 12% is te laag, wilt u deze wijzigen naar 19%, gangbaar is 6,5% uitvoering, 7,5 % AK, 5% W+R ?

Antwoord:

De bepaling wordt niet gewijzigd. De totale aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen blijft 12%, inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
50

Onderwerp:

MKI

Vraag:

Op pagina 8 van het bestek staat in de paragraaf 'MKI-waarde' vermeld dat de levenscyclusfasen A1 t/m D gelden voor de MKI-scope. Op de meeste EPD's staan echter alleen modules A1 t/m A3 (en soms D) gedeclareerd. Als alle tussenliggende modules (A4 t/m C4) projectspecifiek moeten worden gemaakt en moeten worden gevalideerd, is dit erg tijdsintensief en bovendien kostbaar. Mogen we voor de tussenliggende modules gebruik maken van categorie 2 (voor asfalt) en categorie 3 (voor beton) data?

Antwoord:

Ja. Voor levenscyclusmodules waarvoor geen passende categorie 1-data beschikbaar is, mag overeenkomstig de datahiërarchie uit het bestek gebruik worden gemaakt van categorie 2-data en vervolgens categorie 3-data. Indien voor de betreffende module passende categorie 1-data beschikbaar is, blijft categorie 1-data leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

51

Onderwerp:

MKI

Vraag:

In paragraaf 01 31 03 lid 1 van het bestek wordt gevraagd naar aantoning van de MKI middels een EPD, terwijl er in paragraaf 01 31 02 lid 2 wordt gevraagd naar een LCA. Het opstellen van gevalideerde LCA's is erg tijdsintensief en bovendien kostbaar (zeker als alle modules moeten worden gedeclareerd). Benodigde EPD's hebben we gevalideerd klaarstaan of kunnen we eenvoudig opvragen. Gaat u akkoord met aantoning van MKI middels EPD's?

Antwoord:

Ja. Een gevalideerde EPD mag worden gebruikt als bron voor de MKI-berekening, mits deze voldoet aan de in het bestek voorgeschreven bepalingsmethode en verificatie-eisen. De EPD vervangt niet de projectspecifieke MKI-berekening en de in het bestek verlangde prognose-, voortgangs- en eindrapportages.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

52

Onderwerp:

MKI

Vraag:

In paragraaf 01 31 04 lid 1 van het bestek is opgenomen dat voor de MKI-bepaling een levensduur van 50 jaar dient te worden aangehouden. Voor asfaltverhardingen ligt de technische levensduur van diverse toegepaste mengsels veelal lager dan 50 jaar. Momenteel wordt in het bestek per aan te brengen asfaltmengsel één levenscyclus uitgevraagd. Als de levensduureis zo blijft, zullen er – om te voldoen aan de MKI-uitvraag – ook reparaties en vervangingen moeten worden meegenomen (de B-module). Gaat de opdrachtgever akkoord met het aanhouden van één

levenscyclus voor MKI?

Antwoord:

Nee. De in het bestek opgenomen beschouwingsperiode van 50 jaar blijft van toepassing. Onderhoud, reparaties en vervangingen die binnen de gehanteerde MKI-methodiek gedurende deze beschouwingsperiode optreden, moeten in de relevante levenscyclusmodules worden meegenomen. Het beperken van de berekening tot één levenscyclus wordt niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Bestek deel 3 paragraaf 01 17 09

Vraag:

In lid 01 staat dat het certificaat met bewijs voor verwerking teerhoudend asfalt binnen 5 werkdagen aangeleverd dient te worden. Echter worden deze slechts per kwartaal aangeleverd. Zodoende kan niet voldaan worden aan de termijn van 5 werkdagen. Wij vragen de opdrachtgever om hier coulant mee om te gaan.

Antwoord:

De eis wordt verduidelijkt. Binnen 5 werkdagen na afvoer wordt een ontvangst-, weeg- of acceptatiebewijs van de erkende verwerker aan de directie verstrekt. Het definitieve verwerkingscertificaat wordt vervolgens binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan bij de verwerker aan de directie verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bestek deel 3 paragraaf 01 07

Vraag:

"In de aanbestedingsstukken wordt specifiek voorgeschreven dat de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie dient te worden verstrekt.

Voorschrift 3.5D van de Gids Proportionaliteit spreekt in algemene zin over een zekerheidstelling en koppelt deze aan het afdekken van risico's ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Uit de toelichting volgt tevens dat rekening dient te worden gehouden met het beslag dat een zekerheidstelling legt op de liquiditeit en financiële armslag van de opdrachtnemer.

Wij verzoeken u te bevestigen dat ook een andere vorm van zekerheidstelling kan worden geaccepteerd, mits deze voor het betreffende risico naar omvang, looptijd, opeisbaarheid en verhaalbaarheid een gelijkwaardige zekerheid biedt, bijvoorbeeld een concerngarantie van een financieel draagkrachtige moedermaatschappij of een andere passende vorm van zekerheid.

Indien u uitsluitend een bankgarantie accepteert, verzoeken wij u toe te lichten waarom specifiek deze vorm van zekerheid noodzakelijk is voor het afdekken van het betreffende risico en waarom een gelijkwaardige, voor opdrachtnemer minder belastende vorm van zekerheid daarvoor niet volstaat."

Antwoord:

De Provincie handhaaft de eis van een bankgarantie volgens paragraaf 43a UAV 2012. Een concerngarantie biedt naar het oordeel van de Provincie niet dezelfde mate van onafhankelijke en direct verhaalbare zekerheid als een bankgarantie en wordt daarom niet als gelijkwaardig alternatief geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestek deel 3 paragraaf 01 11 01 lid 01

Vraag:

Werken die in elkander grijpen, wanneer wordt de aansluiting op de N766 voor de wijk Steenbrugge gemaakt?

Antwoord:

De exacte uitvoeringsplanning van de aansluiting op de N766 ten behoeve van Steenbrugge staat op dit moment nog niet definitief vast en wordt tijdens de uitvoering nader afgestemd. Voor de uitvoering van onderhavig werk geldt dat voor bouwverkeer dat Steenbrugge via de

aansluiting op de N766 verlaat minimaal één uitrijrichting beschikbaar moet blijven: noordelijk dan wel zuidelijk. Het is niet vereist dat beide uitrijrichtingen gelijktijdig beschikbaar zijn. De beschikbare uitrijrichting mag gedurende de uitvoering wijzigen en wordt in het verkeersplan afgestemd op de uitvoeringsfasering. De opdrachtnemer dient met deze bereikbaarheidsvoorwaarde rekening te houden bij het opstellen van het verkeersplan en de uitvoeringsplanning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
56**Onderwerp:**

Bestek hoofdstuk 83

Vraag:

Er zijn geen bestekposten voor statische verkeersmaatregelen opgenomen, wilt u deze toevoegen?

Antwoord:

Voor de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen (€25.000,-) toegevoegd. De in de vraag bedoelde statische verkeersmaatregelen worden via deze stelpost verrekend, voor zover hiervoor geen afzonderlijke bestekspost in het bestek is opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
57**Onderwerp:**

Bestek, bestekpost 835090

Vraag:

Er staan 3 fases aangegeven, hoe ziet deze fasering eruit?

Antwoord:

Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten rekenen.

De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Bestek, bestekpost 401010

Vraag:

Waarborging van de waterdoorlaat in de watergang is een voorwaarde, als ompompen nodig is dan ontbreekt daarvoor een bestekposten en welk debiet heeft de watergang?

Antwoord:

Voor de tijdelijke waterdoorlaat hoeft niet te worden uitgegaan van een afzonderlijk door opdrachtgever opgegeven debiet. Conform de omgevingsvergunning wateractiviteit dient in de tijdelijke afdamming een duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 m te worden aangebracht, met de binnenonderkant op NAP +3,40 m. Het waterschap heeft deze afmeting op basis van de maatgevende afvoer van het gebied als voldoende beoordeeld.

Het toepassen van een afzonderlijke pompvoorziening ten behoeve van de waterdoorlaat is op grond van de vergunning niet voorgeschreven. De kosten voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de tijdelijke afdamming, inclusief de voorgeschreven tijdelijke duiker, worden geacht te zijn begrepen in bestekspost 401010.

Indien de opdrachtnemer vanuit zijn eigen uitvoeringswijze aanvullend gebruik wenst te maken van een pompvoorziening, wordt dit geacht onderdeel te zijn van zijn uitvoeringswijze en vindt hiervoor geen afzonderlijke verrekening plaats.

De omgevingsvergunning wateractiviteit wordt als aanvullende bijlage bij deze Nota van Inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Leidraad en bestek, planning

Vraag:

Volgens de leidraad is de gunning op 16 december en volgens het bestek start het werk op 4 januari, in deze periode valt ook nog 2 weken kerstsluiting, dit betekend dat er voor de start geen tijd is voor voorbereiding, inkoop en het opstellen en laten goedkeuren van de diverse plannen volgens deel 3 paragraaf 01 13 06, wij vragen u dan ook om de start en opleverdatum met minimaal 1 maand op te schuiven.

Antwoord:

Opdrachtgever komt gedeeltelijk tegemoet aan het verzoek. De contractuele startdatum van het werk wordt gewijzigd van 4 januari 2027 naar 18 januari 2027. De datum van oplevering en ingebruikname wordt gewijzigd van 31 mei 2027 naar 14 juni 2027.

De periode vanaf 18 januari 2027 dient te worden benut voor de contractuele voorbereiding van het werk, waaronder het opstellen en laten accepteren van de vereiste plannen, werkvoorbereiding, inkoop, afstemming met betrokken partijen en overige voorbereidende werkzaamheden.

Met de fysieke uitvoeringswerkzaamheden buiten mag niet eerder worden gestart dan maandag 15 maart 2027.

Het verzoek om de gehele uitvoeringsperiode met één maand te verschuiven wordt hiermee niet volledig overgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage 6 Verhardingsonderzoek

Vraag:

De bij het bestek bijgevoegde verhardingsonderzoeken zijn van 2018 en 2019. Daarmee voldoet

deze rapportage niet meer aan de randvoorwaarden van de CROW publicatie 210. Kan de opdrachtgever aantonen dat er tussen het tijdstip van onderzoek tot heden geen reparaties aan de weg hebben plaatsgevonden? Zo niet, dan verzoeken wij u om een onderzoek toe te voegen die nog wel binnen de geldigheid van 5 jaar valt.

Antwoord:

Opdrachtgever verstrekt bij deze Nota van Inlichtingen aanvullend het verhardingsadvies van W&B. Dit document wordt als aanvullende informatie aan de aanbestedingsstukken toegevoegd. Voor de inschrijving blijven de in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties het contractuele uitgangspunt. Het in het bestek voorgeschreven aanvullende onderzoek tijdens de uitvoering blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Bestek deel 1, paragraaf 5 lid 1

Vraag:

In dit lid geeft u aan dat bij overschrijding van de opleverdatum er een korting gaat lopen van € 2.500 per dag. Deze korting is nog gemaximaliseerd tot een x percentage van de aanneemsom. Wij willen u vragen om deze boeteclausule te maximaliseren.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 30. De korting van € 2.500 per dag blijft van toepassing zoals opgenomen in het bestek. Er wordt geen aanvullende procentuele maximering toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
62

Onderwerp:
bestek deel 2.1 paragraaf 07

Vraag:
In deze paragraaf geeft u aan dat de slakkenfundatie geschikt is voor hergebruik. Bedoeld u hiermee dat de slakkenfundatie na bewerking geschikt is voor hergebruik?

Antwoord:
Voor de inschrijving dient, overeenkomstig het antwoord op vraag 38, te worden uitgegaan van 75% slakkenfundatie die geschikt is voor hergebruik en 25% vervuild materiaal. De uiteindelijke kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden worden vastgesteld aan de hand van de voorgeschreven AP04-keuring. De tekst in Deel 2.1 paragraaf 07 en de betreffende besteksposten worden hiermee in overeenstemming gebracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 2 Grondbalans

Vraag:
In de grondbalans wordt bij post 212010 een hoeveelheid van 155 m³ genoemd terwijl in het bestek staan aangegeven dat er een sleuf van 155 m¹ moet worden ontgraven met een hoeveelheid van 6 m³ per strek. Bij het aanvullen en verdichten van de sleuf volgens post 242010 en 251030 staat wel 155 m³ genoemd. Welke hoeveelheid dient te worden ontgraven? is dit 930 m³ of 155 m³?

Antwoord:
De constatering is juist. In bestekspost 212010 is abusievelijk een hoeveelheid van 155 m opgenomen. De eenheid wordt gewijzigd naar m³. Voor de inschrijving dient te worden uitgegaan van 155 m³ te ontgraven grond ter plaatse van de duikersleuf. De hoeveelheden in besteksposten 242010 en 251030 en Bijlage 2 – Grondbalans blijven ongewijzigd. Bestekspost 212010 wordt overeenkomstig aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspost 831040 t/m 831060

Vraag:

Voor de omleidingsroute van het fietsverkeer wordt verwezen naar bijlage 26 verkeersplan STN. In bijlage 26 is echter geen omleidingsroute voor het fietsverkeer aangegeven. Het is dan ook niet mogelijk om de posten 831040 t/m 831060 af te prijzen. Het verzoek is dan ook om een tekening met de aangegeven omleidingsroute voor het fietsverkeer toe te voegen aan het bestek of om deze posten om te zetten in een stelpost.

Antwoord:

Het verzoek wordt overgenomen voor zover het de verrekening betreft. Opdrachtgever schrijft geen vaste fietsomleidingsroute voor. De opdrachtnemer bepaalt de fietsomleidingsroute en werkt deze uit in het verkeersplan, met inachtneming van de contracteisen en de eisen van de betrokken wegbeheerders. Besteksposten 831040 t/m 831060 vervallen. De kosten van het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de fietsomleiding worden verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

65

Onderwerp:

bestek deel 2.2 bestekspost 411010

Vraag:

In deze post ontbreken gegevens, zoals de afmetingen van de vleugelwanden, de dikte van de wanden van de kokerelementen en of de aangegeven afmeting in- of uitwendig zijn, om te kunnen bepalen hoeveel ton (beton)puin er vrijkomt. Uit de tekening bij het bestek is dit ook niet te herleiden. Graag aangegeven met welke tonnage we moeten rekenen?

Antwoord:

Bestekspost 411010 wordt aangevuld met de hoeveelheid vrijkomend beton- en metselwerkpuin.

Voor de inschrijving dient te worden uitgegaan van circa 75 ton vrijkomend puin. Bestekspost 411010 wordt overeenkomstig aangepast. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

66

Onderwerp:

bestek deel 2.2 post 503410

Vraag:

Is deze post incl. stortkosten?

Antwoord:

Ja. De eenheidsprijs van bestekspost 503410 dient alle kosten te omvatten die samenhangen met het vervoer, de acceptatie en de thermische verwerking van het teerhoudende asfalt bij een daarvoor geschikte inrichting. Hiervoor vindt geen afzonderlijke verrekening plaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 520010

Vraag:

In deze post staat dat het schoonmaken dmv vegen en zuigen moet plaatsvinden. Daarmee geeft u aan dat dit middels een veeg-zuigauto kan worden uitgevoerd. Klopt dit, of dient het schoonmaken middels een wegdekreiniger plaats te vinden? Zo ja, dan deze post aanpassen.

Antwoord:

Ja. Het schoonmaken overeenkomstig bestekspost 520010 mag worden uitgevoerd met een veeg-/zuigmachine, mits daarmee een schoon en voor het aanbrengen van de kleeflaag geschikt oppervlak wordt verkregen. Het gebruik van een specifieke wegdekreiniger is niet voorgeschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Bestek deel 3 paragraaf 62.12.01 lid 02

Vraag:

In dit lid wordt verwezen naar post 950030. Deze ontbreekt in het bestek. Graag toevoegen aan het bestek.

Antwoord:

De constatering is juist. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt toegevoegd aan het bestek en de inschrijvingsstaat voor een bedrag van €25.000,-. Via deze stelpost worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen, waaronder de fietsomleiding. De hoofdomleiding voor het gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. Artikel 62.12.01 lid 02 wordt overeenkomstig aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Bestek deel 3 paragraaf 62.12.01 lid 05

Vraag:

Volgens dit lid mag een werkvak maximaal 500 m 1 zijn. Gezien het type werk lijkt deze eis niet van toepassing binnen dit bestek. Wilt u deze eis heroverwegen?

Antwoord:

De bepaling wordt verduidelijkt. De maximale lengte van 500 m blijft gelden voor een stationair actief werkvak, maar niet voor technisch aaneengesloten of voortschrijdende werkzaamheden binnen de geaccepteerde verkeersmaatregelen. Zie tevens het antwoord op vraag 42.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
70

Onderwerp:

bestek deel 3 paragraaf 62.12.01 lid 12

Vraag:

Aangezien er op dit geen tekeningen van de verkeersmaatregelen zijn is deze post niet af te prijzen voor de opdrachtnemer. Het verzoek is om de in dit lid genoemde werkzaamheden, materialen en reserveborden op stelpost te verrekenen.

Antwoord:

Het verzoek wordt overgenomen. De in artikel 62.12.01 lid 12 bedoelde tijdelijke verkeersmaatregelen, materialen en reserveborden worden verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen (€25.000,-), voor zover hiervoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen. Voor werkzaamheden en voorzieningen waarvoor wel een afzonderlijke bestekspost is opgenomen, blijft die bestekspost van toepassing. Artikel 62.12.01 lid 12 wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 833050

Vraag:
Met welke huurperiode moet gerekend worden?

Antwoord:
Voor bestekspost 833050 moet rekening worden gehouden met het aanbrengen, beschikbaar houden, in stand houden en verwijderen van de vijf waarschuwborden gedurende alle perioden waarin verkeersregelaars op de betreffende locaties volgens het geaccepteerde verkeersplan worden ingezet. Er geldt geen afzonderlijk voorgeschreven kalenderhuurperiode.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 833070

Vraag:
Met welke huurperiode moet in deze post worden gerekend?

Antwoord:
Voor bestekspost 833070 moet rekening worden gehouden met het beschikbaar houden, in stand houden en gebruiken van de twee tijdelijke verlichtingsunits gedurende alle perioden waarin verkeersregelaars onder de in de post genoemde omstandigheden worden ingezet. Er geldt geen afzonderlijk voorgeschreven kalenderhuurperiode.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 505130

Vraag:

Deze post is incl. het afvoeren van het teerhoudende asfalt. Is het niet logischer om deze tonnen ook af te voeren op post 503410?

Antwoord:

Nee. Bestekspost 505130 blijft inclusief het afvoeren van het hierin vrijkomende teerhoudende asfalt naar een inrichting voor thermische verwerking. De in de post genoemde indicatieve hoeveelheid van 104 ton wordt daarom niet aanvullend via bestekspost 503410 verrekend. De kosten voor vervoer, acceptatie en thermische verwerking van deze hoeveelheid dienen in bestekspost 505130 te zijn inbegrepen. Hiermee wordt dubbele verrekening voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 506410 t/m 506450

Vraag:

In deze posten geeft u aan dat de vrijkomende slakken vervoerd dienen te worden naar een tijdelijk depot volgens post 821010. U geeft aan dat het depot binnen 5 km gesitueerd is. Waar is dit depot gesitueerd?

Antwoord:

Opdrachtgever stelt geen tijdelijk depot ter beschikking. De opdrachtnemer dient zelf een geschikt tijdelijk depot binnen 5 km van de werklocaties te verzorgen, inclusief benodigde vergunningen, toestemmingen en voorzieningen. De gekozen locatie behoeft voorafgaande goedkeuring van de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
75

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Onderwerp:

Bestek deel 3 paragraaf 01.01.01 lid 04

Vraag:

In 01.01.01 lid 04 is bepaald dat bij bestekswijzigingen uitgevoerd door onderaannemers de aannemersvergoeding voor de hoofdaannemer wordt vastgesteld op 5%.

Kan opdrachtgever motiveren waarom voor deze werkzaamheden wordt afgeweken van de eerder genoemde aannemersvergoeding van 12%, terwijl de hoofdaannemer ook bij door onderaannemers uitgevoerde bestekswijzigingen de volledige verantwoordelijkheid behoudt voor coördinatie, planning, kwaliteitsborging, contractmanagement, aansprakelijkheid, garanties en risico's?

Wij verzoeken opdrachtgever deze bepaling te wijzigen zodat ook voor door onderaannemers uitgevoerde bestekswijzigingen de aannemersvergoeding van 12% geldt.

Antwoord:

De bepaling wordt niet gewijzigd. Bij door onderaannemers uitgevoerde bestekswijzigingen geldt voor de hoofdaannemer een vergoeding van 5% over de offerte van de leverancier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
76

Onderwerp:

bestek deel 2.1 paragraaf 10 onderdeel boombescherming

Vraag:

Zijn de werkzaamheden zoals die door de opdrachtgever in het bestek staan omschreven gecheckt met het handboek Bomen 2022 of die op de aangegeven wijze kunnen worden uitgevoerd zonder dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen?

Antwoord:

Voor het project is een Boom Effect Analyse uitgevoerd en het Handboek Bomen/Bomenposter is als uitvoeringskader voorgeschreven. Opdrachtgever garandeert niet dat iedere werkzaamheid

binnen een kwetsbare boomzone zonder aanvullende uitvoeringsmaatregelen kan plaatsvinden. De opdrachtnemer dient de noodzakelijke maatregelen per locatie uit te werken in het Werkplan Bomen. Maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om aan de gepubliceerde eisen, BEA en bomenposter te voldoen, behoren tot de contractuele werkzaamheden. Indien opdrachtgever na opdrachtverlening aanvullende eisen stelt die niet uit deze stukken voortvloeien, worden de contractuele gevolgen daarvan afzonderlijk beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
77**Onderwerp:**

bestek deel 3 01.01.01 lid 04

Vraag:

In dit lid geeft u aan dat het opslagpercentage maximaal 12 % bedraagt incl. uitvoeringskosten, AK en W&R. Een opslagpercentage van 12 % voor AK en W&R is gangbaar, waarbij de uitvoeringskosten apart inzichtelijk worden gemaakt. Wij verzoeken u om het percentage van 12% alleen voor Ak en W&R aan te houden.

Antwoord:

De bepaling wordt niet gewijzigd. Het percentage van 12% is de totale aannemersvergoeding en omvat uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico. Uitvoeringskosten worden niet aanvullend afzonderlijk vergoed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
78**Onderwerp:**

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In paragraaf 4.3.3 is opgenomen dat de inschrijver zijn inschrijving gedurende 70 dagen na opening van de inschrijvingen gestand dient te doen. Kan opdrachtgever bevestigen dat een eventuele verlenging van de aanbestedingsprocedure, beroep op de gestanddoeningstermijn of uitgestelde contractering niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komt, en dat in dat geval de overeengekomen opleverdatum evenredig worden aangepast zodat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringsduur behouden blijft?

Antwoord:

De gestanddoeningstermijn ziet op de aanbestedingsprocedure. Indien de contractering door een aan opdrachtgever toe te rekenen vertraging zodanig opschuift dat de in het contract voorziene voorbereidingstijd wezenlijk wordt verkort, zullen de uitvoeringsdata in redelijkheid worden aangepast. Een verlenging van de aanbestedingsprocedure leidt niet in alle gevallen automatisch tot een evenredige verschuiving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In paragraaf 5.1 wordt van inschrijvers een proactieve houding verlangd ten aanzien van het signaleren en melden van onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze bepaling toeziet op de aanbestedingsfase en niet is bedoeld om de uit de UAV 2012 voortvloeiende waarschuwingsplicht van de aannemer, waaronder paragraaf 6 lid 14 UAV 2012, uit te breiden of te verzwaken?

Antwoord:

Ja. Paragraaf 5.1 van de inschrijvingsleidraad ziet op de aanbestedingsfase en beoogt geen zelfstandige uitbreiding of beperking van de waarschuwingsplicht van de aannemer uit de UAV 2012 tijdens de uitvoering, behoudens expliciete afwijkingen in het contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

80

Onderwerp:

bestek deel 1 paragraaf 11 werkzaamheden derden

Vraag:

Kan opdrachtgever een volledig overzicht verstrekken van alle bekende derdenwerkzaamheden inclusief planning, afhankelijkheden en kritieke raakvlakken, zodat inschrijver een onderbouwde inschatting kan maken van benodigde extra kosten op bp 910030?

Antwoord:

Voor zover momenteel bij opdrachtgever bekend bestaat het overzicht uit beheerwerkzaamheden voor Provincie Overijssel, de aansluiting Steenbrugge en de aangemelde werkzaamheden van Enexis en Siers/Enexis. De beschikbare informatie over locatie en planning wordt als bijlage bij deze Nvl verstrekt. Voor Enexis en Siers/Enexis geldt dat de opdrachtnemer na opdrachtverlening bepaalt of en onder welke voorwaarden deze werkzaamheden veilig en redelijkerwijs in zijn uitvoering kunnen worden ingepast. De opdrachtnemer is niet verplicht een meelifter toe te laten; werkzaamheden mogen uitsluitend aanvangen na voorafgaande schriftelijke instemming van de opdrachtnemer. De reguliere project- en uitvoeringscoördinatie blijft onderdeel van de aannemingssom. Aanvullende kosten die specifiek ontstaan door het toelaten of inpassen van een meelifter komen voor rekening van de betreffende meelifter en kunnen niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voor zover deze verduidelijking afwijkt van de gepubliceerde bepalingen over werkzaamheden door derden, is deze Nota van Inlichtingen leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

81

Onderwerp:

bestek deel 2.2 post 870110

Vraag:

Met hoeveel borden en welke huurperiode moet worden gerekend?

Antwoord:

Er dienen 2 projectpromotieborden te worden toegepast. Voor de prijsstelling geldt plaatsing

uiterlijk bij aanvang van de uitvoering en instandhouding tot twee maanden na oplevering, inclusief verwijdering. Zie tevens antwoorden op vragen 7 en 35.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Bijlage 6

Vraag:

Conform de CROW publicatie 210 mag een asfaltonderzoek maximaal 5 jaar oud zijn. De beschikbare asfaltonderzoeken zijn van april 2018, waarbij de 5 jaar termijn ruim is overschreden. De opdrachtgever mag een langere geldigheidsduur toekennen dan de vernoemde vijf jaar, mits aannemelijk kan worden gemaakt dat in de geldigheidstermijn er geen activiteiten hebben plaatsgevonden waardoor de asfaltconstructie is veranderd en daardoor de onderzoeksresultaten betrouwbaar blijven. Hoe gaat u hiermee om?

Antwoord:

Opdrachtgever verstrekt, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 60, bij deze Nota van Inlichtingen aanvullend het verhardingsadvies van W&B. Er wordt geen aanvullend nieuw CROW 210-asfaltonderzoek voorafgaand aan de inschrijving verstrekt. Voor de inschrijving gelden de in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties van teervrij en teerhoudend asfalt als uitgangspunt. De reeds verstrekte onderzoeken en het aanvullende verhardingsadvies dienen als onderliggende informatie. Het in bestekspost 860020 voorgeschreven aanvullende onderzoek wordt tijdens de uitvoering uitgevoerd. Indien daaruit blijkt dat de feitelijke samenstelling of classificatie afwijkt van het contractuele uitgangspunt, worden de gevolgen daarvan overeenkomstig de contractbepalingen beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Bestek deel 3 paragraaf 62 12 01 lid 02

Vraag:
In deel 3 paragraaf 62 12 01 lid 02 wordt een verwijzing gemaakt naar bestekpostnummers 950030, deze is niet opgenomen in het bestek.

Antwoord:
De constatering is juist. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt toegevoegd aan het bestek en de inschrijvingsstaat voor een bedrag van €25.000,-. Via deze stelpost worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen, waaronder de fietsomleiding. De hoofdomleiding voor het gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. De verwijzing in artikel 62.12.01 lid 02 en de overige betreffende bepalingen worden hiermee in overeenstemming gebracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Planning

Vraag:
Volgens de planning is de gunning op 16 december en startwerk op 4 januari, in deze periode valt de kerstsluiting, ons inziens is er geen tijd voor een gedegen voorbereiding, inkoop en het opstellen en laten goedkeuren van de diverse plannen. Bij deze dan ook het verzoek om de start en opleverdatum met minimaal 1 maand op te schuiven.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 59. De contractuele startdatum wordt gewijzigd naar 18 januari 2027 en de datum van oplevering en ingebruikname naar 14 juni 2027.
De periode tussen 18 januari en 15 maart 2027 is beschikbaar voor de contractuele voorbereiding van het werk. De fysieke uitvoeringswerkzaamheden buiten mogen vanaf 15 maart 2027 worden gestart.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766