

Omgevingsvergunning wateractiviteit

Vergunninghouder: Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.
Locatie activiteiten: Borgeler Leide onder de N766 dicht bij de Raalterweg 31 in Diepenveen.
Dossier: Z/26/076592
Verzoeknummer: 2026062500557
© team Vergunningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta

1. Besluit

Gelet op artikel 5.1 van de Omgevingswet en de artikelen 2.174 en 2.176 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE in Zwolle, voor het vervangen van duiker SW.75.66-D158 in het beperkingengebied van het A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66 (Borgeler Leide).
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Diepenveen, sectie D, nummer 3917, in de gemeente Deventer. De locatie is plaatselijk bekend als duiker SW.75.66-D158 in de Borgeler Leide onder de N766 dicht bij de Raalterweg 31 in Diepenveen.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de vergunning zijn:
 - Het aanvraagformulier van 25 juni 2026, verzoeknummer 2026062500557.
 - E-mail van 28 mei 2026 van het waterschap Drents Overijsselse Delta met technische informatie over de duiker.
 - Onderbouwing vervanging duiker Borgeler Leide ten behoeve van reconstructie N766.
 - Tekening dwarsprofiel duiker, reconstructie N766 van 16 juni 2026, projectnummer P2025119.
- III De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.
- IV Aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 2 te verbinden.

Zwolle, 9 juli 2026

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta



E. Bisschop
Teamleider Vergunningen en Handhaving

2. Voorschriften

1. Het vervangen van een lange duiker in het A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66.

- 1.1. Een week voor de start van de werkzaamheden moet in verband met het tijdelijk afdammen van het A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66, overleg worden gevoerd met de peilbeheerder, de heer A. Berkepies of de heer E. Spoelman, beide zijn bereikbaar onder telefoonnummer 088 2331200. Zonder toestemming van de peilbeheerder is het afdammen niet toegestaan.
- 1.2. In de dam moet een duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 meter worden aangelegd.
- 1.3. De binnen onderkant van de duiker moet op een hoogte van 3,40 meter boven NAP worden gelegd en gehouden.
- 1.4. De duiker moet in het hart van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht. Aanvulling en verdichting moet plaatsvinden in lagen van 30 centimeter.
- 1.5. Bij het toepassen van duikers in segmenten, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 1.6. De uiteinden van de duiker moeten samenvallen met de onder insteek van het talud van de dam.
- 1.7. De taluds van de dam moeten worden opgezet onder een helling, die niet steiler is dan 1:2.
- 1.8. De op- en afritten van de dam met duiker naar de onderhoudsroute of schouwpaden mogen niet steiler zijn dan een helling van 1:6.
- 1.9. Direct na het verwijderen van de werken moet het verwijderde materiaal uit het A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66 en uit de beschermingszone daarvan worden afgevoerd.
- 1.10. Als bij het verwijderen van de werken gaten ontstaan in de beschermingszone, dan moeten deze direct worden gevuld met daarvoor geschikte grond. Hierna moet de beschermingszone worden afgewerkt tot op het maaiveld en worden ingezaaid met een graszaadmengsel zodat er een goede grasmat ontstaat.

2. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 2.1. Minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden en zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap. Bovengenoemde melding kunt u [hier](#) doen of door een e-mail te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/26/076592 en locatie: dicht bij de Raalterweg 31 in Diepenveen.

3. Werkzaamheden.

- 3.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de documenten genoemd onder Besluit I van deze watervergunning worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 3.2. De vergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 3.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren.
- 3.4. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 4.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 4.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

5. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 5.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 5.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 5.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 25 juni 2026 heeft de provincie Overijssel te Zwolle een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De vergunning wordt aangevraagd voor het vervangen van duiker SW.75.66-D158 in de Borgeler Leide (A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66) in verband met de reconstructie van de provinciale weg N766.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend Diepenveen, sectie D, nummer 3917, in de gemeente Deventer. De locatie is plaatselijk bekend als duiker SW.75.66-D158 in de Borgeler Leide onder de N766 dicht bij de Raalterweg 31 in Diepenveen.

Doelstelling Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De Omgevingswet beschrijft in artikel 1.3 het maatschappelijke doel van deze wet, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang;

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheeren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en het werelderfgoed.

Dit maatschappelijk doel is in onderlinge samenhang richtinggevend bij de uitvoering van het waterbeheer.

Het doel van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta is, met het oog op de maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet, gericht op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d. het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Participatie

De aanvrager heeft in de aanvraag aangegeven dat er aan participatie is gedaan door in vooroverleg te gaan met het waterschap.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Kader Richtlijn Water (KRW).
- Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zorgt voor een ecologisch gezond watersysteem met een goede waterkwaliteit. Het A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66 is niet aangemerkt als een waterlichaam in de KRW.

Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor het vervangen van een duiker in het beperkingengebied van een A-oppervlaktewaterlichaam is, in de artikelen 2.174 en 2.176 van de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta, bepaald dat er een vergunningplicht is.

Het herstellen van de weg- en fietspadconstructies van de provinciale weg N766 boven de te vervangen duiker voldoet aan de voorschriften van de Algemene Regel uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor deze activiteit geldt een meldplicht. Hieronder vindt u de link naar de betreffende voorschriften.

Activiteit	Beperkingengebied	Artikelnummer
Verharding aanleggen, plaatsen, in stand houden of veranderen	Oppervlaktewaterlichaam	artikel 2.161

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening en de voornoemde regelgeving getoetst aan het volgende beleid:

- Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze Watervisie “Meer dan water”.

Het beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het waterschap dat wil doen. Het is de kapstok voor de uitwerking van onze ontwikkelopgaven en het beheer van zowel ons watersysteem, onze keringen en onze rioolwaterzuiveringen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking Salland als onderdeel van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag voor het aanbrengen en behouden van een lange duiker in een A-oppervlaktewaterlichaam is getoetst aan de volgende beleidsregel:

11. Lange duikers in oppervlaktewaterlichaam.

Het aanbrengen van een duiker langer dan 12 meter is ongewenst als daar geen noodzaak voor is en er andere (maatschappelijk haalbare) mogelijkheden zijn om een plan te realiseren.

In de aanvraag is aangegeven:

- Dat de bestaande lange duiker onder de N766 in de Borgeler Leide vervangen moet worden in verband met de reconstructie van de provinciale weg N766.
- Dat de bestaande duiker wordt vervangen wordt door een ronde gewapende betonnen duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 meter.
- Dat de binnenonderkant van de duiker op een hoogte van 3,40 meter boven NAP wordt gelegd.
- Dat de werkzaamheden geen negatieve gevolgen hebben op het functioneren van het watersysteem.

- Dat de werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de afspraken en eisen zoals in het vooroverleg besproken met het waterschap.

Het aanbrengen en behouden van een lange duiker in een A-oppervlaktewaterlichaam mag geen negatieve effecten hebben de volgende toetsingscriteria:

Doorstroming en waterberging

De hydroloog van het waterschap heeft, aan de hand van de maatgevende afvoer van het gebied, berekend dat een duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 meter in de Borgeler Leide voldoet.

Onderhoud

Negatieve effecten op het onderhoud van de duiker zijn niet te verwachten omdat de lengte van de duiker nagenoeg gelijk is. De bestaande duiker heeft een lengte van 25,88 meter. De nieuwe duiker een lengte van 26,40 meter.

Stabiliteit van de taluds en bodem

Voor het vervangen van de duiker zijn extra voorschriften opgenomen in deze vergunning zodat er geen problemen te verwachten zijn met betrekking tot de stabiliteit van de taluds en bodem.

Ecologie/waterkwaliteit

Na het aanbrengen van de nieuwe duiker vormt er geen belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden en blijft de nieuwe duiker geschikt voor het migreren van fauna en vis. Alleen tijdens het vervangen zal er een tijdelijke achteruitgang zijn op de ecologie en waterkwaliteit. Verwachting zal zijn dat deze tijdelijke achteruitgang snel zal herstellen.

Constructieve eisen

De hydroloog van het waterschap heeft, aan de hand van de maatgevende afvoer van het gebied, berekend dat een duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 meter voldoet en dat de binnenonderkant van de duiker op een hoogte van 3,40 meter boven NAP moet worden gelegd.

Voor het verwijderen van een duiker in het beperkingengebied van een A-oppervlaktewaterlichaam is geen beleidsregel opgesteld. Daarom zijn ook deze werkzaamheden getoetst op de bovengenoemde toetsingscriteria.

Gezien de voorgenoemde feiten en dat het vervangen van de duiker, in verband met de reconstructie van de provinciale weg N766, een zwaarwegend maatschappelijk belang heeft en niet gerealiseerd kan worden op een andere locatie, kan mede onder het stellen van de voorschriften volgens hoofdstuk 2. van deze vergunning, voldaan worden aan het gestelde in de beleidsregel.

Gevolgen voor Legger, beheerregister of beperkingengebiedenkaart

De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leiden niet tot wijziging van de Leggers of de beperkingengebiedenkaart.

Als gevolg van het vervangen van de duiker volgens deze vergunning zal het beheerregister hierop moeten worden aanpast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Omgevingswet en de doelen uit de Waterschapsverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Uit de belangenafweging in bovenstaande overwegingen is gebleken dat, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg, veiligheid en functie van het A-oppervlaktewaterlichaam SW.75.66 voldoende wordt gewaarborgd.

Er bestaat vanuit het waterschap geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De aanvraag is op 25 juni 2026 bij het waterschap ingediend.

Volgens artikel 16.54a, lid 2 en 3, van de Omgevingswet is de aanvraag op 25 juni 2026 bevestigd en is een mededeling aan de aanvrager verzonden.

De aanvraag is geregistreerd in dossiernummer Z/26/076592 en bestaat uit de volgende documenten:

- Het aanvraagformulier van 25 juni 2026, verzoeknummer 2026062500557.
- E-mail van 28 mei 2026 van het waterschap Drents Overijsselse Delta met technische informatie over de duiker.
- Onderbouwing vervanging duiker Borgeler Leide ten behoeve van reconstructie N766.
- Tekening dwarsprofiel duiker, reconstructie N766 van 16 juni 2026, projectnummer P2025119.

5. Mededelingen

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 10 juli 2026.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

De bezwaartermijn loopt van 11 juli 2026 tot en met 21 augustus 2026.

Schriftelijk

Een schriftelijk bezwaarschrift kan worden gestuurd naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Digitaal

Hiervoor kunt u gebruik maken van het e-formulier op de website:

<https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0>.

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt niet in behandeling genomen.

De indiener van een bezwaarschrift kan daarin verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Als wij instemmen met dit verzoek zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Voorlopige voorziening

Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving

Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen en/of toestemmingen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **A-oppervlaktewaterlichaam:**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat als zodanig is aangegeven op de bij de verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta behorende kaart.
2. **Beperkingengebied:**
Een bij of krachtens de verordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
3. **Beschermingszone A-oppervlaktewaterlichaam:**
Aan een oppervlaktewaterlichaam grenzende zone, waarin ter bescherming van het oppervlaktewaterlichaam beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
4. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
5. **Insteek:**
De snijlijn van het bovenwatertalud van een oppervlaktewaterlichaam met het aangrenzende maaiveld.
6. **Legger:**
Legger als bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet als het gaat om ligging, vorm, afmeting en constructie, of als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet als het gaat om onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen.
7. **Omgevingsvergunning:**
Een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 5.1 van de wet.
8. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor een waterkering of oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
9. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterregeling.
10. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
11. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
12. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.