

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	Verwijderen gewassen en begroeiing				
101010	Schonen terrein.	EUR	N		
101020	Afvoeren afval	ton	1,00V		
101040	Afsteken overgroeide kanten, hoofdrijbaan	m	6.100,00V		
101050	Afsteken overgroeide kanten, fietspaden.	m	12.275,00V		
12	Boombescherming				
120010	Toepassen stamommanteling - 0,3 tot 0,5 m	st	45,00V		
120020	Toepassen stamommanteling - 0,5 tot 0,8 m	st	60,00V		
120030	Toepassen stamommanteling - 0,8m of meer	st	25,00V		
13	Verwijderen bebakening				
130010	Verwijderen hectometerborden	st	30,00V		
130020	Verwijderen reflectorpalen, hergebruik.	st	107,00V		
130030	Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en), hergebr.	st	1,00V		
130040	Verwijderen bewegwijzeringspaal incl. bord(en), hergebr.	st	1,00V		
130050	Verwijderen verkeersbordpaal inclusief. bord(en)	st	22,00V		
130060	Verwijderen komportaal, inclusief onderbord(en).	st	2,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	Grond ontgraven				
211	Grond ontgraven uit cunet				
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	1.700,00V		
211020	Grond ontgraven uit cunet fietspad, d=0,65m	m3	4.950,00V		
211030	Grond ontgraven uit cunet fietspad, d=0,50m	m3	8.090,00V		
211040	Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad, d=0,80m	m3	690,00V		
211050	Grond ontgraven uit cunet bushalte - haltekomp	m3	230,00V		
211060	Grond ontgraven uit cunet bushalte, d=0,30m	m3	65,00V		
211070	Grond ontgraven uit cunet inritten, d=0,30m	m3	225,00V		
212	Grond ontgraven uit sleuven				
212010	Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duiker	m3	155,00V		
22	Grond vervoeren				
221	Vervoeren naar depot				
221010	Grond vervoeren naar gronddepot.	m3	16.554,00V		
221020	Grond verwerken in gronddepot.	m3	16.554,00V		
222	Onderzoeken grondwerk				
222010	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	8,00V		
222020	Inmeten depot.	EUR	N		
223	Ontgraven uit depot				
223010	Zandgrond ontgraven uit gronddepot.	m3	10.124,00V		
223020	Zandgrond ontgraven uit gronddepot.	m3	6.430,00V		
224	Vervoeren op het werk				
224010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	6.430,00V		
225	Grond afvoeren				
225010	Zandgrond afvoeren, klasse landbouw/natuur.	m3	7.593,00V		
225020	Zandgrond afvoeren, klasse industrie.	m3	2.531,00V		
23	Grond leveren				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Leveren zand in zandbed.	m3	8.535,00V		
24	Grond verwerken				
241	Grond verwerken in cunet				
241020	Zand verwerken in cunet fietspad, d=0,40m	m3	9.865,00V		
241030	Zand verwerken in cunet bushalte - haltekom	m3	130,00V		
241040	Zand verwerken in cunet bushalte, d=0,30m	m3	85,00V		
242	Grond verwerken in sleuven				
242010	Zand verwerken in duikersleuf	m3	155,00V		
243	Grond verwerken in bermen				
243010	Grond verwerken in bermen, d=0,30m	m3	3.965,00V		
243020	Grond verwerken in bermen, d=0,30m	m3	765,00V		
25	Grond bewerken				
251010	Afwerken en verdichten zandbed (straatwerk).	m2	205,00V		
251020	Profileren van bermen	m2	15.750,00V		
251030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	155,00V		
26	Bijkomend grondwerk				
260010	Herstellen talud van watergang.	m	55,00V		
3	GROENVOORZIENINGEN				
32	Maaien bermen				
320010	Maaien bermen	are	196,00V		
320090	Afvoeren en afleveren maaisel	ton	6,00V		
33	Uitmaaieren watergang				
330010	Uitmaaieren watergang.	m	50,00V		
330020	Opschonen watergang.	m	50,00V		
35	Verwijderen groenvoorziening				
3510	<u>Rooien van bomen</u>				
351010	Verwijderen bomen (d 0,25 tot 0,50 m)	st	4,00V		
351020	Verwijderen bomen (d 0,50 tot 0,75 m)	st	2,00V		
36	Afwerken bermen				
360010	Frezen bermen	are	287,00V		
360020	Profileren van bermen.	m2	28.700,00V		
360030	Eggen terrein	are	287,00V		
360040	Zaaien terrein	are	287,00V		
4	LEIDINGWERK				
40	Vorbereidende werkzaamheden				
4010	<u>Tijdelijke afdammingen watergang</u>				
401010	Aanbrengen tijdelijke afdamming in watergang.	EUR		N	
4020	<u>Bemalingen</u>				
402010	Aanbr, instandh. en verwijderen bronbemaling.	m	30,00V		
402020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
402030	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
402040	Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402050	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
41	Opruimwerkzaamheden				
411	Verwijderen duiker				
411010	Verwijderen duiker van beton / metselwerk	m	26,00V		
411020	Verwijderen betonnen duiker, ø300mm	m	20,00V		
411040	Verwijderen taludbescherming van beton.	m2	12,00V		
42	Aanbrengen leidingwerk				
421	Aanbrengen duiker				
4211	<u>Betonnen duiker rond</u>				
421110	Aanbrengen betonbuis rond profiel, ø800mm	m	26,40V		
4212	<u>PVC duiker</u>				
421210	Aanbrengen PVC duiker, ø315mm	m	20,00V		
422	Aanbrengen uitstroombak				
422010	Aanbrengen uitstroombak beton, type GU-IV	st	3,00V		
5	WEGEN / VERHARDINGEN				
50	Opruimwerkzaamheden				
501	Verwijderen markering				
501010	Verwijderen glasbolreflectoren.	st	212,00V		
501020	Verwijderen demarkeering van een markering.	m2	710,00V		
501030	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering	m2	1.610,00V		
501040	Volledig verwijderen markering, puntstukken en vlakken	m2	120,00V		
501050	Volledig verwijderen markering, symbolen.	m2	57,00V		
502	Verwijderen asfaltverharding - teervrij				
5020	<u>Freesplan</u>				
502010	Opstellen freesplan	EUR		N	
5021	<u>Verwijderen asfaltverharding teervrij - hoofdrijbaan</u>				
502110	Frezen teervrij asfalt, d=140mm.	m2	580,00V		
502120	Frezen teervrij asfalt, d=120mm.	m2	900,00V		
502130	Frezen teervrij asfalt, d=80mm.	m2	12.490,00V		
502140	Frezen teervrij asfalt, d=100mm.	m2	2.070,00V		
502150	Frezen teervrij asfalt, d=35mm.	m2	1.880,00V		
502160	Frezen teervrij asfalt, d=45mm.	m2	1.880,00V		
502170	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,80V		
502180	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,275m	m	70,00V		
502190	Opbreken teervrij asfalt, d=0,27 m.	m2	6.440,00V		
5022	<u>Verwijderen asfaltverharding teervrij - fietspaden</u>				
502210	Frezen teervrij asfalt, d=90mm.	m2	1.400,00V		
502220	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,190m	m	8,00V		
502230	Opbreken teervrij asfalt, d=0,165 m.	m2	3.260,00V		
502240	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,165m	m	7,00V		
502250	Opbreken teervrij asfalt, d=0,205 m.	m2	7.000,00V		
502260	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,205m	m	5,00V		
5023	<u>Verwijderen asfaltverharding teervrij - overige delen</u>				
502310	Frezen teervrij asfalt, d=70mm.	m2	230,00V		
502320	Frezen teervrij asfalt, d=100mm.	m2	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
502330	Opbreken teervrij asfalt, d=0,245 m.	m2	1.245,00V		
502340	Opbreken teervrij asfalt, d=0,065 m.	m2	430,00V		
503	Verwijderen asfaltverharding - teerhoudend				
5031	<u>Verwijderen asfaltverharding teerhoudend - hoofdrijbaan</u>				
503110	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,155m	m2	900,00V		
503120	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,245m	m2	12.490,00V		
503130	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,160m	m2	2.650,00V		
503140	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,225m	m2	1.880,00V		
503150	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,215m	m2	1.880,00V		
503160	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,80V		
5032	<u>Verwijderen asfaltverharding teerhoudend - fietspaden</u>				
503210	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,110m	m2	715,00V		
503220	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,155m	m2	1.400,00V		
5033	<u>Verwijderen asfaltverharding teerhoudend - overige delen</u>				
503310	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,310m	m2	230,00V		
503320	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,190m	m2	200,00V		
5034	<u>Vervoeren teerhoudende asfaltverharding</u>				
503410	Vervoeren en storten teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	12.148,00V		
504	Verwijderen elementenverharding				
5041	<u>Verwijderen betonstraatstenen</u>				
504110	Opbreken betonstraatstenen, KF.	m2	280,00V		
5042	<u>Verwijderen straatbakstenen</u>				
504210	Opbreken straatbakstenen, KF, hergebruik.	m2	95,00V		
504220	Opbreken straatbakstenen, DF.	m2	130,00V		
504230	Opbreken straatbakstenen, WF, hergebruik.	m2	70,00V		
5043	<u>Verwijderen betontegels</u>				
504310	Opbreken trottoirtegels 45 mm grijs	m2	90,00V		
504350	Opbreken voorrangstegels.	m2	2,25V		
5044	<u>Verwijderen grasbetontegels</u>				
504410	Opbreken grasbetontegels 600x400, bermverharding	m2	840,00V		
504420	Opbreken grasbetontegels 600x400, inritten	m2	80,00V		
5046	<u>Verwijderen kantopsluitingen</u>				
504610	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	50,00V		
504620	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	25,00V		
504630	Opbreken trottoirbanden profiel 130/150 mm.	m	85,00V		
504640	Opbreken RWS-banden profiel 115/225 mm.	m	40,00V		
504650	Opbreken bochtbeschermingsblokken 500 x 500 mm	m	80,50V		
5047	<u>Verwijderen prefab bushaltes</u>				
504710	Verwijderen prefab betonelementen - bushaltes	m	23,00V		
504720	Verwijderen prefab betonelementen - bushaltes	m	23,00V		
505	Verwijderen betonverharding				
5051	<u>Verwijderen middengeleiders</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
505110	Zagen betonverharding.	m	90,00V		
505120	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	160,00V		
505130	Opbreken / doorboren asfaltverharding teerhoudend.	m2	160,00V		
506	Verwijderen funderingen				
5061	<u>Verwijderen funderingslagen - hoofdrijbaan</u>				
506110	Verwijderen funderingslaag rijbaan, slakken.	m2	16.415,00V		
506120	Verwijderen funderingslaag rijbaan, menggranulaat	m2	1.140,00V		
506130	Verwijderen funderingslaag rijbaan, klinkers/puin	m2	2.320,00V		
5062	<u>Verwijderen funderingslagen - fietspaden</u>				
506210	Verwijderen funderingslaag fietspad, menggranulaat.	m2	575,00V		
506220	Verwijderen funderingslaag fietspad, betonverharding.	m2	3.810,00V		
5063	<u>Verwijderen funderingslagen - overige delen</u>				
506310	Verwijderen funderingslaag vluchthaven/bushaltes, menggranulaat	m2	605,00V		
506320	Verwijderen funderingslaag vluchthavens, slakken	m2	635,00V		
5064	<u>Afvoeren slakkenfundatie</u>				
506410	Vervoeren slakkenfundatie naar depot	ton	6.139,00V		
506420	Slakken verwerken in depot.	ton	6.139,00V		
506430	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	3,00V		
506440	Slakken ontgraven uit depot.	ton	6.139,00V		
506450	Slakken afvoeren, schoon	ton	4.604,00V		
506460	Slakken afvoeren, vervuild	ton	1.535,00V		
5065	<u>Vervoeren menggranulaat</u>				
506510	Vervoeren menggranulaat naar depot	ton	1.006,00V		
506520	Menggranulaat verwerken in depot.	ton	1.006,00V		
506540	Menggranulaat ontgraven uit depot.	ton	1.006,00V		
506550	Menggranulaat vervoeren	ton	1.006,00V		
51	Aanbrengen funderingen				
510	Voorbereidende werkzaamheden				
510010	Afwerken zandbed tb.v. funderingslaag.	m2	48.100,00V		
511	Menggranulaat				
511010	Aanbrengen funderingslaag rijbaan, d=250mm	m2	24.390,00V		
511020	Aanbrengen funderingslaag plateau's, d=330mm	m2	3.000,00V		
511030	Aanbrengen funderingslaag fietspad, d=200mm	m2	19.305,00V		
511040	Aanbrengen funderingslaag inritten, d=250mm	m2	750,00V		
511090	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5.	ton	19.876,00V		
52	Aanbrengen bitumineuze verhardingen				
520	Voorbereidende werkzaamheden				
520010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	46.975,00V		
520020	Aanbrengen kantvoorziening deklaag.	m	50,00V		
521	Kleeflagen				
521010	Aanbrengen kleeflaag, volledige breedte.	m2	46.975,00V		
522	Onderlagen				
5220	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
522010	Aanbrengen onderlaag AC base 22, d=75 mm.	ton	4.680,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5221	<u>Leverantie onderlaag</u>				
522110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 22 base OL-C	ton	1.838,30V		
522120	Leveren mineraal asfaltgranulaat PR, AC 22 onderlaag	ton	2.757,46V		
522130	Leveren wegenbouwbitumen, onderlaag	ton	84,24V		
523	Tussenlagen				
5230	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
523010	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind, d=70 mm.	ton	4.250,00V		
5231	<u>Leverantie tussenlaag</u>				
523110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 22 bind TL-C	ton	1.669,40V		
523120	Leveren mineraal asfaltgranulaat PR, AC 22 tussenlaag	ton	2.504,10V		
523130	Leveren wegenbouwbitumen, tussenlaag	ton	76,50V		
524	Deklagen				
5240	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
524010	Aanbrengen deklaag AC 11 surf, d=35 mm.	ton	2.100,00V		
524020	Afstrooien van asfaltlagen.	m2	22.770,00V		
5241	<u>Leverantie deklaag</u>				
524110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 11 surf DL-C	ton	1.402,38V		
524120	Leveren mineraal asfaltgranulaat PR, AC 11 deklaag	ton	601,02V		
524130	Leveren wegenbouwbitumen, deklaag	ton	96,60V		
527	Coating				
527010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.400,00V		
527020	Aanbrengen coating middenstrook, rood	m2	1.400,00V		
53	Aanbrengen elementenverharding				
530	Vorbereidende werkzaamheden				
530010	Aanbrengen straatlaag.	m2	665,00V		
531	Straatbakstenen				
531010	Aanbrengen straatbakstenen, WF, hergebruik.	m2	10,00V		
531020	Aanbrengen straatbakstenen, KF, hergebruik.	m2	25,00V		
532	Betonstraatstenen				
532010	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, grijs, b=1,50 - 3,00m	m2	30,00V		
532020	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, grijs, b= > 3,00m	m2	450,00V		
533	Betontegels				
533010	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm.	m2	210,00V		
533020	Pasmaken van betontegels.	m	85,00V		
533030	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm - zwart/wit	m2	23,00V		
533040	Aanbrengen geleidetegels - lijnen.	m2	20,25V		
533050	Aanbrengen geleidetegels - noppen.	m2	6,48V		
533060	Aanbrengen rubberen tegel, geel	m2	3,24V		
534	Grasbetontegels				
534010	Aanbrengen grasbetontegels, inritten	m2	195,00V		
534020	Pasmaken van grasbetontegels.	m	75,00V		
535	Busperronbanden				
535010	Aanbrengen busperronbanden beton	m	66,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
535020	Aanbrengen busperronbanden hulpstukken	m	12,00V		
535030	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	12,00V		
535040	Aanbrengen voegafdichting busperronelementen	m	44,00V		
536	Opsluitbanden				
5361	<u>Opsluitbanden 100x200</u>				
536110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	65,00V		
536120	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	65,00V		
536130	Pasmaken opsluitbanden 100x200 mm.	st	22,00V		
5362	<u>Opsluitbanden 150x250</u>				
536210	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.	m	235,00V		
536220	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	235,00V		
536230	Pasmaken opsluitbanden 150x250 mm.	st	75,00V		
539	Herstraten				
539010	Herstraten straatbakstenen.	m2	75,00V		
539020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	40,00V		
539030	Herstraten betontegels.	m2	30,00V		
539040	Herstraten grasbetontegels	m2	20,00V		
54	Bermverhardingen				
541	Bermverharding rijbaan, breed 0,40m				
5411	<u>Grondwerk</u>				
541110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding, 0,40m breed	m3	550,00V		
541120	Grond verwerken in cunet bermverharding, 0,40m breed	m3	110,00V		
5412	<u>Zagen asfalt</u>				
541210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m	6.120,00V		
541230	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m2	920,00V		
5413	<u>Aanbrengen bermverharding</u>				
541320	Aanbrengen straatlaag, d= 60 mm, 0,50m breed	m2	3.060,00V		
541330	Aanbrengen bermverharding, breed 0,40m	m2	2.450,00V		
542	Bermverharding rijbaan, breed 0,80m				
5421	<u>Grondwerk</u>				
542110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding, 0,80m breed	m3	5,00V		
542120	Grond verwerken in cunet bermverharding, 0,80m breed	m3	1,00V		
5422	<u>Zagen asfalt</u>				
542210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,80m breed	m	30,00V		
542230	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,80m breed	m2	5,00V		
5423	<u>Aanbrengen bermverharding</u>				
542320	Aanbrengen straatlaag, d= 60 mm, 0,90m breed	m2	27,00V		
542330	Aanbrengen bermverharding, breed 0,80m	m2	24,00V		
543	Bochtverbreeding beton				
5431	<u>Grondwerk</u>				
543110	Grond ontgraven uit cunet bermbeton	m3	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5432	<u>Zagen asfalt</u>				
543210	Zagen verharding, t.b.v. bermbeton	m	24,00V		
543230	Opbreken asfalt, teevrij t.b.v. bermbeton	m2	4,00V		
5433	<u>Aanbrengen bermbeton</u>				
543310	Aanbrengen verhardingslaag van beton, bermbeton.	m2	35,00V		
543320	Aanbrengen dwarsvoegen	m	9,00V		
56	Middengeleiders				
561	Trottoirbanden RWS 115/225x250				
561110	Aanbrengen RWS-banden 115/225x250 mm.	m	160,00V		
561120	Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm.	st	130,00V		
561130	Leveren gebogen RWS-band 115/225x250 mm.	st	38,00V		
561190	Pasmaken trottoirband 115/225x250 mm.	st	28,00V		
562	Betonverharding middengeleiders				
562010	Aanbrengen kantvoorziening betonverharding	m	150,00V		
562020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag, rood	m2	151,00V		
562030	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	37,00V		
562040	Aanbrengen uitzetvoeg	m	13,00V		
562050	Aanbrengen voegvulling ethafoam met voegvulling.	m	13,00V		
562060	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	151,00V		
562070	Aanbrengen nabehandelmiddel	m2	151,00V		
58	Markeringen				
581	Aanbrengen markering rijbaan				
5810	<u>Lengtemarkering</u>				
581010	Aanbr. onderbroken streep 1-3, wit 10 cm, thermoplast	km	6,10V		
581020	Aanbr. onderbroken streep 1-1, wit 10 cm, thermoplast	km	0,12V		
581030	Aanbr. onderbroken streep 3-3, wit 10 cm, thermoplast	km	0,15V		
581040	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,10), thermoplast	km	0,61V		
5812	<u>Dwarsmarkering en figuratie</u>				
581210	Aanbrengen -thermopl. - haaiantand	m2	14,00V		
581220	Aanbrengen -thermopl. - blok markering	m2	22,00V		
581230	Aanbrengen -thermopl. - taludmarkering	m2	73,00V		
581240	Aanbrengen -thermopl. - symbolen	m2	4,00V		
582	Aanbrengen markering fietspad				
5820	<u>Voorbehandeling betonoppervlak</u>				
582010	Stralen beton-oppervlakken	m2	635,00V		
582020	Aanbrengen primer voor aanbrengen belijning en figuratie.	m2	635,00V		
5821	<u>Lengtemarkering</u>				
582110	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,10), thermoplast	km	0,10V		
582120	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,05), thermoplast	km	12,40V		
5822	<u>Dwarsmarkering en figuratie</u>				
582210	Aanbrengen -thermopl. - haaiantand	m2	3,00V		
582220	Aanbrengen -thermopl. - blok markering	m2	2,25V		
59	Betonverhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
590	Bijkomende werkzaamheden				
590110	Uitdetaileren betonverharding	EUR		N	
591	Betonverharding fietspad 200mm				
591010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	16.570,00V		
591020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - handwerk	m2	65,00V		
591030	Aanbrengen textuur betonoppervlak	m2	16.635,00V		
591040	Aanbrengen nabehandelmiddel.	m2	18.821,00V		
591050	Aanbrengen dwarsvoegen h.o.h. 3,35 m	m	4.955,00V		
591060	Aanbrengen uitzetvoeg	m	222,50V		
591070	Aanbrengen voegvulling ethafoam met voegvulling.	m	222,50V		
591080	Aanbrengen kantvoorziening beton - asfalt overgang	m	75,00V		
592	Betonverharding bushaltes 250 mm				
592010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	220,00V		
592030	Aanbrengen verdeuvelde dwarsvoeg	m	55,00V		
592040	Aanbrengen textuur betonoppervlak	m2	220,00V		
592050	Aanbrengen nabehandelmiddel.	m2	220,00V		
592060	Aanbrengen kantvoorziening beton - asfalt overgang	m	100,00V		
7	OPENBARE VERLICHTING / TECHNISCHE INSTALLATIE				
70	Openbare verlichting				
700	Verwijderen verlichting				
700010	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject, h=6,00 m.	st	1,00V		
700020	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject, h=8,00 m.	st	1,00V		
700090	Coördinatie af- en aansluitingen openbare verlichting.	EUR		N	
71	Detectielussen				
710010	Verwijderen detectielus.	set	1,00V		
710020	Verwijderen meetpunt.	st	1,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD / OVERIG				
80	Algemene werkzaamheden				
801	Aanbrengen straatmeubilair				
801010	Aanbrengen afvalbak, 2 x 40 liter, in bestrating	st	2,00V		
801020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsklem	st	13,00V		
802	Aanbrengen bebakening en bebording				
802010	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, hergebr.	st	1,00V		
802020	Aanbrengen Pipe-Lock systeem.	st	8,00V		
802030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
802040	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
802050	Aanbrengen bewegwijzeringspaal incl. bord(en), hergebr.	st	1,00V		
802060	Aanbrengen reflectorpalen, hergebruik	st	104,00V		
802070	Aanbrengen komportaal.	st	2,00V		
803	Dag- en weekrapportages				
803010	Opstellen dag- en weekrapportages	EUR		N	
804	Mantelbuizen				
804010	Aanbrengen mantelbuis	m	50,00V		
805	Voor- en na-opnames				
805010	Uitvoeren bouwkundige vooropname, woningen	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805030	Uitvoeren bouwkundige na-opname, woningen	EUR		N	
805040	Uitvoeren vooropname wegen rondom werk.	EUR		N	
805050	Uitvoeren na-opname wegen rondom werk.	EUR		N	
806	Flora en fauna maatregelen				
806110	Inzet ecoloog	uur	40,00V		
806120	Inzetten ETT-er / ETW-er	uur	40,00V		
806130	Opstellen Werkplan Bomen	EUR		N	
81	Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen				
810140	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
810220	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N	
810230	Voorzieningen t.b.v. brandkranen tijdens uitvoeringsperiode	EUR		N	
82	Depots				
821010	Toepassen tijdelijk depot aannemer.	EUR		N	
83	Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering				
831	Omleidingsroutes				
831010	Aanbrengen omleidingsroutes hoofdrijbaan	EUR		N	
831020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
831030	Verwijderen omleidingsroutes hoofdrijbaan	EUR		N	
831070	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR		N	
831080	Inspecteren omleidingsroutes	EUR		N	
833	Verkeersregelaars				
833010	Inzetten verkeersregelaar, overdag	uur	1.440,00V		
833050	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen waarschuwborden verkeersregelaar	st	5,00V		
833070	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke verlichting	EUR		N	
834	Verkeerscoördinator				
834010	Inzetten verkeerscoördinator	EUR		N	
835	Algemene aanvullende verkeersmaatregelen				
835010	Aanvraag plaatsen omleidingsborden via SPIN	EUR		N	
835020	Aanbrengen voor aankondiging.	st	8,00V		
835030	Op- en afdraaien bebording	EUR		N	
835040	Toepassen waarschuwborden, remweg	st	10,00V		
835050	Toepassen waarschuwborden, opspatten	st	10,00V		
835080	Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval	EUR		N	
835090	Toepassen tijdelijke voorz. t.b.v bereikbaarheid	EUR		N	
84	Maatvoering				
840020	Uitvoeren maatvoeringswerk.	EUR		N	
85	V&G-coördinatie				
850010	V&G-coördinatie	EUR		N	
86	Kwaliteitsborging				
860010	Stroefheidsmeting asfaltdeklaag, hoofdrijbaan	EUR		N	
860020	Aanvullend onderzoek vrijkomend asfalt	EUR		N	
860030	Fietscomfortmeting betonverharding fietspaden	EUR		N	
860040	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N	
8611	<u>Monitoring MKI</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861110	Monitoring MKI	EUR		N	
8612	<u>Opleverdossier</u>				
861210	Aanleveren opleverdossier wegen	EUR		N	
861220	Aanleveren opleverdossier Circulariteit	EUR		N	
861230	Aanleveren opleverdossier Groen en Fauna	EUR		N	
87	Projectpromotie borden				
870110	Toepassen Projectpromotie borden	EUR		N	
88	Inzetten werknemers en materieel				
880010	Inzetten werknemer - Grondwerker.	uur	40,00V		
880020	Inzetten werknemer - Straatmaker.	uur	40,00V		
880030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
880040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
89	Informeren omwonenden en bedrijven				
890010	Informeren van hulpdiensten	EUR		N	
890030	Inzetten omgevingsmanager	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Projectcoördinatie.	EUR		N	
910040	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
911	Bodemkwaliteit				
911010	Melding bodemactiviteiten DSO	EUR		N	
912	Communicatie				
912010	Opstellen en uitvoeren communicatieplan	EUR		N	
913	Uitwerken documenten en tekeningen				
9132	<u>Uitwerken revisie</u>				
913210	Inmeten en uitwerken revisie BGT	EUR		N	
913220	Uitwerken revisie K&L	EUR		N	
9133	<u>Opstellen werkplannen</u>				
913310	Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan	EUR		N	
913320	Werkplan overbelading/-belasting.	EUR		N	
913340	Werkplan vrijkomende materialen	EUR		N	
913350	Nadenplan	EUR		N	
913360	Opstellen integraal verkeersplan	EUR		N	
913370	Werkplan SEB (Schoon Emissieloos Bouwen)	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost verkeerstekening(en) en tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				