

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie N766

Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel

Referentie: 25.O.073

Toelichting:

Er zijn nog vragen ontvangen welke via deze aanvullende nota beantwoord en voor iedereen inzichtelijk zijn.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

85

Onderwerp:

Startdatum uitvoeringsperiode en doorschuiven opleverdatum

Vraag:

U geeft in de nota aan dat de fysieke uitvoeringswerkzaamheden buiten niet eerder mogen starten dan 15 maart 2027. De oplevering van het werk wordt verplaatst van 31 mei 2027 naar 14-06-2027. Door deze wijzigingen verkort u de doorlooptijd zoals deze voor de nota gold met een periode van 8 weken wat neerkomt op een verkorting van de fysieke doorlooptijd van het werk met 40 %. In relatie met de ongelimiteerde boete voor het te laat opleveren van het werk vormt het overschrijden van de doorlooptijd een reëel risico.

1. Mogen de fysieke werkzaamheden buiten eerder starten dan 15 maart?
2. Wilt u de opleverdatum zodanig opschuiven dat de oorspronkelijke doorlooptijd blijft gehandhaafd?

Antwoord:

Mogen de fysieke werkzaamheden buiten eerder starten dan 15 maart 2027?

Nee. De fysieke uitvoeringswerkzaamheden buiten mogen niet eerder starten dan 15 maart 2027. Zoals opgenomen in de eerste Nota van Inlichtingen vangt de contractuele voorbereidingsperiode aan op 18 januari 2027. Deze periode is bedoeld voor de werkvoorbereiding, waaronder het opstellen en laten goedkeuren van de benodigde uitvoeringsplannen, het verzorgen van de benodigde vergunningen en meldingen, de inkoop en de afstemming met betrokken partijen.

Wilt u de opleverdatum zodanig opschuiven dat de oorspronkelijke doorlooptijd blijft gehandhaafd?

Nee. De opleverdatum van 14 juni 2027 blijft gehandhaafd.

Opdrachtgever verduidelijkt dat bij de voorbereiding van het bestek voor de fysieke uitvoering buiten werd uitgegaan van een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2027.

Met de wijziging in de eerste Nota van Inlichtingen is de startdatum voor de fysieke werkzaamheden verschoven van 1 maart naar 15 maart 2027. De opleverdatum is overeenkomstig met 14 kalenderdagen verschoven, van 31 mei naar 14 juni 2027.

De oorspronkelijk beoogde fysieke uitvoeringsperiode van drie maanden blijft hiermee gehandhaafd. De in het oorspronkelijke bestek opgenomen contractuele startdatum maakte daarbij geen expliciet onderscheid tussen de voorbereidingsperiode en de fysieke uitvoering. Dit onderscheid is in de eerste Nota van Inlichtingen verduidelijkt.

Opdrachtgever ziet geen aanleiding om de opleverdatum verder te verschuiven. De bepalingen over de opleverdatum en de daaraan verbonden korting blijven ongewijzigd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Stelpost voor vervuilde hoogovenslakken

Vraag:

In de nota van inlichting is door u post 506460 toegevoegd voor het afvoeren en de inname van vervuilde slakken. De hoogte van het tarief voor de inname van niet schone hoogovenslakken is afhankelijk van de paramater die vervuild is en de mate waarin deze vervuild is. Aangezien pas na onderzoek bekend is welke paramater vervuild is, is deze post voor aanbesteding niet af te prijzen. In het kader van een level playing field vragen wij u om een stelpost op te nemen voor de afvoer en inname van de vervuilde slakken.

Antwoord:

Opdrachtgever neemt het verzoek gedeeltelijk over. Opdrachtgever onderkent dat de acceptatie- en verwerkingskosten van de vervuilde hoogovenslakken afhankelijk zijn van de aard en mate van verontreiniging. Deze kosten kunnen pas definitief worden bepaald nadat de voorgeschreven partijkeuringen zijn uitgevoerd.

Om voor alle inschrijvers een gelijk financieel uitgangspunt te creëren, wordt hiervoor een stelpost opgenomen.

De eerder toegevoegde bestekspost 506460 blijft gehandhaafd voor het afvoeren en vervoeren van de vervuilde slakkenfundatie vanaf het tijdelijke depot naar een erkende verwerker. Deze post dient door de inschrijver te worden afgeprijsd op basis van een hoeveelheid van 1.535 ton.

De kosten voor acceptatie, noodzakelijke behandeling, verwerking en toegestane verwijdering van deze slakken zijn niet in post 506460 inbegrepen.

Voor deze kosten wordt een nieuwe bestekspost 950040 opgenomen:

950040 – Stelpost acceptatie en verwerking vervuilde slakken: € 250.000,00 exclusief btw.

Voor de inschrijving wordt uitgegaan van de eerder vastgestelde indicatieve hoeveelhedsverdeling:

4.604 ton schone slakkenfundatie, overeenkomstig bestekspost 506450;

1.535 ton vervuilde slakkenfundatie, overeenkomstig bestekspost 506460.

De daadwerkelijke milieuhygiënische kwaliteit wordt vastgesteld op basis van de voorgeschreven partijkeuringen overeenkomstig bestekspost 506430.

Voorafgaand aan de afvoer van de vervuilde slakken dient de opdrachtnemer een gespecificeerd voorstel voor de ontvangende inrichting, verwerkingsroute en bijbehorende kosten ter schriftelijke goedkeuring aan de directie voor te leggen.

Verrekening ten laste van de stelpost vindt uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de directie, op basis van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden en de aantoonbare kosten, overeenkomstig de toepasselijke contractbepalingen.

De aangepaste besteksposten en inschrijfstaat zijn opgenomen bij deze Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
87**Onderwerp:**

Milieuhygiënische en civieltechnische geschiktheid slakken

Vraag:

In post 506450 geeft u aan dat de slakken geschikt zijn voor hergebruik. Betekent dit dat de slakken zowel milieutechnisch als civieltechnisch geschikt zijn voor hergebruik?

Antwoord:

Nee. Met de vermelding dat de slakken geschikt zijn voor hergebruik wordt niet bedoeld dat zowel de milieuhygiënische als de civieltechnische geschiktheid voor hergebruik is aangetoond.

Uit het uitgevoerde fundatieonderzoek volgt dat de onderzochte gebonden slakkenfundatie op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten milieuhygiënisch geschikt wordt geacht voor hergebruik als niet-vormgegeven bouwstof.

De definitieve milieuhygiënische kwaliteit van de vrijkomende partijen wordt tijdens de uitvoering vastgesteld aan de hand van de voorgeschreven partijkeuringen overeenkomstig bestekspost 506430.

Voor de inschrijving geldt uitdrukkelijk als uitgangspunt dat civieltechnisch hergebruik van de vrijkomende slakkenfundatie niet is toegestaan.

De opdrachtnemer dient daarom uit te gaan van het afvoeren van de vrijkomende slakkenfundatie overeenkomstig de daarvoor opgenomen besteksposten 506450, 506460 en 950040.

De opdrachtnemer dient hiermee rekening te houden bij het opstellen van zijn inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766

Ref.nr.
88**Onderwerp:**

Afstemming werkwijze met bevoegd gezag

Vraag:

Is de in het bestek beschreven werkwijze voor de vrijkomende grond en funderingsmaterialen afgestemd met het bevoegd gezag?

Antwoord:

Opdrachtgever beschikt niet over een vastgelegde integrale instemming van het bevoegd gezag met de volledige in het bestek beschreven werkwijze voor de vrijkomende grond en funderingsmaterialen. Een dergelijke voorafgaande instemming kan daarom niet worden bevestigd.

De in het bestek opgenomen uitgangspunten zijn gebaseerd op de beschikbare bodem- en materiaalonderzoeken.

Voor de uitvoering gelden de toepasselijke wettelijke voorschriften voor het ontgraven, tijdelijk opslaan, onderzoeken, afvoeren en eventueel toepassen van grond en bouwstoffen.

Overeenkomstig bestekspost 821010 is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen voor het door hem te kiezen tijdelijke depot. De voorgestelde depotlocatie dient vooraf door de directie te worden goedgekeurd.

Daarnaast dient de opdrachtnemer overeenkomstig bestekspost 911010 de voorgeschreven meldingen voor bodemactiviteiten via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te verzorgen.

De opdrachtnemer dient de voorgenomen werkwijze voor de vrijkomende materialen uit te werken in het werkplan overeenkomstig bestekspost 913340. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en de toepasselijke voorschriften van het bevoegd gezag.

De benodigde vergunningen, meldingen en overige wettelijk vereiste toestemmingen dienen tijdig vóór uitvoering van de betreffende activiteiten te zijn verzorgd.

Indien uit de resultaten van de partijkeuringen of uit de eisen van het bevoegd gezag blijkt dat een andere werkwijze noodzakelijk is, dient de opdrachtnemer dit voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden aan de directie voor te leggen. Eventuele contractuele consequenties worden overeenkomstig de contractbepalingen beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

15 okt 2026

Percelen:

P1 Reconstructie N766