Behoort bij: WK-2026-10

Reconstructie N766

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
10	**Verwijderen gewassen en begroeiing**					
101010	Schonen terrein.	EUR		N		
101020	Afvoeren afval	ton	1,00	V		
101040	Afsteken overgroeide kanten, hoofdrijbaan	m	6.100,00	V		
101050	Afsteken overgroeide kanten, fietspaden.	m	12.275,00	V		
12	**Boombescherming**					
120010	Toepassen stamommanteling - 0,3 tot 0,5 m	st	45,00	V		
120020	Toepassen stamommanteling - 0,5 tot 0,8 m	st	60,00	V		
120030	Toepassen stamommanteling - 0,8m of meer	st	25,00	V		
13	**Verwijderen bebakening**					
130010	Verwijderen hectometerborden	st	30,00	V		
130020	Verwijderen reflectorpalen, hergebruik.	st	107,00	V		
130030	Verwijderen verkeersbordpaal incl. bord(en), hergebr.	st	1,00	V		
130040	Verwijderen bewegwijzeringspaal incl. bord(en), hergebr.	st	1,00	V		
130050	Verwijderen verkeersbordpaal inclusief. bord(en)	st	22,00	V		
130060	Verwijderen komportaal, inclusief onderbord(en).	st	2,00	V		
2	**GRONDWERKEN**					
21	**Grond ontgraven**					
211	**Grond ontgraven uit cunet**					
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	1.700,00	V		
211020	Grond ontgraven uit cunet fietspad, d=0,65m	m3	4.950,00	V		
211030	Grond ontgraven uit cunet fietspad, d=0,50m	m3	8.090,00	V		
211040	Grond ontgraven uit nieuw cunet fietspad, d=0,80m	m3	690,00	V		
211050	Grond ontgraven uit cunet bushalte - haltekom	m3	230,00	V		
211060	Grond ontgraven uit cunet bushalte, d=0,30m	m3	65,00	V		
211070	Grond ontgraven uit cunet inritten, d=0,30m	m3	225,00	V		
212	**Grond ontgraven uit sleuven**					
212010	Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duiker	m3	155,00	V		
22	**Grond vervoeren**					
221	**Vervoeren naar depot**					
221010	Grond vervoeren naar gronddepot.	m3	16.554,00	V		
221020	Grond verwerken in gronddepot.	m3	16.554,00	V		
222	**Onderzoeken grondwerk**					
222010	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	8,00	V		
222020	Inmeten depot.	EUR		N		
223	**Ontgraven uit depot**					
223010	Zandgrond ontgraven uit gronddepot.	m3	10.124,00	V		
223020	Zandgrond ontgraven uit gronddepot.	m3	6.430,00	V		
224	**Vervoeren op het werk**					
224010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	6.430,00	V		
225	**Grond afvoeren**					
225010	Zandgrond afvoeren, klasse landbouw/natuur.	m3	7.593,00	V		
225020	Zandgrond afvoeren, klasse industrie.	m3	2.531,00	V		
23	**Grond leveren**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Leveren zand in zandbed.	m3	8.535,00	V		
24	**Grond verwerken**					
241	**Grond verwerken in cunet**					
241020	Zand verwerken in cunet fietspad, d=0,40m	m3	9.865,00	V		
241030	Zand verwerken in cunet bushalte - haltekom	m3	130,00	V		
241040	Zand verwerken in cunet bushalte, d=0,30m	m3	85,00	V		
242	**Grond verwerken in sleuven**					
242010	Zand verwerken in duikersleuf	m3	155,00	V		
243	**Grond verwerken in bermen**					
243010	Grond verwerken in bermen, d=0,30m	m3	3.965,00	V		
243020	Grond verwerken in bermen, d=0,30m	m3	765,00	V		
25	**Grond bewerken**					
251010	Afwerken en verdichten zandbed (straatwerk).	m2	205,00	V		
251020	Profileren van bermen	m2	15.750,00	V		
251030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	155,00	V		
26	**Bijkomend grondwerk**					
260010	Herstellen talud van watergang.	m	55,00	V		
3	**GROENVOORZIENINGEN**					
32	**Maaien bermen**					
320010	Maaien bermen	are	196,00	V		
320090	Afvoeren en afleveren maaisel	ton	6,00	V		
33	**Uitmaaien watergang**					
330010	Uitmaaien watergang.	m	50,00	V		
330020	Opschonen watergang.	m	50,00	V		
35	**Verwijderen groenvoorziening**					
3510	Rooien van bomen					
351010	Verwijderen bomen (d 0,25 tot 0,50 m)	st	4,00	V		
351020	Verwijderen bomen (d 0,50 tot 0,75 m)	st	2,00	V		
36	**Afwerken bermen**					
360010	Frezen bermen	are	287,00	V		
360020	Profileren van bermen.	m2	28.700,00	V		
360030	Eggen terrein	are	287,00	V		
360040	Zaaien terrein	are	287,00	V		
4	**LEIDINGWERK**					
40	**Voorbereidende werkzaamheden**					
4010	Tijdelijke afdammingen watergang					
401010	Aanbrengen tijdelijke afdamming in watergang.	EUR		N		
4020	Bemalingen					
402010	Aanbr, instandh. en verwijderen bronbemaling.	m	30,00	V		
402020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V		
402030	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N		
402040	Verzorgen onttrekkings- en lozingsmelding	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402050	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N		
41	**Opruimwerkzaamheden**					
411	**Verwijderen duiker**					
411010	Verwijderen duiker van beton / metselwerk	m	26,00	V		
411020	Verwijderen betonnen duiker, ø300mm	m	20,00	V		
411040	Verwijderen taludbescherming van beton.	m2	12,00	V		
42	**Aanbrengen leidingwerk**					
421	**Aanbrengen duiker**					
4211	Betonnen duiker rond					
421110	Aanbrengen betonbuis rond profiel, ø800mm	m	26,40	V		
4212	PVC duiker					
421210	Aanbrengen PVC duiker, ø315mm	m	20,00	V		
422	**Aanbrengen uitstroombak**					
422010	Aanbrengen uitstroombak beton, type GU-IV	st	3,00	V		
5	**WEGEN / VERHARDINGEN**					
50	**Opruimwerkzaamheden**					
501	**Verwijderen markering**					
501010	Verwijderen glasbolreflectoren.	st	212,00	V		
501020	Verwijderen demarkering van een markering.	m2	710,00	V		
501030	Volledig verwijderen markering, lengtemarkering	m2	1.610,00	V		
501040	Volledig verwijderen markering, puntstukken en vlakken	m2	120,00	V		
501050	Volledig verwijderen markering, symbolen.	m2	57,00	V		
502	**Verwijderen asfaltverharding - teervrij**					
5020	Freesplan					
502010	Opstellen freesplan	EUR		N		
5021	Verwijderen asfaltverharding teervrij - hoofdrijbaan					
502110	Frezen teervrij asfalt, d=140mm.	m2	580,00	V		
502120	Frezen teervrij asfalt, d=120mm.	m2	900,00	V		
502130	Frezen teervrij asfalt, d=80mm.	m2	12.490,00	V		
502140	Frezen teervrij asfalt, d=100mm.	m2	2.070,00	V		
502150	Frezen teervrij asfalt, d=35mm.	m2	1.880,00	V		
502160	Frezen teervrij asfalt, d=45mm.	m2	1.880,00	V		
502170	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,80	V		
502180	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,275m	m	70,00	V		
502190	Opbreken teervrij asfalt, d=0,27 m.	m2	6.440,00	V		
5022	Verwijderen asfaltverharding teervrij - fietspaden					
502210	Frezen teervrij asfalt, d=90mm.	m2	1.400,00	V		
502220	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,190m	m	8,00	V		
502230	Opbreken teervrij asfalt, d=0,165 m.	m2	3.260,00	V		
502240	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,165m	m	7,00	V		
502250	Opbreken teervrij asfalt, d=0,205 m.	m2	7.000,00	V		
502260	Zagen van bitumineuze verharding, d=0,205m	m	5,00	V		
5023	Verwijderen asfaltverharding teervrij - overige delen					
502310	Frezen teervrij asfalt, d=70mm.	m2	230,00	V		
502320	Frezen teervrij asfalt, d=100mm.	m2	200,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
502330	Opbreken teervrij asfalt, d=0,245 m.	m2	1.245,00	V		
502340	Opbreken teervrij asfalt, d=0,065 m.	m2	430,00	V		
503	**Verwijderen asfaltverharding - teerhoudend**					
5031	Verwijderen asfaltverharding teerhoudend - hoofdrijbaan					
503110	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,155m	m2	900,00	V		
503120	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,245m	m2	12.490,00	V		
503130	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,160m	m2	2.650,00	V		
503140	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,225m	m2	1.880,00	V		
503150	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,215m	m2	1.880,00	V		
503160	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,80	V		
5032	Verwijderen asfaltverharding teerhoudend - fietspaden					
503210	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,110m	m2	715,00	V		
503220	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,155m	m2	1.400,00	V		
5033	Verwijderen asfaltverharding teerhoudend - overige delen					
503310	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,310m	m2	230,00	V		
503320	Opbreken teerhoudend asfalt, d=0,190m	m2	200,00	V		
5034	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding					
503410	Vervoeren en storten teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	12.148,00	V		
504	**Verwijderen elementenverharding**					
5041	Verwijderen betonstraatstenen					
504110	Opbreken betonstraatstenen, KF.	m2	280,00	V		
5042	Verwijderen straatbakstenen					
504210	Opbreken straatbakstenen, KF, hergebruik.	m2	95,00	V		
504220	Opbreken straatbakstenen, DF.	m2	130,00	V		
504230	Opbreken straatbakstenen, WF, hergebruik.	m2	70,00	V		
5043	Verwijderen betontegels					
504310	Opbreken trottoirtegels 45 mm grijs	m2	90,00	V		
504350	Opbreken voorrangstegels.	m2	2,25	V		
5044	Verwijderen grasbetontegels					
504410	Opbreken grasbetontegels 600x400, bermverharding	m2	840,00	V		
504420	Opbreken grasbetontegels 600x400, inritten	m2	80,00	V		
5046	Verwijderen kantopsluitingen					
504610	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	50,00	V		
504620	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm.	m	25,00	V		
504630	Opbreken trottoirbanden profiel 130/150 mm.	m	85,00	V		
504640	Opbreken RWS-banden profiel 115/225 mm.	m	40,00	V		
504650	Opbreken bochtbeschermingsblokken 500 x 500 mm	m	80,50	V		
5047	Verwijderen prefab bushaltes					
504710	Verwijderen prefab betonelementen - bushaltes	m	23,00	V		
504720	Verwijderen prefab betonelementen - bushaltes	m	23,00	V		
505	**Verwijderen betonverharding**					
5051	Verwijderen middengeleiders					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
505110	Zagen betonverharding.	m	90,00	V		
505120	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	160,00	V		
505130	Opbreken / doorboren asfaltverharding teerhoudend.	m2	160,00	V		
506	**Verwijderen funderingen**					
5061	Verwijderen funderingslagen - hoofdrijbaan					
506110	Verwijderen funderingslaag rijbaan, slakken.	m2	16.415,00	V		
506120	Verwijderen funderingslaag rijbaan, menggranulaat	m2	1.140,00	V		
506130	Verwijderen funderingslaag rijbaan, klinkers/puin	m2	2.320,00	V		
5062	Verwijderen funderingslagen - fietspaden					
506210	Verwijderen funderingslaag fietspad, menggranulaat.	m2	575,00	V		
506220	Verwijderen funderingslaag fietspad, betonverharding.	m2	3.810,00	V		
5063	Verwijderen funderingslagen - overige delen					
506310	Verwijderen funderingslaag vluchthaven/bushaltes, menggranulaat	m2	605,00	V		
506320	Verwijderen funderingslaag vluchthavens, slakken	m2	635,00	V		
5064	Afvoeren slakkenfundatie					
506410	Vervoeren slakkenfundatie naar depot	ton	6.139,00	V		
506420	Slakken verwerken in depot.	ton	6.139,00	V		
506430	Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	4,00	V		
506440	Slakken ontgraven uit depot.	ton	6.139,00	V		
506450	Slakken afvoeren, schoon	ton	4.604,00	V		
506460	Slakken afvoeren, vervuild	ton	1.535,00	V		
5065	Vervoeren menggranulaat					
506510	Vervoeren menggranulaat naar depot	ton	1.006,00	V		
506520	Menggranulaat verwerken in depot.	ton	1.006,00	V		
506540	Menggranulaat ontgraven uit depot.	ton	1.006,00	V		
506550	Menggranulaat vervoeren	ton	1.006,00	V		
51	**Aanbrengen funderingen**					
510	**Voorbereidende werkzaamheden**					
510010	Afwerken zandbed tb.v. funderingslaag.	m2	48.100,00	V		
511	**Menggranulaat**					
511010	Aanbrengen funderingslaag rijbaan, d=250mm	m2	24.390,00	V		
511020	Aanbrengen funderingslaag plateau's, d=330mm	m2	3.000,00	V		
511030	Aanbrengen funderingslaag fietspad, d=200mm	m2	19.305,00	V		
511040	Aanbrengen funderingslaag inritten, d=250mm	m2	750,00	V		
511090	Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5.	ton	19.876,00	V		
52	**Aanbrengen bitumineuze verhardingen**					
520	**Voorbereidende werkzaamheden**					
520010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	46.975,00	V		
520020	Aanbrengen kantvoorziening deklaag.	m	50,00	V		
521	**Kleeflagen**					
521010	Aanbrengen kleeflaag, volledige breedte.	m2	46.975,00	V		
522	**Onderlagen**					
5220	Aanbrengen onderlaag					
522010	Aanbrengen onderlaag AC base 22, d=75 mm.	ton	4.680,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5221	Leverantie onderlaag					
522110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 22 base OL-C	ton	1.838,30	V		
522120	Leveren mineraal asfaltgranulaat PR, AC 22 onderlaag	ton	2.757,46	V		
522130	Leveren wegenbouwbitumen, onderlaag	ton	84,24	V		
523	**Tussenlagen**					
5230	Aanbrengen tussenlaag					
523010	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind, d=70 mm.	ton	4.250,00	V		
5231	Leverantie tussenlaag					
523110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 22 bind TL-C	ton	1.669,40	V		
523120	Leveren mineraal asfaltgranulaat PR, AC 22 tussenlaag	ton	2.504,10	V		
523130	Leveren wegenbouwbitumen, tussenlaag	ton	76,50	V		
524	**Deklagen**					
5240	Aanbrengen deklaag					
524010	Aanbrengen deklaag AC 11 surf, d=35 mm.	ton	2.100,00	V		
524020	Afstrooien van asfaltlagen.	m2	22.770,00	V		
5241	Leverantie deklaag					
524110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 11 surf DL-C	ton	1.402,38	V		
524120	Leveren mineraal asfaltgranulaat PR, AC 11 deklaag	ton	601,02	V		
524130	Leveren wegenbouwbitumen, deklaag	ton	96,60	V		
527	**Coating**					
527010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.400,00	V		
527020	Aanbrengen coating middenstrook, rood	m2	1.400,00	V		
53	**Aanbrengen elementenverharding**					
530	**Voorbereidende werkzaamheden**					
530010	Aanbrengen straatlaag.	m2	665,00	V		
531	**Straatbakstenen**					
531010	Aanbrengen straatbakstenen, WF, hergebruik.	m2	10,00	V		
531020	Aanbrengen straatbakstenen, KF, hergebruik.	m2	25,00	V		
532	**Betonstraatstenen**					
532010	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, grijs, b=1,50 - 3,00m	m2	30,00	V		
532020	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, grijs, b= > 3,00m	m2	450,00	V		
533	**Betontegels**					
533010	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm.	m2	210,00	V		
533020	Pasmaken van betontegels.	m	85,00	V		
533030	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm - zwart/wit	m2	23,00	V		
533040	Aanbrengen geleidetegels - lijnen.	m2	20,25	V		
533050	Aanbrengen geleidetegels - noppen.	m2	6,48	V		
533060	Aanbrengen rubberen tegel, geel	m2	3,24	V		
534	**Grasbetontegels**					
534010	Aanbrengen grasbetontegels, inritten	m2	195,00	V		
534020	Pasmaken van grasbetontegels.	m	75,00	V		
535	**Busperronbanden**					
535010	Aanbrengen busperronbanden beton	m	66,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
535020	Aanbrengen busperronbanden hulpstukken	m	12,00	V		
535030	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	12,00	V		
535040	Aanbrengen voegafdichting busperronelementen	m	44,00	V		
536	**Opsluitbanden**					
5361	Opsluitbanden 100x200					
536110	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	65,00	V		
536120	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	65,00	V		
536130	Pasmaken opsluitbanden 100x200 mm.	st	22,00	V		
5362	Opsluitbanden 150x250					
536210	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.	m	235,00	V		
536220	Leveren rechte opsluitband 150x250 mm.	st	235,00	V		
536230	Pasmaken opsluitbanden 150x250 mm.	st	75,00	V		
539	**Herstraten**					
539010	Herstraten straatbakstenen.	m2	75,00	V		
539020	Herstraten betonstraatstenen.	m2	40,00	V		
539030	Herstraten betontegels.	m2	30,00	V		
539040	Herstraten grasbetontegels	m2	20,00	V		
54	**Bermverhardingen**					
541	**Bermverharding rijbaan, breed 0,40m**					
5411	Grondwerk					
541110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding, 0,40m breed	m3	550,00	V		
541120	Grond verwerken in cunet bermverharding, 0,40m breed	m3	110,00	V		
5412	Zagen asfalt					
541210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m	6.120,00	V		
541230	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m2	920,00	V		
5413	Aanbrengen bermverharding					
541320	Aanbrengen straatlaag, d= 60 mm, 0,50m breed	m2	3.060,00	V		
541330	Aanbrengen bermverharding, breed 0,40m	m2	2.450,00	V		
542	**Bermverharding rijbaan, breed 0,80m**					
5421	Grondwerk					
542110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding, 0,80m breed	m3	5,00	V		
542120	Grond verwerken in cunet bermverharding, 0,80m breed	m3	1,00	V		
5422	Zagen asfalt					
542210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,80m breed	m	30,00	V		
542230	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,80m breed	m2	5,00	V		
5423	Aanbrengen bermverharding					
542320	Aanbrengen straatlaag, d= 60 mm, 0,90m breed	m2	27,00	V		
542330	Aanbrengen bermverharding, breed 0,80m	m2	24,00	V		
543	**Bochtverbreding beton**					
5431	Grondwerk					
543110	Grond ontgraven uit cunet bermbeton	m3	5,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5432	Zagen asfalt					
543210	Zagen verharding, t.b.v. bermbeton	m	24,00	V		
543230	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermbeton	m2	4,00	V		
5433	Aanbrengen bermbeton					
543310	Aanbrengen verhardingslaag van beton, bermbeton.	m2	35,00	V		
543320	Aanbrengen dwarsvoegen	m	9,00	V		
56	**Middengeleiders**					
561	**Trottoirbanden RWS 115/225x250**					
561110	Aanbrengen RWS-banden 115/225x250 mm.	m	160,00	V		
561120	Leveren rechte RWS-band 115/225x250 mm.	st	130,00	V		
561130	Leveren gebogen RWS-band 115/225x250 mm.	st	38,00	V		
561190	Pasmaken trottoirband 115/225x250 mm.	st	28,00	V		
562	**Betonverharding middengeleiders**					
562010	Aanbrengen kantvoorziening betonverharding	m	150,00	V		
562020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag, rood	m2	151,00	V		
562030	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	37,00	V		
562040	Aanbrengen uitzetvoeg	m	13,00	V		
562050	Aanbrengen voegvulling ethafoam met voegvulling.	m	13,00	V		
562060	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	151,00	V		
562070	Aanbrengen nabehandelingsmiddel	m2	151,00	V		
58	**Markeringen**					
581	**Aanbrengen markering rijbaan**					
5810	Lengtemarkering					
581010	Aanbr.onderbroken streep 1-3, wit 10 cm, thermoplast	km	6,10	V		
581020	Aanbr. onderbroken streep 1-1, wit 10 cm, thermoplast	km	0,12	V		
581030	Aanbr. onderbroken streep 3-3, wit 10 cm, thermoplast	km	0,15	V		
581040	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,10), thermoplast	km	0,61	V		
5812	Dwarsmarkering en figuratie					
581210	Aanbrengen -thermopl. - haaientand	m2	14,00	V		
581220	Aanbrengen -thermopl. - blok markering	m2	22,00	V		
581230	Aanbrengen -thermopl. - taludmarkering	m2	73,00	V		
581240	Aanbrengen -thermopl. - symbolen	m2	4,00	V		
582	**Aanbrengen markering fietspad**					
5820	Voorbehandeling betonoppervlak					
582010	Stralen beton-oppervlakken	m2	635,00	V		
582020	Aanbrengen primer voor aanbrengen belijning en figuratie.	m2	635,00	V		
5821	Lengtemarkering					
582110	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,10), thermoplast	km	0,10	V		
582120	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,05), thermoplast	km	12,40	V		
5822	Dwarsmarkering en figuratie					
582210	Aanbrengen -thermopl. - haaientand	m2	3,00	V		
582220	Aanbrengen -thermopl. - blok markering	m2	2,25	V		
59	**Betonverhardingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
590	**Bijkomende werkzaamheden**					
590110	Uitdetailleren betonverharding	EUR		N		
591	**Betonverharding fietspad 200mm**					
591010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	16.570,00	V		
591020	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag - handwerk	m2	65,00	V		
591030	Aanbrengen textuur betonoppervlak	m2	16.635,00	V		
591040	Aanbrengen nabehandelingsmiddel.	m2	18.821,00	V		
591050	Aanbrengen dwarsvoegen h.o.h. 3,35 m	m	4.955,00	V		
591060	Aanbrengen uitzetvoeg	m	222,50	V		
591070	Aanbrengen voegvulling ethafoam met voegvulling.	m	222,50	V		
591080	Aanbrengen kantvoorziening beton - asfalt overgang	m	75,00	V		
592	**Betonverharding bushaltes 250 mm**					
592010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	220,00	V		
592030	Aanbrengen verdeuvelde dwarsvoeg	m	55,00	V		
592040	Aanbrengen textuur betonoppervlak	m2	220,00	V		
592050	Aanbrengen nabehandelingsmiddel.	m2	220,00	V		
592060	Aanbrengen kantvoorziening beton - asfalt overgang	m	100,00	V		
7	**OPENBARE VERLICHTING / TECHNISCHE INSTALLATIE**					
70	**Openbare verlichting**					
700	**Verwijderen verlichting**					
700010	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject, h=6,00 m.	st	1,00	V		
700020	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject, h=8,00 m.	st	1,00	V		
700090	Coördinatie af- en aansluitingen openbare verlichting.	EUR		N		
71	**Detectielussen**					
710010	Verwijderen detectielus.	set	1,00	V		
710020	Verwijderen meetpunt.	st	1,00	V		
8	**WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD / OVERIG**					
80	**Algemene werkzaamheden**					
801	**Aanbrengen straatmeubilair**					
801010	Aanbrengen afvalbak, 2 x 40 liter, in bestrating	st	2,00	V		
801020	Aanbrengen fietsparkeervoorziening, fietsklem	st	13,00	V		
802	**Aanbrengen bebakening en bebording**					
802010	Aanbr. verkeersbord(en) met verkeersbordpaal, hergebr.	st	1,00	V		
802020	Aanbrengen Pipe-Lock systeem.	st	8,00	V		
802030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	8,00	V		
802040	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		
802050	Aanbrengen bewegwijzeringspaal incl. bord(en), hergebr	st	1,00	V		
802060	Aanbrengen reflectorpalen, hergebruik	st	104,00	V		
802070	Aanbrengen komportaal.	st	2,00	V		
803	**Dag- en weekrappportages**					
803010	Opstellen dag- en weekrapportages	EUR		N		
804	**Mantelbuizen**					
804010	Aanbrengen mantelbuis	m	50,00	V		
805	**Voor- en na-opnames**					
805010	Uitvoeren bouwkundige vooropname, woningen	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805030	Uitvoeren bouwkundige na-opname, woningen	EUR		N		
805040	Uitvoeren vooropname wegen rondom werk.	EUR		N		
805050	Uitvoeren na-opname wegen rondom werk.	EUR		N		
806	**Flora en fauna maatregelen**					
806110	Inzet ecoloog	uur	40,00	V		
806120	Inzetten ETT-er / ETW-er	uur	40,00	V		
806130	Opstellen Werkplan Bomen	EUR		N		
81	**Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen**					
810140	Graven proefsleuf.	m	50,00	V		
810220	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N		
810230	Voorzieningen t.b.v. brandkranen tijdens uitvoeringsperiode	EUR		N		
82	**Depots**					
821010	Toepassen tijdelijk depot aannemer.	EUR		N		
83	**Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**					
831	**Omleidingsroutes**					
831010	Aanbrengen omleidingsroutes hoofdrijbaan	EUR		N		
831020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N		
831030	Verwijderen omleidingsroutes hoofdrijbaan	EUR		N		
831070	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR		N		
831080	Inspecteren omleidingsroutes	EUR		N		
833	**Verkeersregelaars**					
833010	Inzetten verkeersregelaar, overdag	uur	1.440,00	V		
833050	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen waarschuwingsborden verkeersregelaar	st	5,00	V		
833070	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen tijdelijke verlichting	EUR		N		
834	**Verkeerscoördinator**					
834010	Inzetten verkeerscoördinator	EUR		N		
835	**Algemene aanvullende verkeersmaatregelen**					
835010	Aanvraag plaatsen omleidingsborden via SPIN	EUR		N		
835020	Aanbrengen vooraankondiging.	st	8,00	V		
835030	Op- en afdraaien bebording	EUR		N		
835040	Toepassen waarschuwingsborden, remweg	st	10,00	V		
835050	Toepassen waarschuwingsborden, opspatten	st	10,00	V		
835080	Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval	EUR		N		
835090	Toepassen tijdelijke voorz. t.b.v bereikbaarheid	EUR		N		
84	**Maatvoering**					
840020	Uitvoeren maatvoeringswerk.	EUR		N		
85	**V&G-coördinatie**					
850010	V&G-coördinatie	EUR		N		
86	**Kwaliteitsborging**					
860010	Stroefheidsmeting asfaltdeklaag, hoofdrijbaan	EUR		N		
860020	Aanvullend onderzoek vrijkomend asfalt	EUR		N		
860030	Fietscomfortmeting betonverharding fietspaden	EUR		N		
860040	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N		
8611	Monitoring MKI					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
861110	Monitoring MKI	EUR		N		
8612	Opleverdossier					
861210	Aanleveren opleverdossier wegen	EUR		N		
861220	Aanleveren opleverdossier Circulariteit	EUR		N		
861230	Aanleveren opleverdossier Groen en Fauna	EUR		N		
87	**Projectpromotie borden**					
870110	Toepassen Projectpromotie borden	EUR		N		
88	**Inzetten werknemers en materieel**					
880010	Inzetten werknemer - Grondwerker.	uur	40,00	V		
880020	Inzetten werknemer - Straatmaker.	uur	40,00	V		
880030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
880040	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
89	**Informeren omwonenden en bedrijven**					
890010	Informeren van hulpdiensten	EUR		N		
890030	Inzetten omgevingsmanager	uur	40,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Projectcoördinatie.	EUR		N		
910040	Gebruik directieverblijf.	EUR		N		
911	**Bodemkwaliteit**					
911010	Melding bodemactiviteiten DSO	EUR		N		
912	**Communicatie**					
912010	Opstellen en uitvoeren communicatieplan	EUR		N		
913	**Uitwerken documenten en tekeningen**					
9132	Uitwerken revisie					
913210	Inmeten en uitwerken revisie BGT	EUR		N		
913220	Uitwerken revisie K&L	EUR		N		
9133	Opstellen werkplannen					
913310	Kwaliteitsplan, tijdschema en werkplan	EUR		N		
913320	Werkplan overbelading/-belasting.	EUR		N		
913340	Werkplan vrijkomende materialen	EUR		N		
913350	Nadenplan	EUR		N		
913360	Opstellen integraal verkeersplan	EUR		N		
913370	Werkplan SEB (Schoon Emissieloos Bouwen)	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00	V		
950030	Stelpost verkeerstekening(en) en tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR	25.000,00	V		
950040	Stelpost acceptatie en verwerking vervuilde slakken	EUR	250.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					