Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: WK-2026-10
Provincie Overijssel
Eenheid Wegen en Kanalen

Nota van Inlichtingen 2

"Reconstructie N766"

Besteknummer WK-2026-10

De in deze nota vermelde bepalingen, bestekposten en artikelen overschrijven die van het bestek en waarnodig betreft het een aanvullende bepaling, bestekspost en/of artikel op het bestek.

Het bestek blijft buiten de gewijzigde bepaling(en), bestekspost(en) en/of artikel(en) zoals vermeld in deze nota van inlichtingen onverminderd van kracht.

Bij deze nota behoren tevens:
- aangepaste inschrijfstaat;
- NSX-bestand;

COLOFON

Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte
Mosweg 1
7556 PG Hengelo

Datum	:	15-10-2026
Opdrachtgever	:	Provincie Overijssel
Projectnaam	:	Reconstructie N766
Besteknummer	:	WK-2026-10
Status	:	Definitief
Auteur	:	M. Hofhuis
Collegiale toets	:	N. Yigit
Autorisatie	:	A. Sewalt Provincie Overijssel

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
506430			Bestekspost gewijzigd.					
		. . . . .	- Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd.					
		. . . . .						
506430	172199		Uitvoeren partijkeuring AP-04.	st	4,00	V		
		. . . . .	Betreft: onderzoek overtollige slakkenfundatie					
		. . . . .	Maximum (deel)partij: 2.000 ton					
		. . . . .	Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000					
		. . . . .	werkprotocol 1002 "Monsterneming voor					
		. . . . .	Partijkeuringen "niet-vormgegeven bouwstoffen"					
		. . . . .	Samenstellingsonderzoek analyseren op basispakket					
		. . . . .	AP-04 grond (NEN 5740) aangevuld met PFAS					
		. . . . .	Inclusief parameter asbest uitgevoerd conform					
		. . . . .	bijlage 7 uit het protocol 1001, versie 9.1, d.d.					
		. . . . .	02 november 2021					
		. . . . .	Rapportage digitaal aanleveren in pdf-formaat					
		. . . . .						
506460			Bestekspost gewijzigd.					
		. . . . .	- Omschrijving gewijzigd.					
		. . . . .						
506460	800499		Slakken afvoeren, vervuild	ton	1.535,00	V		
		. . . . .	Betreft: overtollige slakkenfundatie afvoeren uit tijdelijk					
		. . . . .	depot conform 821010					
		. . . . .	Na bemonstering volgens bestekpostnr. 506430					
		. . . . .	Uitgangspunt is dat er wel een overschrijding van					
		. . . . .	maximale waarden zullen zijn en dat de slakken niet					
		. . . . .	geschikt zijn voor hergebruik.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende	ton			1.535,00	I
		. . . . .	verwerker.					
		. . . . .	Acceptatiekosten, stortkosten, verwerkingskosten,					
		. . . . .	milieuhygiënische begeleidingskosten en overige					
		. . . . .	kosten verband houdend met de verwerking van de					
		. . . . .	slakken zijn niet in deze post begrepen en worden					
		. . . . .	verrekend via bestekspostnr(s) 950040					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9			**Staartposten**					
		. . . . .						
95			**Stelposten**					
		. . . . .						
950040			Bestekspost toegevoegd.					
		. . . . .						
950040	100301		Stelpost acceptatie en verwerking vervuilde slakken	EUR	250.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		9.	De acceptatiekosten van de af te voeren slakken					
		. . . . .	conform bestekspostnr(s) 506460.					
		. . . . .	Onder de stelpost vallen ook de kosten voor de					
		. . . . .	noodzakelijke behandeling, verwerking of toegestane					
		. . . . .	verwijdering.					
		. . . . .	Ook de kosten voor eventuele afvalstoffenbelasting					
		. . . . .	vallen onder deze stelpost.					
		. . . . .	Voorafgaand aan de afvoer legt de opdrachtnemer een					
		. . . . .	gespecificeerd voorstel voor de afvoer en verwerking ter					
		. . . . .	schriftelijke goedkeuring voor aan de directie.					
		. . . . .	Dit voorstel bevat minimaal:					
		. . . . .	- de resultaten van de partijkeuring;					
		. . . . .	- de voorgestelde ontvangende inrichting en					
		. . . . .	verwerkingsroute;					
		. . . . .	- de acceptatie- en verwerkingskosten;					
		. . . . .	- de verwachte hoeveelheid en totale kosten.					
		. . . . .	Verrekening vindt uitsluitend plaats na voorafgaande					
		. . . . .	schriftelijke goedkeuring van de directie en op basis van					
		. . . . .	de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheden en					
		. . . . .	aantoonbare kosten.					
		. . . . .						
		. . . . .						