

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
23	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 410050 Aanbrengen voetgangerslicht, 420010 Aanbrengen akoestische signaalgever en 730010 Aanbrengen drukknoop. Deze bestekposten gaan over de bossche lantaarn. De bestekposten 420010 en 730010 zitten al verwerkt in de bossche lantaarn. Kunt u deze bestekposten laten vervallen.	De lage voetgangerslantaarn kent verschillende uitvoeringen, maar heeft inderdaad altijd in ieder geval 1 ingebouwde drukknoop en optioneel een ingebouwde rateltikker. Bestekspost 730010 kan daarom alleen afgenomen worden in combinatie met bestekspost 410050. Bestekspost 410050 wordt hierop aangepast en bestekspost 730010 zal vervallen. Bij 420010 wordt toegevoegd dat deze enkel toegepast kan worden als uitbreiding op bestekspost 410050. Hierdoor blijft het mogelijk voor OG te kiezen voor een geïntegreerde rateltikker en een losse rateltikker. Dit geldt overigens ook voor bestekspost 730020.
24	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 420060 Leveren en aanbrengen dodehoekspegel. Hier wordt gevraagd een dodehoekspegel met verwarming. Mag dit ook een dodehoekspegel zijn met Antivorst- en antiaanlagspiegels voor buiten ? Hierbij is geen elektrische installatie nodig	Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord. Een dodehoekspegel met verwarming wordt als betrouwbaarder gezien dan een antivorst- en antiaanlagspiegel.
25	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 340090 Conserveren portaal Met welke lengte van de legger moet hier worden gerekend?	Het breedste portaal wat mogelijk onder deze bestekspost wordt afgenomen heeft een overspanning van 18m. Dit kunt u als uitgangspunt nemen voor maximale lengte van de legger.
26	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 340100 Conserveren combimast Met welke hoogte van de mast moet hier worden gerekend?	U kan hier rekenen met een maximale hoogte van 10m.
27	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 340080 Conserveren zweepmast Met welke lengte van de legger moet hier worden gerekend?	U kan hier rekenen met een lengte van ca. 12m als maximale lengte van de uithouder
28	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 800130 In stand houden van afzetting op kruispunt en rotonde. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 800120. De tekstuele omschrijving afzetting op kruispunt en rotonde. Moet die niet afzetting op fiets- en voetpad zijn?	Bestekspost vervalt, zie antwoord vraag 30
29	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestekpost 800110 In stand houden van afzetting op kruispunt en rotonde. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 800100. De tekstuele omschrijving afzetting op kruispunt en rotonde. Moet die niet afzetting op fiets- en voetpad zijn?	Bestekspost vervalt, zie antwoord vraag 30
30	Bijlage F Bestek VRIs 2027-2031	Bestek posten 800060 t/m 800090 afzetting op kruispunt en rotonde hier wordt gevraagd een figuurnummer 1303 dit figuurnummer komt niet overeen met de omschrijving in de bestekposten. Dit Figuurnummer gaat over een rijstrookversmalling, in de tekst wordt aangegeven dat dit op een kruispunt en rotonde is Kunt u de bestektekst aanpassen of het figuurnummer zodat dit overeenkomt.	De kosten m.b.t. het toepassen van verkeersmaatregelen vervallen en dit betreft maatwerk per kruispunt, wat niet op een goede manier is te vangen in verrekenbare bestekposten. In plaats daarvan wordt daarom een coördinatiepost opgenomen om het daadwerkelijk toepassen van de TVM te regelen zoals uitgewerkt in bestekspost 800050. De daadwerkelijke kosten voor het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de verkeersmaatregelen kunnen rechtstreeks verrekend worden aan de gemeente, onderbouwd met een offerte van de partij die de verkeersmaatregelen daadwerkelijk verzorgt. Per deelopdracht wordt aannemer gevraagd vooraf wel een inschatting te maken van de kosten voor de daadwerkelijke verkeersmaatregelen. Deze werkwijze sluit ook aan op artikel 62.17.03 lid 3 van de standaard RAW-bepalingen.