

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Deze Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de totale Nota van Inlichtingen. Deze is te vinden onder "Vragen en Mededelingen" op het aanbestedingsplatform.

Nota van Inlichtingen voor Raamovereenkomst met besteknummer 2026-06.

"Raamovereenkomst Dagelijks Onderhoud kunstwerken 2027-2028"

Met:

- Vervallen, gewijzigd en toegevoegd, zie deel 2.1 en deel 2.2
- Herziene Bijlage 8_v4_Proces afhandelen meldingen openbaargebied (MOG)
- INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN

- De in uw bezit zijnde INSCHRIJVINGSSTAAT is vervallen en vervangen door INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN. U dient gebruik te maken van INSCHRIJVINGSSTAAT HERZIEN.

Inhoudsopgave

2. Beschrijving 3

2.1 Algemene gegevens 3

01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Bijlagen (GEWIJZIGD)	5
08	Tijdelijke verkeersmaatregelen (GEWIJZIGD)	5

2.2 Nadere beschrijving 7

1111	<u>VERVALLEN</u>	9
1111	<u>Opstellen verkeersplan(nen)</u>	9
1112	<u>GEWIJZIGD</u>	9
1112	<u>Toepassen tijdelijke wegafzettingen</u>	9
8312	<u>GEWIJZIGD</u>	11
8312	<u>Toeslag afhandelen spoedmeldingen</u>	11

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Bijlagen (GEWIJZIGD)

Bijlage 8 Proces afhandelen meldingen openbaargebied (MOG)_v4

08 Tijdelijke verkeersmaatregelen (GEWIJZIGD)

Ter verduidelijking en vaststelling van de verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn er eisen vanuit de gemeente Gouda opgesteld.

De voetpaden, fietspaden en wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen' op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen' te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen' in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3 artikel 62 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:30 uur en van 15:30 uur tot 19:00 uur, werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van de onderstaand vermelde wegen.

Buiten de spitsuren, als tweerichtingsverkeer niet mogelijk is, toepassen van om-om regeling van het verkeer. Afhankelijk van de lengte van het wegvak en de complexiteit van de verkeerssituatie, afwikkeling in combinatie met inzet van erkende verkeersregelaar(s).

Het gaat (m.b.t. de bovenstaande opmerking over spitsuren) om de volgende wegen:

- Doorgaande wegen
- Schoolzones
- Fietsroutes
- Busroutes

Via de GIS-viewer van de gemeente Gouda zijn allerhande kaarten en datagegevens openbaar toegankelijk. Via de website https://gis.gouda.nl/nl/app/Basisviewer_open. Zie kaartlaag 'Bereikbaarheid' voor deze items.

In zijn algemeenheid geldt:

- Bij overige wegen inzet van materieel en/of werknemers zo inzetten dat geen of zo min mogelijk verkeersbelemmering optreedt. In principe streven dat een doorgang van 3,5 m ruimte mogelijk blijft.
- Als er vanaf, op of in de onmiddellijke nabijheid van de weg/rijbaan wordt gewerkt, dan de benodigde verkeersmaatregelen laten verzorgen door de gemeentelijke raamovereenkomsthouder 'tijdelijke verkeersmaatregelen'.
- Voor provinciale wegen geldt ook: de werkzaamheden en de inzet van het materieel dusdanig inzetten dat tweerichtingsverkeer altijd mogelijk blijft.

De actuele wegwerkzaamheden en geplande evenementen in de gemeente Gouda zijn voor iedereen te zien in de Melvin-viewer via de website <https://melvin.ndw.nu/public>.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1111			<u>VERVALLEN</u> Bestekpost vervallen.			
1111			<u>Opstellen verkeersplan(nen)</u>			
111110			Bestekpost vervallen.			
111110	623099		Opstellen plan t.b.v. verkeersmaatregelen. Betreft: het opstellen van verkeersplannen voor tijdelijke verkeersafzettingen. Waarin rekening gehouden wordt met Stationaire en Dynamische afzettingen volgens CROW-publicatiereeks 96B 'Werk in Uitvoering'. Incl. bijbehorende verkeerstekening(en). De aanvraag dient ingediend te worden via de website: http://www.gouda.nl/verkeersmaatregelen . Zie toelichting in Deel 2.1, 08.	st	25,00	F
1112			<u>GEWIJZIGD</u> Omschrijving gewijzigd.			
1112			<u>Toepassen tijdelijke wegafzettingen</u> Betreft: het toepassen van tijdelijke wegafzettingen (geleidebaken en afzetting) t.b.v. de veiligheid van het verkeer en het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Verrekening afzetmateriaal volgens "inzetposten" onder hoofdstuk 82. Bijbehorende bebording voor vooraankondigingen en omleidingen worden voorzien door 'raamcontracthouder tijdelijke verkeersmaatregelen.			
111210			Bestekpost vervallen.			
111210	620202		Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan Kunstwerken. Verkeersplan opgesteld conform bestekhoofdstuk 1111 De afzetting per keer is maximaal 5 dagen. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1305/1306a en 1306b/1308a. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
111220			Bestekpost vervallen.			
111220	620203		Toepassen afzetting op enkelbaansweg. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan Kunstwerken. Verkeersplan opgesteld conform bestekhoofdstuk 1111 De afzetting per keer is maximaal 5 dagen. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1303/1304/1307. .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F
111230			Bestekpost vervallen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111230	620204		Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan Kunstwerken. Verkeersplan opgesteld conform bestekhoofdstuk 1111 De afzetting per keer is maximaal 5 dagen. 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1102/1104/1122/1124. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	300,00	F
111240			Omschrijving en Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.			
111240	620299		Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan Kunstwerken. De afzetting per keer is maximaal 1 dag. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105/1125/1126/1221/1222/1321/1322/1323. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer. De aannemer voorziet in het werkvoertuig met actieraam. Benodigde langsafzetting volgens post 825200. Overige elementen in de genoemde figuurnummers worden indien benodigd geleverd door raamcontractant tijdelijke verkeersmaatregelen.	keer	200,00	F
825070			Omschrijving gewijzigd.			
825070	100599		Inzetten van steiger. Steiger geschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het Kunstwerk. Incl. aan en afvoer, montage en demontage, in stand houden en verplaatsen. Werkhoogte: 2-6 meter	dag	20,00	F
825140			Omschrijving gewijzigd.			
825140	100599		Inzetten van kunststof rijplaat. Kunststof rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van paden. Hoeveelheid: 1 stuks. Afm: 300 x 100 x 1,5 cm Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	50,00	F
825150			Omschrijving gewijzigd.			
825150	100599		Inzetten van kunststof rijplaat. Kunststof rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van paden. Hoeveelheid: 1 stuks. Afm: 600 x 200 x 2 cm Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	50,00	F
825160			Omschrijving gewijzigd.			
825160	100599		Inzetten van stalen rijplaat. Stalen rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van rijbanen. Hoeveelheid: 1 stuks. Afm: 500 x 100 x 1 cm Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	50,00	F
825170			Omschrijving gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
825170	100599		Inzetten van stalen rijplaat. Stalen rijplaten t.b.v. het bereikbaar houden van rijbanen. Hoeveelheid: 1 stuks. Afm: 600 x 150 x 1,5 cm Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	50,00	F	
825180			Omschrijving gewijzigd.				
825180	100599		Inzetten van bouwhekken. Bouwhekken t.b.v. afrastering incl. voet. Afm: 3,5 m lang x 2,0 m hoog. Hoeveelheid: 1 stuks. Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	200,00	F	
825190			Bestekpost toegevoegd.				
825190	100599		Inzetten van metalen afzethek inclusief toebehoren. Metalen afzethek inclusief toebehoren met C01 en/of D02 ten behoeve van stationaire afzettingen, volgens crow richtlijn 96b. Breedte 200 cm. Hoeveelheid: 1 stuks Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	200,00	F	
825200			Bestekpost toegevoegd.				
825200	100599		Inzetten van geleidebaken + voet. Geleidebaken rood-wit -dubbelzijdig met baakvoet ten behoefte van stationaire of dynamische afzettingen. Hoeveelheid: 1 stuks Incl aan en afvoer, in stand houden en verplaatsen.	dag	2.000,00	F	
8312			<u>GEWIJZIGD</u> Omschrijving gewijzigd.				
8312			<u>Toeslag afhandelen spoedmeldingen</u>				
831210			Omschrijving en Hoeveelheid Resultaatsverplichting gewijzigd.				
831210	100899		Toeslag meldingen 'Directe actie/Spoedherstel' afhandelen. Betreft de toeslag voor het afhandelen van spoedmeldingen tijdens kantooruren. 'Directe actie / Spoedherstel' conform protocol zoals omschreven in Bijlage 8.	keer	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					