

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: BD2257-101

0. Totstandkoming van de overeenkomst

PAR

0.01 Aanbesteder

0.02 Procedure

0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase

0.04 Inschrijving

0.05 Inschrijvingsstaat

0.06 Aanbesteding

0.07 Opdracht

1. Algemeen

PAR

1.01 Opdrachtgever

1.02 Directie

1.03 Locatie

1.04 Algemene beschrijving

1.05 Tijdsbepaling

1.06 Onderhoudstermijn

1.07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

Bijlage toegevoegd

Bijlage 7: milieukundige gegevens.

Bijlage 9: Foto te verwijderen schuur, mesthoop en betonstraatstenen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1452			Bestekspost wordt toegevoegd:			
			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						
1452			Rooien bomen			
			Rooien bomen			
						
145210			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						
145210	510111		Verwijderen bomen.	st	18,00	V
			Betreft: het verwijderen van 18 sparren			
			Situering: op aanwijzen van directie			
			Boomsoort(en): Dennenbomen			
		.1. . . .	Stamdiameter: tot ca. 0,2 m			
		.1. . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m			
		1.	Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn			
			inbegrepen.			
		5	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn			
			inbegrepen.			
						
145220			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						
145220	510111		Verwijderen bomen.	st	2,00	V
			Betreft: het verwijderen van 2 coniferen			
			Situering: op aanwijzen van directie			
			Boomsoort(en): Dennenbomen			
		.1. . . .	Stamdiameter: tot ca. 0,2 m			
		.1. . . .	Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m			
		1.	Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn			
			inbegrepen.			
		5	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn			
			inbegrepen.			
						
147			Bestekspost wordt toegevoegd:			
			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						
147			Terreininrichting			
						
						
147010			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						
147010	111101		Slopen schuur	st	1,00	N
			Betreft: het slopen en afvoeren van de			
			vrijgekomen materialen van de schuur zie foto in			
			Bijlage 9: Foto te verwijderen schuur, mesthoop			
			en betonstraatstenen.			
			Inclusief de overige objecten zoals drink bakken			
			etc.			
			Situering: op aanwijzen van directie			
		1.	Gebruiksaard paardenschuur			
		.1. . . .	Bouwaard en materiaal houten schuur met een dak			
			van dakpannen.			
		.1. . . .	Fundering bestaat uit beton			
		1.	Diepte tot waarop gesloopt moet worden			
			0,50m - maaiveld			
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door			
			het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn			
			inbegrepen.			
						
147020			Bestekspost wordt toegevoegd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
147020	111199		Verwijderen mesthoop	m3	8,00	V	
			Betreft: het verwijderen en afvoeren van de				
			mesthopen zie foto in Bijlage 9: Foto te				
			verwijderen schuur, mesthoop en betonstraatstenen.				
			Situering: op aanwijzen van directie				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn				
			inbegrepen.				
147030			Bestekspost wordt toegevoegd:				
147030	111199		Verwijderen stapel betonstraatstenen	m3	6,00	V	
			Betreft: het verwijderen en afvoeren van de				
			stapel betonstraatstenen zie foto in Bijlage 9:				
			Foto te verwijderen schuur, mesthoop en				
			betonstraatstenen.				
			Situering: op aanwijzen van directie				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
			het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn				
			inbegrepen.				
300020			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
300020	472204		Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel	m	25,00	V	
			Betreft: het aanbrengen van een duikers				
			kokerprofiel.				
			Situering: zoals aangegeven op tekening				
			BD2257-101_SD01				
			Fundering: op beton C28/35 dikte 0,15m	m3			9,40 L
		4.	In aardebaan, grondwerk volgens 215010 en 231030				
		.1. . . .	Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.3. . . .	Lengte: 17 m of meer, 1 st				
		.2. . . .	Afmetingen	m			25,00 L
			2,00x0,50 m				
			Gevolg en/of betrouwbaarheidsklasse CC1				
			Ontwerplevensduur 50 jaar.				
			Verkeersklasse: 45				
			Wanddikte 200mm				
			Betonkwaliteit minimaal C35/45 NEN 206-1				
			Standaard milieuklasse XA3, XC4, XD2, XF3 met HS				
			cement.				
			Minimale dekking op de wapening buiten 30mm, 40mm				
			binnen, categorie 3.				
			Gronddekking op duiker 0,50m				
			Verkeerscategorie 3				
			E.e.a. conform Eurocode.				
			Leveren onder KOMO Certificaat conform				
		.1. . . .	Verbinding elementen door middel van bijbehorend				
			rubberprofiel				
		.1. . . .	Uiteinden duiker: spie-einden				
510030			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
510030	610399		Leveren en aanbrengen wildrooster breedte 3,50m	st	2,00	N	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van				
			wildrooster breedte 3,50m lengte 2,10m, inclusief				
			klappoort aan een zijde.				
			Situering: zoals aangegeven op tekening				
			BD2257-101_SD01				
			Type wildroosterelement 3,50x0,70x2,10m (bx d x l)	st			2,00 L
			Leverancier Afrman B.V. o.g.				
			(zie bijlage Technisch Datasheet wildrooster				
			zwaar verkeer)				
			Inclusief de onderstaande werkzaamheden				
			- zagen wegverharding				
			- opbreken asfalt inclusief afvoeren				
			- verwijderen fundering d=0,30m				
			- ontgraven cunet en voorbereiden fundering				
			- hard houten stelbalken 4 x 40 x 500 cm plaatsen				
			- plaatsen lengtebalken, eind- en koppelplaten				
			- aanbrengen trekstangen				
			- deels aanvullen cunet en afwerken				
			betonkoppelingen met gietmortel				
			- aanbrengen wildroosterelementen				
			- afwerken wildrooster en cunet				
			Aanbrengen toebehoren wildrooster;				
			- verkeersborden met waarschuwbord J37 en een	st			4,00 L
			tekstbord "wildrooster"				
			- houten roostergeleidevleugels voorzien van	st			4,00 L
			gaasbespanning en rood/wit gestreepte				
			reflectieborden.				
			- aanbrengen aluminiumfaunatrappes in het	st			4,00 L
			wildrooster ten behoeve van uittreding amfibieën				
			- aanbrengen van een houten klappoort aan een	st			2,00 L
			zijde.				
			Afmetingen en materialen conform voorschriften				
			leverancier.				
510040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
510040	610399		Aanbrengen stalen WRO poort	st	2,00	N	
			Betreft: het aanbrengen van een stalen WRO poort.				
			Situering: zoals aangegeven op tekening				
			BD2257-101_SD01				
			Stalen WRO poort vrijgekomen volgens bestekspost	st			2,00 I
			144030 Hoogte 1,25m breedte 3,00m.				
			Bevestigen aan Azobe hardhouten bielzen	st			4,00 L
			Afm. ca. 2600x260x150mm				
			Leverancier: Hardeman Veenendaal o.g.				
510050			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
510050	610399		Leveren en aanbrengen Hardeman poort	st	5,00	N	
			Betreft: het leveren en aanbrengen van stalen				
			grootvee Hardeman poorten.				
			Situering: zoals aangegeven op tekening				
			BD2257-101_SD01				
			Stalen Hardeman poorten	st			5,00 L
			Type grootvee				
			Hoogte 1.10m, breedte 4,00m, incl. 2 duimen en				
			sluutoog t.b.v. ophanging aan houten palen.				
			Leverancier: Hardeman Veenendaal o.g.				
			Bevestigen aan Azobe hardhouten bielzen	st			10,00 L
			Afm. ca. 2600x260x150mm				
			Leverancier: Hardeman Veenendaal o.g.				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

Inhoudsopgave

0. Totstandkoming van de overeenkomst	2
0.01 Aanbesteder	3
0.02 Procedure	3
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	3
0.04 Inschrijving	3
0.05 Inschrijvingsstaat	3
0.06 Aanbesteding	3
0.07 Opdracht	3
 1. Algemeen	 4
1.01 Opdrachtgever	5
1.02 Directie	5
1.03 Locatie	5
1.04 Algemene beschrijving	5
1.05 Tijdsbepaling	5
1.06 Onderhoudstermijn	5
1.07 Kwaliteitsborging	5
 2. Beschrijving	 6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
 2.2 Nadere beschrijving	 8
1452 Bestekspost wordt toegevoegd:	9
1452 Rooien bomen	9
147 Bestekspost wordt toegevoegd:	9
147 Terreininrichting	9
 3. Bepalingen	 12

