



BESTEK R511027
Regulier Onderhoud Gras en Water
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
In de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1	25-08-2026	Definitief			

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: R511027

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.: R511027

1. Aanbesteder

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **21-09-2026 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxc formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoet, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

13-10-2026 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het reguliere onderhoudswerkzaamheden gras en water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht.

Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
- het maaien van gras, onderhoud aan vegetaties en watergangen voor een bedrag van € 300.000,-
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2025 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseis ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet

beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Status natuurbescherming	3
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	3
10 Inzetten onderaannemer(s)	3
11 Bestek als RSX	4
12 Communicatie	4
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Bijlagen	7
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	8
05 Bodemkundige informatie	8
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	8
07 Gebruik van het werkterrein	8
08 Opname bestaande situatie	8
2.2 Nadere beschrijving	9
0 Algemeen	13
1 Beplanting	13
11 Bos	13
12 Hakhout	13
13 Knotbomen	13
14 Snoeien	13
15 Sierbeplanting	14
151 Blokhaag	14
152 Bodembedekkers	14
16 Struweel	15
2 Gras en Open ruimte	15
21 Gras	15
211 Maaien gras	15
2111 <u>Maaien 30x</u>	15
2112 <u>Maaien 20x</u>	16
2113 <u>Maaien 7x</u>	17
2114 <u>Klepelen 7x</u>	18
2115 <u>Maaien 3x</u>	19
2116 <u>Maaien 2x</u>	19
2117 <u>Maaien en afruimen 1x</u>	19
2118 <u>Klepelen 1x</u>	20
2119 <u>Maaien 1x, uitmaaien afrastering</u>	20
212 Overige werkzaamheden gras	21
2121 <u>Rollen</u>	21
2122 <u>Slepen</u>	21
22 Ruigte/Moeras en rietland	21
221 Ruigte	21
222 Moeras en rietland	22
3 Water en Oevers	22
31 Watergang	23

311	Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook	23
312	Uitmaaïen halve watergang, werkstrook < 3m	23
313	Uitmaaïen halve watergang, werkstrook > 3m	24
314	Ontvangstplicht halve hoofdwatgang	25
315	Uitmaaïen droog talud	25
32	Greppels	26
33	Duikers	26
34	Maaïen rietvegetatie	27
35	Drainage	28
36	Leveren en aanbrengen zand	28
4	Verharding	28
41	Elementenverharding	28
42	Trap	28
43	Goot	29
44	Halfverharding	29
45	Leveren en aanbrengen halfverharding	29
46	Schoonmaken paden	29
7	Storingsdienst	29
8	Overige werkzaamheden	31
81	Verkeersmaatregelen	31
82	Ter beschikking stellen	31
821	Werknemer	31
822	Materieel	32
9	Staartposten	34
91	Eenmalige kosten	34
95	Stelposten	34

3. B e p a l i n g e n 35

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	37
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	37
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	37
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	37
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	37
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	38
01 08	Bijdragen	38
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	38
01 10	VERGUNNINGEN	38
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	38
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	38
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHAMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	39
01 16	VERZEKERINGEN	39
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	40
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	40
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	41
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	42
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	42
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	42
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	42
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	42
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	42
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	42
51	GROENVOORZIENINGEN	42
51 1	WATER EN WATERGANGEN	42
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	42
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	43
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	43
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	43
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	43

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
vertegenwoordigd door dhr. P. Laudy
Adres: Kantorengebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde deelgebieden Donkse Velden, Oosterpark, Oude Maas, Sandelinge Ambacht, Waal en Devel, Zuidelijk Randpark en Zuidpolder in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het Waterschap Hollandse Delta.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrij maken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01-2027 tot en met 31-12-2027

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid.

PAR

De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**GRAS**

00	Overzichtstekening	
01	Zuidelijk Randpark	Clarabos Molenstee
02	Zuidelijk Randpark	Vrijenburgbos Vaanbos
03	Zuidelijk Randpark	Vaanbos Kooiwalbos
04	Zuidelijk Randpark	Kooiwalbos
05	Donckse Velden	Donckse Velden West & -Midden
06	Donckse Velden	Donckse Velden Oost
07	Waal en Devel	Wevershoek Waalbocht
08	Oosterpark	Oosterpark
09	Oosterpark	Oosterpark
10	Oude Maas	Johannapolder
11	Oude Maas	Johannapolder Rhoonse Grienden
12	Oude Maas	Rhoonse Grienden Nieuwe Polder
13	Oude Maas	Nieuwe Polder
14	Oude Maas	Hoge Veld
15	Oude Maas	Carnisse Grienden
16	Oude Maas	Carnisse Grienden Jan Gerritsepolder
17	Oude Maas	Jan Gerritsepolder
18	Zuidpolder	Zuidpolder west
19	Zuidpolder	Zuidpolder Barendbos
20	Zuidpolder	Zuidpolder oost
21	Oude Maas	Vredepolder Spuiveld Ziedewijdseland
22	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland
23	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland
24	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
25	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
26	Oude Maas	BpadFpad58 De Hooge Ness P Buitenland Veerplaat
27	Waal en Devel	Munnikendevel
28	Sandelingen Ambacht	Sandelingen Ambacht

WATER

00	Overzichtstekening	
01	Zuidelijk Randpark	Clarabos Molenstee
02	Zuidelijk Randpark	Vrijenburgbos Vaanbos
03	Zuidelijk Randpark	Vaanbos Kooiwalbos
04	Zuidelijk Randpark	Kooiwalbos
05	Donckse Velden	Donckse Velden West & -Midden
06	Donckse Velden	Donckse Velden Oost
07	Waal en Devel	Wevershoek Waalbocht
08	Oosterpark	Oosterpark
09	Oosterpark	Oosterpark
10	Oude Maas	Johannapolder
11	Oude Maas	Johannapolder Rhoonse Grienden
12	Oude Maas	Rhoonse Grienden Nieuwe Polder
13	Oude Maas	Nieuwe Polder
14	Oude Maas	Hoge Veld
15	Oude Maas	Carnisse Grienden
16	Oude Maas	Carnisse Grienden Jan Gerritsepolder
17	Oude Maas	Jan Gerritsepolder
18	Zuidpolder	Zuidpolder west
19	Zuidpolder	Zuidpolder Barendbos
20	Zuidpolder	Zuidpolder oost
21	Oude Maas	Vredepolder Spuiveld Ziedewijdseland
22	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland
23	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland
24	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
25	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
26	Oude Maas	BpadFpad58 De Hooge Ness P Buitenland Veerplaat
27	Waal en Devel	Munnikendevel
28	Sandelingen Ambacht	Sandelingen Ambacht

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;

- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Tijdschema;
- Lijst met hoeveelheden per deelgebied;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna.

04 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Donkse Velden, Oosterpark, Oude Maas, Sandelinge Ambacht, Waal en Devel, Zuidelijk Randpark en Zuidpolder zijn gelegen in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De ligging van de gebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Achterzeedijk 1b, 2991 SB te Barendrecht

05 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

06 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

07 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een :

- Minimale breedte van: 1,0 mtr.
- Maximale breedte van: 1,5 mtr.

De fietspaden hebben een :

- Maximale breedte van: 3,0 mtr.

Onderhoudsbruggen:

De bruggen hebben een breedte van 3,50 m

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 15 ton

Fiets-/voetbruggen:

De bruggen hebben een breedte van 2,00 m

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 3 ton

In het deelgebied Wevershoek bevinden zich een aantal bruggen met een breedte van ca. 1,50 m.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag. Genoemd bedrag is exclusief BTW.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

08 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen en deelgebieden: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen), tenzij anders aangegeven.				
1			Beplanting				
11			Bos				
111010	514499		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 2,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting en bomen tot op de stobbe. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	19.092,00	V	
12			Hakhout				
121010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van hakhout Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	407,00	V	
13			Knotbomen				
131010	515534		Knotten vormbomen. Op of nabij de insteek van een watergang Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Betreft: knotten Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	119,00	V	
131020	515599		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	356,00	V	
14			Snoeien				
141010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen.	st	1.429,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
15		9.	Boomhoogteklasse: 6 m of hoger				
		.1.	Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m				
		1. .	Vrije takval mogelijk				
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
			Sierbeplanting				
151			Blokhaag				
151010	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	5.137,00	V	
			Op tekening codering A				
			Plantsoort van de haag: diverse				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de				
			kopse kanten				
		.1.	Betreft: blokhaag				
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .2. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151020	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	3.950,00	V	
			Op tekening codering B				
			Plantsoort van de haag: diverse				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de				
			kopse kanten				
		.1.	Betreft: blokhaag				
		. .3. . . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . .2. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151030	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	4.430,00	V	
			Op tekening codering D				
			Plantsoort van de haag: diverse				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de				
			kopse kanten				
		.1.	Betreft: blokhaag				
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		. . .3. . .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151040	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	709,00	V	
			Op tekening codering E				
			Plantsoort van de haag: diverse				
		4.	De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de				
			kopse kanten				
		.1.	Betreft: blokhaag				
		. .3. . . .	Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		. . .3. . .	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		2.	Aantal beurten: 2 per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
151050	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	13.603,00	V	
			Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, d.m.v.				
			uitmaaïen, waarbij de stammen van de haag niet				
			beschadigd mogen worden.				
			Haagvoet van blokhagen; totaal				
		. . .2. . .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
152			Bodembedekkers				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
152010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting .1.9. Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	89,00	V
152020	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken 1. Betreft: gesloten opgaande heesters2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	959,00	V
16			Struweel			
161010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van struweel, jaarlijks 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m24. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	2.780,00	V
161020	514433		Afzetten beplanting. Betreft: het afzetten van struweel, 1x in de 10 jaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m24. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer9. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	14.694,00	V
2			Gras en Open ruimte			
21			Gras			
211			Maaien gras Bij bijmaai-beurten dient het maaisel dat hierbij vrijkomt uiterlijk aan het eind van de werkdag van de verharding/paden/wegen afgeblazen te worden.			
2111			<u>Maaien 30x</u>			
211110	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	3.992,00	V
211120	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .5. Grasverharding grasbetontegels1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	47,00	V
211130	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	119,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2112			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen				
211210	512503		<u>Maaien 20x</u> Maaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	37.981,00	V	
211220	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .2. Talud 1 : 3 of steiler .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	1.195,00	V	
211230	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .5. Grasverharding grasbetontegels .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	65,00	V	
211240	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Betreft handmatig maaien Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	1,00	V	
211250	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Geen oversteek met een trekker mogelijk Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien .6 Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	1.966,00	V	
211260	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed. Aantal percelen: volgens tekening	are	2.178,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211270	512503	2.	Standaard beheer	are	4,00	V
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen			
			Maaien gras en kruidachtigen.			
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m			
			breed.			
211280	512503		Aantal percelen: volgens tekening	are	20,00	V
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		2. .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen			
			Maaien gras en kruidachtigen.			
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m			
211290	512503		breed.	are	43,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.5. . . .	Grasverharding grasbetontegels			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen			
			Maaien gras en kruidachtigen.			
211310	512503		Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m	are	24.648,00	V
			breed, geen oversteek met een trekker mogelijk.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen			
2113			<u>Maaien 7x</u>			
211320	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	1.110,00	V
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9. .	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen			
			Maaien gras en kruidachtigen.			
211330	512503		Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m	are	14.365,00	V
			breed.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING						
					RESULTAATS- VERPLICHTING								
211340	512503		Aantal percelen: volgens tekening	are	256,00	V							
		2.	Standaard beheer										
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B										
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3										
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7										
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien										
			voorafgaand aan het maaien										
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen										
													
			Maaien gras en kruidachtigen.										
211350	512503		Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m	are	31,00	V							
			breed.										
			Aantal percelen: volgens tekening										
		2.	Standaard beheer										
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B										
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler										
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7										
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien										
			voorafgaand aan het maaien										
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen										
211360	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	86,00	V							
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m										
			breed, van grasbetontegels.										
			Aantal percelen: volgens tekening										
		2.	Standaard beheer										
		.5. . . .	Grasverharding grasbetontegels										
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3										
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7										
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien										
			voorafgaand aan het maaien										
211370	512503	6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen	are	1,00	V							
													
			Maaien gras en kruidachtigen.										
			Betreft handmatig maaien										
			Aantal percelen: volgens tekening										
		2.	Standaard beheer										
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B										
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3										
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7										
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien										
211380	512503		voorafgaand aan het maaien	are	6,00	V							
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen										
													
			Maaien gras en kruidachtigen.										
			Betreft het handmatig maaien van bermen en paden tot										
			ca. 1,50 m breed.										
			Aantal percelen: volgens tekening										
		2.	Standaard beheer										
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B										
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3										
211410	512503	9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7	are	592,00	V							
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien										
			voorafgaand aan het maaien										
		6	Vrijgekomen materialen kneuzen en laten liggen										
													
		2114						<u>Klepelen 7x</u>					
		211410	512503						Maaien gras en kruidachtigen.	are			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2115			Betreft klepelen Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .1. Grasveldtype: recreatief grasveld B1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien1 Vrijgekomen maaisel laten liggen <u>Maaaien 3x</u>			
211510	512503		Maaaien gras en kruidachtigen. Tijdens het maaaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Maaaien 2x</u>	are	2.538,00	V
2116			Maaaien gras en kruidachtigen. Tijdens het maaaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Maaaien en afruimen 1x</u>	are	294,00	V
211610	512503		Maaaien gras en kruidachtigen. Tijdens het maaaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld2. . Talud 1 : 3 of steiler9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Maaaien en afruimen 1x</u>	are	16,00	V
211620	512503		Maaaien gras en kruidachtigen. Tijdens het maaaien 10% (aaneengesloten) van het vlak laten staan in overleg met de directie. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld2. . Talud 1 : 3 of steiler9. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Maaaien en afruimen 1x</u>	are	12.321,00	V
2117			Maaaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Maaaien en afruimen 1x</u>	are	809,00	V
211710	512503		Maaaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld1. . Horizontaal of met een talud tot 1 : 39. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien9 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Maaaien en afruimen 1x</u>	are	809,00	V
211720	512503		Maaaien gras en kruidachtigen. Aantal percelen: volgens tekening 2. Standaard beheer	are	809,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
211730	512503	.3. . . .	Schraal grasveld	are	6,00	V
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
			Maaien gras en kruidachtigen.			
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m			
			breed.			
2118	512503		Aantal percelen: volgens tekening	are	60,00	V
		2.	Standaard beheer			
		.3. . . .	Schraal grasveld			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
			<u>Klepelen 1x</u>			
211810	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	144,00	V
			Betreft klepelen			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.3. . . .	Schraal grasveld			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
211820	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	3.328,00	V
			Betreft klepelen			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.3. . . .	Schraal grasveld			
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
2119	512599		<u>Maaien 1x, uitmaaien afrastering</u>	m	2.420,00	V
			Maaien kruidachtigen (1x uitmaaien afrastering 1-zijdig)			
			Betreft het 1-zijdig uitmaaien van afrastering			
			Betreft het uitmaaien van afrastering			
			Aantal percelen: volgens tekening			
			Standaard beheer			
			Schraal grasveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
211920	512599		voorafgaand aan het maaien	m	2.420,00	V
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
			Maaien kruidachtigen (1x uitmaaien afrastering 2-zijdig)			
			Betreft het 2-zijdig uitmaaien van afrastering			
			Betreft het uitmaaien van afrastering			
			Aantal percelen: volgens tekening			
			Standaard beheer			
			Schraal grasveld			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212			voorafgaand aan het maaien			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
			Overige werkzaamheden gras			
2121			<u>Rollen</u>			
212110	512521		Rollen grasveld.	are	2.032,00 V	
212120	512521		Rollen grasveld.	are	78,00 V	
2122			<u>Slepen</u>			
212210	512525		Slepen grasveld.	are	5.527,00 V	
			Aantal percelen:			
212220	512525		Slepen grasveld.	are	205,00 V	
			Aantal percelen:			
212230	512525		Slepen grasveld.	are	424,00 V	
			Aantal percelen:			
22			Ruigte/Moeras en rietland			
221			Ruigte			
221010	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	2,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar			
		 9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
221020	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	5,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		. . . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar			
		 9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
221030	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	185,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
		 9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
221040	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	99,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		. . . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar			
		 9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
221050	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	384,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		. . . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar			
		 9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
221060	512503		Maaien gras en kruidachtigen.	are	7,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221070	514101	2.	Standaard beheer	are	384,00	V	
		 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar				
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Verwijderen begroeiing.				
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief				
			wortels, voorafgaand aan het maaien				
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak				
			Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in moeras en rietland en ruigte				
221080	514101	.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	7,00	V	
		 4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting				
							
			Verwijderen begroeiing.				
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief				
			wortels, voorafgaand aan het maaien				
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak				
			Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in moeras en rietland en ruigte				
222	512503	.9.	Talud 1 : 3 of steiler	are	61,00	V	
		 4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting				
							
			Moeras en rietland				
			Maaien gras en kruidachtigen.				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	Standaard beheer				
		 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
222010	512503	9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	336,00	V	
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaien gras en kruidachtigen.				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	Standaard beheer				
		 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per 3 jaar				
		9	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
222020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	336,00	V	
			Betreft: het verwijderen van boomvormers, inclusief				
			wortels, voorafgaand aan het maaien				
			Boomvormers betreffen gemiddeld 5% van het totaal opgegeven oppervlak				
			Karakter van de begroeiing: opschot en boomvormers in moeras en rietland en ruigte				
		.9.	Talud 1 : 3 of steiler				
		 4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,20 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkingsinrichting				
							
3			Water en Oevers				
			Alle taluds van watergangen, greppels en droog talud dienen gemaaid te worden, klepelen is niet toegestaan.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
31			Watergang			
311			Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook			
311010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 311020 en 331140	m	516,00	V
311020	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurtten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 611010 en 331120 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	516,00	V
312			Uitmaaïen halve watergang, werkstrook < 3m			
312010	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang < 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312030	m	960,00	V
312020	511401		Uitmaaïen watergang. Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m Aantal maaibeurtten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen 1. Ecologisch beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1. Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312030	m	689,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnr. 312010 en 312020 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	1.649,00	V
313			Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m			
313010	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 313040	m	40.567,00	V
313020	511401		Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan het maaaien 1. Ecologisch beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 313040	m	13.539,00	V
313030	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden volgens bestekspostnrs. 331210 en 331220 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	48.985,00	V
313040	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020 .9. Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en	m	5.122,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
313050	511401		maximaal 5 dagen	m	431,00	V	
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
			Uitmaaaien watergang.	m	431,00	V	
			Betreft : uitmaaaien hele watergang < 6 m				
			Aantal maaibeurten: 2 per jaar en met 2 maaibeurten				
			per jaar rondom obstakels, bijmaaaien voorafgaand aan				
			het maaaien				
		1.	Ecologisch beheer				
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de				
			insteken: tot ca. 6 m				
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		. . .4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een				
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken volgens bestekspostnrs. 313060 en 131160				
							
313060	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	431,00	V	
			watergang.				
			Betreft : hele watergang				
			Aantal beurten: 2 per jaar				
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313050				
		.9.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en				
			maximaal 5 dagen				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
							
314			Ontvangstplicht halve hoofdwatgang				
314010	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	17.524,00	V	
			watergang.				
			Betreft : halve watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden				
		.9.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en				
			maximaal 5 dagen				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
314020	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	457,00	V	
			watergang.				
			Betreft : halve watergang				
			Aantal beurten: 1 per jaar				
		9.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd				
			maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden				
		.9.	Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en				
			maximaal 5 dagen				
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting				
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
							
315			Uitmaaaien droog talud				
315010	511403		Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	20.673,00	V	
			Betreft het uitmaaaien van het droge talud van				
			watgangen				
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2.	Standaard beheer				
		. .1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
315020	511412	4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m	m	20.416,00	V
			Oeververdediging: hout of geen			
315030	511412	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en	m	457,00	V
			verwerken volgens bestekspostnr. 315020 en 315030 .			
32	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud	m	5.913,00	V
			watergang.			
321010	511401		Betreft : watergang derden	m	5.913,00	V
			Aantal beurten: 1 per jaar			
321020	511412	1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd	m	5.913,00	V
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 315010			
321030	220499	.9. . . .	Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 dagen en	m	1.974,00	V
			maximaal 5 dagen			
33	472701	1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	253,00	V
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
331010	472701		Reinigen duiker.	m	253,00	V
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
331020	472701			Duiker moet volledig schoon zijn				
				Werkwijze is keuze aannemer				
				Aantal beurten : 1 per 3 jaar				
		1.		Rond, diameter tot 300 mm				
		.2.		Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een				
				waterstand van N.A.P. NVT m				
		.1.		Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.9.		Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en				
				begroeiing				
		.9		Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de				
331030	472701			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m				
				Reinigen duiker.	m	884,00	V	
				Duiker moet volledig schoon zijn				
				Werkwijze is keuze aannemer				
				Aantal beurten : 1 per 3 jaar				
		9.		Rond, diameter 300 tot 600 mm				
		.2.		Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een				
				waterstand van N.A.P. NVT m				
		.1.		Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.9.		Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en				
331040	472799			begroeiing				
		.9		Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de				
				naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m	m	503,00	V	
				Reinigen duiker.				
				Duiker moet volledig schoon zijn				
				Werkwijze is keuze aannemer				
				Aantal beurten : 1 per 3 jaar				
		9.		Rond, diameter groter dan 600 mm				
		.2.		Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een				
				waterstand van N.A.P. NVT m				
34	511507	.1.		Verlagen waterstand niet toegestaan				
		.9.		Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en				
				begroeiing				
		.9		Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de				
				naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m				
				Schoonmaken duikerruiteren	st	694,00	V	
				Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker				
				(mof- of spie-einden en uitstroombakken)				
				Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen, d.m.v.				
				rupeuskraan met bak				
341010	511599			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.				
				Rond, diameter volgens de besteksposten 331010,				
				331020 en 331030.				
				Voor ca. 75% onder water				
				Verlagen waterstand niet toegestaan				
				Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing				
				Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de				
				naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m				
				Maaien rietvegetatie				
				Maaien rietvegetatie.	are	305,00	V	
341020	511599	.1.		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		.7.		Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar				
				gelegerd; op natte ondergrond				
		.9.		Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale				
				hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op				
				natuurlijke oevers				
				Ook eventueel aanwezig 3 jarig opschot uit het talud				
				dient te worden verwijderd/getrokken en afgevoerd				
		.1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-				
				eind- of verwerkingsinrichting.				
341020	511599			Maaien oevers.	m	192,00	V	
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
				Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
35			gelegerd; op natte ondergrond Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale omtrek van de poelen. Ook eventueel aanwezig 3 jarig opschot uit het talud dient te worden verwijderd/getrokken en afgevoerd Maaisel en verwijderd opschot verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
351010	230131		Drainage Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft het doorspuiten van drainage Frequentie 1x per 3 jaar Water: bijleveren van water i.v.m. het ontbreken van oppervlaktewater in de nabijheid. 2. Met pompdruk van 15 tot 30 bar 4. Uitwendige diameter drains 80 mm 2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m	m	4.135,00	V	
351020	230199		Opgraven drainputten. Betreft het opzoeken, vrijgraven en reinigen van drainputten t.b.v. het doorspuiten van de drains. Putten liggen max. 0,50 m onder het maaiveld. Situatie na reinigen herstellen in oorspronkelijke staat, inclusief het leveren en aanbrengen van graszaad.	st	29,00	V	
36			Leveren en aanbrengen zand				
361010	220301		Grond verwerken in strand Betreft leveren en verwerken van zand t.b.v. van het standen en beachvolley Grondsoort: M3D 1. Gemiddelde hoogte 0,10 m 1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 9. Inclusief profileren en verdichten	m3 m3	100,00	V	100,00 L
4			Verharding				
41			Elementenverharding				
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 1. Onkruidvrij maken door middel van branden 2. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.104,00	V	
411020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 2. Onkruidvrij maken door middel van borstelen 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	442,00	V	
42			Trap				
421010	518299		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft onkruidvrij maken trap Talud van 1:4 of steiler Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.357,00	V	
421020	518299		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft onkruidvrij maken trap Talud van 1:4 of steiler Onkruidvrij maken door middel van borstelen	m2	943,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
43			Onkruidvrij maken door middel van branden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
			Goot					
431010	518204		Onkruidvrij maken goten. Betreft goten langs parkeerplaatsen, bij geparkeerde autos, dient dit op een later tijdstip alsnog uitgevoerd te worden. 9. Betreft verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen of andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15 m/m2 .2. Onkruidvrij maken door middel van borstelen .2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.916,00	V		
44			Halfverharding					
441010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6.500,00	V		
441020	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het handmatig onkruidvrij maken van halfverharding 1. Betreft: ongebonden verharding .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 .1. Onkruidvrij maken door middel van branden .2. Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per jaar .1. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	277,00	V		
45			Leveren en aanbrengen halfverharding					
451010	800299		Leveren en aanbrengen schelpen. Betreft het leveren en aanbrengen van schelpen op aanwijzing van de directie 2x per jaar 20 m3, verdeeld over de deelgebieden. Gebroken schone schelpen Inclusief verdichten.	m3	40,00	V		
				m3			40,00	L
451020	800299		Leveren en aanbrengen betongranulaat. Betreft het leveren en aanbrengen van betongranulaat op aanwijzing van de directie 2x per jaar 20 m3, verdeeld over de deelgebieden. Betongranulaat, korrelmix 0 - 16 Inclusief verdichten.	m3	40,00	V		
				m3			40,00	L
46			Schoonmaken paden					
461010	501499		Schoonmaken paden. Betreft het vegen/schoonblazen van paden (asfalt en elementenverharding) op afroep van de directie. Het veegvuil betreft bladeren en takken na storm. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	9.549,00	V		
7			Storingsdienst					
701010	109999		Inrichten storingsdienst. Betreft het inrichten van een storingsdienst conform deel	EUR			N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			3 paragraaf 01.13.06.				
			Gerekend kan worden met 5 incidenten per jaar.				
701020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	12,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers: incl. vervoer.				
701030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	12,00	V	
			Betreft werknemer inclusief kettingzaag.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers: incl. vervoer.				
701040	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	12,00	V	
			Vrachtauto 4x6, laadvermogen ten minste 16 ton,				
			bakinhoud 12 m3 met autokraan				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		5.	Laadvermogen: ten minste 16 ton				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
701050	100599		Inzetten mobiele kraan.	uur	12,00	V	
			Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak van				
			tenminste 0,50 m3.				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				
701060	100599		Inzetten rupskraan.	uur	12,00	V	
			Rupskraan ca 7 ton, inclusief bak van tenminste 0,30				
			m3.				
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				
701070	100518		Inzetten van een tractor.	uur	12,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Tractor met versnipperaar en vangbak.				
			Capaciteit ø 230 mm.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
701080	100518		Inzetten van een tractor.	uur	12,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		.9. . . .	Tractor met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
701090	100518		Inzetten van een tractor.	uur	12,00	V	
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
			weekend.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701100	100599		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de	uur	12,00	V	
			directie op te dragen werkzaamheden				
701110	620199	.9.	Tractor met rolbezem of bladblazer, werkbreedte 2 m	EUR		N	
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
701120	102399		de Standaard RAW Bepalingen)	week	52,00	V	
			Inzetten vuilwaterpomp.				
8			Betreft het ter beschikking stellen van een				
			vuilwaterpomp inclusief brandstof en aan- en afvoer.				
81			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven				
			werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl.				
811010	620104		weekend.	EUR		N	
			Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen				
811020	620499		bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.	EUR		N	
			Bereikbaarheidsdienst.				
82			De aannemer dient ook na werktijd, in de weekenden en				
			op feestdagen de telefoon op te nemen.				
821			Het inrichten van de bereikbaarheidsdienst wordt per				
			week verrekend.				
821010	100501		Overige werkzaamheden	uur	200,00	V	
							
821020	100501		Verkeersmaatregelen	uur	200,00	V	
			Verkeersmaatregelen gelden op gronden van het				
821030	100501		Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde	uur	16,00	V	
			Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.				
821040	100501		Voor de in dit bestek omschreven werkzaamheden op	uur	40,00	V	
			gronden van het Natuur- en Recreatieschap				
			IJsselmonde				
			2 Met materiaal van de aannemer				
			Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.				
			Situering: het gehele werkterrein.				
			Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen				
			(rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de				
			werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de				
			aannemer.				
			Gedurende de werkzaamheden.				
			Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.				
			Ter beschikking stellen				
							
			Werknemer				
							
			Inzetten van werknemer.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . . .	Werknemers: inclusief handgereedschap en vervoer.				
			Inzetten van werknemer.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . . .	Werknemers: inclusief motorhandgereedschap,				
			zoals motorkettingzaag, motorstokzaag,				
			motorheggenchaar, motorgrondboor, enz en vervoer				
			Inzetten van werknemer.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . . .	Werknemers: Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het				
			verwijderen van gevaarlijke takken) in combinatie met				
			grondman incl. vervoer.				
			Inzetten van werknemer.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
822		. . 1. . .	Werknemers: Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.			
822010	100516	 5. 1. 1.	Materieel Inzetten van een vrachtauto. Vrachtauto 4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
822020	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 125 pk Hulpvoorzieningen: versnipperaar. Capaciteit ø 230 mm. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
822030	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 125 pk Hulpvoorzieningen: met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
822040	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: stobbenfrees aan herder. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V
822050	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: vacuümwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
822060	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: front- en zijklepelbak. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V
822070	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 200 pk Hulpvoorzieningen: bosklepel. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V
822080	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
822090	100518	9.	directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		.1.	Vermogen minimaal 150 pk				
822100	100518	. .1. . . .	Hulpvoorzieningen: aanhanger.	uur	24,00	V	
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
822110	100518		Inzetten van een tractor.	uur	8,00	V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
822120	100599	9.	Vermogen minimaal 150 pk	uur	16,00	V	
		.1.	Hulpvoorzieningen: doorspuitvoorziening.				
822130	100599	. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	
			Inzetten maaiboot.				
822140	100513		Ten behoeve van o.a. snoeiwerkzaamheden, op werkdagen.	uur	8,00	V	
			Type hoogwerker: op rupsbanden				
822150	100513		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	
			Inzetten van een hydraulische graafmachine.				
822160	100513		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		.2.	Rupsgraafmachine 4 ton incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof.				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
			Inzetten van een hydraulische graafmachine.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		.2.	Rupsgraafmachine 7 ton rupskraan incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof.				
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822170	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Rupsgraafmachine 10 ton rupskraan incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof. .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910020	800299			EUR		N	
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	20.000,00	V	
950020	100301		Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels, berenklauw, iep- en watermerkziekte, mollen, eikenprocessierups etc.	EUR	5.000,00	V	
950030	100301		Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d.	EUR	3.000,00	V	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Social return on investment:
De opdrachtnemer heeft zich gecommitteerd aan de door de opdrachtgever opgenomen bepaling inzake Social Return on Investment, die in een separate overeenkomst nader is uitgewerkt. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst inzake Social Return on Investment niet nakomt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betreffende 5% van de opdrachtwaarde te verrekenen door dit bedrag in mindering te brengen op de te factureren bedragen

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2025, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2025 dient de aannemer een onderstekende declaratie in bij:

HFD PAR ART LID

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. R511027

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 10 VERGUNNINGEN****01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het natuur- en recreatieschap IJsselmonde, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard

HFD PAR ART LID

gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaarttuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede

HFD PAR ART LID

ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)

- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2025 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2025 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het

HFD PAR ART LID

beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

**** ALLEEN ALS OPDRACHTGEVER DIT WENST, EVENTUEEL NOG UITZONDERING IN BEPAALDE SOORTEN**

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2025 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

HFD PAR ART LID

- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder-aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2025 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2025) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 06 MELDING AGENTSCHAP

- 01 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodembeheer), dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer, dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek, gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit.

** T.B.V. MELDING IN DEEL 2.2 EEN RESULTAATSVERPLICHTING OPNEMEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 03 SCHOUWPEIL

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 17 03 ALGEMEEN

HFD PAR ART LID

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zeventienhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: R511027

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: R511027

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: R511027

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Beplanting				
11	Bos				
111010	Afzetten beplanting (bos).	m	19.092,00V		
12	Hakhout				
121010	Afzetten beplanting (hakhout).	m2	407,00V		
13	Knotbomen				
131010	Onderhoud knotbomen.	st	119,00V		
131020	Verwijderen stamopschot.	st	356,00V		
14	Snoeien				
141010	Begeleidingssnoei.	st	1.429,00V		
15	Sierbeplanting				
151	Blokhaag				
151010	Knippen van blokhagen A.	m2	5.137,00V		
151020	Knippen van blokhagen B.	m2	3.950,00V		
151030	Knippen van blokhagen D.	m2	4.430,00V		
151040	Knippen van blokhagen E.	m2	709,00V		
151050	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	13.603,00V		
152	Bodembedekkers				
152010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	89,00V		
152020	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	959,00V		
16	Struweel				
161010	Afzetten beplanting (struweel, jaarlijks).	m2	2.780,00V		
161020	Afzetten beplanting (struweel).	m2	14.694,00V		
2	Gras en Open ruimte				
21	Gras				
211	Maaien gras				
2111	<u>Maaien 30x</u>				
211110	Maaien gras (30x).	are	3.992,00V		
211120	Maaien gras (30x GRASBETONTEGELS).	are	47,00V		
211130	Maaien gras (30x tot ca. 1,50 m breed).	are	119,00V		
2112	<u>Maaien 20x</u>				
211210	Maaien gras (20x).	are	37.981,00V		
211220	Maaien gras (20x Talud > 1:3).	are	1.195,00V		
211230	Maaien gras (20x GRASBETONTEGELS).	are	65,00V		
211240	Maaien gras (20x HANDMATIG).	are	1,00V		
211250	Maaien gras (20x geen oversteek trekker mogelijk).	are	1.966,00V		
211260	Maaien gras (20x tot ca. 1,50 m breed).	are	2.178,00V		
211270	Maaien gras (20x Talud > 1:3, tot ca. 1,50 m breed).	are	4,00V		
211280	Maaien gras (20x GRASBETONTEGELS tot ca. 1,50 m breed).	are	20,00V		
211290	Maaien gras (20x geen oversteek trekker mogelijk tot ca. 1,50 m breed).	are	43,00V		
2113	<u>Maaien 7x</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211310	Maaïen gras (7x).	are	24.648,00V		
211320	Maaïen gras (7x Talud > 1:3).	are	1.110,00V		
211330	Maaïen gras (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	14.365,00V		
211340	Maaïen gras (7x Talud > 1:3, tot ca. 1,50 m breed).	are	256,00V		
211350	Maaïen gras (7x GRASBETONTEGELS).	are	31,00V		
211360	Maaïen gras (7x GRASBETONTEGELS tot ca. 1,50 m breed).	are	86,00V		
211370	Maaïen gras (7x HANDMATIG).	are	1,00V		
211380	Maaïen gras (7x HANDMATIG tot ca. 1,50 m breed).	are	6,00V		
2114	<u>Klepelen 7x</u>				
211410	klepelen gras (7x).	are	592,00V		
2115	<u>Maaïen 3x</u>				
211510	Maaïen kruidachtigen (3x).	are	2.538,00V		
2116	<u>Maaïen 2x</u>				
211610	Maaïen kruidachtigen (2x).	are	294,00V		
211620	Maaïen kruidachtigen (2x Talud > 1:3).	are	16,00V		
2117	<u>Maaïen en afruimen 1x</u>				
211710	Maaïen kruidachtigen (1x).	are	12.321,00V		
211720	Maaïen kruidachtigen (1x Talud > 1:3).	are	809,00V		
211730	Maaïen kruidachtigen (1x tot ca. 1,50 m breed).	are	6,00V		
2118	<u>Klepelen 1x</u>				
211810	Klepelen kruidachtigen (1x).	are	60,00V		
211820	Klepelen kruidachtigen (1x Talud > 1:3).	are	144,00V		
2119	<u>Maaïen 1x, uitmaaïen afrastering</u>				
211910	Maaïen kruidachtigen (1x uitmaaïen afrastering 1-zijdig)	m	3.328,00V		
211920	Maaïen kruidachtigen (1x uitmaaïen afrastering 2-zijdig)	m	2.420,00V		
212	Overige werkzaamheden gras				
2121	<u>Rollen</u>				
212110	Rollen grasveld.	are	2.032,00V		
212120	Rollen grasveld Talud > 1:3.	are	78,00V		
2122	<u>Slepen</u>				
212210	Slepen grasveld.	are	5.527,00V		
212220	Slepen grasveld Talud > 1:3.	are	205,00V		
212230	Slepen grasveld tot ca. 1,50 m breed.	are	424,00V		
22	Ruigte/Moeras en rietland				
221	Ruigte				
221010	Maaïen ruigte (2x per jaar).	are	2,00V		
221020	Maaïen ruigte (2x per jaar Talud > 1:3).	are	5,00V		
221030	Maaïen ruigte (1x per jaar).	are	185,00V		
221040	Maaïen ruigte (1x per jaar Talud > 1:3).	are	99,00V		
221050	Maaïen ruigte (1x per 3 jaar).	are	384,00V		
221060	Maaïen ruigte (1x per 3 jaar Talud > 1:3).	are	7,00V		
221070	Verwijderen boomvormers.	are	384,00V		
221080	Verwijderen boomvormers (Talud > 1:3).	are	7,00V		
222	Moeras en rietland				
222010	Maaïen moeras en rietland (1x per jaar).	are	61,00V		
222020	Maaïen moeras en rietland (1x per 3 jaar Talud > 1:3).	are	336,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222030	Verwijderen boomvormers (Talud > 1:3).	are	336,00V		
3	Water en Oevers				
31	Watergang				
311	Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook				
311010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	516,00V		
311020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	516,00V		
312	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m				
312010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	960,00V		
312020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	689,00V		
312030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	1.649,00V		
313	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
313010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	40.567,00V		
313020	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	13.539,00V		
313030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	48.985,00V		
313040	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	5.122,00V		
313050	Uitmaaaien hele watergang < 6 m (2x).	m	431,00V		
313060	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x).	m	431,00V		
314	Ontvangstplicht halve hoofdwatgang				
314010	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	17.524,00V		
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	457,00V		
315	Uitmaaaien droog talud				
315010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	20.673,00V		
315020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	20.416,00V		
315030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	457,00V		
32	Greppels				
321010	Uitmaaaien watergang.	m	5.913,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	5.913,00V		
321030	Profileren greppel	m	1.974,00V		
33	Duikers				
331010	Reinigen duiker ø < 300.	m	253,00V		
331020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	884,00V		
331030	Reinigen duiker ø > 600.	m	503,00V		
331040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	694,00V		
34	Maaaien rietvegetatie				
341010	Maaaien en afvoeren rietvegetatie (1x per 3 jaar).	are	305,00V		
341020	Maaaien oevers Poel.	m	192,00V		
35	Drainage				
351010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	4.135,00V		
351020	Opgraven drainputten.	st	29,00V		
36	Leveren en aanbrengen zand				
361010	Grond leveren en verwerken strand.	m3	100,00V		
4	Verharding				
41	Elementenverharding				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411020	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	442,00V		
42	Trap				
421010	Onkruidvrij maken trap (branden).	m2	2.357,00V		
421020	Onkruidvrij maken trap (borstelen).	m2	943,00V		
43	Goot				
431010	Onkruidvrij maken goten.	m	1.916,00V		
44	Halfverharding				
441010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	6.500,00V		
441020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding HANDMATIG.	are	277,00V		
45	Leveren en aanbrengen halfverharding				
451010	Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	40,00V		
451020	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	40,00V		
46	Schoonmaken paden				
461010	Schoonmaken paden.	are	9.549,00V		
7	Storingsdienst				
701010	Inrichten storingsdienst.	EUR	N		
701020	Inzetten werknemer (incl. vervoer).	uur	12,00V		
701030	Inzetten werknemer (incl. kettingzaag en vervoer).	uur	12,00V		
701040	Inzetten vrachtauto.	uur	12,00V		
701050	Inzetten mobiele kraan.	uur	12,00V		
701060	Inzetten rupskraan.	uur	12,00V		
701070	Inzetten tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	12,00V		
701080	Inzetten tractor met dumper.	uur	12,00V		
701090	Inzetten tractor met met rolbezem of bladblazer.	uur	12,00V		
701100	Inzetten vuilwaterpomp.	uur	12,00V		
701110	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR	N		
701120	Bereikbaarheidsdienst.	week	52,00V		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821	Werknemer				
821010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	200,00V		
821020	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	200,00V		
821030	Inzetten werknemer treeworker.	uur	16,00V		
821040	Inzetten werknemer stratenmakers.	uur	40,00V		
822	Materieel				
822010	Inzetten vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	8,00V		
822020	Inzetten tractor met versnipperaar.	uur	24,00V		
822030	Inzetten tractor versnipperaar en vangbak.	uur	8,00V		
822040	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	40,00V		
822050	Inzetten tractor met vacuümwagen.	uur	8,00V		
822060	Inzetten tractor met front- en zijklepelbak.	uur	24,00V		
822070	Inzetten tractor met bosklepel.	uur	8,00V		
822080	Inzetten tractor met aanhanger.	uur	16,00V		
822090	Inzetten tractor met giek en klepel/korf.	uur	8,00V		
822100	Inzetten tractor met doorspuitvoorziening	uur	24,00V		
822110	Inzetten tractor met klepel en afzuigcombinatie.	uur	8,00V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822120	Inzetten hoogwerker 30 m.	uur		16,00V	
822130	Inzetten maaiboot.	uur		8,00V	
822140	Inzetten hydraulische graafmachine (wielkraan 10 ton).	uur		8,00V	
822150	Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan 4 ton).	uur		8,00V	
822160	Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan 7 ton).	uur		8,00V	
822170	Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan 10 ton).	uur		8,00V	
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				