



Europese aanbesteding

ROK Beheer-, onderhouds- en
crisiswerkzaamheden Waterkeringen

Perceel 1 regio Noord

Perceel 2 regio Zuid

RAW-Raamovereenkomst

Raamovereenkomst: 2026-209215-01 en 02

Zaaknr. : Z/26/075883

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Postbus 60
8000 AB Zwolle
Tel: 088 - 233 1200

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het betreffen diverse werkzaamheden in 2 deelgebieden verspreid over het gehele beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

- Onderhoud keringen regio Noord (perceel 1)
- Onderhoud keringen regio Zuid (perceel 2)

04 Algemene beschrijving

Grondwerk

Het uitvoeren van kort cyclisch onderhoud aan waterkeringen. Daarbij gaat het om het verrichten van werkzaamheden zoals:

- a. Herstel muskusrat- en beverschade;
- b. Herstel overige wildschade;
- c. Egalisatie werkzaamheden;
- d. Overige grondwerk gerelateerde werkzaamheden als transport, bewerken gronden en inzaaien.

De aard en omvang van de opdrachten op het gebied van grondwerk kunnen wisselend zijn.

Beplantingsonderhoud.

Dit betreft werkzaamheden aan beplanting. Het kan gaan om werkzaamheden als:

- a. Afzetten van beplanting;
- b. Snoeiwerk van beplanting;
- c. Dunnen van beplanting;
- d. Verwijderen van beplanting;
- e. Het afvoeren van vrijkomend hout en het aanbieden bij een door opdrachtgever aangewezen erkend afvalverwerker.

De aard en omvang van de opdrachten op het gebied van beplantingsonderhoud kunnen wisselend zijn.

Ruimen en afvoeren van daak.

Dit betreft werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van aangespoeld daak:

- a. Het verzamelen en verwijderen van drijfhout;
- b. Het verzamelen en verwijderen van aangespoeld plastic en andere niet organische materialen;
- c. Het verzamelen en verwijderen van de overige organische materialen zoals aangespoeld riet en gras;
- d. Afvoeren naar erkend afvalverwerker van bovengenoemde materialen.

De aard en omvang van de opdrachten op het gebied van ruimen en afvoeren van daak kunnen wisselend zijn.

Overige werkzaamheden.

- a. Herstel hectometerborden;
- b. Het leggen van grasbetontegels;
- c. Herstel verhardingen;
- d. Werkzaamheden kleine kunstwerken en duikers;
- e. Transportwerkzaamheden;
- f. Assisteren van Opdrachtgever-medewerkers bij de uitvoering van werkzaamheden;
- g. Het doen van Klic-meldingen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden;
- h. Het uitvoeren van crisiswerkzaamheden.

De aard en omvang van de opdrachten op het gebied van overige werkzaamheden kunnen wisselend zijn.

Bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van inzet materiaal en werknemers zoals opgenomen in deel 2.2. Leverantie- en acceptatiekosten worden verrekend via de stelpost opgenomen in de deelopdrachten.

05 Tijdsbepaling

5.1 Deze Raamovereenkomst, met ingangsdatum 1 januari 2027, eindigt op 31 december 2028 en kan eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden met twee keer één (1) jaar. Opdrachtgever

zal Opdrachtnemer uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de initiële looptijd van de Raamovereenkomst Schriftelijk in kennis stellen indien door Opdrachtgever gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de Raamovereenkomst (door tijdsverloop) na het verstrijken van de in de eerste volzin van dit artikel bedoelde termijn en einddatum.

5.2 indien de Raamovereenkomst expireert door enkel tijdsverloop dan wel doordat Partijen gezamenlijk besluiten de Raamovereenkomst te beëindigen, blijven de bepalingen van de Raamovereenkomst op alle nog lopende Nadere opdrachten onverkort van toepassing

5.3 De geraamde maximale waarde van deze Raamovereenkomst voor Perceel 1 Regio Noord bedraagt € 1.512.000 exclusief BTW. Indien dit maximum is bereikt of zal worden bereikt dan heeft Opdrachtgever het recht deze Raamovereenkomsten desgewenst ook de Deelopdrachten met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever alsdan aan Opdrachtnemer enige (schade)vergoeding verschuldigd is wegens die beëindiging. Alle overeengekomen, maar niet op grond van deze bepaling opgezegde Deelopdrachten, worden niet geraakt door deze beëindiging en de bepalingen van de Raamovereenkomst blijven van kracht op deze Deelopdrachten.

5.4 De geraamde maximale waarde van deze Raamovereenkomst voor Perceel 2 Regio Zuid bedraagt € 990.000 exclusief BTW. Indien dit maximum is bereikt of zal worden bereikt dan heeft Opdrachtgever het recht deze Raamovereenkomsten desgewenst ook de Deelopdrachten met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, zonder dat Opdrachtgever alsdan aan Opdrachtnemer enige (schade)vergoeding verschuldigd is wegens die beëindiging. Alle overeengekomen, maar niet op grond van deze bepaling opgezegde Deelopdrachten, worden niet geraakt door deze beëindiging en de bepalingen van de Raamovereenkomst blijven van kracht op deze Deelopdrachten

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Voorwerp van de overeenkomst

Perceel 1 Regio Noord

De maximale financiële contractwaarde van de Raamovereenkomst voor perceel 1 Regio Noord bedraagt € 1.512.000 exclusief BTW. Opdrachtgever benadrukt dat de maximale financiële contractwaarde geen omzetgarantie is. De Raamovereenkomst schept geen verplichting tot afname. Opdrachtnemer kan aan dit bedrag geen rechten ontlenen. Deze maximale waarde wordt in evenredigheid verhoogd indien de inschrijfprijs, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld in het geval van indexatie conform hetgeen is bepaald in deze Raamovereenkomst, wordt verhoogd.

Perceel 2 Regio Zuid

De maximale financiële contractwaarde van de Raamovereenkomst voor perceel 2 Regio Zuid bedraagt € 990.000 exclusief BTW. Opdrachtgever benadrukt dat de maximale financiële contractwaarde geen omzetgarantie is. De Raamovereenkomst schept geen verplichting tot afname. Opdrachtnemer kan aan dit bedrag geen rechten ontlenen. Deze maximale waarde wordt in evenredigheid verhoogd indien de inschrijfprijs, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld in het geval van indexatie conform hetgeen is bepaald in deze Raamovereenkomst, wordt verhoogd.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
In dit bestek wordt gebruik gemaakt en verwezen naar de tekeningen zoals onderstaand beschreven:

NR.	ONDERDEEL	SCHAAL	DATUM	STATUS
01	Regio Noord onderhoud keringen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
02	Regio Zuid onderhoud keringen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen zijn niet van toepassing.

03 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht op basis van de vraag van de directie de juiste machine dan wel vakman in te zetten. De in te zetten machine moet passen bij de uit te voeren werkzaamheden en geschikt zijn voor de ligging van het werkterrein, los- en laad mogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de betreffende opdracht. De aannemer dient proactief te reageren en anticiperen bij veranderende omstandigheden richting opdrachtgever, zodat vereiste kwaliteit gerealiseerd wordt.

04 Flora en fauna

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient gewerkt te worden volgens de: Gedragscode bestendig beheer en onderhoud Waterschappen. Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de meeste actuele versie op moment van uitvoering van de werkzaamheden.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Nr.	Omschrijving	Status	Datum
-----	--------------	--------	-------

geen

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld op 30 september 2025, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Communicatie in woord en geschrift dient in de Nederlandse taal te geschieden.
(Keurings)rapporten niet in een Nederlandse taal opgesteld moeten door een erkend vertaalbureau op kosten van de aannemer worden vertaald.

01 01 05 SROI

- 01 Het Waterschap Drents Overijsselse Delta hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen participeert naar vermogen. Het waterschap heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde opdrachtsom / waarde aan te wenden voor SROI-activiteiten. In bijlage vindt u de toelichting van de werkwijze.
- 02 Eventuele kosten t.b.v. voorbereiding, begeleiding, overige inspanningen e.d. voortvloeiend uit de SROI-verplichting worden geacht conform de betreffende bestekspost te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13, de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2025 bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 04 Schade toegebracht aan terreinen met inbegrip van opstallen en de plaatselijke omstandigheden als wegen, toegangswegen en transportroutes die niet behoren tot het werkterrein, moet op eerste aanzegging van de directie worden hersteld. Onder "werkterrein" wordt verstaan: die terreinen waarop krachtens dit bestek werken moeten worden uitgevoerd incl. de transportroutes naar de depot locaties opgenomen in het bestek. Indien de aannemer aan de opdracht tot herstel geen gevolg geeft, zullen de herstellingen door of vanwege de directie op kosten van de aannemer worden uitgevoerd
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 01 Publieke rechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**

- 01 De aannemer dient zich strikt aan de bepalingen en voorschriften in vergunningen c.q. toestemmingen te houden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 09 Werktijden**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden.

01 13 10 Weer- en terreinomstandigheden

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk /de werkonderdelen mag /mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt

HFD PAR ART LID

niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Verzekering door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 02 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico bij wel gedekte schades, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 01 De aannemer verplicht zich om na afroep te starten met de werkzaamheden overeenkomstig hetgeen is aangegeven in de deelopdracht.

01 21 09 RAW-Raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De opdrachtgever garandeert niet dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet zal behalen.

01 21 10 RAW-Raamovereenkomst: Indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2026 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

01 28 Materieel

01 28 01 Eisen inzet materieel t/m 31 december 2027

- 01 In te zetten materieel dient te voldoen aan de onderstaande eisen conform de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen basisniveau periode 2 (t/m 31 december 2027):
1. Voor alle machines die vallen onder licht minimaterieel met een vermogen kleiner dan 19 kW geen eis.
 2. Voor alle zeer lichte machines met een vermogen van 19 tot 36 kW geldt dat het materieel minimaal moet voldoen aan emissienorm Stage IIIa
 3. Voor lichte machines met een vermogen van 37 tot 56 kW geldt dat het materieel minimaal moet voldoen aan emissienorm Stage IIIb
 4. Voor middelzware machines met een vermogen van 56 tot 130 kW geldt dat het materieel minimaal moet voldoen aan emissienorm Stage IV en moet zijn voorzien van een goed functionerend roetfilter.
 5. Voor zware machines met een vermogen van 130 tot 560 kW geldt dat het materieel minimaal moet voldoen aan emissienorm Stage IV en moet zijn voorzien van een goed functionerend roetfilter.
 6. Voor alle voertuigen in voertuigcategorie N1 geldt dat het voertuig moet voldoen aan de emissienorm Euro 6.
 7. Voor lichte vrachtwagens in voertuigcategorie N2 geldt dat het voertuig minimaal moet voldoen aan emissienorm Euro VI.
 8. Voor zware vrachtwagens in voertuigcategorie N3 geldt dat het voertuig minimaal moet voldoen aan emissienorm Euro VI.

01 28 02 Eisen inzet materieel vanaf 1 januari 2028 t/m einde contractduur

- 01 In te zetten materieel dient te voldoen aan de onderstaande eisen conform de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen basisniveau periode 3 (vanaf 1 januari 2028 t/m einde van het contract):
1. Voor alle machines die vallen onder licht minimaterieel met een vermogen kleiner dan 19 kW geldt dat het materieel 100% uitstootvrij moet zijn.
 2. Voor alle zeer lichte machines met een vermogen van 19 tot 36 kW geldt dat het materieel 100% uitstootvrij moet zijn.
 3. Voor lichte machines met een vermogen van 37 tot 56 kW geldt dat het materieel 100% uitstootvrij moet zijn.
 4. Voor middelzware machines met een vermogen van 56 tot 130 kW geldt dat het materieel minimaal moet voldoen aan emissienorm Stage IV en moet zijn voorzien van een goed functionerend roetfilter.
 5. Voor zware machines met een vermogen van 130 tot 560 kW geldt dat het materieel minimaal moet voldoen aan emissienorm Stage IV en moet zijn voorzien van een goed functionerend roetfilter.

HFD PAR ART LID

6. Voor alle voertuigen in voertuigcategorie N1 geldt dat het voertuig 100% uitstootvrij moet zijn.
7. Voor lichte vrachtwagens in voertuigcategorie N2 geldt dat het voertuig minimaal moet voldoen aan emissienorm Euro VI.
8. Voor zware vrachtwagens in voertuigcategorie N3 geldt dat het voertuig minimaal moet voldoen aan emissienorm Euro VI.

01 28 03 Inzet divers materieel

- 01 Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de werkzaamheden desgevraagd binnen de vereiste responstijd te kunnen beschikken over onder meer:
- mobiele kranen;
 - rupskranen;
 - shovels;
 - verreikers;
 - tractoren;
 - veegmachines;
 - waterpompen;
 - diepladers;
 - trilplaat;
 - trilblok;
 - containersystemen;
 - overige voor de uitvoering van calamiteiten- en hoogwaterwerkzaamheden benodigde hulpmiddelen en voertuigen.
- 02 Indien voor de uitvoering van een deelopdracht materieel benodigd is waarvoor geen verrekeningspost in de raamovereenkomst is opgenomen, wordt de inzet uitsluitend na voorafgaande goedkeuring van de directie verrekend. De opdrachtnemer dient vooraf een prijsopgave ter goedkeuring in. Bij inzet van eigen materieel dient de opdrachtnemer een marktconform tarief aan te bieden. Verrekening vindt plaats tegen het door de directie vooraf goedgekeurde tarief. De opdrachtnemer toont de onderliggende kosten desgevraagd aan met offertes, facturen of andere objectieve marktinformatie. Opname van materieel in de materieellijst geeft geen recht op verrekening; uitsluitend daadwerkelijk opgedragen en goedgekeurde inzet komt voor vergoeding in aanmerking.

01 29 Brandstoffen**01 29 01 Geluidshuider**

- 01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) zullen technische voorzieningen en / of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq. Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

01 29 02 Biobrandstof

- 01 De opdrachtgever hecht waarde aan de toepassing van biobrandstoffen (HVO/BTL). Daarom geldt de volgende eis ten aanzien van de toe te passen brandstoffen in zware voertuigen:
- Zware voertuigen (=bruto gewicht* hoger dan 3500 kg) die voor het werk worden ingezet en dieselolie verbruiken, mogen uitsluitend diesel verbruiken met minimaal 100% HVO/BTL biodiesel.
 - Onder HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) wordt verstaan een synthetische diesel geproduceerd uit plantaardige oliën.
 - Onder BTL (Biomass to Liquid) wordt verstaan een synthetische diesel met als basisgrondstof biomassa.
 - Biobrandstoffen moeten aantoonbaar afkomstig zijn van uit afval- en reststromen, de zogenaamde 2e generatie biobrandstoffen.
- *Onder het bruto gewicht wordt verstaan: de som van de massa van het lege voertuig en het maximaal toegestane laadgewicht (ofwel Gross Vehicle Weight, GVW). Dit wordt ook wel aangeduid als de toegestane maximale massa.

01 30 Onderaanneming

HFD PAR ART LID

01 30 01 Gegevens onderannemer(s)

- 01 Onder onderaanneming wordt verstaan zowel de inzet op bepaalde werkzaamheden door derden als wel inhuur van mensen en materieel van derden.
Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. De aannemer blijft ook verantwoordelijk voor het nakomen van verplichtingen voortkomende uit de inschrijving.
- 02 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt / verstrekken, waaruit blijkt:
- Welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
 - Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 31 Door aannemer te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden**01 31 01 Algemeen**

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
- 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie.
- 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

01 32 Responstijd**01 32 01 Responstijd deelopdrachten**

- 01 Voor de aanvang van de opdrachten dient op de volgende wijze te worden gereageerd. In de deelopdrachten wordt het type opdracht aangeduid.
- Regulier opdracht:
op uiterlijk de 3e dag van opdrachtverstrekking dient erop het werk gestaan te worden. Hier kan van afgewerkt worden als de Opdrachtgever dit aangeeft.
- Spoed opdracht:
binnen 24 uur na opdracht verstrekking dient er met het werk te zijn aangevening en zonder onderbreking worden afgerond.
- Calamiteiten opdracht:
binnen 4 uur op afroep dient er personeel en materieel beschikbaar te zijn om te kunnen operen bij calamiteiteninzet (extra vergoeding van 20% op het tarief uit de inschrijfstaat)
- Consignatie opdracht:
binnen 2 uur op afroep dient er personeel en materieel beschikbaar te zijn om te kunnen opereren bij calamiteiteninzet (extra vergoeding van 40% op het tarief uit de inschrijfstaat)

61 Werk algemene aard**61 05 Bijbehorende verplichtingen****61 05 03 In te zetten materieel**

- 01 De WA-landmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers) in te zetten materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).