

Kwaliteitszorg Sportvelden

Deel II 2023

Kwaliteit sportvelden gemeente Weert

0	Algemeen
1	Sportpark Boshoven
2	Sportpark Stramproy
3	Sportpark Altweeterheide
4	Sportpark Swartbroek
5	Sportpark Tengelroy
6	Sportpark Fuutstraat
7	Sportpark St. Louis
8	Sportpark Laar
9	Sportpark St. Theunis
10	Sportpark DESM

Deel II Kwaliteit sportvelden gemeente Weert

0. ALGEMEEN

De kwaliteit van de natuurgras sportvelden is beoordeeld op de kenmerken bodem, waterhuishouding, vlakheid en grasbestand.

Nb. Het beoordelen van de kwaliteit van de losse (oefen)doelen maakt geen onderdeel uit van deze beoordeling.

Gegevens over de renovaties en op de velden aanwezige drainagesystemen / laatste controles en het functioneren zijn aangeleverd door de gemeente Weert.

Op 7 en 8 november 2023 is door Kiwa ISA Sport een bezoek gebracht aan de natuurgras sportvelden van de gemeente Weert. Door de heer R. van den Brink van Kiwa ISA Sport is het onderzoek op de velden uitgevoerd.

De afgelopen zomer kenmerkte zich door droge warme perioden afgewisseld met veel neerslag. Vooral in de maand oktober en begin november is vrij veel neerslag van betekenis gevallen.

Bij de natuurgras sportvelden zijn tijdens de kwaliteitsopnames toplaagmonsters verzameld en geanalyseerd in het laboratorium van Eurofins Agro te Wageningen ten behoeve van bemestingsanalyses- en adviezen (zie bijlage 1, separaat verstuurd als PDF per mail).

In het overzicht op de volgende pagina staat per veld de waardering zoals deze tijdens het bezoek voor het betreffende veld is gegeven. In de hierop volgende hoofdstukken wordt per natuurgras sportveld een nadere uitleg gegeven over de kwaliteit van de afzonderlijke velden.

Ter verduidelijking zijn er foto's genomen van bijzonderheden en/of onvolkomenheden en weergegeven in het rapport.

Waardering van de natuurgras sportvelden van de gemeente Weert

De kwaliteit van de natuurgras sportvelden is beoordeeld op de kenmerken bodem, waterhuishouding, vlakheid en grasbestand.

De inventarisaties zijn gemaakt op 7 en 8 november 2023.

Sportpark Boshoven	waardering	opmerking
veld 1	redelijk/goed	pleksgewijs aanzienlijke aanwezigheid van weegbree
veld 2	redelijk/goed	(forse) speelschade
veld 3	redelijk/goed	forse speelschade geringe terpvorming doelgebieden
veld 4	redelijk/goed	geconcentreerde speelschade mollenactiviteit in de uitlopen
veld 5	redelijk/goed	terpvorming bij doelmonden
veld 6	redelijk/goed	zachtere zijstroken scherpe doellat bevestiging
veld 7 (honk- en softbal)	redelijk	humeuze toplaag forse korte oneffenheden en mollenschade

Sportpark Stramproy	waardering	opmerking
veld 1	redelijk	compacte bovenlaag in de as van het veld laagte in doelgebieden
veld 2	redelijk	doelgebied overzijde kantine met harde bovenlaag
veld 3	redelijk/goed	gelaagde bovenlaag bij herstelplek terpvorming doelgebied overzijde kantine
veld 5	redelijk	uitgespeelde doelgebieden
veld 6	redelijk	compacte bovenlaag doelgebieden

Sportpark Altweeterheide	waardering	opmerking
veld 1	redelijk/goed	verdichte bovenlaag doelgebieden
veld 2	redelijk/goed	enige vilt- en sponsvorming in de top doelgebied kantinezijde

Sportpark Swartbroek	waardering	opmerking
veld 1	redelijk/goed	geringe viltvorming
veld 2	redelijk/goed	vervuiling steentjes doelmond

Sportpark Tungalroy	waardering	opmerking
veld 1	redelijk/goed	als gevolg van speelschade en wormenhoopjes fors hobbelig
veld 2	redelijk/goed	toplaag vrij humeus
Sportpark Fuutstraat	waardering	opmerking
veld 3	matig/redelijk	matige bodemstructuur geringe tot aanzienlijke aanwezigheid van weegbree
Sportpark St. Louis	waardering	opmerking
veld 1	matig/redelijk	viltvorming in de humeuze top terpvorming in de uitgespeelde doelgebieden fors hobbelig
veld 2	matig/redelijk	viltvorming in de top zijstroken
veld 3	redelijk/goed	westzijde veld organische vervuiling van blad en eikels
Sportpark Laar	waardering	opmerking
veld 3	matig/redelijk	oude engerlingen (vervolg)schade / fors hobbelig compacte bovenlaag as van het veld vaste doelen zijn roodbruin uitgeslagen
veld 4	matig/redelijk	oude engerlingen (vervolg)schade / fors hobbelig
Sportpark St. Theunis	waardering	opmerking
veld 4 (middenterrein atletiek)	matig/redelijk	pleksgewijs vilt- en sponsvorming noordoostzijde terrein
veld 5 (schoolsport)	redelijk/goed	enkele forse zakkingen hobbelig noordoostzijde veld
Sportpark DESM	waardering	opmerking
veld 2	redelijk/goed	viltvorming in de top
veld 3	redelijk/goed	viltvorming in de top geconcentreerde schade doelgebied kantinezijde
veld 4	redelijk/goed	viltvorming in de top

1. SPORTPARK BOSHoven

SPORTPARK BOSHoven, FC ODA, VELD 1

Veldinformatie en bevindingen

verlammingsinformatie en bevingingen						
type veld	traditioneel natuurgas trainingsveld					
aanlegjaar	1975					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	16.1	2019	13.2	2023	15
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	5.3	2019	4.9	2023	3.3
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, gedeeltelijk compacte bovenlaag					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding						
geen drainagesysteem aanwezig						
als gevolg van een compactere bovenlaag pleksgewijs kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik						
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak					
microreliëf	als gevolg van speelschade gering hobbelig (zichtbaar goede spreiding)					
grasmat en grasbestand						
Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras						
bewortelingsdiepte	goed					
onkruiden	geringe tot pleksgewijs aanzienlijke aanwezigheid van weegbree (zie foto 1)					
overige						
alleen losse (oefen)doelen aanwezig						

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK BOSHOF, FC ODA, VELD 2**Veldinformatie en bevindingen**

planmatie en bevingen						
type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld (en een helft tevens training)					
aanlegjaar	1975					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	13.5	2019	14.1	2023	15
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.6	2019	4.4	2023	3.4
bodemleven	goed					
bodemstructuur	goed					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	redelijk (zachter) tot goed					
waterhuishouding		geen drainagesysteem aanwezig				
		geen waterhuishoudkundige problemen bij huidig gebruik				
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak, geringe golvingen					
microreliëf	als gevolg van speelschade (fors) hobbelig (zijstroken, zie foto 2)					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras				
bewortelingsdiepte	goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van weegbree					
overige		de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet doelgebieden zijn netjes afgezet (zie foto 3) scheefstand doel kantinezijde (zie foto 4)				

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	goed
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK BOSHOF, FC ODA, VELD 3**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgas wedstrijdveld					
aanlegjaar	1975					
laatste renovatie	2007					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus tot humeus, matig lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	14.8	2019	15.2	2023	16
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	5.0	2019	5.4	2023	3.9
bodemleven	goed					
bodemstructuur	goed					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	redelijk (zachter) tot goed					
waterhuishouding						
	geen drainagesysteem aanwezig					
	geen waterhuishoudkundige problemen bij huidig gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak, geringe terpvorming bij doelgebieden					
microreliëf	als gevolg van speelschade fors hobbelig (zie foto 5)					
grasmat en grasbestand						
	Engels raaigras, in mindere mate veldbeemdgras, straatgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	redelijk					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief					
overige						
	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet (zie foto 6) doellathoogte kantinezijde circa 2.34 m					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK BOSHOF, FC ODA,VELD 4**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras trainingsveld					
aanlegjaar	1983					
laatste renovatie	2009					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	12.1	2019	9.1	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	3.4	2019	4.0	2023	2.9
bodemleven	goed					
bodemstructuur	goed					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 2009, pvc-ribbelbuis, kokos omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 5.00 m h.o.h, laatste controle in 2016					
	geen waterhuishoudkundige problemen bij huidig (en gespreid) gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak					
microreliëf	als gevolg van geconcentreerde speelschade (zie foto 7) gering hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras					
bewortelingsdiepte	redelijk					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief					
overige	1 vast doel mollenactiviteiten / schade in uitlopen (zie foto 8)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	goed
waterhuishouding	goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK BOSHOF, FC ODA, VELD 5**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgas wedstrijdveld					
aanlegjaar	1983					
laatste renovatie	2009					
bodem						
bodemprefiel	0 - 0.70 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	7.2	2019	6.8	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.5	2019	3.8	2023	3.0
bodemleven	goed					
bodemstructuur	goed					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 1983, pvc-ribbelbuis, kokos omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 5.00 m h.o.h, laatste controle in 2016					
	geen waterhuishoudkundige problemen bij huidig gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak, terpvorming bij doelmonden (zie foto 9)					
microreliëf	als gevolg van speelschade en wormenhoopjes gering hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en struisgras					
bewortelingsdiepte	matig tot redelijk					
onkruiden	nihil					
overige	de belijning is netjes aangebracht, de maaibeugels staan omlaag zuidwestzijde hoog opgaand bosplantsoen en bladvervuiling (zie foto 10) doellathoogte circa 2.34 - 2.36 m (erg vuil, zie foto 11) en doelpaal met gat (zie foto 12)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	goed
waterhuishouding	goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK BOSHOF, C.O.V.S. WEERT, VELD 6**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijd/trainingsveld					
aanlegjaar	1980					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus tot humeus, matig tot sterk lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	13.7	2019	12.4	2023	16
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	5.3	2019	5.4	2023	4.3
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, geringe viltvorming in de top					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	redelijk (zachter) tot goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van geringe viltvorming kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, geringe golvingen en terpvorming in de doelgebieden					
microreliëf	als gevolg van speelschade hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en struisgras					
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief, weegbree en klaver					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels staan omlaag doellathoogte circa 2.32 - 2.34 m en scherp uitstekende bevestiging bij doellat kantinezijde (zie foto 13)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK BOSHOF, HSV INDIANS, VELD 7**Veldinformatie en bevindingen**

sluismatmatie en bevestigingen						
type veld	traditioneel natuurgras honk- en softbalveld					
aanlegjaar	1980					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus tot humeus, matig tot sterk lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	18.7	2019	22.4	2023	17
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	5.6	2019	6.0	2023	3.9
bodemleven	goed, veel wormenactiviteit					
bodemstructuur	redelijk, humeuze top en pleksgewijs viltvorming					
stabiliteit top laag	redelijk (zachter) tot goed					
waterhuishouding						
samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 1980, pvc-ribbelbuis, kokos omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 5.00 m h.o.h, laatste controle onbekend						
als gevolg van viltvorming in de humeuze bovenlaag kwetsbaarder bij regenrijke perioden						
vlakheid						
macroreliëf	matig tot redelijk, geringe golvingen en enkele forse korte oneffenheden (zie foto 14)					
microreliëf	redelijk, mollenschade (zie foto 15) en instabiele ritten langs verreveld hekwerk en enige drempelvorming overgang halfverharding-gras (zie foto 16)					
grasmat en grasbestand						
bonte grasmat met Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en struisgras						
diepgang graswortels	goed					
kruiden	geringe aanwezigheid van madelief					
opmerkingen						
mollenactiviteit bij verreveld hekwerk						

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk

2. SPORTPARK STRAMPROY

SPORTPARK STRAMPROY, BREVENDIA, VELD 1

Veldinformatie en bevindingen

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar	1968					
laatste renovatie	ca. 2022					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.80 m, matig humeus, matig tot sterk lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	9.1	2019	11.8	2023	18
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.3	2019	4.3	2023	2.8
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk, bovenlaag as van het veld compact en gering grind in bovenlaag					
stabiliteit middenstrook	redelijk (vrij hard) tot goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van compacte bovenlaag as van het veld kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk tot goed, laagte in doelgebieden (zie foto 17)					
microreliëf	als gevolg van speelschade hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras, in mindere mate veldbeemdgras en straatgras					
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van paardenbloemen en weegbree					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk

SPORTPARK STRAMPROY, BREVENDIA, VELD 2**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar	1968					
laatste renovatie	ca. 2021					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.80 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	8.8	2019	8.9	2023	16
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.1	2019	5.0	2023	3.2
bodemleven	goed					
bodemstructuur	matig tot goed, doelgebied overzijde kantine met harde bovenlaag / roestvorming					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	ter hoogte van harde bovenlaag bij doelgebied hier kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk tot goed, geringe laagte doelgebieden					
microreliëf	als gevolg van speelschade gering hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	matig tot goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van weegbree					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet zuidzijde organische vervuiling van scherpe delen tamme kastanjes					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	matig/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk

SPORTPARK STRAMPROY, BREVENDIA, VELD 3**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgas wedstrijdveld					
aanlegjaar	1968					
laatste renovatie	ca 2019					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.80 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	11.2	2019	11.2	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	5.3	2019	5.6	2023	3.7
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk, geringe viltvorming in de top - gelaagde bovenlaag (zie foto 18) bij herstelplek strafschopgebied overzijde kantine					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van geringe viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, geringe golvingen en terpvorming doelgebied overzijde kantine, tevens een zakking (zie locatie foto 19)					
microreliëf	als gevolg van speelschade gering hobbelig en geconcentreerde trainingsschade (zie foto 20) tot in strafschopgebied kantinezijde					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate struisgras					
bewortelingsdiepte	matig					
onkruiden	geringe aanwezigheid van weegbree					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet zuidoostzijde organische vervuiling van scherpe delen tamme kastanjes (zie foto 21)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK STRAMPROY, BREVENDIA, VELD 5**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras trainingsveld					
aanlegjaar	1968					
laatste renovatie	ca. 2020					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.80 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	7.7	2019	6.5	2023	15
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.6	2019	4.0	2023	3.1
bodemleven	redelijk					
bodemstructuur	redelijk tot goed, compacter in doelgebied kantinezijde					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van compacte bovenlaag in doelgebied hier kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, geringe golvingen en uitgespeelde doelgebieden (zie foto 22)					
microreliëf	als gevolg van (geconcentreerde) speelschade hobbelig (zie foto 23)					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras					
bewortelingsdiepte	matig tot redelijk					
onkruiden	geringe tot matige aanwezigheid van weegbree					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk

SPORTPARK STRAMPROY, BREVENDIA, VELD 6**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras trainingsveld (en wedstrijd pupillenveldjes)					
aanlegjaar	1968					
laatste renovatie	1985					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand (grint in de ondergrond aangetroffen)					
% leem in top 0-0.10 m	2016	6.7	2019	8.4	2023	16
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	3.4	2019	3.6	2023	2.9
bodemleven	redelijk tot goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, geringe gelaagde bovenlaag met roestverschijnselen en compact in doelgebieden					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van enigszins gelaagde bovenlaag met roestverschijnselen kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, laagte in doelgebieden (zie foto 24)					
microreliëf	als gevolg van (geconcentreerde) speelschade in de as van het veld (gering) hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras					
bewortelingsdiepte	matig tot redelijk					
onkruiden	niet waargenomen					
overige	de belijning is netjes aangebracht 2 vaste doelen aanwezig					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk

3. SPORTPARK ALTWEETERHEIDE

SPORTPARK ALTWEETERHEIDE, SV ALTWEETERHEIDE, VELD 1

Veldinformatie en bevindingen

veldinformatie en bevinningen						
type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar	1974					
laatste renovatie	2019					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.55 à 0.65 m, matig humeus tot humeus, matig tot sterk lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	8.0	2019	8.0	2023	17
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.0	2019	4.5	2023	3.1
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, verdichte bovenlaag in de doelgebieden					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding		geen drainagesysteem aanwezig				
		als gevolg van verdichte bovenlaag doelgebieden hier kwetsbaarder bij regenrijke perioden				
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak, geringe golvingen					
microreliëf	als gevolg van speelschade en wormenhoopjes (fors) hobbelig					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en enig struisgras				
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed					
onkruiden	nihil					
overige		de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet (zie foto 25)				

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK ALTWEETERHEIDE, SV ALTWEETERHEIDE, VELD 2**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras trainingsveld					
aanlegjaar	1978					
laatste renovatie	2018					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.25 à 0.30 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand 0.25 à 0.30 - 0.55 à 0.65 m, matig humeus, zwak tot sterk lemig, matig fijn tot fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	6.0	2019	10.3	2023	11
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	3.9	2019	3.2	2023	3.1
bodemleven	redelijk					
bodemstructuur	redelijk, compacte bovenlaag doelgebied kantinezijde en vilt (- en enige spons)vorming in de top (zie foto 26)					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	redelijk tot goed (zachter bij sponsvorming)					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 2018, pvc-ribbelbuis, polypropyleen omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 4.00 m h.o.h, laatste controle 2018					
	als gevolg van vilt- en sponsvorming pleksgewijs kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	goed					
microreliëf	goed					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras, in mindere mate veldbeemdgras, straatgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed					
onkruiden	nihil					
overige	de belijning is niet aanwezig de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

4. SPORTPARK SWARTBROEK

SPORTPARK SWARTBROEK, RKSUV, VELD 1

Veldinformatie en bevindingen

sluizenformatie en bevingingen						
type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar	1978					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.70 m, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	5.4	2019	5.3	2023	10
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.4	2019	3.7	2023	3.9
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, geringe viltvorming (zie foto 27) in de humeuze toplaag					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	redelijk (zachter)					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van viltvorming in de humeuze bovenlaag kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, geringe golvingen en oneffenheden bij de doellijn					
microreliëf	als gevolg van speelschade en wormenhoopjes gering hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras, veldbeemdgras en straatgras, in mindere mate enig struisgras					
bewortelingsdiepte	goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief, paardenbloem, ereprijs en weegbree					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK SWARTBROEK, RKSUV, VELD 2**Veldinformatie en bevindingen**

type veld		traditioneel natuurgras wedstrijd/trainingsveld					
aanlegjaar		1978					
laatste renovatie		-					
bodem							
bodemprofiel		0 - 0.60 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m		2016	7.4	2019	6.6	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m		2016	4.2	2019	4.1	2023	4.1
bodemleven		goed					
bodemstructuur		redelijk tot goed, geringe viltvorming in de top - vervuiling van steentjes in de doelmond (zie foto 28)					
stabiliteit middenstrook		goed					
stabiliteit zijstroken		goed					
waterhuishouding		geen drainagesysteem aanwezig					
		als gevolg van viltvorming kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid							
macroreliëf		redelijk, diverse golvingen en terpvorming / oneffenheden bij de doelgebieden (zie foto 29)					
microreliëf		als gevolg van speelschade en wormenhoopjes gering hobbelig					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras, straatgras en struisgras (zijstroken) en in mindere mate veldbeemdgras					
bewortelingsdiepte		goed					
onkruiden		geringe aanwezigheid van madelief					
overige		de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet doellathoogte circa 2.34 m en op hoeken van de belijning plastic markeringspijpjes zichtbaar (zie foto 30)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

5. SPORTPARK TUNGELROY

SPORTPARK TUNGELROY, RKTUV CRESCENTIA, VELD 1

Veldinformatie en bevindingen

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar	1974					
laatste renovatie	2019					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.15 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand 0.15 - 0.50 à 1.00 m, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	7.4	2019	6.8	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.0	2019	4.1	2023	3.7
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, geringe viltvorming in de top					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	enkelvoudig drainagesysteem, zandsleufvulling, overige gegevens en laatste controle onbekend					
	als gevolg van viltvorming kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid						
macroreliëf	goed					
microreliëf	als gevolg van speelschade (zie foto 31) en wormenhoopjes fors hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras, in mindere mate ook veldbeemdgras, straatgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief, weegbree en paardenbloem					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet (zie foto 32)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK TUNGELROY, RKTUV CRESCENTIA, VELD 2**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras trainingsveld					
aanlegjaar	1974					
laatste renovatie	2005					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.50 à 1.00 m, matig humeus tot humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	7.5	2019	6.7	2023	12
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	3.6	2019	3.4	2023	2.6
bodemleven	redelijk tot goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, toplaag vrij humeus (zie foto 33)					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, zandsleufvulling, overige gegevens en laatste controle onbekend					
	als gevolg van humeuze toplaag kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	geringe golvingen					
microreliëf	als gevolg van speelschade gering hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras					
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief en paardenbloem (zie foto 34)					
overige	de (jeugd)belijning is netjes aangebracht de maaibeugels van de vaste doelen staan omlaag					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

6. SPORTPARK FUUTSTRAAT

SPORTPARK FUUTSTRAAT, MMC WEERT, VELD 3

Veldinformatie en bevindingen

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijd/trainingsveld					
aanlegjaar	1986					
laatste renovatie	2012 (2018 is half veld voorzien van zandgevulde sleuven met de Whizz-wheel)					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.60 m, matig humeus tot humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	11.5	2019	10.3	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.2	2019	3.8	2023	3.3
bodemleven	goed					
bodemstructuur	matig tot redelijk, compacte bovenlaag met roestverschijnselen (zie foto 35) en gering grind vanaf 0.10 m minus maaiveld, viltvorming in de top en verdichte doelgebieden					
stabiliteit middenstrook	redelijk (zachter)					
stabiliteit zijstroken	matig (te zacht) tot redelijk					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 2012, pvc-ribbelbuis, polypropyleen omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 3.00 m h.o.h, laatste controle onbekend					
	als gevolg van compacte bovenlaag en viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak					
microreliëf	als gevolg van speelschade hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	redelijk					
onkruiden	geringe tot aanzienlijke aanwezigheid van weegbree (zie foto 36)					
overige	de belijning is niet aanwezig de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	matig/redelijk
waterhuishouding	redelijk
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	matig/redelijk

7. SPORTPARK ST. LOUIS

SPORTPARK ST. LOUIS, VELD 1

Veldinformatie en bevindingen

veldnormatie en bevingingen						
type veld	traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar	1970					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.50 à 1.00 m, matig humeus tot humeus, zwak tot matig lemig, fijn tot matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	11.2	2019	10.6	2023	14
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.9	2019	5.0	2023	3.9
bodemleven	goed, veel wormenactiviteit					
bodemstructuur	redelijk, viltvorming in de humeuze toplaag					
stabiliteit middenstrook	redelijk (zachter) tot goed					
stabiliteit zijstroken	matig (te zacht)					
waterhuishouding						
geen drainagesysteem aanwezig						
als gevolg van viltvorming in de humeuze top kwetsbaarder bij regenrijke perioden						
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, golvingen en terpvorming in de (uitgespeelde) doelgebieden (zie foto 37)					
microreliëf	als gevolg van een pollige grasmat en speelschade fors hobbelig					
grasmat en grasbestand						
Engels raaigras en straatgras						
bewortelingsdiepte	redelijk					
onkruiden	nihil					
overige						
de belijning is niet aanwezig						
de maaibeugels staan omlaag (hoog gras bij doelen)						
open nethaken bij doellat (zie foto 38)						

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	matig/redelijk
waterhuishouding	matig/redelijk
vlakheid	matig/redelijk
grasbestand	matig/redelijk
kwaliteit veld	matig/redelijk

SPORTPARK ST. LOUIS, VELD 2**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgas wedstrijd/trainingsveld					
aanlegjaar	1970					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.50 à 1.00 m. matig humeus, zwak tot matig lemig, fijn tot matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	10.2	2019	11.1	2023	13
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.4	2019	4.0	2023	3.7
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, viltvorming in de top zijstroken (zie foto 39)					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	redelijk (zachter) tot goed					
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig					
	als gevolg van viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	redelijk, lichte golvingen					
microreliëf	als gevolg van een pollige grasmat en (geconcentreerde) speelschade fors hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras, straatgras en struisgras					
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed					
onkruiden	nihil					
	mogelijke oude schade door engerlingen					
overige	de belijning is niet aanwezig de maaibeugels staan omlaag doellathoogte circa 2.30 - 2.32 m en doelnet bevestigd rondom doellat (zie foto 40)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	matig/redelijk
grasbestand	matig/redelijk
kwaliteit veld	matig/redelijk

SPORTPARK ST. LOUIS, VELD 3**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras trainingshoek					
aanlegjaar	1970					
laatste renovatie	1996					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.50 à 1.00 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, fijn tot matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	6.3	2019	8.0	2023	14
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	3.2	2019	3.6	2023	3.0
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, toplaag gering humeuzer					
stabiliteit veld	goed					
waterhuishouding						
	geen drainagesysteem aanwezig					
	geen waterhuishoudkundige problemen bij huidig gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak					
microreliëf	als gevolg van speelschade en wormenhoopjes gering hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras					
bewortelingsdiepte	redelijk					
onkruiden	geringe aanwezigheid van weegbree					
overige	veld ligt circa 0.40 m hoger dan velden 1 en 2 1 vast roodbruin uitgeslagen doel overzijde kantine westzijde veld strook met organische vervuiling (blad en eikels, zie foto 41)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

8. SPORTPARK LAAR

SPORTPARK LAAR, RKS V LAAR, VELD 3

Veldinformatie en bevindingen

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijd/trainingsveld					
aanlegjaar	1980					
laatste renovatie	2019					
bodem						
bodemprofiel	0 - 0.25 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand 0.25 - 0.60 m, matig humeus, zwak tot sterk lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	10.8	2019	11.4	2023	12
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	4.4	2019	3.8	2023	2.8
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk tot goed, compacte bovenlaag in de as van het veld en gelaagde bovenlaag in westhoek					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 2004, pvc-ribbelbuis, polypropyleen omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 4.00 m h.o.h, laatste controle onbekend					
	als gevolg van compacte bovenlaag en viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak					
microreliëf	als gevolg van speelschade, wormenhoopjes en oude engerlingen (vervolg)schade (zie foto 42) fors hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	matig tot redelijk					
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief					
overige	de belijning is niet aanwezig de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet de vaste doelen zijn roodbruin uitgeslagen (zie foto 43)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	matig/redelijk
grasbestand	matig/redelijk
kwaliteit veld	matig/redelijk

SPORTPARK LAAR, RKS SV LAAR, VELD 4**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	traditioneel natuurgras wedstrijd/trainingsveld					
aanlegjaar	1980					
laatste renovatie	-					
bodem						
bodemprofiel	0.00 - 0.60 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m	2016	9.0	2019	9.6	2023	16
% organische stof in top 0-0.10 m	2016	3.5	2019	2.9	2023	3.7
bodemleven	goed					
bodemstructuur	redelijk, geringe viltvorming in top zijstroken en humeuze toplaag (zie foto 44)					
stabiliteit middenstrook	goed					
stabiliteit zijstroken	goed					
waterhuishouding	samengesteld drainagesysteem, aanlegjaar 1980, pvc-ribbelbuis, kokos omhulling en zandsleufvulling, draindiepte 0.60 m en drainafstand 5.00 m h.o.h, laatste controle onbekend					
	als gevolg van viltvorming in de humeuze top kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik					
vlakheid						
macroreliëf	vrij vlak, enkele korte golvingen					
microreliëf	als gevolg van speelschade, wormenhoopjes en oude engerlingen (vervolg)schade (zie foto 45) fors hobbelig					
grasmat en grasbestand	Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte	matig tot redelijk					
onkruiden	geringe aanwezigheid van weegbree en madelief					
overige	de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels staan omlaag de vaste doelen zijn roodbruin uitgeslagen					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	matig/redelijk
grasbestand	matig/redelijk
kwaliteit veld	matig/redelijk

9. SPORTPARK ST. THEUNIS

SPORTPARK ST. THEUNIS, AV WEERT, VELD 4 (MIDDERTERREIN)

Veldinformatie en bevindingen

type veld		traditioneel natuurgras middenterrein atletiek					
aanlegjaar		2011					
laatste renovatie		-					
bodem							
bodemprofiel		0 - 0.25 à 0.30 m, matig humeus, matig lemig, matig fijn zand 0.25 à 0.30 - 1.00 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m		2016	13.7	2019	17.0	2023	16
% organische stof in top 0-0.10 m		2016	4.0	2019	3.7	2023	3.2
bodemleven		redelijk tot goed					
bodemstructuur		matig tot goed, pleksgewijs vilt- en sponsvorming (zie foto 46) in de toplaag (noordoost zijde terrein)					
stabiliteit toplaag		matig tot goed (te zacht bij plekken met sponsvorming)					
waterhuishouding		geen drainagesysteem aanwezig					
		als gevolg van vilt- en sponsvorming pleksgewijs kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid							
macroreliëf		vrij vlak behoudens forse zakkingen bij hydranten zuidzijde terrein (zie foto 47)					
microreliëf		als gevolg van speelschade en werpschades gering hobbelig					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras en straatgras, in mindere mate veldbeemdgras en struisgras					
bewortelingsdiepte		goed					
onkruiden		matige aanwezigheid van madelief					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	matig/goed
waterhuishouding	matig/goed
vlakheid	matig/redelijk
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	matig/redelijk

SPORTPARK ST. THEUNIS, VELD 5 (SCHOOLSPORTVELD)**Veldinformatie en bevindingen**

type veld	natuurgras terrein voor schoolsporten			
aanlegjaar				
laatste renovatie	-			
bodem				
bodemprofiel	0 - 0.25 à 0.30 m, matig humeus tot humeus, matig lemig, matig fijn zand 0.25 à 0.30 - 1.00 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand			
% leem in top 0-0.10 m	2019	16.8	2023	17
% organische stof in top 0-0.10 m	2019	4.1	2023	6.1
bodemleven	redelijk			
bodemstructuur	goed			
stabiliteit toplaag	goed			
waterhuishouding	geen drainagesysteem aanwezig			
	geen waterhuishoudkundige problemen bij huidig gebruik			
vlakheid				
macroreliëf	vrij vlak, geringe golvingen			
microreliëf	als gevolg van speelschade en oude engerlingen (vervolg)schade (noordoostzijde veld) hobbelig (zie foto 48)			
grasmat en grasbestand	bontere grasmat met Engels raaigras, straatgras en in mindere mate veldbeemdgras en struisgras			
bewortelingsdiepte	redelijk tot goed			
onkruiden	geringe aanwezigheid van madelief en ereprijs			

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	goed
waterhuishouding	goed
vlakheid	redelijk
grasbestand	redelijk
kwaliteit veld	redelijk/goed

10. SPORTPARK DESM

SPORTPARK DESM, VV DESM, VELD 2

Veldinformatie en bevindingen

type veld		traditioneel natuurgras wedstrijdveld					
aanlegjaar		2014					
laatste renovatie		-					
bodem							
bodemprofiel		0 - 0.35 à 0.40 m, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand (laag van 0.16 à 0.20 - 0.35 à 0.40 m is matig grof geaggregeerd) 0.35 à 0.40 - 0.70 m matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m		2016	10.6	2019	11.6	2023	10
% organische stof in top 0-0.10 m		2016	6.8	2019	5.3	2023	4.0
bodemleven		redelijk					
bodemstructuur		redelijk, viltvorming in de top (circa 0.04 m, zie foto 49)					
stabiliteit middenstrook		goed					
stabiliteit zijstroken		goed					
waterhuishouding		drainagesysteem aanwezig, geen gegevens bekend					
		als gevolg van viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid							
macroreliëf		goed					
microreliëf		als gevolg van een pollige grasmat en speelschade hobbelig					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras en veldbeemdgras, in mindere mate straatgras en enig struisgras					
bewortelingsdiepte		redelijk tot goed					
onkruiden		geringe aanwezigheid van weegbree en madelief					
overige		de belijning is netjes aangebracht de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet (zie foto 50)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK DESM, VV DESM, VELD 3**Veldinformatie en bevindingen**

type veld		traditioneel natuurgras trainingsveld					
aanlegjaar		2014					
laatste renovatie		-					
bodem							
bodemprofiel		0 - 0.35 à 0.40 m, matig humeus, zwak lemig, matig fijn zand (laag van 0.18 - 0.35 à 0.40 m is matig grof geaggregeerd) 0.35 à 0.40 - 0.70 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m		2016	11.5	2019	13.6	2023	10
% organische stof in top 0-0.10 m		2016	7.7	2019	5.9	2023	3.2
bodemleven		redelijk					
bodemstructuur		redelijk, viltvorming in de top (circa 0.04 m)					
stabiliteit middenstrook		goed					
stabiliteit zijstroken		goed					
waterhuishouding		drainagesysteem aanwezig, geen gegevens bekend					
		als gevolg van viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden en intensiever gebruik					
vlakheid							
macroreliëf		redelijk tot goed, geconcentreerde schade in doelgebied kantinezijde (zie foto 51)					
microreliëf		als gevolg van speelschade gering hobbelig					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras en veldbeemdgras, in mindere mate straatgras					
bewortelingsdiepte		goed					
onkruiden		geringe tot matige aanwezigheid van weegbree					
overige		de belijning is niet aanwezig de maaibeugels zijn netjes omhoog vastgezet losse doelen zijn netjes in depot gezet (zie foto 52)					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

SPORTPARK DESM, VV DESM, VELD 4**Veldinformatie en bevindingen**

type veld		traditioneel natuurgras trainingsveld					
aanlegjaar		2014					
laatste renovatie		-					
bodem							
bodemprofiel		0 - 0.25 à 0.40 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand (laag van 0.25 - 0.40 m is matig grof geaggregeerd) 0.35 à 0.40 - 0.70 m, matig humeus, zwak tot matig lemig, matig fijn zand					
% leem in top 0-0.10 m		2016	19.9	2019	19.4	2023	14
% organische stof in top 0-0.10 m		2016	3.9	2019	4.8	2023	3.2
bodemleven		redelijk					
bodemstructuur		redelijk, viltvorming in de top (circa 0.04 m)					
stabiliteit toplaag		goed					
waterhuishouding		drainagesysteem aanwezig, geen gegevens bekend					
		als gevolg van viltvorming in de top kwetsbaarder bij regenrijke perioden					
vlakheid							
macroreliëf		goed					
microreliëf		als gevolg van speelschade gering hobbelig					
grasmat en grasbestand		Engels raaigras en veldbeemdgras, in mindere mate straatgras					
bewortelingsdiepte		goed					
onkruiden		geringe aanwezigheid van paardenbloem en weegbree					
overige		de belijning is netjes aangebracht geen vaste doelen aanwezig					

Samenvatting van de kwaliteit van het veld

bodem	redelijk/goed
waterhuishouding	redelijk/goed
vlakheid	redelijk/goed
grasbestand	redelijk/goed
kwaliteit veld	redelijk/goed

Foto's velden / bijzonderheden

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47



Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52

