

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert
Aanbestedende Dienst: Gemeente Weert
Referentie: SPOWEE27
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 15
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad 5.5.1 - G2.4

Vraag:

Mede vanwege de vorige aanbesteding zijn wij gecertificeerd op handboek 4.0 van de CO₂ prestatieladder. Het is voor ons niet mogelijk om terug te gaan naar het oude handboek, die door u gevraagd wordt. Dit hoeft geen probleem te zijn, SKAO heeft hier een overgangsregeling voor die de trede uit handboek 4.0 vertaald naar het niveau van handboek 3.1. Wij verzoeken u om de overgangsregeling van SKAO aan te houden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst stemt in met dit verzoek. In deze aanbesteding wordt het gunningcriterium CO₂-Prestatieladder 3.1 gehanteerd. Indien een CO₂-Prestatieladdercertificaat wordt gebruikt om aan te tonen dat aan het gunningcriterium CO₂-Prestatieladder 3.1 wordt voldaan, mag dit ook met een certificaat op basis van Handboek 4.0 van de CO₂-Prestatieladder. Conform de door SKAO vastgestelde overgangsregeling geldt daarbij het volgende: een certificaat op basis van CO₂-Prestatieladder 4.0 Trede 1 wordt geaccepteerd als bewijs voor CO₂-ambitieniveau 3 van het gunningcriterium CO₂-Prestatieladder 3.1. Een certificaat op basis van CO₂-Prestatieladder 4.0 Trede 2 of Trede 3 wordt geaccepteerd als bewijs voor CO₂-ambitieniveau 5 van het gunningcriterium CO₂-Prestatieladder 3.1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr. 16
Onderwerp: Deel 2.2 Post 111150 – Registratie beregeningsuren sportparken

Vraag:

De resultaatsverplichting bedraagt 36 stuks. Kan Aanbestedende dienst verduidelijken wat onder één verrekenbare eenheid "st" wordt verstaan? Betreft dit één volledige jaarlijkse registratie en rapportage per sportpark, ongeacht het aantal aanwezige beregeningspompen op het betreffende

sportpark? kan u per sportpark het aantal aanwezige beregeningspompen aan te geven waarvan de urentellerstanden en beregeningsuren geregistreerd dienen te worden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat onder één verrekenbare eenheid (st) één volledige jaarlijkse registratie en rapportage per sportpark wordt verstaan. Het aantal aanwezige beregeningspompen per sportpark bedraagt 1 per sportpark.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 111140 – Beheren buitengebruik gestelde sportvelden

Vraag:

De omschrijving van deze post is naar onze mening onvoldoende duidelijk om een eenduidige eenheidsprijs te kunnen bepalen.

Kan Aanbestedende dienst nader toelichten welke werkzaamheden precies onder het “beheersen van vegetatie” vallen? Wij verzoeken daarbij tevens aan te geven:

- welke maximale vegetatiehoogte vóór uitvoering wordt toegestaan;
- welke gewenste maai-/vegetatiehoogte na uitvoering geldt;
- of vrijkomend maaisel moet worden afgevoerd of op het terrein mag achterblijven;
- welke hoeveelheid zwerfafval en houtige opslag tot Ø 20 mm geacht wordt in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen;
- op welke sportparken/locaties deze werkzaamheden betrekking hebben.

Tevens verzoeken wij Aanbestedende dienst te verduidelijken hoe de hoeveelheid van 204,45 are is opgebouwd en of dit de totale te beheren oppervlakte, een jaarhoeveelheid of de totale hoeveelheid over de contractduur betreft.

Antwoord:

De aanbestedende dienst is van mening van de opgevoerde informatie in de bestekspost voldoende is om een eenduidige eenheidsprijs te kunnen bepalen. De hoeveelheid 204,45 are is totale hoeveelheid buiten gebruik gestelde velden en bedraagt de totale hoeveelheid over de contractduur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Posten 320010, 320020 en 320030 – Afvoer grond/slib en AP04-keuring

Vraag:

Bij de posten 320010 en 320020 zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. De daadwerkelijke acceptatiekosten zijn echter sterk afhankelijk van de uit de AP04-keuring voortkomende kwaliteits-/verontreinigingsklasse.

Kan Aanbestedende dienst aangeven welke kwaliteits-/verontreinigingsklasse inschrijvers als uitgangspunt dienen te hanteren bij het bepalen van de eenheidsprijzen voor het afvoeren en accepteren van de grond en het grond/slib?

Tevens verzoeken wij te bevestigen dat, indien uit de voorgeschreven keuring blijkt dat de vrijkomende grond of het slib in een ongunstigere klasse valt dan het door Aanbestedende dienst opgegeven uitgangspunt, de hieruit voortvloeiende aanvullende acceptatie- en verwerkingskosten afzonderlijk verrekenbaar zijn.

Antwoord:

Aanbestedende dienst geeft geen kwaliteits- of verontreinigingsklasse als uitgangspunt op. Inschrijver dient bij het bepalen van de eenheidsprijzen voor de afvoer en acceptatie van grond en grond/slib rekening te houden met de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van de voorgeschreven AP04-keuring.

Indien uit de voorgeschreven keuring blijkt dat de vrijkomende grond of het slib een zodanige kwaliteits- of verontreinigingsklasse heeft dat hierdoor aantoonbaar aanvullende acceptatie- en/of verwerkingskosten ontstaan die redelijkerwijs niet konden worden voorzien bij inschrijving, kunnen deze kosten na voorafgaande toestemming van de directie afzonderlijk worden verrekend. Opdrachtnemer dient de noodzaak en omvang van deze meerkosten met relevante keurings- en acceptatiedocumenten aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 111010 en 111020 – Doorspuiten drainage

Vraag:

In beide posten is een hoeveelheid van 30.000 m opgenomen, terwijl in de omschrijving wordt aangegeven dat wordt gerekend met een totaal van 45.000 m¹ drainage, waarvan 50% bereikbaar is vanaf maaiveld en 50% onder maaiveld. Kan Aanbestedende dienst verduidelijken hoe de hoeveelheden van beide posten zijn opgebouwd en welke totale hoeveelheid drainage gedurende de initiële contractduur als calculatie-uitgangspunt moet worden gehanteerd? Tevens verzoeken wij aan te geven met welke uitvoeringsfrequentie per sportpark rekening moet worden gehouden.

Antwoord:

Hoeveelheid is aangepast naar 30.000 m. Gerekend kan worden met 120 afzonderlijke strengen en en 120 putten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 110640 – Vertidrainen met holle pennen / afvoer vrijkomend materiaal

Vraag:

In post 110640 is opgenomen dat het sportveld met holle pennen wordt geperforeerd, dat zand in dezelfde werkgang moet worden ingeveegd en dat vrijkomende grond en/of slib moet worden afgevoerd. Kan Aanbestedende dienst verduidelijken wat met het bij het perforeren vrijkomende materiaal dient te gebeuren? Dienen de vrijkomende grondproppen volledig te worden verzameld en afgevoerd voordat het zand wordt ingeveegd, of mogen deze worden verkruiemd en/of over het veld worden verspreid?

Tevens verzoeken wij te bevestigen onder welke afvoerpost eventuele afvoer dient te worden verrekend. Post 110640 verwijst naar post 320020, terwijl post 320010 expliciet vermeldt dat deze betrekking heeft op vrijkomende grond uit post 110640.

Antwoord:

Bij het perforeren met holle pennen dienen de vrijkomende grondproppen en/of het vrijkomende slib volledig van het sportveld te worden verwijderd. Het is niet toegestaan deze op het veld achter te laten, te verkruiemen of over het veld te verspreiden. Pas nadat het vrijkomende materiaal is verwijderd, dient het voorgeschreven zand te worden ingeveegd.

Ten aanzien van de afvoer geldt dat de verwijzing in bestekspost 110640 naar post 320020 onjuist is. Eventuele afvoer en acceptatie van de bij post 110640 vrijkomende grond en/of slib dienen te worden verrekend onder bestekspost 320010, welke specifiek betrekking heeft op vrijkomende grond uit werkzaamheden als bedoeld in post 110640.

In bestekspost 110640 wordt de verwijzing naar bestekspost 320020 gewijzigd in een verwijzing

naar bestekspost 320010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Posten 220110 t/m 220140 – Nematoden

Vraag:

Post 220110 vermeldt enerzijds een uitgangspunt van 80 are (8.000 m²) per veld en anderzijds een perceelgrootte tot circa 2.000 m². Kan Aanbestedende dienst aangeven welke oppervlakte juist is? Tevens verzoeken wij te verduidelijken wat bij de leverantieposten 220120 t/m 220140 onder één eenheid "st" wordt verstaan, aangezien in de omschrijving wordt uitgegaan van 8 stuks nematoden per veld terwijl de resultaatsverplichtingen respectievelijk 4, 2 en 2 stuks bedragen.

Antwoord:

In bestekspost 220110 dient te worden uitgegaan van een gemiddelde veldoppervlakte van circa 80 are (8.000 m²) per sportveld. De vermelding van een perceelgrootte van circa 2.000 m² is onjuist.

Ten aanzien van de besteksposten 220120 t/m 220140 geldt dat onder één verrekenbare eenheid (st) één volledige toepassing van nematoden op een sportveld wordt verstaan. Conform de uitgangspunten in de besteksomschrijving wordt voor de bestrijding uitgegaan van acht eenheden nematoden per sportveld.

De in de resultaatsverplichtingen opgenomen hoeveelheden van respectievelijk 4, 2 en 2 stuks vertegenwoordigen gezamenlijk de acht benodigde eenheden per sportveld en zijn uitsluitend opgenomen ten behoeve van de verrekening binnen de raamovereenkomst. De vermelding van een perceelgrootte van circa 2.000 m² in bestekspost 220110 komt te vervallen. Als uitgangspunt geldt een gemiddelde veldoppervlakte van circa 80 are (8.000 m²) per sportveld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Deel 2.2 Post 110130 – Verwijzing installatie robotmaaier

Vraag:

In post 110130 (robotmaaier tot 20.000 m²) wordt voor de installatie van het laadstation en overige installatie verwezen naar post 110120, welke betrekking heeft op een installatie tot 10.000 m². Dient hier te worden verwezen naar post 110110? Zo ja, verzoeken wij deze verwijzing te corrigeren.

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat in bestekspost 110130 ten onrechte wordt verwezen naar bestekspost 110120. De verwijzing dient te zijn gericht op bestekspost 110110, aangezien deze betrekking heeft op de levering en installatie van de robotmaaierinstallatie voor sportvelden met een oppervlakte tot 20.000 m².

In bestekspost 110130 wordt de verwijzing naar bestekspost 110120 vervangen door een verwijzing naar bestekspost 110110. De besteksstukken worden overeenkomstig aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 110110 t/m 110140 – Capaciteit robotmaaiers in relatie tot bespelingsuren

Vraag:

De benodigde capaciteit van een robotmaaier wordt niet alleen bepaald door de te maaien oppervlakte, maar ook door de beschikbare maaitijd buiten trainingen, wedstrijden en overige gebruiksmomenten.

Kan Aanbestedende dienst per sportpark en, indien van toepassing, per afzonderlijk sportveld aangeven welke tijdvakken beschikbaar zijn voor het maaien met robotmaaiers en of tijdens trainingen en wedstrijden gemaaid mag worden?

Tevens verzoeken wij te bevestigen dat de benodigde robotmaaiercapaciteit wordt bepaald op basis van zowel de oppervlakte als de beschikbare maaitijd. Indien voor een oppervlakte tot 20.000 m² door beperkte beschikbare maaitijd meer dan één robotmaaier noodzakelijk is, verzoeken wij aan te geven op welke wijze de extra robotmaaier(s) en bijbehorende installatie(s) worden verrekend.

Antwoord:

De benodigde capaciteit van een robotmaaier wordt bepaald op basis van zowel de te maaien

oppervlakte als de beschikbare maaitijd. Voor de uitvoering geldt als uitgangspunt dat robotmaaiers uitsluitend overdag worden ingezet. Op werkdagen is maaien mogelijk tussen 07:00 uur en 17:00 uur. In het weekend dient rekening te worden gehouden met het gebruik van de sportaccommodaties; tussen 09:00 uur en 17:00 uur vinden wedstrijden en overige sportactiviteiten plaats.

Aanbestedende dienst verstrekt geen afzonderlijke overzichten met beschikbare maaitijdvakken per sportpark of sportveld. Opdrachtnemer dient bij zijn capaciteitsbepaling rekening te houden met het gebruik van de sportaccommodaties, waaronder trainingen, wedstrijden en overige activiteiten.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat door een wijziging van de omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever aanvullende robotmaaiercapaciteit noodzakelijk is, wordt beoordeeld of sprake is van een wijziging van de opgedragen werkzaamheden waarvoor verrekening op grond van de overeenkomst mogelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
24

Onderwerp:

bepaling 510213

Vraag:

Wij verzoeken u een week bestekpost op te nemen voor Logboek monitoring uitgevoerde werkzaamheden, zoals omschreven wordt in bepaling 510213.

Antwoord:

Aanbestedende dienst neemt dit verzoek niet over. De in bepaling 510213 opgenomen verplichting tot het bijhouden van een logboek monitoring uitgevoerde werkzaamheden komt te vervallen. Om die reden wordt geen afzonderlijke bestekspost opgenomen.

Bepaling 510213 vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Ref.nr.
25

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Onderwerp:

Besteks post 110670 en 110680.

Vraag:

Deze vertidrain heeft maar 1 aannemer in heel Nederland en wordt niet door de leveranciers gemaakt en verkocht.

Antwoord:

In bestekspost 110670 wordt geen specifiek merk, type of fabrikant wordt voorgeschreven. Het doel van de bestekspost is het uitvoeren van de beschreven beluchtingsbewerking en het behalen van het beoogde resultaat voor het sportveld.

Het staat opdrachtnemer vrij een gelijkwaardige machine of werkmethode toe te passen, mits hiermee ten minste hetzelfde technische en functionele resultaat wordt bereikt als in de bestekspost is beoogd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
26

Onderwerp:

NVI-vraag – ontbrekende bijlage bespelingsuren.

Vraag:

In paragraaf 2.1, onderdeel 04 Bijlagen, wordt onder i. "Bespelingsuren per jaar per sportpark" genoemd. Deze bijlage lijkt niet bij de aanbestedingsstukken te zijn toegevoegd.

Kan de aanbestedende dienst deze bijlage alsnog beschikbaar stellen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst stemt in met dit verzoek. De ontbrekende bijlage "Bespelingsuren per jaar per sportpark" wordt alsnog beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.

De bijlage G "Bespelingsuren per jaar per sportpark" wordt gepubliceerd als aanvulling op de aanbestedingsstukken. Inschrijvers dienen bij hun inschrijving rekening te houden met de inhoud van deze bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Correctie resterende placeholder in post 110510

Vraag:

In antwoord 10 van Nota van Inlichtingen 1 is aangegeven dat alle verwijzingen naar bestekspostnummer 'xxxxxx' in de aangepaste bestekstukken zijn gecorrigeerd. In de aangepaste raamovereenkomst van 17 september 2026 staat bij bestekspost 110510 echter nog steeds 'xxxxxx en 310220'. Wilt u het juiste bestekspostnummer voor 'xxxxxx' bevestigen en een volledig gecorrigeerde raamovereenkomst en inschrijvingsstaat publiceren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat in de aangepaste raamovereenkomst van 17 september 2026 bij bestekspost 110510 abusievelijk nog een verwijzing naar bestekspostnummer 'xxxxxx' is blijven staan. De verwijzing naar 'xxxxxx' dient te worden gelezen als een verwijzing naar bestekspost 310210.

In bestekspost 110510 wordt de verwijzing naar bestekspostnummer 'xxxxxx' vervangen door 310210. Tevens worden een volledig gecorrigeerde versie van de raamovereenkomst en de inschrijvingsstaat beschikbaar gesteld. Inschrijvers dienen bij hun inschrijving uit te gaan van de meest recente versie van de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Onjuiste verwijzing bij inzet robotmaaier tot 20.000 m²

Vraag:

Bestekspost 110130 betreft de inzet van een robotmaaier tot 20.000 m², maar verwijst voor de installatie van het laadstation en de overige installatie naar bestekspost 110120, die ziet op de installatie tot 10.000 m². Kan worden bevestigd dat bij bestekspost 110130 naar bestekspost 110110 moet worden verwezen? Wilt u dit in de stukken corrigeren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat in bestekspost 110130 ten onrechte wordt verwezen naar bestekspost 110120. De verwijzing dient te zijn gericht op bestekspost 110110, aangezien deze betrekking heeft op de levering en installatie van de robotmaaierinstallatie voor sportvelden met een oppervlakte tot 20.000 m².

In bestekspost 110130 wordt de verwijzing naar bestekspost 110120 vervangen door een verwijzing naar bestekspost 110110. De bestekstukken worden overeenkomstig aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Definitieve inschrijfformulieren en hoeveelheid post 310210

Vraag:

Bij de aanbestedingsstukken zijn afzonderlijke, als 'CONCEPT' aangeduide versies van het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat van 6 augustus 2026 opgenomen. In de aangepaste raamovereenkomst van 17 september 2026 zijn andere, ingevulde modellen opgenomen. Daarbij bedraagt de fictieve hoeveelheid van post 310210 in de afzonderlijke inschrijvingsstaat 0,00 m³ en in de inschrijvingsstaat achter de aangepaste raamovereenkomst 4.000,00 m³. Welke versies moeten bij inschrijving verplicht worden gebruikt? Wilt u de definitieve, invulbare versies als afzonderlijke bestanden publiceren en bevestigen dat de hoeveelheid van post 310210 4.000,00 m³ bedraagt?

Antwoord:

Aanbestedende dienst stemt in met dit verzoek. De definitieve, invulbare versies van het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat worden als afzonderlijke bestanden beschikbaar gesteld.

Daarnaast bevestigt Aanbestedende dienst dat voor bestekspost 320210 dient te worden uitgegaan van een fictieve hoeveelheid van 4.000,00 m³.

De definitieve, invulbare versies van het inschrijvingsbiljet en de inschrijvingsstaat worden gepubliceerd. Voor bestekspost 320210 geldt een fictieve hoeveelheid van 4.000,00 m³. Inschrijvers dienen bij hun inschrijving uit te gaan van de meest recente versie van de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
30**Onderwerp:**

Volledige rangorde van contractdocumenten

Vraag:

De leidraad regelt uitsluitend dat een latere Nota van Inlichtingen prevaleert boven eerdere nota's en overige aanbestedingsstukken. Daarnaast bevatten deel 3, Handboek Bomen 2026 en andere bijlagen eigen bepalingen over prevalentie. Wilt u één volledige en uitputtende rangorde vastleggen voor ten minste: Nota van Inlichtingen 2, Nota van Inlichtingen 1, aangepaste raamovereenkomst/bestek, aanbestedingsleidraad, inschrijvingsstaat en -biljet, bijlagen A tot en met I, Plan van Aanpak, tijdens het interview gegeven antwoorden, deelopdrachten, Standaard RAW 2025, UAV 2012 versie 2025, Handboek Bomen 2026 en Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025?

Antwoord:

Aanbestedende dienst acht het niet noodzakelijk om een aanvullende rangorde van stukken vast te stellen. Voor de aanbestedingsprocedure geldt dat de meest recente Nota van Inlichtingen prevaleert boven eerdere Nota's van Inlichtingen en de overige aanbestedingsstukken. Daarnaast blijven de in de afzonderlijke contractdocumenten opgenomen bepalingen omtrent toepasselijkheid, samenhang en rangorde onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
31**Onderwerp:**

Areaalstaat per sportpark en per veld.

Vraag:

De kaarten in Bijlage A tonen globale kleurvlakken, maar geen veldnummers, oppervlakten, robotmaaierindeling, laadstations, drainagelengten of beregeningsgegevens. Wilt u een bindende areaalstaat verstrekken met per sportpark en per veld ten minste: veldnummer, netto sportveldoppervlak, uitloop- en overlapoppervlak, totaal te onderhouden oppervlak, robotmaaizone, toegewezen robotmaaiercategorie, halfverhardingsoppervlak, aanwezige drainage en putten, beregeningsinstallatie/pomp en relevante gebruiks- en bespelingsuren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst verstrekt geen afzonderlijke areaalstaat met de gevraagde gegevens. Inschrijvers dienen hun inschrijving te baseren op de bij de aanbestedingsstukken verstrekte kaarten, documentatie en hun eigen expertise, beoordeling van de situatie en gebiedskennis.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de inschrijver om op basis van de beschikbare informatie een passende inschatting te maken van de omvang van de werkzaamheden, de benodigde capaciteit en de inrichting van de uitvoering. Er wordt geen aanvullende of bindende areaalstaat beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Verschil tussen opgegeven totaaloppervlak en fictieve hoeveelheden

Vraag:

In deel 2.2 wordt voor de sportvelden van gras een totaaloppervlak van 161.744 m² genoemd. Diverse jaarhoeveelheden zijn echter gebaseerd op circa 186.250 m² per volledige ronde. Zo correspondeert post 110910 met 29.802 are voor vier bemestingsbeurten per jaar gedurende vier jaar, oftewel circa 186.262,5 m² per ronde. Waaruit bestaat het verschil van circa 24.518,5 m²? Wilt u aangeven welke oppervlakten in de eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen en de fictieve hoeveelheden corrigeren indien deze niet op dezelfde areaaldefinitie zijn gebaseerd?

Antwoord:

Aanbestedende dienst neemt deze opmerking over. De genoemde oppervlaktes en de daarop gebaseerde fictieve hoeveelheden worden gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.

De betreffende besteksposten en bijbehorende fictieve hoeveelheden worden aangepast. Een geactualiseerde versie van de raamovereenkomst, inschrijvingsstaat en overige relevante aanbestedingsstukken wordt gepubliceerd. Inschrijvers dienen bij hun inschrijving uit te gaan van de meest recente versie van de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Robotmaaizones, capaciteit en toegestane maaiuren.

Vraag:

Post 850010 bepaalt dat niet in de nachtelijke uren met robotmaaiers mag worden gemaaid, terwijl de beschikbare maaiuren mede worden beperkt door trainingen en wedstrijden. Wilt u per robotmaaizone de toegestane dagelijkse en wekelijkse maaiuren, de definitie van 'nachtelijke uren', de bespelingsuren, de benodigde oppervlaktecapaciteit binnen die tijdvensters en de beoogde locatie van laadstation en robotmaaier verstrekken? Wilt u tevens bevestigen dat de capaciteitseis 'tot 10.000 m²' respectievelijk 'tot 20.000 m²' binnen deze feitelijk beschikbare maaiuren moet kunnen worden gerealiseerd?

Antwoord:

Aanbestedende dienst beschikt niet over de gevraagde gegevens per robotmaaizone met betrekking tot toegestane dagelijkse en wekelijkse maaiuren, bespelingsuren, benodigde oppervlaktecapaciteit binnen specifieke tijdvensters en de beoogde locaties van laadstations en robotmaaiers.

Inschrijvers dienen voor de inschrijving uit te gaan van de uitgangspunten zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Daarbij geldt dat onder nachtelijke uren wordt verstaan de periode tussen 23:00 uur en 07:00 uur.

Aanbestedende dienst bevestigt dat de in de besteksposten opgenomen capaciteitseisen van respectievelijk tot 10.000 m² en tot 20.000 m² betrekking hebben op de maximaal te maaien oppervlakte binnen de in het bestek gestelde randvoorwaarden en gebruiksbeperkingen. Het is aan opdrachtnemer om hiervoor een passende robotmaaierconfiguratie en planning toe te passen.

Bij de bepaling van de benodigde capaciteit en de uitvoeringsplanning dient opdrachtnemer rekening te houden met trainingen, wedstrijden en overige vormen van gebruik van de sportvelden, alsmede met de voor de betreffende sportaccommodaties geldende voorschriften en richtlijnen, waaronder die van de KNVB. Eventuele consequenties hiervan voor de benodigde capaciteit, inzet van materieel en inschrijfprijzen worden geacht in de inschrijving te zijn verwerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Meeteenheid en betaling inzet robotmaaiers.

Vraag:

De fictieve hoeveelheden van posten 110130 en 110140 bedragen respectievelijk 28 en 16 stuks en zijn toegelicht als 7 respectievelijk 4 robotmaaiers gedurende vier jaar. Kan worden bevestigd dat één eenheid 'st' gelijkstaat aan het gedurende één volledig contractjaar beschikbaar stellen en inzetten van één robotmaaier? Hoe vindt verrekening plaats bij ingebruikname of beëindiging gedurende een gedeelte van een kalenderjaar, tijdelijke verplaatsing naar een andere zone, buitengebruikstelling van een veld of een verlengingsperiode?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat de fictieve hoeveelheden van de besteksposten 110130 en 110140 zijn gebaseerd op respectievelijk 7 en 4 robotmaaiers gedurende de initiële contractduur van vier jaar. Eén verrekenbare eenheid (st) staat daarbij gelijk aan het gedurende één volledig contractjaar beschikbaar stellen, beheren en inzetten van één robotmaaier conform de eisen uit het bestek.

Indien een robotmaaier gedurende een gedeelte van een contractjaar wordt ingezet of buiten gebruik wordt gesteld, vindt verrekening plaats naar rato van de daadwerkelijke inzetduur. Hetzelfde geldt voor situaties waarin tijdens de contractperiode sportvelden worden toegevoegd, vervallen of blijvend buiten gebruik worden gesteld.

Tijdelijke verplaatsing van een robotmaaier binnen het areaal van de Aanbestedende dienst leidt niet tot een afzonderlijke verrekening, mits hiermee invulling wordt gegeven aan de contractueel overeengekomen werkzaamheden.

Voor eventuele verlengingsperiodes gelden dezelfde uitgangspunten en eenheidsprijzen als tijdens de initiële contractduur, tenzij hierover bij de verlenging expliciet andere afspraken worden gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Stroomvoorziening, data en aansluitkosten robotmaaiers

Vraag:

In de installatieposten staat dat de stroomvoorziening door opdrachtgever wordt gefaciliteerd, terwijl onder- en bovengrondse aansluitingen, grondwerk en overige bijkomende werkzaamheden in de installatieprijs zijn inbegrepen. Wilt u per locatie aangeven welk aansluitpunt, vermogen, afstand tot het laadstation en type aansluiting beschikbaar zijn? Bevestigt u tevens wie de kosten draagt voor elektriciteitsverbruik, netaanpassing, vergunningen, graafwerk, dataverbinding, simkaart/abbonnement, online portaal en eventuele vervanging van een onvoldoende aansluiting?

Antwoord:

Aanbestedende dienst beschikt niet over de gevraagde gegevens per locatie met betrekking tot het exacte beschikbare vermogen, het type aansluiting en de afstand tot het uiteindelijke laadstation.

Opdrachtgever stelt een stroomvoorziening/aansluitpunt beschikbaar. Deze aansluitpunten bevinden zich in de directe nabijheid van de clubgebouwen. De afstand tussen het aansluitpunt en het laadstation dient door opdrachtnemer te worden overbrugd. Uitgangspunt is dat deze afstand beperkt is en maximaal circa 20 meter bedraagt.

De kosten voor het elektriciteitsverbruik komen voor rekening van opdrachtgever. Alle overige kosten die benodigd zijn voor een werkende installatie, waaronder bekabeling, aansluitingen, grondwerk, dataverbindingen, simkaarten, abonnementen, online portalen en overige installatiewerkzaamheden, dienen in de inschrijfprijs te zijn inbegrepen en zijn voor rekening van opdrachtnemer.

Opdrachtgever stelt een aansluitpunt beschikbaar. Opdrachtnemer dient zijn installatie hierop af te stemmen. Indien sprake is van een door opdrachtgever gewenste wijziging waardoor een netaanpassing noodzakelijk wordt, vindt hierover vooraf overleg plaats.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Beschikbaarheid en afroeptermijn robotmaaiers na antwoord NVI 1.

Vraag:

In antwoord 9 van Nota van Inlichtingen 1 is bevestigd dat geen volledige afnamegarantie geldt voor de indicatieve aantallen robotmaaiers. Welke minimale schriftelijke afroeptermijn ontvangt opdrachtnemer vóór installatie en inzet van een robotmaaier? Wordt van opdrachtnemer verlangd dat vanaf 1 januari 2027 permanent capaciteit voor alle 11 robotmaaiers beschikbaar wordt gehouden, ook wanneer deze niet is opgedragen? Zo ja, onder welke post wordt deze

beschikbaarheid vergoed?

Antwoord:

De inzet van robotmaaiers wordt tijdig voorafgaand aan het maaiseizoen afgestemd. Uitgangspunt is dat de benodigde robotmaaiers uiterlijk bij aanvang van het maaiseizoen (1 maart) operationeel en beschikbaar zijn.

Er geldt geen verplichting voor opdrachtnemer om vanaf 1 januari 2027 permanent capaciteit beschikbaar te houden voor alle in de aanbestedingsstukken genoemde indicatieve aantallen robotmaaiers indien hiervoor geen opdracht is verstrekt. De in de aanbestedingsstukken genoemde aantallen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten op afname worden ontleend.

Opdrachtnemer dient in zijn inschrijving rekening te houden met de in de aanbestedingsstukken opgenomen uitgangspunten ten aanzien van de mogelijke inzet van robotmaaiers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Hoeveelheid en verdeling drainageposten.

Vraag:

Bij zowel post 111010 als post 111020 staat dat is gerekend met in totaal 45.000 m¹ drainage, circa 450 strengen en 300 putten, waarvan 50% vanaf maaiveld en 50% onder maaiveld bereikbaar is. De inschrijvingsstaat bevat echter 30.000 m voor post 111010 en 30.000 m voor post 111020, samen 60.000 m. Welke totale lengte en welke verdeling zijn juist? Wilt u de hoeveelheden en omschrijvingen corrigeren en een locatiespecifiek overzicht van strengen, lengten, diameters, putten, bereikbaarheid en laatste controle verstrekken?

Antwoord:

Hoeveelheid is aangepast naar 30.000 m. Gerekend kan worden met 120 afzonderlijke strengen en en 120 putten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Watervoorziening voor doorspuiten drainage.

Vraag:

Bij posten 111010 en 111020 is water de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en staat dat op de sportparken slechts beperkte voorzieningen aanwezig zijn. Wilt u per sportpark aangeven welke waterpunten, debieten, aansluitmogelijkheden en gebruiksbeperkingen beschikbaar zijn? Bevestigt u of waterverbruik op locatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld en hoe extra transport- of watervoorzieningskosten worden verrekend wanneer de aanwezige voorziening ontoereikend is?

Antwoord:

Aanbestedende dienst beschikt niet over de gevraagde gegevens per sportpark met betrekking tot waterpunten, debieten, aansluitmogelijkheden en gebruiksbeperkingen.

Voor de inschrijving dient ervan te worden uitgegaan dat geen waterpunten op de sportparken beschikbaar worden gesteld. Ten behoeve van de uitvoering kunnen waterpunten worden gebruikt op de gemeentewerf, gelegen aan Graafschap Hornelaan 207, 6004 HN te Weert.

Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor het transport van water vanaf de gemeentewerf naar de uitvoeringslocaties. Eventuele transport-, opslag- en overige uitvoeringskosten dienen te zijn opgenomen in de in te dienen eenheidsprijzen en komen niet afzonderlijk voor verrekening in aanmerking.

Er wordt geen aanvullende vergoeding verstrekt indien de beschikbare watervoorziening niet aansluit bij de door opdrachtnemer gekozen werkwijze of logistieke inrichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Toepasselijkheid van Bijlage C op dit sportveldenbestek.

Vraag:

Bijlage C is getiteld 'Periode van uitvoering - Bestek Integraal Onderhoud Openbare Ruimte, perceel 1, 2 of 3' en bevat hoofdzakelijk andere bestekscodes en werkzaamheden dan deze raamovereenkomst. Deel 3 koppelt aan overschrijding van de planning een korting van € 500 per

dag en per geval. Is Bijlage C daadwerkelijk van toepassing op deze raamovereenkomst Sportvelden? Zo ja, wilt u een projectspecifieke uitvoeringskalender publiceren waarin elke frequentiepost uit de inschrijvingsstaat aan concrete weken of perioden is gekoppeld? Zo nee, wilt u Bijlage C en de daarop gebaseerde sanctieverwijzingen buiten toepassing verklaren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat Bijlage C niet van toepassing is op deze raamovereenkomst Sportvelden. De verwijzing naar het Bestek Integraal Onderhoud Openbare Ruimte, perceel 1, 2 of 3 is abusievelijk opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Beeldkwaliteit, nulopname en bestaande gebreken.

Vraag:

Deel 3, paragraaf 01.24, verplicht opdrachtnemer de gehele bestaande situatie op te nemen, verwijst naar de CROW-Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 en bepaalt dat het realiseren van het voorgeschreven kwaliteitsniveau in beginsel door opdrachtnemer geschiedt. In antwoord 4 van Nota van Inlichtingen 1 is echter aangegeven dat gezamenlijk een schouw wordt uitgevoerd en dat bestaande schades, gebreken en achterstanden buiten de contractueel opgedragen werkzaamheden niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komen. Welke concrete beeldkwaliteitsniveaus en beeldmeetlatten gelden voor welke onderdelen van de sportvelden? Wilt u bevestigen dat de gezamenlijke, door beide partijen ondertekende aanvangsschouw vóór de eerste werkzaamheden plaatsvindt en dat herstel van alle vastgelegde bestaande afwijkingen uitsluitend na een afzonderlijke deelopdracht en tegen verrekening wordt uitgevoerd?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat binnen deze raamovereenkomst geen beeldkwaliteitsniveaus of beeldmeetlatten conform de CROW-Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van toepassing zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de in het bestek opgenomen technische eisen, frequenties en resultaatsverplichtingen.

Aanbestedende dienst bevestigt voorts dat voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden gezamenlijk een aanvangsschouw wordt uitgevoerd. De tijdens deze schouw vastgestelde bestaande schades, gebreken, achterstanden en overige afwijkingen worden vastgelegd in een door opdrachtgever en opdrachtnemer geaccordeerd schouwrapport.

Bestaande schades, gebreken, achterstanden en overige afwijkingen die niet voortvloeien uit de contractueel opgedragen werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de resultaatsverplichting van opdrachtnemer. Eventueel herstel hiervan vindt uitsluitend plaats na afzonderlijke opdrachtverstrekking door Aanbestedende dienst en wordt afzonderlijk verrekend.

De verwijzing naar de CROW-Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte in paragraaf 01.24 is niet van toepassing op deze raamovereenkomst Sportvelden en komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Tegenstrijdige bepalingen over omzetgarantie.

Vraag:

Artikel 01.01.01 lid 07 bepaalt dat opdrachtnemer aan het toevoegen, buiten gebruik stellen of vervallen van sportvelden geen aanspraak op onder meer omzetgarantie kan ontlenen. Artikel 01.21.09 bevat vervolgens een minimale omzetgarantie van € 500.000 exclusief btw en een compensatieregeling. Wilt u bevestigen dat artikel 01.21.09 prevaleert en dat de minimale omzetgarantie en compensatieregeling onverkort gelden, ongeacht wijzigingen in areaal of werkzaamheden gedurende de initiële contractduur?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat artikel 01.21.09 prevaleert. De daarin opgenomen minimale omzetgarantie van € 500.000,- exclusief btw en de bijbehorende compensatieregeling blijven gedurende de initiële contractduur onverkort van kracht.

Toevoeging, verval of buitengebruikstelling van sportvelden en wijzigingen in de omvang van de werkzaamheden doen geen afbreuk aan de in artikel 01.21.09 opgenomen minimale omzetgarantie en compensatieregeling. Artikel 01.01.01 lid 07 dient in samenhang met deze bepaling te worden gelezen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Niet-gedefinieerde stelpost bij deelopdrachten.

Vraag:

Artikel 01.21.05 schrijft voor dat de door opdrachtnemer op te stellen inschrijvingsstaat voor een deelopdracht een opgave bevat van kosten die ten laste van 'de stelpost' komen. In de inschrijvingsstaat is geen stelpost met bedrag of bestekspost opgenomen. Welke stelpost wordt bedoeld, wat is de omvang daarvan en welke kosten mogen daarop worden gebracht? Indien geen stelpost is bedoeld, wilt u deze passage verwijderen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat in artikel 01.21.05 ten onrechte wordt verwezen naar een stelpost. Binnen deze raamovereenkomst is geen stelpost opgenomen waarop kosten kunnen worden verantwoord.

De verwijzing naar "de stelpost" in artikel 01.21.05 komt te vervallen. Inschrijvers hoeven in het kader van deelopdrachten geen opgave te doen van kosten die ten laste van een stelpost komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Onjuiste artikelverwijzing bij bestekswijzigingen.

Vraag:

Artikel 01.90.01 lid 01 verwijst voor de specificatie van nieuwe prijzen naar artikel 01.04.07 van het bestek. Een artikel 01.04.07 is niet opgenomen; de aannemersvergoeding voor meer- en minderwerk staat in artikel 01.03.07. Kan worden bevestigd dat artikel 01.03.07 is bedoeld en wilt u de verwijzing corrigeren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat in artikel 01.90.01 lid 01 abusievelijk wordt verwezen naar artikel 01.04.07. Hier dient te worden verwezen naar artikel 01.03.07, waarin de aannemersvergoeding voor meer- en minderwerk is geregeld.

De verwijzing naar artikel 01.04.07 in artikel 01.90.01 lid 01 wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 01.03.07. De aanbestedingsstukken worden hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Termijnen deelopdracht, werkplan, ecologisch werkprotocol en start.

Vraag:

Volgens artikel 01.21.05 moet binnen maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht met de werkzaamheden worden aangevangen. Het gedetailleerde werkplan moet uiterlijk op de tiende werkdag na opdracht worden ingediend en het ecologisch werkprotocol uiterlijk twee weken na opdracht. Hierdoor kunnen indienings-, beoordelings- en starttermijnen samenvallen. Wilt u één sluitende procesplanning vastleggen en bevestigen dat werkzaamheden waarvoor een goedgekeurd werkplan en/of ecologisch werkprotocol vereist is pas hoeven te starten nadat deze documenten schriftelijk zijn goedgekeurd? Vanaf welk moment gaat de starttermijn lopen en binnen welke termijn beslist de directie over goedkeuring?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat werkzaamheden waarvoor op grond van het bestek een werkplan en/of ecologisch werkprotocol is vereist, pas mogen worden aangevangen nadat deze documenten door de directie zijn beoordeeld en goedgekeurd.

Opdrachtnemer dient het werkplan uiterlijk binnen 10 werkbare werkdagen na opdrachtverstrekking aan te leveren. Indien een ecologisch werkprotocol vereist is, dient dit uiterlijk binnen twee weken na opdrachtverstrekking te worden aangeleverd.

De in artikel 01.21.05 opgenomen termijn voor aanvang van de werkzaamheden blijft van toepassing voor werkzaamheden waarvoor geen voorafgaande goedkeuring van een werkplan of ecologisch werkprotocol benodigd is. Voor werkzaamheden waarvoor deze documenten wel vereist zijn, vangt de uitvoeringstermijn aan op de datum van schriftelijke goedkeuring door de directie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Omvang en verrekening ecologisch werkprotocol en inventarisatie.

Vraag:

De inschrijvingsstaat bevat voor post 850010 en post 850020 elk slechts één eenheid. Tegelijk verlangt deel 3 voorafgaand aan de uitvoering een inventarisatie en schrijft de gedragscode een locatiespecifieke, actuele uitwerking en aantoonbare uitvoering voor. Dekt één eenheid alle tien sportparken, alle deelopdrachten, alle seizoenen, actualisaties, instructies, logboeken, ecologische begeleiding en eventuele verlengingsperiode van vijf jaar? Zo nee, per welke gebeurtenis of periode worden extra protocollen, inventarisaties, actualisaties, deskundigenbegeleiding en vergunning-/meldingswerkzaamheden opgedragen en verrekend?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat de besteksposten 850010 en 850020 betrekking hebben op het opstellen en actueel houden van de voor de uitvoering benodigde ecologische documenten en maatregelen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De in de inschrijvingsstaat opgenomen eenheden omvatten alle sportparken die onderdeel uitmaken van de raamovereenkomst en de werkzaamheden die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025 en de contractuele verplichtingen.

Indien gedurende de contractperiode aanvullende onderzoeken, inventarisaties, ecologische begeleiding, vergunningen, meldingen of andere maatregelen noodzakelijk blijken als gevolg van werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke contractscope vallen, worden deze uitsluitend na opdrachtverstrekking door Aanbestedende dienst uitgevoerd en afzonderlijk verrekend.

Voor een eventuele verlengingsperiode gelden dezelfde uitgangspunten als voor de initiële contractduur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
46

Onderwerp:

CO₂-inschrijfformulier en vereiste gegevens.

Vraag:

De leidraad verlangt dat de inschrijver bij inschrijving het CO₂-ambitieniveau, de gekozen bewijsroute en bij projectspecifieke bewijsvoering de certificerende instelling opgeeft. In de lijst van in te dienen documenten en de verstrekte formulieren is hiervoor geen projectspecifiek formulier opgenomen; Bijlage 6 bevat slechts een voorbeeldformulier voor het ambitieniveau.

Welk document moet worden ingediend en waar moeten bewijsroute en certificerende instelling worden vermeld? Wilt u een verplicht, invulbaar en eenduidig CO₂-inschrijfformulier publiceren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst onderkent dat de aanbestedingsstukken onvoldoende inzicht bieden in de wijze waarop het CO₂-ambitieniveau, de gekozen bewijsroute en, indien van toepassing, de certificerende instelling dienen te worden opgegeven.

Om een eenduidige en uniforme beoordeling van de inschrijvingen mogelijk te maken, zal Aanbestedende dienst een afzonderlijk CO₂-inschrijfformulier opstellen en beschikbaar stellen. In dit formulier kunnen inschrijvers het CO₂-ambitieniveau, de gekozen bewijsroute en, indien van toepassing, de certificerende instelling invullen.

Een definitief, invulbaar CO₂-inschrijfformulier wordt als afzonderlijke bijlage gepubliceerd. Inschrijvers dienen dit formulier bij hun inschrijving in te dienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Projectafbakening CO₂-Prestatieladder.

Vraag:

Voor de projectverklaring, het projectdossier, de emissie-inventaris, doelstellingen en jaarlijkse toetsing is niet duidelijk wat binnen deze raamovereenkomst als 'het project' geldt. Is dit de volledige raamovereenkomst inclusief alle deelopdrachten en de eventuele verlengingsperiode, ieder kalenderjaar afzonderlijk, ieder sportpark of iedere deelopdracht? Wilt u de projectgrens, rapportageperiode en jaarlijkse uiterste bewijsdatum eenduidig vastleggen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat voor de toepassing van het gunningscriterium CO₂#Prestatieladder onder het begrip project wordt verstaan: de volledige raamovereenkomst Sportvelden, inclusief alle op basis daarvan verstrekte deelopdrachten.

De projectgrens omvat alle werkzaamheden die binnen de raamovereenkomst worden uitgevoerd. Een afzonderlijk sportpark of individuele deelopdracht wordt niet als zelfstandig project beschouwd.

De projectverklaring, emissie-inventaris, reductiedoelstellingen en overige projectspecifieke documentatie dienen betrekking te hebben op de uitvoering van de raamovereenkomst als geheel.

Opdrachtnemer dient binnen één jaar na gunning het aangeboden ambitieniveau aan te tonen en

vervolgens gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks aan te tonen dat aan het aangeboden ambitieniveau wordt voldaan, overeenkomstig de aanbestedingsleidraad. De daarbij gehanteerde rapportageperiode sluit aan op de periode waarover de certificerende instelling de toetsing uitvoert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Berekeningsgrondslag CO₂-sanctie.

Vraag:

Paragraaf 6.3 bepaalt de sanctie als 1,5 maal het verschil tussen de 'contractuele waarde' van het aangeboden en gerealiseerde CO₂-ambitieniveau. In deze aanbesteding zijn aan de ambitieniveaus uitsluitend punten toegekend en geen geldwaarden of fictieve kortingen. Wilt u per ambitieniveau de contractuele geldwaarde vaststellen en aangeven of de sanctie wordt berekend over de inschrijvingssom, de werkelijk opgedragen omzet, een kalenderjaar, de gehele contractwaarde of een andere grondslag? Wilt u tevens bepalen of de sanctie eenmalig of jaarlijks kan worden opgelegd, welke hersteltermijn geldt en of cumulatie met schadevergoeding en andere kortingen is begrensd?

Antwoord:

De vraagsteller constateert terecht dat de formulering van paragraaf 6.3 onvoldoende duidelijkheid biedt over de wijze waarop de sanctie wordt vastgesteld. De aanbestedende dienst zal paragraaf 6.3 aanpassen.

Het bij inschrijving aangeboden CO₂-ambitieniveau maakt onderdeel uit van de inschrijving en wordt bij gunning contractueel bindend. Indien opdrachtnemer niet voldoet aan het aangeboden ambitieniveau wordt eerst een redelijke hersteltermijn geboden. Indien na afloop van deze hersteltermijn nog steeds sprake is van een afwijking, geldt de volgende sanctieregeling:

- afwijking van één ambitieniveau of trede lager dan contractueel aangeboden: 0,5% van de maximale contractwaarde van de raamovereenkomst;
- afwijking van twee ambitieniveaus of treden lager dan contractueel aangeboden: 1,0% van de maximale contractwaarde van de raamovereenkomst;
- indien geen aantoonbare CO₂-prestatie wordt gerealiseerd: 1,5% van de maximale contractwaarde van de raamovereenkomst.

Onder maximale contractwaarde wordt verstaan de maximale contractwaarde zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken.

De sanctie kan per geconstateerde afwijking eenmaal worden opgelegd en laat het recht van opdrachtgever om nakoming en herstel te verlangen onverlet. De aanbestedingsleidraad wordt

hierop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Chemievrij beheer en methode mollenbestrijding.

Vraag:

Subgunningscriterium G2.2 verlangt volledig chemievrij beheer in lijn met de Greendeal. Post 220210 noemt naast preventie en mechanische bestrijding een methode waarbij een brandstofmengsel en een hoog CO-gehalte worden toegepast. Wilt u 'volledig chemievrij' en de toepasselijke versie/uitgangspunten van de Greendeal objectief definiëren en bevestigen welke methoden uit post 220210 zijn toegestaan? Valt het leveren en aanbrengen van molgaas, inclusief grondwerk en herstel, binnen het uurtarief van post 220210 of wordt dit afzonderlijk opgedragen en verrekend?

Antwoord:

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten van de Green Deal Sportvelden en de geldende wet- en regelgeving.

De in bestekspost 220210 beschreven preventieve, mechanische en thermische bestrijdingsmethoden zijn toegestaan, mits deze passen binnen het uitgangspunt van chemievrij beheer en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Het leveren en aanbrengen van molgaas, inclusief eventuele grondwerkzaamheden en herstelwerkzaamheden, maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden die onder het uurtarief van bestekspost 220210 worden uitgevoerd. Indien Aanbestedende dienst besluit dergelijke maatregelen toe te passen, worden deze afzonderlijk opgedragen en verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Ref.nr.
50

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Onderwerp:

Uitgangspunt acceptatiekosten grond en slib.

Vraag:

Bij posten 320010 en 320020 zijn acceptatiekosten voor rekening van opdrachtnemer, terwijl de milieuhygiënische kwaliteit en bestemming pas na keuring bekend worden. Van welke kwaliteitsklasse, verwerkingsroute, stortcategorie, soortelijk gewicht en maximale acceptatieprijs moet bij inschrijving worden uitgegaan? Wilt u bevestigen dat aantoonbare meerkosten door verontreinigde of anders geclassificeerde grond/slib ten opzichte van dit uitgangspunt als meerwerk worden verrekend?

Antwoord:

Aanbestedende dienst geeft geen kwaliteitsklasse, verwerkingsroute, stortcategorie, soortelijk gewicht of maximale acceptatieprijs als uitgangspunt op. Inschrijver dient bij het bepalen van de eenheidsprijzen rekening te houden met de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van de voorgeschreven keuringen en de daaruit voortvloeiende acceptatie- en verwerkingskosten.

Indien uit de voorgeschreven keuring blijkt dat de vrijkomende grond of het slib een afwijkende milieuhygiënische kwaliteit heeft en hierdoor aantoonbaar aanvullende acceptatie- en/of verwerkingskosten ontstaan die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van de inschrijving, kunnen deze kosten na voorafgaande goedkeuring door de directie afzonderlijk worden verrekend. Opdrachtnemer dient de noodzaak en omvang van deze meerkosten met keuringsrapporten en acceptatiedocumenten aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
51

Onderwerp:

Toepasselijkheid Handboek Bomen 2026 .

Vraag:

Onderhoud van bomen valt volgens deel 1 buiten de scope, maar artikel 01.01.01 verklaart Handboek Bomen 2026 voor alle in het bestek beschreven werkzaamheden van toepassing. Dit handboek bevat onder meer eisen voor een algemeen werkplan bomen bij inschrijving, een projectleider bomen, logboek, stopmomenten, persoonscertificaten en kwaliteitsborging. Welke hoofdstukken en artikelen zijn voor deze opdracht daadwerkelijk van toepassing? Is een afzonderlijk algemeen werkplan bomen bij inschrijving vereist en moet opdrachtnemer gedurende maximaal negen jaar over een eigen bedrijfslicentie beschikken, of volstaat naleving van de door opdrachtgever verstrekte contractbijlage? Wilt u niet-relevante verplichtingen uitdrukkelijk

uitsluiten?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat het onderhoud van bomen geen onderdeel uitmaakt van de scope van deze raamovereenkomst Sportvelden.

Het in artikel 01.01.01 genoemde Handboek Bomen 2026 is uitsluitend van toepassing voor zover dit relevant is voor werkzaamheden die daadwerkelijk betrekking hebben op bomen. Voor deze raamovereenkomst zijn de bepalingen met betrekking tot onder meer een algemeen werkplan bomen, een projectleider bomen, bedrijfslicenties, persoonscertificeringen voor boomwerkzaamheden, logboeken, stopmomenten en overige specifiek op boombeheer gerichte verplichtingen niet van toepassing.

Een afzonderlijk algemeen werkplan bomen bij inschrijving is derhalve niet vereist. Evenmin is het beschikken over een bedrijfslicentie voor boomonderhoud gedurende de contractduur een verplichting binnen deze raamovereenkomst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
52

Onderwerp:

Contractuele status Plan van Aanpak en interview.

Vraag:

De leidraad bepaalt dat maatregelen uit het Plan van Aanpak contractueel moeten worden uitgevoerd. Tegelijk wordt het interview uitsluitend beoordeeld op de tijdens het gesprek gegeven informatie, terwijl toelichtingen geen wijziging van het Plan van Aanpak vormen. Worden tijdens het interview gegeven antwoorden, oplossingen voor de casus en toezeggingen onderdeel van de overeenkomst? Zo ja, hoe worden deze vastgelegd en wat is hun plaats in de rangorde? Zo nee, hoe worden de met 30 punten gewaardeerde interviewprestaties tijdens de uitvoering afdwingbaar gemaakt? Wilt u tevens de voorwaarden vastleggen voor vervanging van de aangeboden sleutelfunctionaris door een ten minste gelijkwaardige vervanger?

Antwoord:

Het interviewverslag dient uitsluitend ter verduidelijking van het Plan van Aanpak. Bij tegenstrijdigheden prevaleert het Plan van Aanpak.

De tijdens het interview verstrekte informatie wordt beschouwd als een nadere toelichting op de wijze waarop opdrachtnemer uitvoering geeft aan het Plan van Aanpak en de overeenkomst. Het interview leidt niet tot aanvullende contractuele verplichtingen die niet reeds voortvloeien uit het Plan van Aanpak of de overeenkomst.

De aangeboden sleutelfunctionaris waarmee het interview wordt gevoerd, dient ook daadwerkelijk

te worden ingezet voor de uitvoering van de raamovereenkomst. Indien vervanging noodzakelijk is, dient een gelijkwaardige vervanger beschikbaar te worden gesteld. Aanbestedende dienst ziet geen aanleiding hiervoor nadere voorwaarden vast te leggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

53

Onderwerp:

SROI: één eenduidige uitvoerings- en verantwoordingskalender.

Vraag:

De Sociale Paragraaf verlangt binnen 7 dagen na gunning contact met de SROI-coördinator en kwartaalrapportage in WIZZR. Deel 3 verlangt binnen 15 werkdagen na opdracht een plan, maar bepaalt tevens dat de eerste besteding pas in het tweede contractjaar plaatsvindt op basis van de waarde van het voorafgaande jaar. Wilt u één bindende kalender vaststellen voor planvorming, goedkeuring, realisatie, kwartaalrapportage, jaarlijkse vaststelling en eindafrekening? Hoe worden het laatste jaar van de initiële looptijd en het laatste jaar van een eventuele verlenging afgerekend wanneer de besteding is gebaseerd op de omzet van het voorafgaande jaar?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient binnen 7 kalenderdagen na gunning contact op te nemen met de SROI-coördinator om een afspraak in te plannen. Tijdens dit overleg wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor de invulling van de SROI-verplichting.

De invulling van de SROI-verplichting start bij voorkeur direct bij aanvang van de opdracht. Voor het eerste contractjaar wordt de omvang van de SROI-verplichting indicatief vastgesteld op basis van de geraamde opdrachtwaarde. Aan het begin van het tweede contractjaar wordt deze verplichting definitief vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde omzet in het eerste contractjaar. Deze definitieve omzet vormt tevens de grondslag voor de SROI-verplichting in het tweede contractjaar, enz.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst rapporteert opdrachtnemer ieder kwartaal via WIZZR over de gerealiseerde SROI-inzet. Daarnaast vindt jaarlijks een evaluatie plaats tussen opdrachtnemer en de SROI-coördinator. Indien sprake is van een achterstand ten opzichte van de overeengekomen doelstelling, worden afspraken gemaakt over de wijze waarop deze achterstand in het daaropvolgende jaar wordt ingelopen.

Voor het laatste contractjaar geldt een afwijkende werkwijze. De SROI-verplichting wordt drie maanden voor afloop van de overeenkomst definitief vastgesteld op basis van de op dat moment verstrekte opdrachten en gerealiseerde omzet. Hierdoor heeft opdrachtnemer nog drie maanden de gelegenheid om een eventueel tekort aan SROI-inzet aan te vullen.

Indien gebruik wordt gemaakt van een verlengingsoptie, geldt dezelfde systematiek voor het laatste jaar van de verlengingsperiode. Ook dan wordt de SROI-verplichting drie maanden voor het einde van de overeenkomst definitief vastgesteld, waarna een eindafrekening plaatsvindt op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde SROI-inzet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Verwijdering robotinstallaties na einde overeenkomst.

Vraag:

In antwoord 13 van Nota van Inlichtingen 1 is aangegeven dat verwijdering van laadstations en installaties kan worden verrekend onder posten 110110 en 110120. Zijn de verwijderings- en herstelwerkzaamheden reeds inbegrepen in de bij inschrijving aangeboden installatieprijs, of worden zij aan het einde als een nieuwe, afzonderlijke hoeveelheid tegen de dan geïndexeerde eenheidsprijs opgedragen? Welke eisen gelden voor herstel van gras, verharding, kabeltracés en aansluitpunten?

Antwoord:

De verwijderings- en herstelwerkzaamheden maken geen onderdeel uit van de bij inschrijving aangeboden installatieprijs. Indien Aanbestedende dienst aan het einde van de inzetperiode verwijdering van laadstations, bekabeling en aanverwante installaties wenst, worden deze werkzaamheden afzonderlijk opgedragen en verrekend onder de daarvoor opgenomen besteksposten tegen de op dat moment geldende contractuele eenheidsprijzen.

Na verwijdering dient de locatie te worden teruggebracht in een staat die minimaal gelijkwaardig is aan de situatie voorafgaand aan de installatie. Dit omvat, voor zover van toepassing, herstel van gras, verhardingen, kabeltracés, aansluitpunten en overige door de werkzaamheden beïnvloede onderdelen.

De exacte omvang van de herstelwerkzaamheden is afhankelijk van de feitelijke situatie ter plaatse en de aard van de aangebrachte voorzieningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Risico diefstal, vandalisme en schade robotmaaiers.

Vraag:

De robotmaaiers en installaties blijven eigendom van opdrachtnemer, terwijl vandalisme en schade door verenigingen/evenementen buiten de onderhoudsscope vallen. Wie draagt het financiële risico van diefstal, vandalisme, aanrijding, schade door gebruikers, stroomuitval of schade aan installaties op terrein van opdrachtgever? Bevestigt u dat aantoonbare schade door opdrachtgever, vereniging of derden wordt vergoed en dat de 48-uurshersteltermijn wordt opgeschort wanneer de oorzaak buiten de risicosfeer van opdrachtnemer ligt?

Antwoord:

De robotmaaiers, laadstations en bijbehorende installaties blijven gedurende de contractduur eigendom van opdrachtnemer. Het risico van normaal gebruik, onderhoud en slijtage komt voor rekening van opdrachtnemer.

Aantoonbare schade aan of diefstal van robotmaaiers, laadstations en bijbehorende installaties als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever, verenigingen, gebruikers of andere derden maakt geen onderdeel uit van de reguliere onderhoudsverplichtingen van opdrachtnemer en wordt niet geacht in de contractuele eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Aantoonbare schade veroorzaakt door opdrachtgever of door derden waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor rekening van opdrachtgever. Voor overige schade blijft de wettelijke risicoverdeling van toepassing.

De in het bestek opgenomen hersteltermijn van 48 uur is niet van toepassing gedurende de periode waarin de storing of schade aantoonbaar het gevolg is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, waaronder vandalisme, diefstal, aanrijdingen, opzettelijke beschadiging, stroomuitval of andere externe oorzaken. De hersteltermijn vangt aan zodra opdrachtnemer redelijkerwijs in staat is de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Post 110160 verwerken maaisel

Vraag:

Post 110160 verwijst naar maaisel dat vrijkomt bij post 110150, maar wordt afgerekend over 36.000 are en gaat uit van vier beurten per jaar over 30 velden. Betreft dit het vegen van het

volledige sportveld, uitsluitend het gebied rond obstakels of ook maaisel uit andere maaiposten? Welke oppervlakte wordt per beurt gemeten en hoe moet opdrachtnemer de hoeveelheid onderbouwen?

Antwoord:

Post 110160 heeft betrekking op het volledig vegen van het sportveld. Uitgangspunt is dat jaarlijks 30 sportvelden worden geveegd, waarbij per sportveld wordt gerekend met een oppervlakte van 80 are. De hoeveelheid heeft uitsluitend betrekking op deze werkzaamheden en niet op maaisel afkomstig uit andere maaiposten.

Voor de initiële contractperiode van vier jaar geldt derhalve een totale fictieve hoeveelheid van 9.600 are (30 velden × 80 are × 1 beurt per jaar × 4 jaar).

De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden overeenkomstig de contractbepalingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Overlap posten 210210 en 210220

Vraag:

Post 210210 omvat een bemestings- en bezandingsadvies op basis van een door opdrachtgever verstrekt analyserapport. Post 210220 omvat het opstellen van een analyserapport én een bemestings- en bezandingsadvies door opdrachtnemer. Beide posten hebben een hoeveelheid van acht stuks. Worden deze posten cumulatief of alternatief toegepast? Wilt u per situatie de afbakening van werkzaamheden, gegevensverstrekking en betaling verduidelijken?

Antwoord:

De besteksposten 210210 en 210220 worden alternatief toegepast.

Bestekspost 210210 is van toepassing wanneer opdrachtgever een analyserapport beschikbaar stelt. Opdrachtnemer stelt op basis van dit analyserapport een bemestings- en bezandingsadvies op.

Bestekspost 210220 is van toepassing wanneer geen analyserapport beschikbaar wordt gesteld. In dat geval verzorgt opdrachtnemer zowel de benodigde analyse als het daarop gebaseerde bemestings- en bezandingsadvies.

De posten worden derhalve niet cumulatief voor dezelfde situatie toegepast. Verrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijk door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
58**Onderwerp:**

Vier graszaadmengsels: keuze, hoeveelheid en gelijkwaardigheid.

Vraag:

De verwerkingsposten verwijzen naar vier verschillende leverantieposten 310310 tot en met 310340, die elk dezelfde fictieve hoeveelheid van 7.680 kg hebben. Zijn deze mengsels alternatieven waaruit de directie per deelopdracht kiest of moeten zij in een voorgeschreven verdeling worden geleverd? Wilt u de verwachte verdeling en objectieve gelijkwaardigheidscriteria per mengsel verstrekken, zodat alle inschrijvers dezelfde kwaliteit en hoeveelheidsbasis prijzen?

Antwoord:

De in de posten 310310 tot en met 310340 opgenomen mengsels zijn geen vooraf vastgestelde hoeveelheidsverdeling. Bij het verstrekken van een deelopdracht wordt door opdrachtgever bepaald welk mengsel voor de betreffende situatie wordt toegepast.

Er geldt derhalve geen vooraf vastgestelde of gegarandeerde verdeling tussen de verschillende mengsels. Inschrijvers dienen de betreffende posten overeenkomstig de uitgevraagde hoeveelheden en specificaties te prijzen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
59**Onderwerp:**Tegenstrijdige perceelgrootte van 2.000 en 8.000 m²**Vraag:**

Bij post 220110 wordt uitgegaan van 80 are per veld en noemen de leverantieposten een perceelgrootte van circa 8.000 m², terwijl dezelfde verwerkingspost een perceelgrootte tot circa 2.000 m² noemt. Ook posten 110670 en 110680 combineren 80 are per veld met een perceelgrootte tot circa 2.000 m². Welke perceelgrootte en productiviteitsbasis zijn juist? Wilt u de omschrijvingen corrigeren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat voor de besteksposten 220110, 110670 en 110680 dient te worden uitgegaan van een gemiddelde veldoppervlakte van 80 are (8.000 m²) per sportveld. De vermelding van een perceelgrootte van circa 2.000 m² is onjuist en dient buiten beschouwing te worden gelaten.

De omschrijvingen van de betreffende besteksposten worden aangepast, waarbij als uitgangspunt een gemiddelde oppervlakte van 80 are (8.000 m²) per sportveld wordt gehanteerd. Een aangepaste versie van de aanbestedingsstukken wordt gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Groot onderhoud/toplaagherstel versus volledige renovatie door derden.

Vraag:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor nieuwe aanleg en volledige renovaties van natuurgrasvelden door derden te laten uitvoeren, terwijl hoofdstuk 2 specialistische werkzaamheden bevat die gezamenlijk een volledige topplaagrenovatie kunnen vormen. Waar ligt de objectieve grens tussen 'toplaag herstellen' onder posten 210110 t/m 210310 en een 'volledige renovatie' die aan derden kan worden opgedragen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor volledige renovaties en nieuwe aanleg van natuurgrasvelden buiten de raamovereenkomst aan derden op te dragen. De beoordeling of sprake is van een volledige renovatie vindt plaats door Aanbestedende dienst, waarbij onder meer de aard, omvang en financiële omvang van de werkzaamheden worden betrokken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Actualisatie KIWA-rapport begin 2027.

Vraag:

In antwoord 5 van Nota van Inlichtingen 1 is aangegeven dat een geactualiseerde kwaliteitsrapportage begin 2027 beschikbaar komt. Wordt die rapportage na publicatie automatisch een contractdocument of uitsluitend informatie voor de gezamenlijke schouw? Bevestigt u dat nieuwe hersteladviezen, achterstanden of kwaliteitsmaatregelen uit deze rapportage uitsluitend via een deelopdracht en tegen verrekening worden uitgevoerd?

Antwoord:

De geactualiseerde kwaliteitsrapportage die begin 2027 beschikbaar komt, heeft uitsluitend een informatief karakter en dient als input voor de gezamenlijke schouw en de verdere prioritering van werkzaamheden. De rapportage wordt niet automatisch onderdeel van de overeenkomst en leidt niet automatisch tot aanvullende verplichtingen voor opdrachtnemer.

Aanbestedende dienst bevestigt dat eventuele nieuwe hersteladviezen, geconstateerde achterstanden, kwaliteitsmaatregelen of aanvullende werkzaamheden die uit deze rapportage voortvloeien uitsluitend worden uitgevoerd na opdrachtverstrekking door Aanbestedende dienst. Voor zover deze werkzaamheden niet reeds onderdeel uitmaken van de contractueel opgedragen werkzaamheden, worden deze middels een afzonderlijke deelopdracht opgedragen en overeenkomstig de raamovereenkomst verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Nieuwe maaitechniek en reikwijdte gedragscode.

Vraag:

De Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 vermeldt dat nieuwe technieken of intensivering niet zonder meer onder bestendig beheer of onderhoud vallen. Is de voorgeschreven inzet van robotmaaiers, inclusief gewijzigde maaitijden en frequentie, door opdrachtgever ecologisch beoordeeld als bestendig beheer? Indien aanvullende ecologische toetsing, melding,

vergunning of maatregel nodig blijkt, onder welke post wordt dit opgedragen en verrekend?

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft de inzet van robotmaaiers niet afzonderlijk ecologisch beoordeeld in het kader van de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde gedragscode.

Indien gedurende de uitvoering blijkt dat aanvullende ecologische toetsing, inventarisaties, begeleiding, meldingen, vergunningen of maatregelen noodzakelijk zijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden of aanvullende eisen vanuit wet- en regelgeving, dan worden deze werkzaamheden uitsluitend na opdrachtverstrekking door Aanbestedende dienst uitgevoerd en afzonderlijk verrekend conform de daarvoor opgenomen besteksposten dan wel, indien geen passende bestekspost aanwezig is, als aanvullende werkzaamheden opgedragen en verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Exacte natuurcertificaten en gelijkwaardigheid.

Vraag:

Artikel 01.25.01 verlangt certificaten op niveau 1 en 2 die door Vereniging Stadswerk zijn erkend of gelijkwaardig. Wilt u de exacte benaming, geldigheidsduur, vereiste aantallen per ploeg en objectieve criteria voor gelijkwaardigheid vastleggen? Moeten deze certificaten reeds bij inschrijving aanwezig zijn of uiterlijk vóór inzet van het betreffende personeel?

Antwoord:

Aanbestedende dienst acht het niet noodzakelijk om een minimumaantal certificaathouders per ploeg vast te leggen. Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om te voldoen aan de in artikel 01.25.01 gestelde eisen.

De in artikel 01.25.01 genoemde certificaten dienen uiterlijk aanwezig te zijn op het moment dat het betreffende personeel wordt ingezet voor werkzaamheden waarvoor deze certificering vereist is. Het is niet vereist dat deze certificaten reeds bij inschrijving worden overgelegd.

Onder gelijkwaardige certificeringen worden certificeringen verstaan waarmee aantoonbaar wordt voldaan aan ten minste een gelijkwaardig kennis- en vaardigheidsniveau als beoogd met de in artikel 01.25.01 genoemde certificeringen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Onjuiste titel boomposter.

Vraag:

Artikel 01.18.02 verwijst naar de bijlage 'Boombescherming op bouwlocaties', terwijl Bijlage E is gepubliceerd als 'Werken rondom bomen poster'. Betreft dit dezelfde beoogde bijlage? Zo nee, wilt u de ontbrekende bijlage publiceren; zo ja, wilt u de verwijzing corrigeren?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat met de verwijzing in artikel 01.18.02 wordt bedoeld op de als Bijlage E opgenomen "Werken rondom bomen poster".

De verwijzing in artikel 01.18.02 lid 02 naar "Boombescherming op bouwlocaties" wordt vervangen door een verwijzing naar Bijlage C "Werken rondom bomen poster". Een aanvullende bijlage wordt niet gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Referentie-eis: afgeronde opdracht en referentieperiode.

Vraag:

Paragraaf 3.3.3.1 verlangt een opdracht die in de laatste drie jaar is uitgevoerd én afgerond en die minimaal twee jaar onderhoud van minimaal twee natuurgrassportvelden binnen één gemeente omvat. Het modelformulier vermeldt niet alle duur- en omvangseisen en rekent vanaf de datum van inschrijving. Kan een afgeronde periode van minimaal twee jaar binnen een nog lopende raamovereenkomst als referentie dienen? Welke exacte peildatum en driejaarsperiode gelden, en

welke eisen uit de leidraad moeten in het modelformulier expliciet worden aangetoond?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat een referentie die onderdeel uitmaakt van een nog lopende raamovereenkomst als referentie mag worden ingediend, mits de betreffende werkzaamheden op het moment van inschrijving reeds gedurende minimaal twee jaar naar tevredenheid zijn uitgevoerd en deze periode aantoonbaar binnen de referentie kan worden onderbouwd. De geschiktheidseis wordt overeenkomstig aangepast in de aanbestedingsleidraad.

Voor de beoordeling geldt de periode van drie jaar voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving. De referentie dient betrekking te hebben op onderhoud van natuurgrassportvelden binnen één gemeente, met minimaal twee sportvelden, gedurende minimaal twee jaar en met een opdrachtwaarde van minimaal € 150.000.

Inschrijvers dienen in het modelformulier alle in de aanbestedingsleidraad genoemde referentie-eisen aantoonbaar te maken, waaronder:

- NAW- en contactgegevens van de opdrachtgever;
- plaats en periode van uitvoering;
- omschrijving van de opdracht;
- totale opdrachtwaarde;
- uitvoeringsvorm (hoofdaannemer, combinatie of onderaannemer);

Indien het huidige modelformulier onvoldoende ruimte biedt om alle vereiste gegevens op te nemen, mogen inschrijvers aanvullende informatie als bijlage toevoegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Werkterrein en tijdelijke opslag per kern.

Vraag:

Artikel 01.90.02 bepaalt dat opdrachtgever geen opslagplaats ter beschikking stelt en dat per kern minimaal één tijdelijke opslaglocatie voor af te voeren materialen mag worden ingericht, die ieder weekend leeg moet zijn. Wat wordt onder 'kern' verstaan, waar mogen deze locaties worden ingericht en is 'minimaal één' bedoeld als 'maximaal één'? Worden extra logistieke kosten verrekend wanneer opdrachtgever geen geschikte locatie kan aanwijzen?

Antwoord:

Artikel 01.90.02 lid 01 komt te vervallen. Deze bepaling is niet van toepassing op de raamovereenkomst Sportvelden en is abusievelijk overgenomen uit een eerder bestek. De verwijzing naar tijdelijke opslaglocaties, het begrip "kern" en de daarbij behorende voorwaarden

komen daarmee te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 110110 t/m 110140 – Verdeling robotmaaiers per sportpark

Vraag:

Graag per sportpark aangeven hoeveel robotmaaiers zijn voorzien en welke velden door één robot gezamenlijk moeten worden onderhouden.

Uit de stukken is het niet volledig eenduidig af te leiden hoe de in totaal 11 installaties over de verschillende sportparken verdeeld moeten worden.

Antwoord:

Aanbestedende dienst beschikt niet over een vaste verdeling van de robotmaaiers over de afzonderlijke sportparken en velden. De in de besteksposten 110110 t/m 110140 opgenomen aantallen van in totaal 11 installaties (7 installaties tot 20.000 m² en 4 installaties tot 10.000 m²) dienen als uitgangspunt voor de raamovereenkomst.

Het is aan opdrachtnemer om binnen de gestelde randvoorwaarden een passende verdeling van de robotmaaiers over de sportparken en velden uit te werken. De definitieve inzet, positionering van laadstations en de indeling van de te maaien oppervlakken worden na gunning in overleg met de directie UAV en de betreffende verenigingen vastgesteld.

Aanbestedende dienst schrijft derhalve niet voor welke velden door één robot gezamenlijk moeten worden onderhouden. Inschrijvers dienen bij hun inschrijving uit te gaan van de in het bestek opgenomen aantallen robotmaaiers en de daarbij behorende oppervlaktecategorieën van maximaal 10.000 m² respectievelijk 20.000 m² per robot.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Ref.nr.
68

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 110110 t/m 110140 - Schade, vandalisme en diefstal

Vraag:

Wie draagt het risico voor schade aan of diefstal van de robotinstallaties als gevolg van gebruikers, vandalisme of evenementen?

Graag bevestigen dat dergelijke schade niet binnen de jaarlijkse eenheidsprijs voor de robotmaaier valt.

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dat schade aan of diefstal van robotmaaiers, laadstations en bijbehorende installaties als gevolg van vandalisme, evenementen, gebruikers, verenigingen of andere derden geen onderdeel vormt van de reguliere onderhoudsverplichtingen van opdrachtnemer.

De jaarlijkse eenheidsprijzen voor de robotmaaiers hebben betrekking op het beschikbaar stellen, beheren en onderhouden van de installaties bij normaal gebruik. Aantoonbare schade of diefstal als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever, verenigingen, gebruikers of andere derden wordt niet geacht in deze eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

Aantoonbare schade veroorzaakt door opdrachtgever of door derden waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, komt voor rekening van opdrachtgever. Voor overige schade blijft de wettelijke risicoverdeling van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 110110 t/m 110140 -

Vraag:

Welke minimale maaifrequentie wordt verlangd?

Graag aangeven hoeveel volledige maaicycli per week minimaal per sportveld gerealiseerd moeten worden. Alleen een oppervlakteklasse van bijvoorbeeld "tot 10.000 m²" of "tot 20.000 m²" geeft onvoldoende informatie om de benodigde robotcapaciteit goed te kunnen bepalen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst schrijft geen minimaal aantal volledige maaicycli per week per sportveld voor. Opdrachtnemer dient het onderhoud zodanig uit te voeren dat de sportvelden voldoen aan de in de overeenkomst gestelde kwaliteits- en prestatie-eisen. Daarbij dienen de geldende

richtlijnen en aanbevelingen van de KNVB in acht te worden genomen. De bepaling van de benodigde maaifrequentie, robotcapaciteit en inzet behoort tot de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Deel 2.2 Posten 110110 t/m 110140 - Beschikbare maaitijden / bespelingsuren

Vraag:

In het bestek wordt verwezen naar de bespelingsuren per sportpark. Graag aangeven welke dagelijkse tijdvensters daadwerkelijk beschikbaar zijn voor autonoom maaien. Daarbij graag verduidelijken wat onder nachtelijke uren wordt verstaan en of de robots buiten wedstrijden en trainingen vrij mogen functioneren.

Antwoord:

Voor de beschikbare maaitijden dient te worden uitgegaan van de in Bijlage G: Bespelingsuren per jaar per sportpark opgenomen gebruiksgegevens.

Aanbestedende dienst beschikt niet over aanvullende gegevens per veld of robotmaaizone ten aanzien van dagelijkse of wekelijkse maaivensters. Het is aan opdrachtnemer om, rekening houdend met de bespelingsuren, een passende maaiplanning op te stellen.

Onder nachtelijke uren wordt verstaan de periode tussen 23:00 uur en 07:00 uur. Gedurende deze periode mogen robotmaaiers niet in bedrijf zijn. Buiten deze nachtelijke uren mogen robotmaaiers functioneren, mits rekening wordt gehouden met trainingen, wedstrijden, evenementen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Maaien van natuurgrassportvelden met kooimaaiër

Vraag:

In de raamovereenkomst n.a.v. de tweede Nota van Inlichtingen wordt een aanvullende bestekspost opgenomen voor het maaien van natuurgrassportvelden met een kooimaaiër. Kunt u toelichten onder welke omstandigheden deze post wordt ingezet?

Antwoord:

De aanvullende bestekspost voor het maaien van natuurgrassportvelden met een kooimaaiër is uitsluitend opgenomen als terugvalvoorziening voor situaties waarin de inzet van robotmaaiers tijdelijk niet mogelijk of niet toegestaan is.

De werkzaamheden op basis van deze post worden uitsluitend uitgevoerd na voorafgaande opdracht van de directie. De opdrachtgever bepaalt per situatie of inzet van de kooimaaiër noodzakelijk is, alsmede de omvang en duur van de werkzaamheden.

Deze post is uitsluitend bedoeld om de continuïteit van het maaibeheer en de speelkwaliteit van de sportvelden te kunnen waarborgen gedurende de periode dat de robotmaaiër tijdelijk niet inzetbaar i.s

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

5 okt 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst Sportvelden gemeente Weert