

BESTEK VOOR:

RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BOMEN AALSMEER

Besteknummer: 003

Deel 1. Algemeen

01	Opdrachtgever	1
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2
08	Wet- en ketenaansprakelijkheid	2

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	Tekeningen	3
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
03	Kwaliteitsborging	4
04	Bijlagen	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	Verwijderen bomen	5
10	Verwijderen bomen (excl. zieke iepen)	7
101	Bomen in verharding	7
1010	Verwijderen bomen in verharding	7
102	Bomen in beplanting	8
1020	Verwijderen bomen in beplanting	8
103	Bomen in gazon en berm	9
1030	Verwijderen bomen in gazon en berm	9
11	Verwijderen zieke iepen	10
110	Beheersen iepziekte	10
1100	Verwijderen zieke iepen in verharding	10
1101	Verwijderen zieke iepen in beplanting	12
1102	Verwijderen zieke iepen in gazon	13
12	Verwijderen bosplantsoen	15
1210	Verwijderen bosplantsoen < 5,00 m.	15
13	Verwijderen beplanting	15
1310	Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m	15
14	Aanbrengen palen t.b.v. markering van stobben	15
2	Snoeien van bomen	17
20	Begeleidingssnoei vrijuitgroeïende bomen	17
201	Bereikbaar hoogwerker	17
2010	Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld	17
202	Niet bereikbaar hoogwerker	17
2020	Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld	17
21	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen	18
211	Bereikbaar hoogwerker	18
2110	Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld	18
212	Niet bereikbaar hoogwerker	19
2120	Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld	19
22	Onderhoudssnoei vrij uitgroeïende bomen	20
221	Bereikbaar hoogwerker	20
2210	Regulier boombeeld, vrijuitgroeïende bomen	20
2211	Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeïende bomen	21
222	Niet bereikbaar hoogwerker	22
2220	Regulier boombeeld, vrijuitgroeïende bomen	22
2221	Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeïende bomen	23
23	Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeïende bomen	24
231	Bereikbaar hoogwerker	24
2310	Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen	24
2311	Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen	25
232	Niet bereikbaar hoogwerker	26
2320	Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen	26
2321	Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen	27
24	Specifieke (vorm) snoei	28

241	Scheren/knippen vormbomen	29
242	Kandelaberen	29
2420	Kandelaberen, gesteltakken innemen	29
243	Terugzetten intensief	30
2430	Terugzetten intensief, regulier boombeeld	30
2431	Terugzetten intensief, achterstallig boombeeld	30
244	Terugzetten extensief	31
2440	Terugzetten extensief, regulier boombeeld	31
2441	Terugzetten extensief, achterstallig boombeeld	32
245	Uitlichten kroonrand	33
2451	Uitlichten kroonrand	33
25	Verwijderen klimplanten uit bomen	34
251	Verwijderen klimplanten	34
3	Maatregelen vanuit bvc	35
30	Kroonverankering	35
8	Werk van algemene aard	37
80	Verkeersmaatregelen	37
8010	Stationaire afzetting	37
8011	Rijdende afzetting	37
81	Rijplaten	38
82	Inzet diversen	38
821	Calamiteiten	38
8210	Inzetten snoeiploeg, binnen reguliere werktijd	39
8211	Inzetten snoeiploeg, buiten reguliere werktijd 07:00-18:00 en 18:00-07:00	39
8212	Afvoeren en storten vrijkomende materialen	39
822	Epr-bestrijding	40
8220	EPR-bestrijding middels plukken	40
8221	EPR-bestrijding middels zuigen	40
8222	Afvoeren en storten vrijkomende materialen	41
823	Werknemers en materieel (kwetsbaar gebied)	41
8230	Inzet werknemers	41
8231	Inzet klein materieel	41
8232	Inzet versnipperaars	41
8233	Inzet kraan met sorteergrijper	42
8234	Inzet hoogwerkers	42
8235	Inzet stobbenfrees	43
8236	Inzet vervoersmiddelen	43
824	Werknemers en materieel (regulier)	44
8240	Inzet werknemers	44
8241	Inzet klein materieel	44
8242	Inzet versnipperaars	44
8243	Inzet kraan met sorteergrijper	45
8244	Inzet hoogwerkers	45
8245	Inzet stobbenfrees	46
8246	Inzet vervoersmiddelen	46
83	Algemeen	47
Deel 3. Bepalingen		48
01	Algemeen en administratief	49
01 01	Algemene bepalingen	49
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	50
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	50
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	51
01 07	Zekerheidstelling	51
01 08	Bijdragen	51
01 09	Kabels en leidingen	51
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	51
01 11	Verband met andere werken	52
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	52
01 13	Algemeen tijdschema, werkplan,	52
01 14	Bouwstoffen	53

01 16	Verzekeringen	53
01 17	Vrijgekomen materialen	54
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	55
01 19	Arbeidsomstandigheden	55
01 21	RAW-raamovereenkomst	56
01 27	Onderaanneming	57
10	Werk algemene aard	57
10 0	Werk algemene aard, algemeen	57
10 02	Eisen en uitvoering	57
22	Technische bepalingen grondwerken	57
22 0	Grondwerken, algemeen	57
22 02	Eisen en uitvoering grondwerken	57
22 03	Informatie-overdracht	57
22 05	Bijbehorende verplichting	58
22 06	Bouwstoffen	58
51	Groenvoorzieningen	58
51 5	Bomen	58
51 52	Eisen en uitvoering	58
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	58
62 0	Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen	58
62 02	Eisen en uitvoering	59
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	59
64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	59
64 12	Eisen en uitvoering	59

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Aalsmeer.
Raadhuisplein 1, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door de teamleider bomenploeg, afdeling Wijkbeheer.
Hij wordt bijgestaan door de aangewezen bijstaander(s).

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties in verschillende wijken in de gemeente Aalsmeer.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het verwijderen van bomen excl. stobben;
- het snoeien van bomen
- het uitvoeren van maatregelen vanuit BVC
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het opbreken van verhardingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het verwijderen van gazon;
- het inzaaien van grasvegetatie;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling

Zie bijlage offerteaanvraag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), bedraagt voor iedere deelopdracht 3 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2025.

08 Wet- en ketenaansprakelijkheid

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.

In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Tekeningen worden niet verstrekt. Opdrachtgever stelt een Shape-file ter beschikking met daarin de opgenomen uit te voeren werkzaamheden.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2025, rekening houden met de volgende stoppunten:

- voor start verwijderen bomen, na het merken van de bomen (voorkomen dat verkeerde bomen worden gekapt)
- na het snoeien van de eerste 10 bomen, voorafgaand aan verder snoeiwerk aan bomen, bij elke deelopdracht
- na het snoeien van de eerste 10 bomen, bij wisseling ETW'er

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- inschrijvingsbiljet;
- inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- offerteaanvraag.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Acceptatiereglement Grondbank Amstelveen Composteerinrichting Escapade
- Handboek bomen 2026

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								Verwijderen bomen		
10								Verwijderen bomen (excl. zieke iepen)		
101								Bomen in verharding		
1010								<u>Verwijderen bomen in verharding</u>		
101010	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: tot 0,20 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00 F
		9								
			6							
				2						
					3					
101020	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00 F
		9								
			6							
				2						
					3					
101030	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00 F
		9								
			6							
				2						
					3					
101040	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00 F
		9								
			6							
				2						
					3					
101050	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten	st	10,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101060	515101	9						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m	st	2,00 F	
		6						Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			2					Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
				3				Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Verwijderen bomen.			
								Situering: t.p.v. verharding			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
								Grondsoort: alle grondsoorten			
		7						Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer			
		6						Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			2					Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
				3				Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
102								Bomen in beplanting			
											
1020								<u>Verwijderen bomen in beplanting</u>			
											
102010	515101							Verwijderen bomen.	st	5,00 F	
								Situering: t.p.v. beplanting			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
								Grondsoort: alle grondsoorten			
		9						Diameter borsthoogte: tot 0,20 m			
		6						Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			2					Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
				3				Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
102020	515101							Verwijderen bomen.	st	5,00 F	
								Situering: t.p.v. beplanting			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
								Grondsoort: alle grondsoorten			
		9						Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m			
		6						Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			2					Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
				3				Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
102030	515101							Verwijderen bomen.	st	20,00 F	
								Situering: t.p.v. beplanting			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
								Grondsoort: alle grondsoorten			
		9						Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m			
		6						Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			2					Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
				3				Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
102040	515101							Verwijderen bomen.	st	20,00 F	
								Situering: t.p.v. beplanting			
								Boomsoort(en): diverse soorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102050	515101	9						Grondsoort: alle grondsoorten	st	10,00	F
		6						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m			
				2				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
								Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Verwijderen bomen.	st	10,00	F
								Situering: t.p.v. beplanting			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
		9						Grondsoort: alle grondsoorten			
		6						Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m			
				2				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
								Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
102060	515101							Verwijderen bomen.	st	1,00	F
								Situering: t.p.v. beplanting			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
		7						Grondsoort: alle grondsoorten			
		6						Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer			
				2				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
								Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
103								Bomen in gazon en berm			
											
1030								<u>Verwijderen bomen in gazon en berm</u>			
											
103010	515101							Verwijderen bomen.	st	5,00	F
								Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
		9						Grondsoort: alle grondsoorten			
		6						Diameter borsthoogte: tot 0,20 m			
				2				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
								Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
103020	515101							Verwijderen bomen.	st	20,00	F
								Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
								Boomsoort(en): diverse soorten			
		9						Grondsoort: alle grondsoorten			
		6						Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m			
				2				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
								Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade..			
103030	515101							Verwijderen bomen.	st	20,00	F
								Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103040	515101	9	6	2	3			Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00 F	
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
103050	515101	9	6	2	3			Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00 F	
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
103060	515101	7	6	2	3			Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	1,00 F	
								Verwijderen zieke iepen			
11											
110								Beheersen iepziekte			
1100								<u>Verwijderen zieke iepen in verharding</u>			
110010	515101	9	7					Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: tot 0,20 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors	st	5,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110020	515101					1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
110030	515101					9		Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m	st	30,00	F
						7		Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
						1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
110040	515101					3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	4,00	F
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
						9		Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m			
110050	515101					7		Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors	st	2,00	F
						1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
110050	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors	st	4,00	F
						9		Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m			
						7		Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
110050	515101					1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	2,00	F
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
110050	515101					9		Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m	st	2,00	F
						7		Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
						1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
110050	515101					3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	2,00	F
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
						9		Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m			
110050	515101					7		Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors	st	2,00	F
						1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110060	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. verharding Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	1,00	F
1101								<u>Verwijderen zieke iepen in beplanting</u>			
110110	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. beplanting/bosplantsoen Karakter van de begroeiing: iepenopschot Zieke iepenopschot dient binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,60 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Vrijgekomen hout materialen verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar Escapade	are	1,00	F
110120	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. beplanting Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: tot 0,20 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F
110130	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. beplanting Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	4,00	F
110140	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. beplanting	st	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110150	515101	9	7		1	3		Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. beplanting Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	4,00	F
110160	515101	9	7		1	3		Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. beplanting Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	2,00	F
110170	515101	9	7		1	3		Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. beplanting Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	1,00	F
1102		7	7		1	3		Verwijderen zieke iepen in gazon 			
110210	515101							Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): Iep	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110220	515101	9	7	1	3			Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: tot 0,20 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
110230	515101	9	7	1	3			Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	30,00	F
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
110240	515101	9	7	1	3			Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	4,00	F
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
110250	515101	9	7					Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
110260	515101					1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	1,00	F
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Verwijderen bomen. Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide Boomsoort(en): Iep Zieke iepen dienen binnen 5 werkdagen na opdracht te zijn verwijderd Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stobben ontdoen van schors			
		7									
12						1		Stamhout ontdoen van bast en verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						3		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Verwijderen bosplantsoen			
								<u>Verwijderen bosplantsoen < 5,00 m.</u>			
1210	514101								are	10,00	F
								Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. diverse groenvakken Grondsoort: alle grondsoorten Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		1						Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
						2		Vrijgekomen hout materialen verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm , houtsnippers, stobben en wortels vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
13								Verwijderen beplanting			
								<u>Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m</u>			
1310	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. diverse groenvakken Grondsoort: alle grondsoorten Karakter van de begroeiing: heesters Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m	are	5,00	F
								Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		1						Vrijgekomen beplanting en wortels vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
						9					
14	722016							Aanbrengen palen t.b.v. markering van stobben	st	80,00	F
								Aanbrengen paal.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
		1					Betreft: het aanbrengen boompaal t.b.v. markeren stobben Situering: naast stobben Plaatsen op aanwijs van directie/toezichthouder In het maaiveld Houten boompaal incl. markering Op te halen bij gemeentewef 'Legmeer'	st			80,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								Snoeien van bomen Betreft het snoeien van bomen inclusief de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden in het beheersysteem. Indien nodig kunnen voorzorgsmaatregelen worden getroffen bij het inzetten van hoogwerkers volgens subhoofdstuk 81			
20								Begeleidingssnoei vrijuitgroeïende bomen			
201								Bereikbaar hoogwerker			
2010								<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>			
201010	515511							Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	200,00 F	
		1									
			1								
				1							
					2						
201020	515511							Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	200,00 F	
		9									
			1								
				1							
					2						
201030	515511							Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00 F	
		9									
			1								
				1							
					2						
202								Niet bereikbaar hoogwerker			
2020								<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
202010	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00	F
202020	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00	F
202030	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00	F
21							Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen			
211							Bereikbaar hoogwerker			
2110							<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>			
211010	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
211020	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld 9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m 1 Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) 1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) 2 Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00	F
211030	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld 9 Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m 1 Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) 1 Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) 2 Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00	F
212							Niet bereikbaar hoogwerker			
2120							<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>			
212010	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld 1 Boomhoogteklasse: tot 6 m 1 Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00	F
212020	515511						Begeleidingssnoei. Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld 9 Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m 1 Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) 2 Niet bereikbaar met hoogwerker 2 Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00	F
212030	515511						Begeleidingssnoei.	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						Betreft bomen met regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Eindbeeld: zie handboek bomen Begeleidingssnoei tot maximaal 25% (in tegenstelling tot Handboek Bomen) Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
22			1					Onderhoudssnoei vrij uitgroeiende bomen			
221								Bereikbaar hoogwerker			
2210								<u>Regulier boombeeld, vrijuitgroeiende bomen</u>			
221010	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeiende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00	F
		1									
			1								
				1							
					2						
221020	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeiende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00	F
		9									
			1								
				1							
					2						
221030	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeiende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00	F
		9									
			1								
				1							
					2						
221040	515521							Onderhoudssnoei.	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221050	515521	6						Regulier boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen	st	50,00	F
		1						Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk			
2211	515521	7						9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	50,00	F
		1						Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen			
221110	515521	1						Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk	st	100,00	F
		1						9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
221120	515521	9						<u>Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen</u>	st	100,00	F
		1						Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen			
221130	515521	1						Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk	st	100,00	F
		2						9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
221130	515521	9						Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen	st	100,00	F
		1						Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk			
221130	515521	1						9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00	F
		2						Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m			
221130	515521	9							st	100,00	F
		1									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221140	515521	1						Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen	st	50,00	F
			1					Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.)			
				2				Geen vrije takval mogelijk			
					9			Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
221150	515521	6						Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m	st	50,00	F
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen			
				1				Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.)			
					2			Geen vrije takval mogelijk			
222	515521				9			Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	50,00	F
		7						Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen			
				1				Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.)			
2220	515521				2			Geen vrije takval mogelijk	st	20,00	F
					9			Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Niet bereikbaar hoogwerker			
								<u>Regulier boombeeld, vrijuitgroeïende bomen</u>			
222010	515521	1						Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m	st	20,00	F
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen			
				2				Niet bereikbaar met hoogwerker			
					2			Geen vrije takval mogelijk			
222020	515521				9			Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00	F
		9						Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m			
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen			
					2			Niet bereikbaar met hoogwerker			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
						2		Geen vrije takval mogelijk			
						9		Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222030	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	20,00	F
						9		Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222040	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	20,00	F
						6		Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222050	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	20,00	F
						7		Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
2221								<u>Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen</u>			
222110	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk	st	20,00	F
						1		Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222120	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen	st	20,00	F
						9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
				2				Niet bereikbaar met hoogwerker			
				2				Geen vrije takval mogelijk			
				9				Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222130	515521							Onderhoudssnoei.	st	20,00	F
								Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen			
		9						Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m			
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen			
								Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm			
								Handboek Bomen			
				2				Niet bereikbaar met hoogwerker			
				2				Geen vrije takval mogelijk			
				9				Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222140	515521							Onderhoudssnoei.	st	20,00	F
								Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen			
		6						Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen			
								Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm			
								Handboek Bomen			
				2				Niet bereikbaar met hoogwerker			
				2				Geen vrije takval mogelijk			
				9				Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
222150	515521							Onderhoudssnoei.	st	20,00	F
								Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen			
		7						Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen			
								Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm			
								Handboek Bomen			
				2				Niet bereikbaar met hoogwerker			
				2				Geen vrije takval mogelijk			
				9				Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
23								Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeende bomen			
231								Bereikbaar hoogwerker			
2310								<u>Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen</u>			
231010	515521							Onderhoudssnoei.	st	100,00	F
								regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen			
		1						Boomhoogteklasse: tot 6 m			
			1					Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen			
								Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm			
								Handboek Bomen			
				1				Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.)			
				2				Geen vrije takval mogelijk			
				9				Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231020	515521		9					Onderhoudssnoei. regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00 F	
231030	515521		9					Onderhoudssnoei. regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	100,00 F	
231040	515521		6					Onderhoudssnoei. regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	50,00 F	
231050	515521		7					Onderhoudssnoei. regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	50,00 F	
2311								<u>Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen</u>			
231110	515521		1					Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m	st	20,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232010	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
		1									
			1								
				2							
				2							
232020	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
		9									
			1								
				2							
				2							
232030	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
		9									
			1								
				2							
				2							
232040	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
		6									
			1								
				2							
				2							
232050	515521							Onderhoudssnoei. Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
		7									
			1								
				2							
				2							
2321								Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
232110	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F	
		1										
			1									
				2								
				2								
232120	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F	
		9										
			1									
				2								
				2								
232130	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F	
		9										
			1									
				2								
				2								
232140	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F	
		6										
			1									
				2								
				2								
232150	515521							Onderhoudssnoei. Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: zie handboek bomen Takdikte snoeien tot maximaal 10 cm in tegenstelling tot 30 cm Handboek Bomen Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F	
		7										
			1									
				2								
				2								
24								Specifieke (vorm) snoei				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
241							Scheren (vorm) snoei			
241							Scheren/knippen vormbomen			
241010	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft scheren of knippen vormbomen regulier boombeeld Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00 F	
		1								
			2							
				1						
241020	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Betreft scheren of knippen vormbomen regulier boombeeld Boomhoogteklasse: 6 m of hoger Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) 9 Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00 F	
		2								
			2							
				1						
242							Kandelaberen			
2420							<u>Kandelaberen, gesteltakken innemen</u>			
242010	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: vrijuit groeiende en niet vrijuitgroeiende bomen Gesteltakken tot 1/2 of 3/4 innemen, door ETW'er bepaalt in overleg met directie Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm, houtsnippers en hout verzamelen en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00 F	
		9								
				1						
					2					
242020	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: vrijuit groeiende en niet vrijuitgroeiende bomen Gesteltakken tot 1/2 of 3/4 innemen, door ETW'er bepaalt in overleg met directie Boomhoogteklasse: 12-18 m Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk 9 Vrijgekomen takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm, houtsnippers en hout verzamelen en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00 F	
		9								
				1						
					2					
242030	515532						Kandelaberen bomen. Betreft: vrijuit groeiende en niet vrijuitgroeiende bomen Gesteltakken tot 1/2 of 3/4 innemen, door ETW'er bepaalt in overleg met directie Boomhoogteklasse: 18-24 m	st	10,00 F	
		9								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
242040	515532				1			Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.)	st	10,00 F	
					2			Geen vrije takval mogelijk			
					9			Vrijgekomen takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm, houtsnippers en hout verzamelen en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Kandelaberen bomen. Betreft: vrijuit groeiende en niet vrijuitgroeiende bomen Gesteltakken tot 1/2 of 3/4 innemen, door ETW'er bepaalt in overleg met directie Boomhoogteklasse: > 24 m			
243		9						Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.)			
					1			Geen vrije takval mogelijk			
					2			Vrijgekomen takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm, houtsnippers en hout verzamelen en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
								Terugzetten intensief			
2430								<u>Terugzetten intensief, regulier boombeeld</u>			
243010	515599							Terugzetten intensief vormbomen < 6 m. Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van 1 jarig hout Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00 F	
243020	515599							Terugzetten intensief vormbomen > 6 m. Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van 1 jarig hout Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00 F	
243030	515599							Terugzetten intensief bolbomen. Betreft: terugzetten Bolcultivars. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Geen vrije takval mogelijk. Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van 1 jarig hout. Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00 F	
2431								<u>Terugzetten intensief, achterstallig boombeeld</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
243110	515599							Terugzetten intensief vormbomen < 6 m. Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Achterstallig boombeeld, verwijderen van meerjarig hout Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
243120	515599							Terugzetten intensief vormbomen > 6 m. Betreft: het terugzetten en aanbinden/leiden van dak- en leibomen Boomhoogteklasse: ca. 6 m en hoger Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Achterstallig boombeeld, verwijderen van meerjarig hout Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
243130	515599							Terugzetten intensief bolbomen. Betreft: terugzetten Bolcultivars. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Achterstallig boombeeld, verwijderen van twee of meerjarig hout Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
244								Terugzetten extensief			
2440								<u>Terugzetten extensief, regulier boombeeld</u>			
244010	515599							Terugzetten extensief vormbomen < 6 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Geen vrije takval mogelijk. Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van max. 5 jarig hout. Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
244020	515599							Terugzetten extensief vormbomen 6-12 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: ca. 6-12 m. Geen vrije takval mogelijk. Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van max. 5 jarig hout. Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	25,00	F
244030	515599							Terugzetten extensief vormbomen 12-18 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 12-18 m Geen vrije takval mogelijk. Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van max. 5 jarig hout. Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	20,00	F
244040	515599							Terugzetten extensief vormbomen > 18 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 18 m of hoger Geen vrije takval mogelijk. Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Regulier boombeeld, verwijderen van max. 5 jarig hout. Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
2441								<u>Terugzetten extensief, achterstallig boombeeld</u>			
244110	515599							Terugzetten extensief vormbomen < 6 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Achterstallig boombeeld, verwijderen van meerjarig hout ouder dan 5 jaar Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
244120	515599							Terugzetten extensief vormbomen 6-12 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Achterstallig boombeeld, verwijderen van meerjarig hout ouder dan 5 jaar Boomhoogteklasse: ca. 6-12 m Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
244130	515599							Terugzetten extensief vormbomen 12-18 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Achterstallig boombeeld, verwijderen van meerjarig hout ouder dan 5 jaar Boomhoogteklasse: ca. 12-18 m Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
244140	515599							Terugzetten extensief vormbomen > 18 m. Betreft: het terugzetten (extensief) van opnieuw uitgelopen loten van voorheen gekandelaberde bomen Achterstallig boombeeld, verwijderen van meerjarig hout ouder dan 5 jaar Boomhoogteklasse: ca. 18 m Geen vrije takval mogelijk Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F
245								Uitlichten kroonrand			
2451								<u>Uitlichten kroonrand</u>			
245110	515599							Uitlichten kroonrand < 12 m. Betreft vrijuitgroeïende bomen en niet vrijuitgroeïende bomen Boomhoogteklasse ca. tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
245120	515599							Uitlichten kroonrand 12-18 m. Betreft vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse ca. 12-18 m Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F
245130	515599							Uitlichten kroonrand 18-24 m. Betreft vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse ca. 18-24 m Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F
245140	515599							Uitlichten kroonrand > 24 m. Betreft vrijuitgroeende bomen en niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse 24 m en hoger Bereikbaar met hoogwerker vanaf rijweg of gazon (bij het inzetten van de hoogwerker dient rekening gehouden te worden met de ondergrond, rups of wiel etc.) Geen vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	5,00	F
25								Verwijderen klimplanten uit bomen			
251								Verwijderen klimplanten			
251010	515599							Verwijderen klimplanten uit bomen. Betreft het afzagen en verwijderen van klimplanten uit bomen De klimplanten afzagen tot direct boven het maaiveld en tot een hoogte van 2,00 m boven het maaiveld, geheel van de stam verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								Maatregelen vanuit bvc			
30								Kroonverankering Bij locaties waarbij onder de boom activiteiten plaats vinden kan een verankering geplaatst worden, deze dient als borging bij uitbreken bij overbelasting. Bij kabellengtes groter dan 8 meter geen schokabsorber plaatsen. De verankering dient elke twee jaar gecontroleerd te worden op voldoende ruimte bij de tak en stam en op de 15 cm doorhangend			
300010	515599							Leveren en aanbrengen kroonverankering (2 ton). Betreft het leveren en aanbrengen van kroonverankering Type: Cobra, kroonverankering 2 ton START (pakket is drie verbindingen) Leverancier: I.T.S o.g. Gebruik voor takken tot 40 cm doorsnede Pakket bestaat uit: - 20 meter kabel - 6 eindkappen - 6 spreidplaten - 3 schokabsorbers - 1 rol antischuurhuls - 1 minibrander De verankering dient dynamisch te zijn. Dit wil zeggen dat de kabel licht doorhangend (circa 15 cm) geplaatst moet worden. Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal mogelijk inbouwen.	st	3,00 F	
									st		3,00 L
300020	515599							Leveren en aanbrengen kroonverankering (4 ton). Betreft het leveren en aanbrengen van kroonverankering Type: Cobra, kroonverankering 4 ton (pakket is voor 5 verbindingen) Leverancier: I.T.S o.g. Gebruik voor takken tot 60 cm doorsnede. Pakket bestaat uit; - 50 meter kabel 22 mm - 12 eindkappen - 10 spreidplaten 100 cm - 12 meter antischuurhuls 80 mm - 5 schokabsorbers - 1 minibrander De verankering dient dynamisch te zijn. Dit wil zeggen dat de kabel licht doorhangend (circa 15 cm) geplaatst moet worden. Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal mogelijk inbouwen.	st	3,00 F	
									st		3,00 L
300030	515599							Leveren en aanbrengen kroonverankering (8 ton). Betreft het leveren en aanbrengen van kroonverankering Type: Cobra, kroonverankering 8 ton (pakket is voor 4 verbindingen) Leverancier: I.T.S o.g. Gebruik voor takken tot 80 cm doorsnede. Pakket bestaat uit;	st	3,00 F	
									st		3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
							- 40 meter kabel 28 mm - 8 eindkappen - 8 spreidplaten 120 cm - 12 meter antischuurhuls 140 mm - 4 schokabsorbers - 1 minibrander De verankering dient dynamisch te zijn. Dit wil zeggen dat de kabel licht doorhangend (circa 15 cm) geplaatst moet worden. Verankering te plaatsen op 2/3 van de kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal mogelijk inbouwen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
8								Werk van algemene aard		
80								Verkeersmaatregelen		
8010								<u>Stationaire afzetting</u>		
801010	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101 a/b - 1102 a/b	keer	50,00 F
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
801020	620204							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121 a/b - 1122 a/b	keer	50,00 F
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
801030	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1202 a/b/c of d	keer	50,00 F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h		
			4					2 Met materiaal van de aannemer		
801040	620203							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 1205	keer	50,00 F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h		
			4					2 Met materiaal van de aannemer		
801050	620202							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301, 1302 en 1303	keer	50,00 F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h		
			4					2 Met materiaal van de aannemer		
801060	620202							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1304	keer	50,00 F
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 en/of 50 km/h		
			4					2 Met materiaal van de aannemer		
8011								<u>Rijdende afzetting</u>		
801110	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 a/b - 1125 a/b en 1126	dag	5,00 F
		1						2 Met materiaal van de aannemer		
801120	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor uitvoeren werkzaamheden per deelopdracht	dag	5,00 F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
8210							<u>Inzetten snoeiploeg, binnen reguliere werktijd</u> Betreft in te zetten snoeiploeg binnen reguliere werktijden maandag t/m vrijdag tussen 07:00 en 18:00 uur inclusief feestdagen.			
821010	100599						Inzetten van een snoeiploeg. Betreft in te zetten snoeiploeg t.b.v. calamiteiten stormschade Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Calamiteiten snoeiploeg bestaande uit 2 personen, waarvan 1 persoon European TreeWorker, inclusief handgereedschap (kettingzaag etc.) en versnipperaar met eigen motor; Invoeropening minimaal 30 x 20 cm Motor minimaal ca. 60 pk Ten behoeve van het verwijderen van bomen en takken door stormschade. Responstijd: De unit dient max. 1 uur na een melding door de opdrachtgever aan te vangen met de werkzaamheden op de aangegeven locatie. De werkzaamheden dienen gericht te zijn op het veiligstellen van de situatie en het bereikbaar maken voor alle verkeer. Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekspostnr('s) 821210	uur	100,00 F	
821020	100599						Inzetten van een autohoogwerker. Betreft: het inzetten van een autohoogwerker excl. bediening en incl. tractie en vervoer van en naar de werklocatie tbv. calamiteiten Werkhoogte: minimaal 20 meter	uur	100,00 F	
8211							<u>Inzetten snoeiploeg, buiten reguliere werktijd 07:00-18:00 en 18:00-07:00</u> Betreft in te zetten werknemers buiten reguliere werktijden maandag t/m zondag tussen 07:00-18:00 en tussen 18:00-07:00 inclusief feestdagen.			
821110	100599						Inzetten van een snoei. Betreft in te zetten snoeiunit t.b.v. calamiteiten stormschade Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Calamiteiten snoeiploeg bestaande uit 2 personen, waarvan 1 persoon European TreeWorker, inclusief handgereedschap (kettingzaag etc.) en versnipperaar met eigen motor; Invoeropening minimaal 30 x 20 cm Motor minimaal ca. 60 pk Ten behoeve van het verwijderen van bomen en takken door stormschade. Responstijd: De unit dient max. 1 uur na een melding door de opdrachtgever aan te vangen met de werkzaamheden op de aangegeven locatie. De werkzaamheden dienen gericht te zijn op het veiligstellen van de situatie en het bereikbaar maken voor alle verkeer. Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekspostnr('s) 821210	uur	16,00 F	
821120	100599						Inzetten van een autohoogwerker. Betreft: het inzetten van een autohoogwerker excl. bediening en incl. tractie en vervoer van en naar de werklocatie tbv. calamiteiten Werkhoogte: minimaal 20 meter	uur	8,00 F	
8212							<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
821210	515599							Afvoeren en storten groenafval. Betreft groenafval vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 821010 en 821110 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in middelen en vervoer De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m3	600,00	F
822								Epr-bestrijding			
8220								<u>EPR-bestrijding middels plukken</u>			
822010	100599							Inzetten van een klimploeg EPR-bestrijding. Betreft in te zetten klimploeg t.b.v. Eikenprocessierups bestrijding. Verwijderen nesten door plukken Klimploeg bestaande uit: - twee werknemers waarvan één klimmer, inclusief veiligheidsskleding. Na bestrijden vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekspostnr('s) 822210	dag	24,00	F
822020	100599							Inzetten van een ploeg met hoogwerker EPR-bestrijding. Betreft in te zetten ploeg t.b.v. Eikenprocessierups bestrijding. Verwijderen nesten door plukken Ploeg bestaande uit: - twee werknemers, inclusief veiligheidsskleding - hoogwerker op rupsbanden, minimale werkhoogte 20 m. Na bestrijden vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekspostnr('s) 822210	dag	24,00	F
8221								<u>EPR-bestrijding middels zuigen</u>			
822110	100599							Inzetten van een ploeg met EPR-zuiger. Betreft in te zetten klimploeg t.b.v. Eikenprocessierups bestrijding. Verwijderen nesten door zuigen Werkploeg bestaande uit: - Twee werknemers inclusief veiligheidsskleding. - EPR-zuiger Na bestrijden vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekspostnr('s) 822210	dag	24,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
822120	100599							Inzetten van een ploeg met EPR-zuiger en hoogwerker. Betreft in te zetten klimploeg t.b.v. Eikenprocessierups bestrijding. Verwijderen nesten door zuigen Werkploeg bestaande uit: - Twee werknemers inclusief veiligheidskleding. - EPR-zuiger - hoogwerker op rupsbanden, minimale werkhoogte 20 m. Na bestrijden vastleggen van behandelde bomen, aantal nesten en grootte van nesten per boom Vrijgekomen materiaal afvoeren conform bestekspostnr('s) 822210	dag	24,00	F
8222								<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>			
822210	515599							Afvoeren en storten EPR-afval. Betreft EPR-afval vrijgekomen volgens bestekspostnr(s) 822010, 822020, 822110 en 822120 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in middelen van vervoer De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	kg	10,00	F
823								Werknemers en materieel (kwetsbaar gebied) Onderstaande T.B.S. posten worden alleen ingezet voor kwetsbare gebieden, zoals de Heemparken en begraafplaats Sorghvliet			
8230								<u>Inzet werknemers</u>			
823010	100501						1	Inzetten van werknemer. Gecertificeerd: ETW en Natuurbescherming Omgevingswet niveau 1 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: European TreeWorker	uur	800,00	F
823020	100501						1	Inzetten van werknemer. Gecertificeerd: Natuurbescherming Omgevingswet niveau 1 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: medewerker groen, ook in te zetten als machinist op divers materieel	uur	800,00	F
8231								<u>Inzet klein materieel</u>			
823110	100532						2	Inzetten van een motorkettingzaag. Betreft: elektrisch gereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	800,00	F
8232								<u>Inzet versnipperaars</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
823210	100599							Inzetten versnipperaar met eigen motor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Versnipperaar met eigen motor Invoeropening minimaal 30 x 20 cm Motor minimaal ca. 60 pk	uur	40,00	F
823220	100599							Inzetten versnipperaar met eigen motor. Situering: voor het toepassen op moeilijk begaanbare locaties Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Versnipperaar met eigen motor Invoeropening minimaal 40 x 30 cm Motor minimaal ca. 75 pk	uur	40,00	F
823230	100599							Inzetten trekker met versnippercombinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Trekker met versnippercombinatie bestaande uit: - 150 pk trekker - snipperwagen (minimaal ca. 14 m3) - versnipperaar zonder eigen motor	uur	40,00	F
8233								<u>Inzet kraan met sorteergrijper</u>			
823310	100599							Inzetten minikraan 5 tons met sorteergrijper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Midikraan (ca. 5 tons) met sorteergrijper	uur	20,00	F
823320	100599							Inzetten minikraan 8 tons met sorteergrijper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Midikraan (ca. 8 tons) met sorteergrijper	uur	40,00	F
823330	100599							Inzetten minikraan 15 tons met sorteergrijper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Wielkraan (ca. 15 tons) met sorteergrijper	uur	40,00	F
823340	100599							Inzetten wielkraan 15 tons met houtklem en zaagkast. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Wielkraan (ca. 15 tons) met houtklem en zaagkast	uur	40,00	F
8234								<u>Inzet hoogwerkers</u>			
823410	100599							Inzetten wielhoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer van en naar de werklocatie Telescoop wielhoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
823420	100599							Inzetten trekker met hoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer van en naar de werklocatie Trekker met hoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	16,00	F
823430	100599							Inzetten rupshoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer Telescoop rupshoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	16,00	F
823440	100599							Inzetten spinrupshoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer Spinrupshoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	16,00	F
823450	100599							Aan- en afvoeren hoogwerker. Het aan- afvoeren van hoogwerkers conform bestekspostnr(s) 823410, 823430 en 823440 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	keer	6,00	F
8235								<u>Inzet stobbenfrees</u>			
823510	100599							Inzetten van een rupsstobbenfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Zelfrijdende rupsstobbenfrees Minimaal ca. 30 pk	uur	80,00	F
823520	100599							Inzetten van een trekker met stobbenfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Trekker (vanaf ca. 150 pk) met stobbenfrees	uur	80,00	F
823530	100599							Inzetten van een mobiele kraan met stobbenfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Mobiele kraan met stobbenfrees	uur	80,00	F
8236								<u>Inzet vervoersmiddelen</u>			
823640	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: 35 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
823650	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
824		9						Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: 30 ton met autolaadkraan Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
8240		2						Werknemers en materieel (regulier)			
		1						<u>Inzet werknemers</u>			
824010	100501							Inzetten van werknemer. Gecertificeerd: ETW en Natuurbescherming Omgevingswet niveau 1 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: European TreeWorker	uur	72,00 F	
824020	100501							Inzetten van werknemer. Gecertificeerd: Natuurbescherming Omgevingswet niveau 1 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: medewerker groen, ook in te zetten als machinist op divers materieel	uur	72,00 F	
824030	100501							Inzetten van werknemer. Gecertificeerd: VCNL Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	72,00 F	
8241								<u>Inzet klein materieel</u>			
824110	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Betreft: elektrisch gereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	144,00 F	
8242								<u>Inzet versnipperaars</u>			
824210	100599							Inzetten versnipperaar met eigen motor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Versnipperaar met eigen motor Invoeropening minimaal 30 x 20 cm Motor minimaal ca. 60 pk	uur	8,00 F	
824220	100599							Inzetten versnipperaar met eigen motor. Situering: voor het toepassen op moeilijk begaanbare locaties Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Versnipperaar met eigen motor Invoeropening minimaal 40 x 30 cm Motor minimaal ca. 75 pk	uur	8,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
824230	100599							Inzetten trekker met versnippercombinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Trekker met versnippercombinatie bestaande uit: - 150 pk trekker - snipperwagen (minimaal ca. 14 m3) - versnipperaar zonder eigen motor	uur	8,00	F
8243								<u>Inzet kraan met sorteergrijper</u>			
824310	100599							Inzetten minikraan 5 tons met sorteergrijper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Midikraan (ca. 5 tons) met sorteergrijper	uur	16,00	F
824320	100599							Inzetten minikraan 8 tons met sorteergrijper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Midikraan (ca. 8 tons) met sorteergrijper	uur	16,00	F
824330	100599							Inzetten minikraan 15 tons met sorteergrijper. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Wielkraan (ca. 15 tons) met sorteergrijper	uur	16,00	F
824340	100599							Inzetten wielkraan 15 tons met houtklem en zaagkast. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Wielkraan (ca. 15 tons) met houtklem en zaagkast	uur	16,00	F
8244								<u>Inzet hoogwerkers</u>			
824410	100599							Inzetten wielhoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer van en naar de werklocatie Telescoop wielhoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	8,00	F
824420	100599							Inzetten trekker met hoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer van en naar de werklocatie Trekker met hoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	8,00	F
824430	100599							Inzetten rupshoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer Telescoop rupshoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
824440	100599							Inzetten spinrupshoogwerker tot 20 m. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening en vervoer Spinrupshoogwerker Werkhoogte tot ca. 20 m	uur	8,00	F
824450	100599							Aan- en afvoeren hoogwerker. Het aan- en afvoeren van de hoogwerker conform post 824410, 824430 en 824440 Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	keer	3,00	F
8245								<u>Inzet stobbenfrees</u>			
824510	100599							Inzetten van een rupsstobbenfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Zelfrijdende rupsstobbenfrees Minimaal ca. 30 pk	uur	16,00	F
824520	100599							Inzetten van een trekker met stobbenfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Trekker (vanaf ca. 150 pk) met stobbenfrees	uur	16,00	F
824530	100599							Inzetten van een mobiele kraan met stobbenfrees. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Mobiele kraan met stobbenfrees	uur	16,00	F
8246								<u>Inzet vervoersmiddelen</u>			
824630	100599							Inzetten trekker met kipwagen (12 m3). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Trekker (vanaf 100 pk) met kipwagen (12 m3)	uur	8,00	F
824640	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: 35 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
		9									
			2								
				1							
					1						
824650	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: 30 ton met autolaadkraan Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
		9									
			2								
				1							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
83								Algemeen			
830010	100199							Opstellen algemeen tijdschema. Situering: locaties conform deelopdracht Betreft het vervaardigen van een algemeen tijdschema gebaseerd op de uit te voeren werkzaamheden en de door de opdrachtgever verstrekte uitgangspunten	st	2,00 F	
830020	100199							Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. Situering: locaties conform deelopdracht Betreft het opstellen van een Veiligheids- en gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van een V&G coördinator.	st	2,00 F	
830030	100199							Opstellen verkeerscirculatieplan. Situering: locaties conform deelopdracht Betreft het opstellen van een verkeerscirculatieplan, waarin dient te zijn opgenomen: - aan- en afvoerroutes van werkverkeer; - benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. een vrije doorgang van het verkeer ten tijde van de uitvoering van het werk conform CROW-publicatiereeks WiU 96b - benodigde stremmingen; - tijdsduur van de stremmingen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Plan dient per locatie uitgewerkt te worden. het verkeerscirculatieplan wordt door de directie ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Aalsmeer/Amstelveen.. *Het verkeerscirculatieplan dient, 6 weken voor aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd.	keer	2,00 F	
830040	100199							Aanmelden verkeerscirculatieplan. Betreft het aanmelden van het verkeerscirculatieplan bij het bevoegd gezag.	keer	2,00 F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst
- 04 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 05 Op dit bestek is van toepassing het 'Handboek Bomen 2026' voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen.
- 06 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen (meest recente versie) prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 07 genoemde Handboek Bomen.
- 07 Het Handboek Bomen (meest recente versie) is tegen betaling verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).
- 08 De gemeente Amstelveen\Aalsmeer gebruikt de gedragscodes Flora-en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk 2025. Deze zijn te vinden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Zie de link: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>

01 01 03 RAW-bestek: Inschrijfstaat

- 06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid.
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012 (versie 2025)

- 01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met:
Er is geen precario verschuldigd.
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) aanvullen met:
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

01 01 14 Geluidshinder

- 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (L_{Ar},L_T), op de gevel van de meest geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en tussen zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur).
De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (L_{Amax}), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar},L_T).
- 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999,

HFD PAR ART LID

uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

- 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming

- 01 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025). Op aangeven van de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.

- 02 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:

- het besteknummer;
- het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;
- nummer van de opdracht(en), projectnummer;

Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;

- de naam van het werk / de locatie;
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte werkzaamheden;

Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

- 03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.

- 04 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.

De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten.

Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

- 05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt geacht niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt

01 02 06 Bestekswijzigingen en meer en minder werk

- 01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijklingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de te uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst en risico gelijk aan de bij de eindinschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst en risico met een maximum van 10%.

Uitvoeringskosten worden op het bovengenoemde meerwerk niet vergoed. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer- en minderwerk komen in aanmerking voor beoordeling.

De verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten 'Algemene kosten' en 'Winst en risico', maar niet de uitvoeringskosten.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen,

HFD PAR ART LID

zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2025, is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2025, is niet van toepassing. Op dit werk wordt de risicoregeling volgens onderstaande leden toegepast.
- 02 Ten aanzien van uit te voeren deelopdrachten tot en met het einde van de contractduur, vindt geen verrekening van loon- en prijsstijgingen plaats.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling.
De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard 2025 richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.
- 02 In afwijking van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 berekent de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.
- 03 De declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie dient met kenmerk en contactpersoon te worden verzonden naar het factuuradres aangegeven op het opdrachtformulier

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 04 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 4 van de UAV is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de specificatie het volgende vermelden:
I&A/2026/0046
Raamovereenkomst bomenonderhoud van gem. Aalsmeer
aann.som excl. BTW: €
bijdrage RAW excl. BTW: €
bijdrage RAW incl. BTW: €
bestekschrijvende instantie: (zie lid 03)

Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A/2022/0046
Raamovereenkomst bomenonderhoud van gem. Aalsmeer
bijdrage RAW
- 03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.03 lid 05 van de Standaard 2025, die op de specificatie vermeld moet worden is:
gem. Aalsmeer, afdeling Wijkbeheer.
- 04 Afdracht RAW vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:
I&A/2026/0047
Raamovereenkomst bomenonderhoud van gem. Aalsmeer
bijdrage FCK-CT
- 03 Afdracht bijdrage Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT vóór afrekening eerste termijn; betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

01 09 Kabels en leidingen**01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces**

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.
De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
U kunt informatie aanvragen via internet: <http://www.kadaster.nl/klic/>

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 02 Vergunningen en ontheffingen

- 01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer moet alvorens de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van bomen uit te voeren een kopie van de toestemming van de Wijkbeheerder "kap bomen in eigendom bij de gemeente Aalsmeer" opvragen bij de directie.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken mogelijk in elkander grijpen:
- het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - het (ver)plaatsen van lichtmasten met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
 - het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
 - bouwactiviteiten door derden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen**

- 02 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

01 12 06 Verplichtingen aannemer

- 01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en verkeersvoorzieningen. Overige maatregelen buiten het werkterrein van de aannemer wordt verrekend op een stelpost.
- 02 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten aan te voeren en te leggen op door de directie aan te wijzen plaatsen. Na gebruik, deze rijplaten opnemen en afvoeren. Er dient rekening te worden gehouden met transporten van 25 ton. Deze zal worden verrekend via een stelpost.
- 04 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met loopschotten en rijplaten te onderhouden.
- 05 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de gelegenheid te geven hun woningen en bedrijven zo goed mogelijk, ook met voertuigen, te blijven bereiken.
- 06 Voordat met de werkzaamheden aan of in de nabijheid van gemeentelijke plantsoenen omschreven in dit bestek mag worden begonnen, dient de aannemer minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de ter plaatse dienstdoende teamleider bomenploeg van Wijkbeheer Gemeente Aalsmeer/Amstelveen.
- 07 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie. De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden verrekend via een stelpost.

01 13 Algemeen tijdschema, werkplan,**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), verlangd omvattende:
- de inzet van materieel en personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema.
- 02 In het algemeen tijdschema (en gedetailleerd werkplan) vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- de werkzaamheden die door derden moeten worden uitgevoerd (opdrachtgever zal hiervoor gegevens aanreiken)
 - alle in een straat- of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
 - de termijn tussen verwijderen en aanbrengen van bestrating bedraagt maximaal 5 werkdagen
 - zolang de verharding niet is dichtgestraat zodanig afschermen dat er geen gevaar is voor publiek
 - alle gaten ontstaan door verwijderen van bomen, stobben of door ontgravingen dienen dezelfde dag weer zijn gedicht
 - zolang gaten in verharding niet zijn gedicht zodanig afschermen dat er geen gevaar is voor publiek
 - het vellen van bomen en verwijderen van beplanting mag per straat in één keer worden uitgevoerd.

01 13 08 Rij- en werkstroken, transportroutes

- 01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.

01 13 09 Voorschriften brandweer e.d.

HFD PAR ART LID

- 01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de directie in onderling overleg, na een tijdig verzoek van de aannemer, rekening houdend met de transportwijze van de leverancier:
- zand en grond;
 - straatklinkers;
 - betontegels;
 - betonstraatstenen;
 - betonbanden;
- De door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen dienen op de gemeentewerf door de aannemer geladen te worden
- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 04 Paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met:
Bij vervanging door de opdrachtgever van verloren gegane vermiste of beschadigde bouwstoffen of materialen, zal de waarde van die bouwstoffen of materialen verhoogd met een opslag van 20 % bij de aannemer in rekening worden gebracht.
- 05 Bomengrond en bomenzand wordt beschikbaar gesteld op de Composteerinrichting Escapade of Grondbank Krijgsman. De aannemer dient deze grond zelf te laden en te transporteren naar het werk.

01 14 08 Bouwstoffen algemeen

- 01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met:
De aannemer dient zo spoedig mogelijk, bij voorkeur voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren materialen. Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar maken.
- 02 Paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met:
Indien een bouwstof is gekeurd buiten het bouwterrein, bijvoorbeeld op de plaats van productie heeft de aannemer de zorg dat de bouwstof zodanig afzonderlijk wordt gehouden dat gewaarborgd wordt dat het gekeurde product ook daadwerkelijk op het werk aankomt. Desgevraagd geeft de aannemer inzicht op welke wijze hij dit waarborgt.
- 03 Indien (goed)gekeurde materialen en constructiedelen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn kan de directie, indien hier aanleiding toe bestaat, verlangen dat zij opnieuw, voor rekening van de aannemer, worden gekeurd.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Bouw- (CAR-)verzekering

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt bepaald:
1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
 2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
 - a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand,

HFD PAR ART LID

blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.

3. In deze verzekering zijn de keten, loodsen, machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.

4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.

De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.

7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.

8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.

9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.

12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 10 Afvoer groenafval

01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (Zie bijlage ## bij dit bestek).

Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.

02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekende blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.

HFD PAR ART LID

01 17 12 Afvoer grond

- 01 De aannemer mag pas grond afvoeren naar de grondbank Amstelveen als de opzichter van de gemeente Aalsmeer een prognose in de verwachte grondbewegingen ingediend heeft bij de Grondbank.
Dit dient 5 dagen voor storten grond bij de grondbank te gebeuren.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding gebruikt te worden als opslag/depot.
Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.
07 Indien noodzakelijk zal Wijkbeheer van de gemeente Aalsmeer vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven bomen

- 02 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meer werk.
03 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de Standaard 2025, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele andere ingrepen zullen normaliter alleen door het bedrijf Wijkbeheer van de gemeente Aalsmeer worden verricht.
04 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan waarnemen

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
€ 31,-- per m2 heesters en hagen;
€ 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
€ 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.
02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2025:
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.
03 De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of plant is vervangen.

01 18 08 Bestaande toestand, na afloop van het werk

- 01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.
02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2025.
03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 01 Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan**

- 03 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 weken na opdracht, houdt de aannemer een bespreking met de directie, de eventuele onder- en nevenaannemers en zonodig veiligheidsdeskundigen, teneinde het aangevulde Veiligheids-Gezondheids- en Milieuplan met deze betrokkenen door te spreken. De aannemer neemt daartoe het initiatief, belegt de bespreking en nodigt daarbij zonodig tevens de regionale vertegenwoordiger van de dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit. De opdrachtnemer draagt tevens zorg voor een schriftelijk verslag van de bespreking en doet verslag aan alle betrokkenen toekomen.
04 Binnen 1 week na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- gezondheids- en Milieuplan, uitvoeringsfase, overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. Het definitieve VGM-plan uitvoeringsfase dient voor gezien getekend te zijn, voordat de werkzaamheden kunnen starten.
In dit Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan dienen tevens voor zover aanwezig de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers te zijn verwerkt. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen aan de hoofdaannemer ten behoeve van totaal coördinatie.

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)

HFD PAR ART LID

- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde Veiligheids- Gezondheids- en Milieuplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 Het hijsen van menselijke last met een telekraan is niet toegestaan.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 02 in afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', en 'winst en risico' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

- 01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', en 'winst en risico' van toepassing.
- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', en 'winst en risico' van toepassing met een maximum van 10%.

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

- 01 in afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', en 'winst en risico', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

- 01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', en 'winst en risico' van toepassing.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

- 01 De fictieve som is indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleent worden. De opdrachtgever spant zich in om de omzet onder gecontracteerden zo evenredig mogelijk te verdelen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = __\% , \text{ waarin:}$$

B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

HFD PAR ART LID

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
 $\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = __\% ,$ waarin:
 $B0n$ = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
 $B1$ = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 27 Onderaanneming**01 27 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 01 Brandstoffen**

- 01 Voor al het in te zetten materieel geldt dat eventuele energie voorzieningen en brandstoffen in de eenheidsprijzen dienen te zijn inbegrepen.

22 Technische bepalingen grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering grondwerken****22 02 01 Algemeen**

- 01 Indien ter plaatse van aanvullingen op het bestaande maaiveld begroeiing aanwezig is dan moet de aannemer de directie vragen of deze begroeiing eerst moet worden gemaaid en/of gefreesd en/of gespit. De kosten van het maaien en afvoeren, frezen of spitten worden op de daartoe bestemde bestekspost dan wel als meer werk verrekend.
- 02 Indien de grond tijdelijk in depot wordt gezet, dient deze grond naderhand volledig te worden afgegraven, zodanig, dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.
- 03 Indien bij diverse besteksposten een hoeveelheid grond 'op het werk aanwezig' resp. 'leveren volgens' is aangegeven, dan betreft dit slechts de onderbouwing van de grondbalans en is de aannemer in beginsel vrij het werk zodanig uit te voeren dat de daadwerkelijke hoeveelheden per post onderling worden uitgewisseld.

22 03 Informatie-overdracht**22 03 10 Bewijs van oorsprong c.a. zand/grond**

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong inclusief een analyserapport van door hem geleverd zand, afgegeven door de leverancier(s) ervan.
Zand wordt geleverd volgens BRL 9313 deelcertificaat B
Bij overige zand/grond leveranties vrijkomend uit werken, een rapport met partijkeuring Besluit bodemkwaliteit, klasse AW of Landbouw/natuur
- 02 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, dient de directie de resultaten van de analyse van het zand of de grond en het certificaat of rapport in zijn bezit te hebben.

HFD PAR ART LID

22 05 Bijbehorende verplichting**22 05 06 Bedrijfscontrole**

- 01 Van zand voor zandbed en zand voor aanvullingen of ophoging per laag bedrijfscontrole verrichten naar de verdichting door het bepalen van de indringingsweerstand.
- 02 De directie kan tijdens de uitvoering opdracht geven om de proctordichtheid / verdichtingsgraad te bepalen. Hiertoe per proctorbepaling op 10 aselekt gekozen plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 op 0,10 m en 5 op 0,25 m diepte onder de bovenkant zandlaag. Indien de directie tot proctorproeven besluit worden de kosten op de daartoe bestemde bestekspost verrekend.
- 03 Het bepalen van de indringingsweerstand zo vaak herhalen dat een presentatief beeld van het terrein wordt verkregen en een voldoende zekerheid dat elke extra meting nagenoeg gelijk zal zijn aan de overige metingen. De waarde van de meting moet zodanig zijn dat met voldoende zekerheid aangenomen kan worden dat de gevraagde verdichtingsgraad dan wel indringingsweerstand is behaald.
- 04 Om een goede referentie te verkrijgen tussen de verdichtingsgraad (lid 02) en de indringingsweerstand zal de aannemer bij elke meting als bedoeld in lid 02 op een afstand van ca. 1 m van het punt als bedoeld in lid 02 tenminste 2 keer de indringingsweerstand bepalen. De aannemer bewaart de bij elkaar behorende gegevens in een logboekje. De aannemer en de directie paraferen elk, de hier bedoelde documenten.

22 05 07 Bedrijfscontrole verdichting

- 01 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn, indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 06 Bouwstoffen**22 06 01 Te leveren zand (zand in aanvulling/ophoging)**

- 01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

51 Groenvoorzieningen**51 5 Bomen****51 52 Eisen en uitvoering****51 52 09 Snoeien bomen**

- 01 In aanvulling op Handboek bomen 2026 geldt: De medewerkers die de snoeiende handelingen verrichten dienen te beschikken over een geldig certificaat European Tree Worker (ETW)
- 02 Het in lid 01 bepaalde dient op het werk aantoonbaar te zijn.
- 03 Bij het niet nakomen van het in lid 06 en 07 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval per werkdag.
- 04 Bij alle klimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal 1 grondwerker(s) aanwezig te zijn.
- 05 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.
- 06 Bij het niet nakomen van het in lid 09 bepaalde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval per werkdag
- 07 Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen gebeurt het snoeien in twee snoeifases in wisselende groeiseizoenen. Tijdens fase 1 wordt maximaal 25% van het kroonvolume weggenomen en in fase 2 nogmaals maximaal 25%.
- 08 Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.
- 09 Het verwijderen van klimplanten bij bomen dient te allen tijden met handgereedschap te worden uitgevoerd. Er mag hierbij in geen enkel geval gebruik worden gemaakt van motoraangedreven middelen.
- 10 Bij het niet nakomen van het in lid 09 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden van € 500,- per geval.
- 11 Boomhoogteklassen worden in de BVC-inspectie opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd m.u.v. de knot- en vormbomen.
- 12 Alle vrijgekomen materialen bij de werkzaamheden in deze raamovereenkomst dienen op dezelfde werkdag te worden opgeruimd. De werkplek dient schoon achtergelaten te worden.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen**

HFD PAR ART LID

62 02 Eisen en uitvoering**62 02 01 Algemeen**

- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 01 Algemeen**

- 01 Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid of geveld.
- 02 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Natuurbescherming Omgevingswet niveau 2. Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Natuurbescherming Omgevingswet niveau 1.

Behoort bij: I&A-2026-0047-003

Bomenonderhoud Aalsmeer

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: I&A-2026-0047-003

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: I&A-2026-0047-003

Bomenonderhoud Aalsmeer

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Verwijderen bomen				
10	Verwijderen bomen (excl. zieke iepen)				
101	Bomen in verharding				
1010	<u>Verwijderen bomen in verharding</u>				
101010	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m.	st	5,00	F	
101020	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,20-0,30 m.	st	5,00	F	
101030	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,30-0,50 m.	st	20,00	F	
101040	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50-1,00 m.	st	20,00	F	
101050	Verwijderen bomen, stamdiameter 1,00-1,50 m.	st	10,00	F	
101060	Verwijderen bomen, stamdiameter > 1,50 m.	st	2,00	F	
102	Bomen in beplanting				
1020	<u>Verwijderen bomen in beplanting</u>				
102010	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m.	st	5,00	F	
102020	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,20-0,30 m.	st	5,00	F	
102030	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,30-0,50 m.	st	20,00	F	
102040	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50-1,00 m.	st	20,00	F	
102050	Verwijderen bomen, stamdiameter 1,00-1,50 m.	st	10,00	F	
102060	Verwijderen bomen, stamdiameter > 1,50 m.	st	1,00	F	
103	Bomen in gazon en berm				
1030	<u>Verwijderen bomen in gazon en berm</u>				
103010	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,20 m.	st	5,00	F	
103020	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,20-0,30 m.	st	20,00	F	
103030	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,30-0,50 m.	st	20,00	F	
103040	Verwijderen bomen, stamdiameter 0,50-1,00 m.	st	20,00	F	
103050	Verwijderen bomen, stamdiameter 1,00-1,50 m.	st	10,00	F	
103060	Verwijderen bomen, stamdiameter > 1,50 m.	st	1,00	F	
11	Verwijderen zieke iepen				
110	Beheersen iepziekte				
1100	<u>Verwijderen zieke iepen in verharding</u>				
110010	Verwijderen bomen tot 0,20 m.	st	5,00	F	
110020	Verwijderen bomen 0,20-0,30 m.	st	5,00	F	
110030	Verwijderen bomen 0,30-0,50 m.	st	30,00	F	
110040	Verwijderen bomen 0,50-1,00 m.	st	4,00	F	
110050	Verwijderen bomen 1,00-1,50 m.	st	2,00	F	
110060	Verwijderen bomen > 1,50 m.	st	1,00	F	
1101	<u>Verwijderen zieke iepen in beplanting</u>				
110110	Verwijderen begroeiing.	are	1,00	F	
110120	Verwijderen bomen tot 0,20 m.	st	5,00	F	
110130	Verwijderen bomen 0,20-0,30 m.	st	4,00	F	
110140	Verwijderen bomen 0,30-0,50 m.	st	30,00	F	
110150	Verwijderen bomen 0,50-1,00 m.	st	4,00	F	
110160	Verwijderen bomen 1,00-1,50 m.	st	2,00	F	
110170	Verwijderen bomen > 1,50 m.	st	1,00	F	
1102	<u>Verwijderen zieke iepen in gazon</u>				
110210	Verwijderen bomen tot 0,20 m.	st	5,00	F	
110220	Verwijderen bomen 0,20-0,30 m.	st	5,00	F	
110230	Verwijderen bomen 0,30-0,50 m.	st	30,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110240	Verwijderen bomen 0,50-1,00 m.	st	4,00	F	
110250	Verwijderen bomen 1,00-1,50 m.	st	2,00	F	
110260	Verwijderen bomen > 1,50 m.	st	1,00	F	
12	Verwijderen bosplantsoen				
1210	<u>Verwijderen bosplantsoen < 5,00 m.</u>				
121010	Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F	
13	Verwijderen beplanting				
1310	<u>Verwijderen heesters, hoogte < 2,00 m</u>				
131010	Verwijderen begroeiing.	are	5,00	F	
14	Aanbrengen palen t.b.v. markering van stobben				
140010	Aanbrengen paal.	st	80,00	F	
2	Snoeien van bomen				
20	Begeleidingssnoei vrijuitgroeïende bomen				
201	Bereikbaar hoogwerker				
2010	<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>				
201010	Begeleidingssnoei tot 6 m.	st	200,00	F	
201020	Begeleidingssnoei ca. 6 tot 12 m.	st	200,00	F	
201030	Begeleidingssnoei ca. 12 tot 18 m.	st	25,00	F	
202	Niet bereikbaar hoogwerker				
2020	<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>				
202010	Begeleidingssnoei tot 6 m.	st	20,00	F	
202020	Begeleidingssnoei ca. 6 tot 12 m.	st	20,00	F	
202030	Begeleidingssnoei ca. 12 tot 18 m.	st	25,00	F	
21	Begeleidingssnoei niet vrijuitgroeïende bomen				
211	Bereikbaar hoogwerker				
2110	<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>				
211010	Begeleidingssnoei tot 6 m.	st	100,00	F	
211020	Begeleidingssnoei ca. 6 tot 12 m.	st	100,00	F	
211030	Begeleidingssnoei ca. 12 tot 18 m.	st	25,00	F	
212	Niet bereikbaar hoogwerker				
2120	<u>Regulier, achterstallig en verwaarloosd boombeeld</u>				
212010	Begeleidingssnoei tot 6 m.	st	25,00	F	
212020	Begeleidingssnoei ca. 6 tot 12 m.	st	25,00	F	
212030	Begeleidingssnoei ca. 12 tot 18 m.	st	50,00	F	
22	Onderhoudssnoei vrij uitgroeïende bomen				
221	Bereikbaar hoogwerker				
2210	<u>Regulier boombeeld, vrijuitgroeïende bomen</u>				
221010	Onderhoudssnoei regulier boombeeld ca. tot 6 m	st	100,00	F	
221020	Onderhoudssnoei regulier boombeeld 6 tot 12 m.	st	100,00	F	
221030	Onderhoudssnoei regulier boombeeld 12 tot 18 m.	st	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221040	Onderhoudssnoei regulier boombeeld 18 tot 24 m.	st	50,00	F	
221050	Onderhoudssnoei regulier boombeeld > 24 m.	st	50,00	F	
2211	<u>Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen</u>				
221110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld ca. tot 6 m	st	100,00	F	
221120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 6 tot 12 m.	st	100,00	F	
221130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 12 tot 18 m.	st	100,00	F	
221140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld 18 tot 24 m.	st	50,00	F	
221150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld > 24 m.	st	50,00	F	
222	Niet bereikbaar hoogwerker				
2220	<u>Regulier boombeeld, vrijuitgroeende bomen</u>				
222010	Onderhoudssnoei regulier boombeeld ca. tot 6 m.	st	20,00	F	
222020	Onderhoudssnoei regulier boombeeld ca. 6 tot 12 m.	st	20,00	F	
222030	Onderhoudssnoei regulier boombeeld ca. 12 tot 18 m.	st	20,00	F	
222040	Onderhoudssnoei regulier boombeeld ca. 18 tot 24 m.	st	20,00	F	
222050	Onderhoudssnoei regulier boombeeld > 24m.	st	20,00	F	
2221	<u>Achterstallig boombeeld, vrijuitgroeende bomen</u>				
222110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld ca. tot 6 m.	st	20,00	F	
222120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld ca. 6 tot 12 m.	st	20,00	F	
222130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld ca. 12 tot 18 m.	st	20,00	F	
222140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld ca. 18 tot 24 m.	st	20,00	F	
222150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld > 24m.	st	20,00	F	
23	Onderhoudssnoei niet vrij uitgroeende bomen				
231	Bereikbaar hoogwerker				
2310	<u>Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen</u>				
231010	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
231020	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
231030	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	100,00	F	
231040	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
231050	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	50,00	F	
2311	<u>Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen</u>				
231110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	20,00	F	
231120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	20,00	F	
231130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	20,00	F	
231140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	25,00	F	
231150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	25,00	F	
232	Niet bereikbaar hoogwerker				
2320	<u>Regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen</u>				
232010	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232020	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232030	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232040	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232050	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
2321	<u>Achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen</u>				
232110	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232120	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232130	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232140	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
232150	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen	st	10,00	F	
24	Specifieke (vorm) snoei				
241	Scheren/knippen vormbomen				
241010	Onderhoud geknipte of geschoren bomen tot 6 m.	st	10,00	F	
241020	Onderhoud geknipte of geschoren bomen > 6 m.	st	10,00	F	
242	Kandelaberen				
2420	<u>Kandelaberen, gesteltakken innemen</u>				
242010	Kandelaberen bomen tot 12 m.	st	10,00	F	
242020	Kandelaberen bomen 12-18 m.	st	10,00	F	
242030	Kandelaberen bomen 18-24 m.	st	10,00	F	
242040	Kandelaberen bomen > 24 m.	st	10,00	F	
243	Terugzetten intensief				
2430	<u>Terugzetten intensief, regulier boombeeld</u>				
243010	Terugzetten intensief vormbomen < 6 m.	st	25,00	F	
243020	Terugzetten intensief vormbomen > 6 m.	st	25,00	F	
243030	Terugzetten intensief bolbomen.	st	25,00	F	
2431	<u>Terugzetten intensief, achterstallig boombeeld</u>				
243110	Terugzetten intensief vormbomen < 6 m.	st	10,00	F	
243120	Terugzetten intensief vormbomen > 6 m.	st	10,00	F	
243130	Terugzetten intensief bolbomen.	st	10,00	F	
244	Terugzetten extensief				
2440	<u>Terugzetten extensief, regulier boombeeld</u>				
244010	Terugzetten extensief vormbomen < 6 m.	st	25,00	F	
244020	Terugzetten extensief vormbomen 6-12 m.	st	25,00	F	
244030	Terugzetten extensief vormbomen 12-18 m.	st	20,00	F	
244040	Terugzetten extensief vormbomen > 18 m.	st	10,00	F	
2441	<u>Terugzetten extensief, achterstallig boombeeld</u>				
244110	Terugzetten extensief vormbomen < 6 m.	st	5,00	F	
244120	Terugzetten extensief vormbomen 6-12 m.	st	10,00	F	
244130	Terugzetten extensief vormbomen 12-18 m.	st	10,00	F	
244140	Terugzetten extensief vormbomen > 18 m.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
245	Uitlichten kroonrand				
2451	<u>Uitlichten kroonrand</u>				
245110	Uitlichten kroonrand < 12 m.	st	5,00	F	
245120	Uitlichten kroonrand 12-18 m.	st	5,00	F	
245130	Uitlichten kroonrand 18-24 m.	st	5,00	F	
245140	Uitlichten kroonrand > 24 m.	st	5,00	F	
25	Verwijderen klimplanten uit bomen				
251	Verwijderen klimplanten				
251010	Verwijderen klimplanten uit bomen.	st	10,00	F	
3	Maatregelen vanuit bvc				
30	Kroonverankering				
300010	Leveren en aanbrengen kroonverankering (2 ton).	st	3,00	F	
300020	Leveren en aanbrengen kroonverankering (4 ton).	st	3,00	F	
300030	Leveren en aanbrengen kroonverankering (8 ton).	st	3,00	F	
8	Werk van algemene aard				
80	Verkeersmaatregelen				
8010	<u>Stationaire afzetting</u>				
801010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	50,00	F	
801020	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	50,00	F	
801030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
801040	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
801050	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	50,00	F	
801060	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	50,00	F	
8011	<u>Rijdende afzetting</u>				
801110	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	F	
801120	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	F	
801130	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	F	
801140	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	F	
801150	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	F	
81	Rijplaten				
810010	Toepassen rijplatenbaan, dubbele rij.	m	400,00	F	
810020	Toepassen rijplatenbaan, in de breedte.	m	400,00	F	
82	Inzet diversen				
821	Calamiteiten				
8210	<u>Inzetten snoeiploeg, binnen reguliere werktijd</u>				
821010	Inzetten van een snoeiploeg.	uur	100,00	F	
821020	Inzetten van een autohoogwerker.	uur	100,00	F	
8211	<u>Inzetten snoeiploeg, buiten reguliere werktijd 07:00-18:00 en 18:00-07:00</u>				
821110	Inzetten van een snoeiploeg.	uur	16,00	F	
821120	Inzetten van een autohoogwerker.	uur	8,00	F	
8212	<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>				
821210	Afvoeren en storten groenafval.	m3	600,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	Epr-bestrijding				
8220	<u>EPR-bestrijding middels plukken</u>				
822010	Inzetten van een klimploeg EPR-bestrijding.	dag	24,00	F	
822020	Inzetten van een ploeg met hoogwerker EPR-bestrijding.	dag	24,00	F	
8221	<u>EPR-bestrijding middels zuigen</u>				
822110	Inzetten van een ploeg met EPR-zuiger.	dag	24,00	F	
822120	Inzetten van een ploeg met EPR-zuiger en hoogwerker.	dag	24,00	F	
8222	<u>Afvoeren en storten vrijkomende materialen</u>				
822210	Afvoeren en storten EPR-afval.	kg	10,00	F	
823	Werknemers en materieel (kwetsbaar gebied)				
8230	<u>Inzet werknemers</u>				
823010	Inzetten werknemer, European TreeWorker.	uur	800,00	F	
823020	Inzetten werknemer, medewerker groen.	uur	800,00	F	
8231	<u>Inzet klein materieel</u>				
823110	Inzetten motorkettingzaag.	uur	800,00	F	
8232	<u>Inzet versnipperaars</u>				
823210	Inzetten versnipperaar met eigen motor.	uur	40,00	F	
823220	Inzetten versnipperaar met eigen motor.	uur	40,00	F	
823230	Inzetten trekker met versnippercombinatie.	uur	40,00	F	
8233	<u>Inzet kraan met sorteergrijper</u>				
823310	Inzetten minikraan 5 tons met sorteergrijper.	uur	20,00	F	
823320	Inzetten minikraan 8 tons met sorteergrijper.	uur	40,00	F	
823330	Inzetten wielkraan 15 tons met sorteergrijper.	uur	40,00	F	
823340	Inzetten wielkraan 15 tons met houtklem en zaagkast.	uur	40,00	F	
8234	<u>Inzet hoogwerkers</u>				
823410	Inzetten wielhoogwerker tot 20 m.	uur	16,00	F	
823420	Inzetten trekker met hoogwerker tot 20 m.	uur	16,00	F	
823430	Inzetten rupshoogwerker tot 20 m.	uur	16,00	F	
823440	Inzetten spinrupshoogwerker tot 20 m.	uur	16,00	F	
823450	Aan- en afvoeren hoogwerker.	keer	6,00	F	
8235	<u>Inzet stobbenfrees</u>				
823510	Inzetten van een rupsstobbenfrees.	uur	80,00	F	
823520	Inzetten van een trekker met stobbenfrees.	uur	80,00	F	
823530	Inzetten van een mobiele kraan met stobbenfrees.	uur	80,00	F	
8236	<u>Inzet vervoersmiddelen</u>				
823640	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00	F	
823650	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00	F	
824	Werknemers en materieel (regulier)				
8240	<u>Inzet werknemers</u>				
824010	Inzetten werknemer, European TreeWorker.	uur	72,00	F	
824020	Inzetten werknemer, medewerker groen.	uur	72,00	F	
824030	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	72,00	F	
8241	<u>Inzet klein materieel</u>				
824110	Inzetten motorkettingzaag.	uur	144,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8242	<u>Inzet versnipperaars</u>				
824210	Inzetten versnipperaar met eigen motor.	uur	8,00	F	
824220	Inzetten versnipperaar met eigen motor.	uur	8,00	F	
824230	Inzetten trekker met versnippercombinatie.	uur	8,00	F	
8243	<u>Inzet kraan met sorteergrijper</u>				
824310	Inzetten minikraan 5 tons met sorteergrijper.	uur	16,00	F	
824320	Inzetten minikraan 8 tons met sorteergrijper.	uur	16,00	F	
824330	Inzetten wielkraan 15 tons met sorteergrijper.	uur	16,00	F	
824340	Inzetten wielkraan 15 tons met houtklem en zaagkast.	uur	16,00	F	
8244	<u>Inzet hoogwerkers</u>				
824410	Inzetten wielhoogwerker tot 20 m.	uur	8,00	F	
824420	Inzetten trekker met hoogwerker tot 20 m.	uur	8,00	F	
824430	Inzetten rupshoogwerker tot 20 m.	uur	8,00	F	
824440	Inzetten spinrupshoogwerker tot 20 m.	uur	8,00	F	
824450	Aan- en afvoeren hoogwerker.	keer	3,00	F	
8245	<u>Inzet stobbenfrees</u>				
824510	Inzetten van een rupsstobbenfrees.	uur	16,00	F	
824520	Inzetten van een trekker met stobbenfrees.	uur	16,00	F	
824530	Inzetten van een mobiele kraan met stobbenfrees.	uur	16,00	F	
8246	<u>Inzet vervoersmiddelen</u>				
824630	Inzetten trekker met kipwagen (12 m3).	uur	8,00	F	
824640	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	F	
824650	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	F	
83	Algemeen				
830010	Opstellen algemeen tijdschema.	st	2,00	F	
830020	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase.	st	2,00	F	
830030	Opstellen verkeerscirculatieplan.	keer	2,00	F	
830040	Aanmelden verkeerscirculatieplan.	keer	2,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				