

Europees openbare aanbesteding - Ecologische onderzoeken t.b.v. Soortenmanagementplan - Gemeente Coevorden

Referentienummer: TN 606469

Vraag	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bijlage C (PVA), §3.2 en §3.4.1, p. 16-17 en 23-25	Zijn de drie analysemomenten voor laatvlieger en meervleermuis qua moment in het veldseizoen door u vastgesteld, of bepaalt de opdrachtnemer deze zelf in het onderzoeksplan? Wilt u, als deze vastliggen, de momenten benoemen?	De analysemomenten vinden plaats na afronding van de betreffende onderzoeksronde van het basisonderzoek. De planning is als volgt: Analyse ronde 1 (na bezoek 1 en 2): in de week van 15 mei; Analyse ronde 2 (na bezoek 3 en 4): in de week van 15 juni; Analyse ronde 3 (na bezoek 5, 6, 7 en 8): in de week van 15 juli. Deze analysemomenten zijn bedoeld om de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken te beoordelen en, indien noodzakelijk, tijdig te kunnen bepalen of aanvullende onderzoeksinspanning benodigd is.
2	Bijlage C (PVA), §3.4.1, p. 25	Wie besluit dat een verdiepende ronde nodig is: NLadviseurs, de opdrachtgever of de opdrachtnemer? Binnen welke termijn na het analysemoment volgt dat besluit? Een korte beslistermijn is nodig om de ronde nog binnen de protocolvensters en weercriteria uit te voeren.	NLadviseurs beoordeelt de aangeleverde onderzoeksgegevens binnen één week na aanlevering van de data. Op basis van deze beoordeling bepaalt NLadviseurs, in afstemming met opdrachtnemer, of aanvullende verdiepende onderzoeksrondes noodzakelijk zijn. Indien aanvullende onderzoeksrondes nodig blijken, worden deze zo spoedig mogelijk afgestemd, zodat uitvoering binnen de geldende onderzoeksperiodes en onderzoeksprotocollen mogelijk blijft.
3	Bijlage C (PVA), §3.4.1, p. 23-25	Is er een maximum gesteld aan het aantal verdiepende onderzoeksrondes dat na de drie analysemomenten kan worden verlangd? Wilt u dat maximum uitdrukken per deelgebied of per cluster?	Naar aanleiding van deze vraag is het prijsinvalformulier aangepast. Voor perceel 1A en perceel 3 dienen inschrijvers naast een prijs voor het basisonderzoek tevens een prijs per verdiepend onderzoek / cluster op te geven. Het maximaal aantal analysemomenten waarbij een verdiepend onderzoek kan worden vastgesteld bedraagt drie. Per analysemoment kan per cluster maximaal één aanvullende onderzoeksinspanning worden gevraagd. De gemeente heeft in samenwerking met NLadviseurs een realistische inschatting gemaakt van het verwachte aantal verdiepende onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat naar verwachting maximaal circa 20% van de clusters (1 op 5) een verdiepende onderzoeksinspanning noodzakelijk zal zijn. Deze verwachting is gebaseerd op de territorialiteit van kraamkolonies laatvlieger en de lage verwachting van aanwezigheid van meervleermuizen. De opgegeven prijs per verdiepend onderzoek wordt gebruikt voor de beoordeling van de inschrijving en vormt daarmee onderdeel van de vergelijkingsprijs. Hiervoor zijn in het aangepaste prijsinvalformulier verwachte aantallen opgenomen. De daadwerkelijk uitgevoerde verdiepende onderzoeken worden gedurende de uitvoering op basis van nacalculatie verrekend tegen de door opdrachtnemer ingeschreven eenheidsprijzen. Inschrijvers worden verzocht gebruik te maken van het bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde prijsinvalformulier.
4	Offerteaanvraag, §1.1, p. 7 en Bijlage C (PVA), §3.4.1	Hoe wordt omgegaan met de situatie waarin, ondanks uitvoering van de verdiepende rondes conform de geldende protocollen, geen kraamverblijfplaats van laatvlieger of meervleermuis kan worden aangetoond? Bevestigt u dat de opdrachtnemer daarmee aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan?	Ja, dat bevestigen wij. Indien tijdens de onderzoeken geen verblijfplaats wordt aangetroffen, maar op basis van de uitgevoerde geluidsanalyse wel aanwijzingen bestaan voor aanwezigheid van de soort, wordt geen specifieke verblijfplaats ingetekend. In dat geval wordt een zone afgebakend waarbinnen de aanwezigheid van een verblijfplaats aannemelijk wordt geacht op basis van de onderzoeksresultaten en de geluidsanalyse. Indien de onderzoeken worden uitgevoerd conform het Plan van Aanpak, de geldende onderzoeksprotocollen en de contractuele afspraken, voldoet opdrachtnemer daarmee aan zijn verplichtingen ten aanzien van de gevraagde onderzoeksinspanning.
5	Offerteaanvraag, §1.1, p. 7	Welke vervolgstappen verwacht u in dat geval van de opdrachtnemer? Wordt dan, net als bij gewone grootoorvleermuis, gewerkt met een hotspotbenadering met visuele controle voorafgaand aan werkzaamheden? Wie werkt die hotspots uit: de opdrachtnemer of NLadviseurs?	Ja, voor de gewone grootoorvleermuis wordt een hotspotbenadering toegepast. De exacte afbakening van de hotspots wordt gedurende het project door NLadviseurs bepaald op basis van de onderzoeksresultaten en analyses. Vanwege het gedrag van de soort, waarbij dieren zich veelal verborgen ophouden in spouwruimten, is een visuele controle voorafgaand aan het kraamseizoen niet mogelijk. Na identificatie van de hotspots zal in afstemming met de provincie worden bepaald of compensatie binnen de hotspotbenadering voldoende is, of dat aanvullend onderzoek in het kraamseizoen conform de reguliere onderzoeksmethodiek noodzakelijk wordt geacht.
6	Offerteaanvraag, §5.2, p. 27	Dienen de verdiepende rondes vooraf in de inschrijfsom te worden opgenomen? Zo ja, wilt u een normaantal rondes per deelgebied als rekenkundig uitgangspunt geven, zodat alle inschrijvingen onderling vergelijkbaar zijn?	Zie de beantwoording van vraag 3. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier en de wijze van prijsuitvraag aangepast. Voor perceel 1A en perceel 3 dienen inschrijvers naast de prijs voor het basisonderzoek tevens een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. Inschrijver dient een prijs per verdiepende onderzoeksronde op te nemen. Ten behoeve van de beoordeling van de inschrijvingen heeft de gemeente een fictief aantal verdiepende onderzoeksrondes opgenomen. Dit aantal wordt uitsluitend gebruikt voor het bepalen van de vergelijkingsprijs. De daadwerkelijk uitgevoerde verdiepende onderzoeksrondes worden gedurende de uitvoering op basis van nacalculatie verrekend tegen de door inschrijver aangeboden eenheidsprijzen.
7	Offerteaanvraag, §5.2, p. 27 en Bijlage I, art. 3.1	Als de omvang vooraf niet is vast te stellen: bevestigt u dan dat deze rondes als meerwerk worden beschouwd en afzonderlijk worden verrekend? Wilt u het prijsinvalformulier in dat geval uitbreiden met een eenheidsprijs per verdiepende onderzoeksronde?	Zie de beantwoording van vraag 3. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier en de wijze van prijsuitvraag aangepast. Voor perceel 1A en perceel 3 dienen inschrijvers naast de prijs voor het basisonderzoek tevens een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. Eventueel benodigde verdiepende onderzoeksinspanningen worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst verrekend op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde aantallen en de door opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen.
8	Bijlage C (PVA), §3.4.1, p. 24	Uitvliegtellingen bij (vermoedelijke) kraamkolonies moeten binnen 24 uur plaatsvinden. Welk aantal tellingen hanteren wij als uitgangspunt voor de inschrijving? Wordt het meerdere daarvan als meerwerk behandeld?	Het bepalen van het benodigde aantal uitvliegtellingen per cluster behoort tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Inschrijvers dienen hiervoor zelf een inschatting te maken op basis van de aanbestedingsstukken, het Plan van Aanpak en hun expertise. Ten behoeve van de inschrijving kan een gemiddelde van circa drie uitvliegtellingen per cluster als realistisch uitgangspunt worden beschouwd. Dit betreft echter geen voorgeschreven minimum of maximum. Bij een foutieve inschatting kunnen de overige werkzaamheden niet als meerwerk worden gerekend.
9	Bijlage C (PVA), §3.4.1, p. 23-24	De avond- en ochtendronde worden met 30 minuten verruimd voor de lichtschuwe soorten en voor meervleermuis, en deze verruiming wordt niet per soort opgeteld. Bevestigt u dat de totale onderzoeksduur daarmee uitkomt op 3 uur en 30 minuten per avondronde en 3 uur voorafgaand aan zonsopkomst per ochtendronde?	Voor het onderzoek naar groepsvorming met zwermen van laatvlieger gelden geen afwijkingen ten opzichte van de geldende richtlijnen. Voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger geldt dat de twee avondronde en een ochtendronde een onderzoeksduur hebben van 3 uur en 30 minuten. De ochtendronde heeft een onderzoeksduur van 3 uur. Voor het onderzoek naar balts- en paarverblijven wordt aangesloten bij de geldende richtlijnen en de daarin opgenomen onderzoeksinspanningen.
10	Bijlage C (PVA), §3.4.2, p. 29	Dient de inschrijver vooraf zelf een inschatting te maken van het aantal verdiepende gierzwaluwclusters en de daarmee samenhangende inzet? Zo ja, wilt u een aantal clusters als uniform rekenkundig uitgangspunt opgeven?	Zie de beantwoording van vraag 3. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier en de wijze van prijsuitvraag aangepast. Voor perceel 1A en perceel 3 dienen inschrijvers naast de prijs voor het basisonderzoek tevens een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. Eventueel benodigde verdiepende onderzoeksinspanningen worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst verrekend op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde aantallen en de door opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen.
11	Bijlage C (PVA), §3.4.2, p. 29	Als het daadwerkelijke aantal clusters pas na de verkennende ronde kan worden vastgesteld: hoe wordt het verschil tussen de vooraf geraamde en de werkelijk benodigde onderzoeksinspanning contractueel en financieel afgehandeld?	Zie de beantwoording van vraag 3. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier en de wijze van prijsuitvraag aangepast. Inschrijvers dienen een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. De daadwerkelijk uitgevoerde verdiepende onderzoeken worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst verrekend op basis van nacalculatie, tegen de door opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen.

12	Offerteaanvraag, §5.2, p. 27	Worden aanvullende werkzaamheden door een groter aantal verdiepende clusters beschouwd als meerwerk, of moeten deze volledig binnen de aangeboden prijs vallen? Wilt u, bij meerwerk, een eenheidsprijs per verdiepend cluster in het prijsinvalformulier opnemen?	Nee, hiervan is geen sprake. Eventuele verdiepende onderzoeken maken onderdeel uit van de scope van de opdracht. Indien op basis van de onderzoeksresultaten een verdiepend onderzoek noodzakelijk blijkt, wordt dit niet als meerwerk aangemerkt. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier aangepast. Inschrijvers dienen een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. De daadwerkelijk uitgevoerde verdiepende onderzoeken worden gedurende de uitvoering op basis van nacalculatie verrekend tegen de door opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen.
13	Bijlage C (PVA), §3.4.2, p. 29	De verkennende gierzwaluwronde wordt waar mogelijk gecombineerd met het eerste avondbezoek voor vleermuizen. Perceel 1A en perceel 3 kunnen aan verschillende opdrachtnemers worden gegund. Hoe ziet u die combinatie dan voor zich, en wordt van de opdrachtnemers onderlinge afstemming of gezamenlijke uitvoering verwacht?	Combinatie van de werkzaamheden van perceel 1A en perceel 3 is uitsluitend mogelijk indien beide percelen aan dezelfde opdrachtnemer worden gegund. Om deze reden wordt binnen de gunningssystematiek extra waardering toegekend aan inschrijvers die beide percelen kunnen uitvoeren. Indien perceel 1A en perceel 3 aan verschillende opdrachtnemers worden gegund, kunnen de werkzaamheden niet worden gecombineerd. In dat geval behoort het verkennend onderzoek naar gierzwaluwen tot de werkzaamheden van perceel 3.
14	Offerteaanvraag, §1.1, p. 9-10	Perceel 3 vraagt oplevering in de week van 1 juni voor het bepalen van de verdiepende clusters. Bevestigt u dat de verkennende ronde daarmee volledig vóór 1 juni is afgerond, ook als de weercriteria uit het Gebiedenprotocol Gierzwaluw beperkend zijn?	Inschrijvers dienen bij het bepalen van de benodigde capaciteit rekening te houden met de mogelijke negatieve invloed van weersomstandigheden op de uitvoeringsplanning. De planning van de onderzoeken dient zodanig te worden ingericht dat de werkzaamheden binnen de geldende onderzoeksperiodes en protocollen kunnen worden uitgevoerd. Indien de beschikbare capaciteit ontoereikend is om alle verkennende clusters binnen één onderzoeksjaar te onderzoeken, dient inschrijver hiermee rekening te houden in zijn aanbieding. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden over meerdere onderzoeksjaren worden gespreid. Het risico ten aanzien van de benodigde capaciteit en planning ligt bij opdrachtnemer.
15	Offerteaanvraag, §1.1, p. 9 en Bijlage C (PVA), §3.4.1, p. 23-24	Perceel 1B omvat "ronde 3 en ronde 4 van de kraamperiode", met een onderzoeksperiode van 1 augustus tot en met 30 september. In het Plan van Aanpak SMP loopt de zomer- en kraamperiode van 15 mei tot en met 15 juli. Wilt u verduidelijken welke rondes precies zijn bedoeld en in welke periode deze worden uitgevoerd?	Dit betreft een onjuiste omschrijving in de aanbestedingsstukken. Perceel 1B omvat ronde 3 en ronde 4 van de opbouw van het basisonderzoek. Dit betreft: middernachtzwermen (2 onderzoeksrondes); paarterritoria (1 onderzoeksronde). De periode die hier bij hoort is 1 augustus - 30 september.
16	Offerteaanvraag, §1.1, p. 8	Bevestigt u dat het zwermonderzoek naar laatvlieger (twee avondbezoeken tussen 15 april en 15 mei, waarbij elk pand en landschapselement drie keer wordt doorkruist) volledig binnen perceel 1A valt?	Ja, dit bevestigen wij. Hierbij wordt de terminologie uit het Grote Gebieden Protocol aangehouden. Binnen deze systematiek valt ronde 1 van het laatvliegerzwermonderzoek onder de kraamperiode. De aanbestedingsstukken dienen overeenkomstig te worden geïnterpreteerd.
17	Offerteaanvraag, §1.1, p. 9 en Bijlage C (PVA), §3.4.3, p. 30	Bevestigt u dat perceel 2 bestaat uit twee ochtendbezoeken per cluster, verdeeld over 27 huiscusclusters, en dat de functionele leefomgeving grotendeels achteraf door NLadviseurs wordt bepaald?	Dat is correct. De onderzoeksinspanning binnen dit onderdeel betreft uitsluitend het in kaart brengen van nestindicatief gedrag. Daarnaast dienen kwetterplekken te worden geregistreerd indien deze tijdens de onderzoekswerkzaamheden worden aangetroffen.
18	Offerteaanvraag, §1.1, p. 9-10 en Bijlage C (PVA), §3.4.4, p. 30	Huiszwaluw is verkennend belegd bij perceel 2 en verdiepend bij perceel 3. Wat houdt het verdiepende huiszwaluwonderzoek concreet in? Gaat het om extra rondes of om registratie tijdens de gierzwaluwronde?	Het onderzoek naar huiszwaluwen maakt onderdeel uit van de werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens de gierzwaluwronde. Registratie van huiszwaluwnesten en overige relevante waarnemingen dient plaats te vinden tijdens deze onderzoeken. Dit geldt in het bijzonder voor de verkennende gierzwaluwronde, aangezien tijdens deze ronde waardevolle informatie over de aanwezigheid en verspreiding van huiszwaluwen kan worden verzameld.
19	Bijlage C (PVA), §3.2, p. 16-18	Voor baardvleermuis, Brandts vleermuis, tweekleurige vleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis schrijft het Plan van Aanpak SMP geen aanvullende inspanning voor. Bevestigt u dat aanvullend onderzoek naar deze soorten, ook bij waarnemingen, buiten de opdracht valt en als meerwerk wordt behandeld?	De aanwezigheid van deze soorten wordt binnen het Plan van Aanpak niet verwacht en is daarom niet meegenomen in de onderhavige uitvraag. Ook in het overleg met de provincie is uitgegaan van de verwachting dat deze soorten niet aanwezig zijn. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden toch waarnemingen worden gedaan die aanleiding geven om aanvullend onderzoek naar deze soorten uit te voeren, zal hierover eerst afstemming plaatsvinden met de provincie. Indien uit deze afstemming blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, vallen deze werkzaamheden buiten de scope van de opdracht en worden deze beschouwd als meerwerk.
20	Bijlage I, art. 3.2	De prijzen liggen vast gedurende de gehele looptijd, terwijl het veldwerk tot en met 2029 kan doortlopen. Wilt u een jaarlijkse indexering opnemen, bijvoorbeeld op basis van de CBS-index cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen voor de zakelijke dienstverlening?	De in de overeenkomst opgenomen tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS-index CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De eerste indexering kan plaatsvinden één jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst. De indexering wordt toegepast op basis van de meest recente door het CBS gepubliceerde indexcijfers die op dat moment beschikbaar zijn.
21	Offerteaanvraag, §5.3, p. 28-30	Bij zowel G2.2, G2.3 als G2.4 staat de instructie over "onderzoeks-aanpak en methodiek" in maximaal 2 A4. Bevestigt u dat voor G2.1, G2.2, G2.3 en G2.4 elk afzonderlijk maximaal 2 A4 geldt? Bij G2.4 ontbreekt een expliciete omvang.	Ja, dat bevestigen wij. Voor de onderdelen G2.1, G2.2 en G2.3 geldt afzonderlijk een maximale omvang van twee A4-pagina's per onderdeel. Voor onderdeel G2.4 geldt bewust geen maximum aantal pagina's. De aanbestedende dienst wil inschrijvers niet beperken in de mogelijkheid om de samenstelling, expertise en inzetbaarheid van het voorgestelde team toe te lichten. Wel geldt dat onder G2.4 uitsluitend de personen beschreven dienen te worden die daadwerkelijk betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de opdracht.
22	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat gedurende het traject aanvullende onderzoeksinspanning kan worden verlangd. Hoe wordt deze aanvullende inzet financieel verrekend en wanneer wordt deze als meerwerk beschouwd?	Zie beantwoording vraag 3. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier en de wijze van prijsuitvraag aangepast. Voor perceel 1A en perceel 3 dienen inschrijvers naast de prijs voor het basisonderzoek tevens een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. Eventuele verdiepende onderzoeksinspanningen die voortvloeien uit de in de aanbestedingsstukken en het Plan van Aanpak voorziene onderzoeksmethodiek maken onderdeel uit van de opdracht. Deze werkzaamheden worden derhalve niet als meerwerk beschouwd. De daadwerkelijk uitgevoerde verdiepende onderzoeken worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst verrekend op basis van nacalculatie, tegen de door opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen. Uitsluitend indien tijdens de uitvoering aanvullende onderzoekswerkzaamheden noodzakelijk blijken die buiten de scope van de uitvraag vallen, kan sprake zijn van meerwerk. In dat geval zal hierover vooraf afstemming plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
23	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	Kan de gemeente het totale aantal onderzoekspanden, de oppervlakte van het onderzoeksgebied en het aantal onderzoeksclusters beschikbaar stellen, zodat inschrijvers uitgaan van dezelfde onderzoeksinspanning?	Zie hiervoor de bij deze Nota van Inlichtingen verstrekte shapefiles. Wij vermoeden dat deze vraag is gesteld om de omvang van de onderzoeksinspanning nader te kunnen inschatten. De aanbestedende dienst merkt hierbij op dat de uitgangspunten voor de onderzoeksinspanning reeds zijn opgenomen in het Plan van Aanpak. Daarbij zijn de relevante clusters beschreven, onder andere op pagina 32 en pagina 48 van het Plan van Aanpak. De gehanteerde clustering en onderzoeksopzet zijn afgestemd met de provincie en op basis daarvan akkoord bevonden. Inschrijvers dienen hun aanbieding derhalve te baseren op de in het Plan van Aanpak beschreven clusters en de bij deze Nota van Inlichtingen verstrekte shapefiles.
24	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	Hanteert de gemeente een maximaal budget of prijsplafond per perceel en zo ja, wat is de omvang hiervan?	Nee, de aanbestedende dienst hanteert geen afzonderlijk budget per perceel. Voor de uitvoering van het volledige SMP is een totaalbudget beschikbaar. De aanbestedende dienst verstrekt geen inzicht in de omvang van dit budget. Bij de voorbereiding van deze aanbesteding is wel beoordeeld wat een reële en proportionele onderzoeksinspanning en bijbehorende kosten zijn voor de gevraagde werkzaamheden. Daarnaast vindt de beoordeling van inschrijvingen plaats op basis van de in de aanbestedingsstukken opgenomen prijs-kwaliteitsverhouding.

25	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	De opdracht kan doorlopen tot 2029 terwijl tarieven gedurende de looptijd vastliggen. Is prijsindexatie gedurende de looptijd uitgesloten?	Zie beantwoording vraag 20. De in de overeenkomst opgenomen tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS-index CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De eerste indexering kan plaatsvinden één jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst. De indexering wordt toegepast op basis van de meest recente door het CBS gepubliceerde indexcijfers die op dat moment beschikbaar zijn.
	PVA SMP Coevorden	Is het Plan van Aanpak vooraf afgestemd met de provincie Drenthe (bevoegd gezag) en kan de gemeente bevestigen dat de beschreven onderzoeksinspanning voldoende wordt geacht voor het verkrijgen van een vergunningaanvraag?	Ja, dat klopt. Dit is reeds beschreven in het Plan van Aanpak (Bijlage C - Plan van aanpak).
26	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	Welke aanvullende onderzoeken voor laatvlieger en meervleermuis dienen reeds in de inschrijfprijs te zijn opgenomen?	Zie beantwoording vraag 3. De aanbestedende dienst heeft het prijsinvalformulier en de wijze van prijsuitvraag aangepast. Voor perceel 1A en perceel 3 dienen inschrijvers naast de prijs voor het basisonderzoek tevens een eenheidsprijs per verdiepend onderzoek/per cluster op te geven. Eventuele verdiepende onderzoeksinspanningen die voortvloeien uit de in de aanbestedingsstukken en het Plan van Aanpak voorziene onderzoeksmethodiek maken onderdeel uit van de opdracht. Deze werkzaamheden worden derhalve niet als meerwerk beschouwd. De daadwerkelijk uitgevoerde verdiepende onderzoeken worden gedurende de uitvoering van de overeenkomst verrekend op basis van nacalculatie, tegen de door opdrachtnemer aangeboden eenheidsprijzen. Uitsluitend indien tijdens de uitvoering aanvullende onderzoekswerkzaamheden noodzakelijk blijken die buiten de scope van de uitvraag vallen, kan sprake zijn van meerwerk. In dat geval zal hierover vooraf afstemming plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
	PVA SMP Coevorden	Is telemetrie voor laatvlieger en/of meervleermuis eventueel onderdeel van de geoffreerde onderzoeksinspanning of wordt dit beschouwd als aanvullende opdracht?	De in het Plan van Aanpak opgenomen onderzoeksinspanning is erop gericht om de noodzaak voor aanvullende onderzoeken zoveel mogelijk te voorkomen. Op basis van het Plan van Aanpak wordt niet verwacht dat aanvullende onderzoeksinspanning voor dit onderdeel noodzakelijk zal zijn. Deze verwachting is tevens afgestemd met de provincie. Indien tijdens een latere vergunningsaanvraag alsnog blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, valt deze onderzoeksinspanning buiten de scope van de onderhavige opdracht. In dat geval zal sprake zijn van een aanvullende opdracht, waarover afzonderlijk afspraken zullen worden gemaakt.
27	PVA SMP Coevorden	Heeft de provincie Drenthe reeds ingestemd met de voorgestelde onderzoeksinspanning voor laatvlieger, meervleermuis en massawinterverblijfplaatsen, zodat inschrijvers ervan uit mogen gaan dat deze inspanning voldoende is voor de vergunningaanvraag?	Ja dit klopt. Dit staat ook beschreven in het Plan van Aanpak (Bijlage C).
	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	Blijven de intellectuele eigendomsrechten van brondata, GIS-bestanden en geluidsopnamen bij de opdrachtnemer of gaan deze volledig over naar opdrachtgever?	Alle gedurende de opdracht verzamelde onderzoeksgegevens dienen aan opdrachtgever te worden verstrekt. Dit betreft onder meer de brondata, GIS-bestanden, waarnemingsgegevens en geluidsopnamen die in het kader van de opdracht zijn verzameld. De opdrachtgever verkrijgt het recht deze gegevens te gebruiken voor het opstellen, beheren, actualiseren en toepassen van het Soortenmanagementplan en aanverwante vergunningstrajecten. Voor zover intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer ontwikkelde methodieken, werkwijzen, modellen of hulpmiddelen rusten, blijven deze bij opdrachtnemer berusten. De aanbestedende dienst verlangt uitsluitend dat de in het kader van de opdracht verzamelde projectgegevens volledig beschikbaar worden gesteld.
28	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	Vallen onder het kosteloos herstellen van fouten uitsluitend administratieve correcties of kan hieronder ook aanvullende veldinspanning worden verstaan?	De onderzoeksinspanning wordt uitsluitend als geldig beschouwd indien deze is uitgevoerd conform de vooraf afgestemde voorwaarden uit de geldende richtlijnen voor Grote Gebieden en het Plan van Aanpak. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan eisen ten aanzien van temperatuur, weersomstandigheden, starttijden en eindtijden. Indien tijdens de uitvoering door onvoorzien omstandigheden, zoals een koufront of andere weersinvloeden, niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, dient dit tijdig te worden afgestemd met NLadviseurs en opdrachtgever. In gezamenlijk overleg wordt vervolgens bepaald of de onderzoeksinspanning alsnog bruikbaar is of dat een aanvullende onderzoeksrondte noodzakelijk is. Indien opdrachtnemer dit had kunnen voorkomen, dient dit kosteloos te worden hersteld.
	Offerteaanvraag Ecologische onderzoeken	Op welke wijze wordt beoordeeld of een inschrijver voldoende capaciteit heeft om meerdere gegunde percelen gelijktijdig uit te voeren?	De aanbestedende dienst beoordeelt op basis van de inschrijving of inschrijver inzichtelijk heeft gemaakt dat hij beschikt over voldoende capaciteit, kennis en organisatie om de aangeboden werkzaamheden uit te voeren, inclusief de eventuele gelijktijdige uitvoering van meerdere percelen. Daarbij geldt dat hetgeen door inschrijver in de inschrijving wordt beschreven, bij uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk beschikbaar dient te zijn en ingezet moet kunnen worden voor de opdracht.
29	PVA SMP Coevorden	Welke objectieve criteria worden gehanteerd om vast te stellen dat de nulmeting voldoende compleet is en geen aanvullende onderzoeksrondes meer noodzakelijk zijn?	Het is vooraf niet mogelijk om objectieve criteria vast te stellen op basis waarvan in alle situaties kan worden bepaald dat de nulmeting volledig is en geen aanvullende onderzoeksrondes meer noodzakelijk zijn. De beoordeling hiervan vindt plaats op basis van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, de geldende onderzoeksmethodieken, het Plan van Aanpak en de ecologische beoordeling van de verzamelde gegevens. NLadviseurs beoordeelt redelijkerwijs of de beschikbare onderzoeksgegevens voldoende zijn. Deze beoordeling vindt plaats in afstemming met opdrachtnemer, de gemeente en, indien relevant, de provincie. Op basis van deze gezamenlijke beoordeling wordt vastgesteld of aanvullende onderzoeksinspanning noodzakelijk is.
	PVA SMP Coevorden	Indien een perceel over meerdere onderzoeksjaren wordt verdeeld, welk minimumpercentage van het onderzoeksgebied dient per jaar onderzocht te worden?	De aanbestedende dienst hanteert geen minimumpercentage van het onderzoeksgebied dat per onderzoeksjaar onderzocht dient te worden. Indien de werkzaamheden over meerdere onderzoeksjaren worden verdeeld, dient hiervoor een ecologisch onderbouwde afbakening te worden gehanteerd. De verdeling van de onderzoeksinspanning dient aan te sluiten bij de uitgangspunten en onderzoeksopzet zoals beschreven in het Plan van Aanpak. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat wordt gemotiveerd hoe de gekozen fasering bijdraagt aan een representatieve en bruikbare uitvoering van het onderzoek en dat de kwaliteit en bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten hierdoor niet worden beperkt.
30	PVA SMP Coevorden	Kan de gemeente per vleermuissoort aangeven welke onderzoeksvragen moeten worden beantwoord (kraamverblijven, paarterritoria, massawinterverblijven, vliegroutes, foerageergebieden en functioneel leefgebied), zodat inschrijvers de onderzoeksinspanning op een uniforme wijze kunnen begroten	Hiervoor verwijst gemeente naar tabel 1 op pagina 15 van het Plan van Aanpak (Bijlage C).
	PVA SMP Coevorden	Ondersteunt de gemeente actief bij het verkrijgen van toegang tot kerkzolders en andere moeilijk toegankelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de vereiste vleermuisonderzoeken?	Ja, de gemeente ondersteunt actief bij het verkrijgen van toegang tot gemeentelijk vastgoed indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vereiste onderzoeken. Voor gebouwen die eigendom zijn van derden zal de gemeente desgevraagd eenmalig bemiddelen om toegang te verkrijgen.

37	PVA SMP Coevorden	Kan de gemeente bevestigen dat de onderzoeksopdracht uitsluitend betrekking heeft op gebouwbewonende vleermuizen, huismus, gierzwaluw en huiszwaluw? Indien tijdens de uitvoering andere beschermde soorten of functies worden vastgesteld (zoals kerkuil, steenmarter, gewone grootoorvleermuis op kerkzolders of andere beschermde gebouwbewonende soorten), dienen deze dan eveneens volledig te worden onderzocht en aangeleverd binnen de opdracht? En hoe dient hier financieel mee omgegaan te worden?	Hiervoor verwijst gemeente naar paragraaf 2.2.2 Soortenkeuze, op pagina 9 van het Plan van Aanpak (Bijlage C).
38	Veldapp	Er staat dat er een meerwaarde toegekend wordt aan inschrijvers die gebruik maken van Mergin Maps of QGIS. Kan "De Veldapp" aan dit rijtje worden toegevoegd? De Veldapp heeft gelijkwaardige (al dan niet betere) functies om de gevraagde opdracht mee uit te voeren. Bovendien biedt de Veldapp de mogelijkheid om transparant en veilig waarnemingen, weersomstandigheden en looproutes te weergeven. Desgewenst kunnen de uiteindelijke SMP-resultaten (over de jaren heen) weergegeven worden in een overzichtelijke SMP viewer.	De meerwaarde die in de aanbestedingsstukken wordt toegekend aan het gebruik van Mergin Maps is met name gelegen in de mogelijkheid voor NLadviseurs om gedurende de onderzoeksperiode direct toegang te hebben tot de verzamelde onderzoeksgegevens en daarmee de voortgang en resultaten te kunnen volgen. Indien De Veldapp dezelfde functionaliteit biedt, waaronder het beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens aan NLadviseurs gedurende de uitvoering van de opdracht, kan hiervoor een gelijkwaardige meerwaarde worden toegekend. Voor de uiteindelijke gegevensoverdracht geldt dat de data in een gangbaar GIS-formaat, zoals een shapefile, beschikbaar dient te zijn zodat deze kan worden ingelezen in QGIS en binnen het project kan worden verwerkt.
39	Participatiebijeenkomsten als SROI invulling	Mogen de kosten voor het organiseren van bijeenkomsten/ activiteiten ten behoeve van een participatietraject met betrokkenen (zoals woningcorporaties en maatschappelijke initiatieven) binnen de (2%) SROI-invulling gerekend worden?	Nee, kosten voor het organiseren van bijeenkomsten of activiteiten ten behoeve van het participatietraject met betrokken partijen, zoals woningcorporaties en maatschappelijke initiatieven, kunnen niet worden opgevoerd als invulling van de SROI-verplichting. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de projectaanpak van NLadviseurs. Binnen de SROI-verplichting is het wel mogelijk om activiteiten te organiseren die een maatschappelijke meerwaarde creëren voor andere doelgroepen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verzorgen van een lezing, workshop of educatieve activiteit voor scholen, inwoners of andere maatschappelijke doelgroepen, voor zover deze passen binnen de kaders van de SROI-regeling.