

Nota van Inlichtingen (1) | Klein en groot onderhoud bomen 2026-20 | Gemeente Groningen



Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen, Calamiteiten bomen	UEA	Kunt u de UEA module op Tendered activeren. Dat maakt het voor inschrijvende partijen wezenlijk eenvoudiger deze in te vullen.	Akkoord.
2	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen, Calamiteiten bomen	Bestek, Aanpassingen na Nvl	Zou u de eventuele wijzigingen na Nvl willen aanleveren via een NSX?	Nee de wijzigingen zijn verwerkt in de RSX en PDF na Nvl. In de beantwoording op de gestelde vragen is aangegeven wanneer er wijzigingen in het bestek zijn doorgevoerd.
3	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2	Kan opdrachtgever bevestigen dat voor vrijkomende of toe te passen grond de vereiste bodemkwaliteitsgegevens beschikbaar worden gesteld?	Wij kunnen dit niet bevestigen. OG maakt in eerste instantie gebruik van de bodemkwaliteitskaart, indien nodig doet OG nader onderzoek. Voor toe te passen grond dient ON zelf kwaliteitsgegevens aan te leveren zie deel 3 van dit bestek en de standaard RAW bepalingen.
4	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2, post 202020	Kan opdrachtgever aangeven tot welke diepte voor de GHG in deze post gerekend moet worden?	Dit verschilt per locatie. U dient te rekenen met een gemiddelde diepte van 80 cm.
5	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2, post 202020	Kan opdrachtgever bevestigen welke bouwstof in deze post aan 1000m3 door de aannemer moet worden geleverd?	Bestekspost is aangepast in Nvl. Levering komt te vervallen.
6	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2, post 202020	Kan opdrachtgever toelichten hoe de hoeveelheid van 2.000 m3 F zich verhoudt tot 1.000 m3 loswoelen en 250 m3 bodemverbeteraar?	Bestekspost is aangepast in Nvl. Levering komt te vervallen.

7	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2, post 202020	Deze post vermeldt zowel behoud van bodemopbouw als het doormengen van schimmeldominante humuscompost in de bovenste 40 cm. Kan opdrachtgever verduidelijken of doormengen van de grond in de bovenste 40 cm is toegestaan?	In de bovenste 40cm is doormengen van de grond toegestaan.
8	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2, post 210510	Kan opdrachtgever aangeven welke diepte ten opzichte van maaiveld voor de gemiddeld laagste grondwaterstand bij deze post moet worden aangehouden?	Bestekspost is aangepast in bestek na NVI door twee besteksposten voor het leveren en aanbrengen van twee type wortelschermen.
9	Kappen en planten bomen	P2 Bestek deel 2, post 220210	Kan opdrachtgever bevestigen dat voor aanvang van de nazorg een gezamenlijke keuring van de betreffende bomen met opdrachtgever plaatsvindt?	Ja dat kan OG bevestigen. OG initieert deze rondgang.
10	Kappen en planten bomen	algemeen	Is ook in percentage aan te geven wat het deel van de werkzaamheden binnen de diepenring is, dit i.v.m. inzet van materieel dat volledig zero emissie is.	OG kan deze percentages op dit moment niet aangeven.
11	Kappen en planten bomen	besteksposten 200120 t/m 200140	Bij de besteksposten 200120 t/m 200140 is de kwaliteit van de grond die vrij komt aangegeven. Is dit op basis van een indicatief onderzoek of op basis van een partijkeuring?	Indicatief op basis van de bodemkwaliteitskaart.
12	Calamiteiten bomen	P3 Consignatiedienst	Beschikbaar houden personeel de geraamde waarde van de opdracht is naar ons inzien niet toereikend. Om conform de CAO hoveniers het gevraagde aantal personeelsleden beschikbaar te houden met de daarbij behorende consignatievergoeding, minimaal 10 FTE + coördinatie 2 FTE is het geraamde budget niet toereikend. Kan de opdrachtgever dit budget ophogen zodat deze verplichte kosten gedekt zijn voor de opdrachtnemer?	In basis is het uitgangspunt dat er 1 snoeiploeg beschikbaar is voor bestekspost 101010. Het budget blijft ongewijzigd.

13	Kappen en planten bomen	P2 bestek	Besteksposten 100110 t/m 100170: Verwijderen van de stobben er wordt gesproken over de diepte per diameter. Mogen we aannemen dat hier geen herplant plaats vindt gezien de geringe diepte? Verder hoe wordt er gemeten, is dit vanuit het hart van de stam, vanaf de gemeten hoogte op 130 cm? of vanuit de breedste uitloper van de stobben ? van essen, prunus en populieren bv. kan daar een wezenlijk verschil inzitten.	ON kan er niet vanuit gaan dat hier geen herplant plaats vindt. Diameterklasse is gemeten op 1,3meter boven maaiveld. De diepte is gemeten vanaf het maaiveld. De afstand uit de stam is gemeten vanaf de stamvoet.
14	Kappen en planten bomen	P2 bestek	Zijn alle te verwijderen bomen bereikbaar met regulier materieel zoals een mobiele kraan of verreiker? Zo nee kunnen we dan de TBS posten gebruiken voor het inzetten van bijvoorbeeld een telekraan of torenkraan bij slecht bereikbare bomen?	Niet alle bomen zijn bereikbaar met mobiele kraan of verrijker. In overleg en na goedkeuring van de directie kunnen de TBS posten worden ingezet.
15	Kappen en planten bomen	Bestek p2	In de posten 120110 t/m 120160 wordt niet aangegeven tot hoe die de stobben gefreesd moeten worden. Kan de OG dit aangeven?	Besteksposten zijn aangepast in bestek na NVI
16	Snoeien bomen	Hoeveelheden P1	De opdrachtgever gaat uit van 10500 te snoeien bomen in de categorie begeleidingssnoei en 4500 in onderhoudssnoei. Als wij kijken naar het bomenbestand van de gemeente Groningen lijkt deze verhouding niet te kloppen. Kunt u dit aanpassen naar een realistische verhouding tussen onderhoudssnoei en begeleidingssnoei?	De hoeveelheden zijn aangepast in bestek na NVI.
17	Snoeien bomen	Bereikbaarheid bomen P1	Hoe gaat de opdrachtgever om met bomen die niet bereikbaar zijn met een hoogwerker? Kunnen bomen die alleen klimmend te snoeien zijn op basis van de TBS posten afgerekend worden?	In overleg en na goedkeuring van de directie kunnen de TBS posten worden ingezet.

18	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestekspost voor SROI inzet	2 Kan de opdrachtgever een bestekspost voor inzet SROI toevoegen aan het bestek conform de leidraad?	Nee, er wordt geen bestekspost toegevoegd.
19	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestekspost voor SROI inzet	2 Kan de opdrachtgever een bestekspost voor inzet SROI toevoegen aan het bestek conform de leidraad?	Nee, er wordt geen bestekspost toegevoegd.
20	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Perceel 1 en 2, praktijkdag	1 Is de opdrachtgever voornemens om de praktijkdag jaarlijks te organiseren? Met de jaarlijkse aanwas van nieuwe ETW-ers die wij opleiden is dit wel wenselijk.	Nee, de praktijkdag is eenmalig. Indien ON nieuwe medewerkers wil inzetten is een extra praktijkdag op kosten van de ON.
21	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Aanbestedingsleidr aad, 2.2.2 technische bekwaamheid	bedoelt u met wijk of buurt ook een dorp binnen een gemeente?	Een geografisch gebied kan ook een dorp zijn.
22	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Aanbestedingsleidr aad, 2.2.2 technische bekwaamheid	kunt u bevestigen dat u bedoelt het kappen en planten binnen 1 opdracht?	De kerncompetentie dient te zijn uitgevoerd binnen één contract voor één opdrachtgever.
23	Kappen en planten bomen	Bestek P2 deel 2, post 200110	Er wordt in deze post 4000m3 ontgraven en in de daaropvolgende posten 4000m3 afgevoerd. In de posten beginnend met 201 wordt slecht 3480m3 aangevoerd. Klopt dit?	Hoeveelheden zijn aangepast in het bestek na NVI
24	Kappen en planten bomen	Bestek P2 deel 2, post 220210	Wie is verantwoordelijk voor de inboet van deze bomen na het eerste groeiseizoen?	De aannemer die heeft aangeplant is verantwoordelijk voor de inboet na het eerste groeiseizoen. De jaren daarna is de ON van dit perceel verantwoordelijk.
25	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestek P1/P2 deel 2	In de bestekken is geen post opgenomen voor de verplichte € 10.000 inzet SROI terwijl u in de inschrijvingsleidraad hier expliciet om vraagt. Kunt u hiervoor een post toevoegen?	Nee, er wordt geen bestekspost toegevoegd.

26	Snoeien bomen	Bestek P1 deel 2 post 1 Onderhoud bomen	Staan de minimaal 100 bomen in het aaneengesloten gebied ook aaneengesloten of staan deze minimaal 100 bomen verspreid over het aaneengesloten gebied? M.a.w. moet iedere boom in het aaneengesloten gebied bewerkt worden of niet? Als er een boom niet bewerkt hoeft te worden, valt deze boom buiten de opdracht?	De bomen in bestekpost 102010 en 102020 staan nagenoeg in een aaneengesloten gebied, nagenoeg iedere boom in het gebied moet bewerkt worden. Dit geldt niet voor de vormbomen.
27	Snoeien bomen	Bestek P1 B deel 2 post 1020210 t/m 102030	Gezien het gaat om niet gespecificeerde hoogteklassen en niet gespecificeerde boombeelden met bomen die door de gehele stad staan in allerlei verschillende groeiplaatsen en omstandigheden, kunt u het proces van komen tot deelopdrachten kenbaar maken? Hoe houdt u rekening met evenredigheid in aantallen, boombeelden en hoogteklassen tussen de 4 opdrachtnemers?	OG streeft naar een evenredige verdeling op gebied van omzet.
28	Snoeien bomen	Bestek P1 post 301010	Wat wordt verstaan onder hoogwerker certificaat, dus op welk certificaat wordt bedoeld?	Certificaat hoogwerkergebruik in de boomverzorging of gelijkwaardig.
29	Snoeien bomen	Bestek P1 post 102010 t/m post 103010 Snoeien bomen	Zijn alle bomen met een wiel, rups of trax hoogwerker bereikbaar? Zo niet, welk percentage is niet bereikbaar voor een hoogwerker? Dient dit (klimwerk) zoals nu gesteld in de posten in de prijs voor het snoeien meegenomen te worden? Zo ja, kan opdrachtgever dit uit de posten halen een regie post 'klimmen bomen' of een post 'klimploeg' opnemen in bestek en inschrijfstaat?	Niet alle bomen zijn bereikbaar met hoogwerker. Percentages zijn door OG vooraf niet aan te geven. Omdat het vrijwel niet voor komt worden geen posten voor klimmen toegevoegd.

30	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestek P2 post 1001 t/m 1002	Zijn alle bomen met een rups/mobiele kraan bereikbaar? Zo niet, welk percentage is niet bereikbaar? Dient dit (klimwerk) zoals nu gesteld in de posten in de prijs voor het kappen meegenomen te worden? Zo ja, kan opdrachtgever dit uit de posten halen een regie post 'klimmen bomen' of een post 'klimploeg' opnemen in bestek en inschrijfstaat?	Niet alle bomen zijn bereikbaar met rups/mobiele kraan. Percentages zijn door OG vooraf niet aan te geven. Omdat het vrijwel niet voor komt worden geen posten voor klimmen toegevoegd.
31	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestek P1/P2 deel 2	Kan opdrachtgever bevestigen dat het werk op begraafplaatsen inclusief afwijkende werktijden en communicatie binnen dit contract en postverdeling valt?	ja
32	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestek P1 post 103010 en Bijlage Handleiding registratie BVC en uitgevoerd werk	In de bijlage wordt niet duidelijk wat/welke velden ingevuld dienen te worden. Kan opdrachtgever aangeven welke onderhoud en BVC gegevens aangeleverd dienen te worden in GISIB?	Op de laatste pagina van bijlage 11 staat aangegeven welke velden ingevuld moeten worden in GISIB.
33	Snoeien bomen, Kappen en planten bomen	Bestek P1 post 103010 en Bijlage Handleiding registratie BVC en uitgevoerd werk	Kan en mag er vanuit andere GIS applicaties aangeleverd worden of dient opdrachtnemer 100% in het beheersysteem van de gemeente Groningen te werken?	Nee ON dient te werken in GISIB.
34	Kappen en planten bomen	Bestek P2 Bestekspostnumm er 10 Vrijgekomen materiaal afvoeren	Kan OG depots aanwijzen voor het tijdelijk opslaan van de materialen?	Nee

35	perceel 2	post 201040	Bij post 201040 wordt voor de boomgroeiplaatsen "teelgrond conform RAW C1" voorgeschreven. Kunt u bevestigen dat hier reguliere teelgrond C1 bedoeld wordt, of dient voor de boomgroeiplaatsen een specifieke bomengrond/groeiplaatsconstructie te worden toegepast?	Hiermee wordt bedoeld dat de te leveren teelgrond voldoet aan de eisen en gebruiksdoeleinden zoals beschreven in bepaling 51.06.01 van de RAW standaard.
----	-----------	-------------	--	--

Wijzigingen door opdrachtgever

Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
35	Perceel 2 Kappen en planten bomen	hoeveelheden 201140	hoeveelheden post 201140	De hoeveelheden in post 201140 zijn aangepast in de versie na NVI.
	perceel 1, 2 en 3	V&G plan	toevoegen post V&G coordinatie	Er is in de bestekken na NVI een post toegevoegd voor coordinatie V&G.