

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Leidraad paragraaf 5.3	In deze paragraaf geeft u aan: "Alle inschrijvers ontvangen van aanbestedende dienst via de berichtenmodule van TenderNed naar verwachting op de in de planning opgenomen datum, de mededeling over het eindresultaat van de beoordeling van de inschrijving en de gunningsbeslissing. De mededeling bevat de relatieve kenmerken van de inschrijving alsmede de gronden van de gunningsbeslissing. Door iedere belanghebbende kan voorts nadere informatie worden ingewonnen bij de contactpersoon van aanbestedende dienst voor een toelichting op de beoordeling van de inschrijving." Kunt u bevestigen dat in de gunningsbeslissing ook de keuze voor specifieke armaturen van de winnende inschrijver worden benoemd zodat alle inschrijvers na gunning kunnen verifiëren of de winnende inschrijving daadwerkelijk voldoet aan de in de aanbesteding gestelde technische en functionele eisen. Indien deze gegevens niet worden gepubliceerd is het voor overige inschrijvers niet controleerbaar of de beoordeling en gunning conform de aanbestedingsrechtelijke beginselen heeft plaatsgevonden. Wij verzoeken u daarom om de omschrijving en specificaties van de armaturen waarmee de winnende inschrijver heeft ingeschreven beschikbaar te stellen, opdat de transparantie van de beoordelingsprocedure gewaarborgd blijft. Indien u van mening bent dat bepaalde gegevens bedrijfsvertrouwelijk zijn, verzoeken wij u te motiveren waarom deze niet gedeeld kunnen worden, en hoe u in dat geval alsnog voldoet aan het transparantiebeginsel binnen de Aanbestedingswet 2012.	AD gaat akkoord met het delen van de fabrikant en type van de aangeboden armaturen van de winnende inschrijver.
2	Leidraad 4.3.1	In de toelichting op gunningscriterium 1 - Systeemvermogen geeft u aan: "De maximale fictieve korting van €100.000,- wordt toegekend vanaf een totale besparing ten opzichte van het referentie systeemvermogen van 90% of groter." In bijlage 9 wordt het systeemvermogen met 1 armatuur per type berekend en telt dus elk type voor 25% mee. Er wordt dus geen totale besparing berekend maar een fictieve besparing op basis van slechts 4 armaturen. In het bestek worden 2.117 armaturen die in de posten 202010 t/m 202040 worden gevraagd met een exacte verdeling per type armatuur. Armatuur A telt in de berekening voor 25% mee terwijl het aantal te leveren armaturen 62% van het totaal aantal is. Voor de armaturen C en D is dit juist andersom. Omdat er in bijlage 9 geen rekening wordt gehouden met de juiste aantallen armaturen conform bestek wordt dit gunningscriterium onjuist berekend. Wij verzoeken u dan ook dringend om in bijlage 9 rekening te houden met het juiste aantal te leveren armaturen zodat de juiste totale besparing ten opzichte van het referentie systeemvermogen wordt berekend?	AD gaat niet in op het verzoek een weging toe te voegen aan dit gunningscriterium. Door de opdrachtgever wordt waarde gehecht aan het beperken van de vermogen voor alle aangeboden armaturen. Het toevoegen van een weging zou er toe leiden dat een energiebesparing voor armatuur A zwaarder mee telt dan, bijvoorbeeld armatuur C en D. AD is niet bereid dit onderscheid te maken tussen deze armaturen. Zoals aangegeven is energiebesparing voor het ene profiel niet belangrijkers dan voor het andere. Mogelijke consequenties voor het toevoegen van een wegingsfactor op basis van het aantal armaturen staan overichts op de intenties van de opdrachtgever met dit gunningscriterium. Daarnaast ziet AD een risico voor het manipulatief omgaan met dit gunningscriterium wanneer een wegingsfactor wordt toegevoegd.
3	Leidraad 3.1	In deze paragraaf geeft u middels het overzicht in te dienen documenten bij inschrijving aan welke documenten bij inschrijving moeten worden ingediend. Wellicht zijn niet alle in te dienen documenten aangegeven in dit overzicht. Wij verzoeken u derhalve om dit overzicht te verifiëren en een volledig overzicht met in te dienen documenten bij inschrijving te publiceren?	Een opsomming van de overige aan te leveren documenten bij inschrijving is ter verduidelijking toegevoegd aan paragraaf 3.1 van de inschrijvingsleidraad. Daarbij aan te leveren bij inschrijving: - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - Inschrijvingsbijlet - Inschrijfstaat - Lichtberekeningen aangeboden armaturen (inclusief depreciatiefactor aangehouden met LM-80 rapportage) - Gunningscriterium Systeemvermogen per profiel - Gunningscriterium Uitvoering werkzaamheden - Bijlage 4 - Garantieverklaring gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 5 - Verklaring aanvaarding (hoofdelijke) aansprakelijkheid gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 6 - Verklaring onderaanneming Gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 8 - Referenties Gemeente Beuningen Openbaar
4	Leidraad 2.18	In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage 6 - Verklaring onderaanneming. Er is echter niet aangegeven op welk moment dit document moet worden ingediend en dit document is ook niet opgenomen in het overzicht in te dienen documenten bij inschrijving (Leidraad paragraaf 3.1). In TenderNed is ook niet expliciet aangegeven of dit document bij inschrijving moet worden ingediend. Kunt u duidelijk aangeven op welk moment deze verklaring moet worden ingediend? Indien dit document bij inschrijving moet worden ingediend verzoeken wij u om een versie in Word te publiceren?	Een opsomming van de overige aan te leveren documenten bij inschrijving is ter verduidelijking toegevoegd aan paragraaf 3.1 van de inschrijvingsleidraad. Daarbij aan te leveren bij inschrijving: - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - Inschrijvingsbijlet - Inschrijfstaat - Lichtberekeningen aangeboden armaturen (inclusief depreciatiefactor aangehouden met LM-80 rapportage) - Gunningscriterium Systeemvermogen per profiel - Gunningscriterium Uitvoering werkzaamheden - Bijlage 4 - Garantieverklaring gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 5 - Verklaring aanvaarding (hoofdelijke) aansprakelijkheid gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 6 - Verklaring onderaanneming Gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 8 - Referenties Gemeente Beuningen Openbaar
5	Leidraad 2.16 / 2.17	In deze paragraaf wordt verwezen naar bijlage 5 - Verklaring Hoofdelijke aansprakelijkheid. Er is echter niet aangegeven op welk moment dit document moet worden ingediend en dit document is ook niet opgenomen in het overzicht in te dienen documenten bij inschrijving (Leidraad paragraaf 3.1). In TenderNed is ook niet expliciet aangegeven of dit document bij inschrijving moet worden ingediend. Kunt u duidelijk aangeven op welk moment deze verklaring moet worden ingediend?	Een opsomming van de overige aan te leveren documenten bij inschrijving is ter verduidelijking toegevoegd aan paragraaf 3.1 van de inschrijvingsleidraad. Daarbij aan te leveren bij inschrijving: - Uniform Europees Aanbestedingsdocument - Inschrijvingsbijlet - Inschrijfstaat - Lichtberekeningen aangeboden armaturen (inclusief depreciatiefactor aangehouden met LM-80 rapportage) - Gunningscriterium Systeemvermogen per profiel - Gunningscriterium Uitvoering werkzaamheden - Bijlage 4 - Garantieverklaring gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 5 - Verklaring aanvaarding (hoofdelijke) aansprakelijkheid gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 6 - Verklaring onderaanneming Gemeente Beuningen Openbaar - Bijlage 8 - Referenties Gemeente Beuningen Openbaar
6	Leidraad 1.12	In paragraaf 1.12 verwijst naar de Bijlage Social Return. Wij hebben deze bijlage niet aangetroffen bij de gepubliceerde documenten. Kunt u de Bijlage Social Return alsnog publiceren?	Bijlage - Social Return is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. De eisen gesteld met betrekking tot SROI en de verplichtingen hierbij zijn vastgesteld voor gemeente Beuningen en hier wordt niet van afgeweken.
7	Bestek 34 13 10	Het opstellen van het weekrapport verloopt middels het OVL-beheersysteem. Wekelijks rapporteert de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden en leveringen door middel van het opvoeren van bestekposten in het OVL-beheersysteem. Aanvullend op dient de aannemer gekoppeld aan deze uitgevoerde werkzaamheden de actuele revisiegegevens zoals omschreven in 34 13 08 als bijlage n. Krijgt de winnende inschrijver toegang tot het OVL-beheersysteem als deze niet de zittende aannemer is van het onderhoudsbestek?	De winnende inschrijver krijgt toegang tot het OVL-beheersysteem. Daarbij wordt deze opdracht als contract toegevoegd en heeft alleen toegang tot contract, prijs en ticket informatie binnen dit contract. De onderhoudsaannemer heeft geen toegang tot het contract en bijbehorende informatie met betrekking tot deze vervangingsopgave.
8	Bestek post 202	In deze posten gebruikt u nog de benaming SR driver, terwijl u in de onderliggende posten wel de juiste benaming geïntegreerde dimbare ZD4i driver gebruikt. Kunt u in post 202 ook de juiste benaming geïntegreerde dimbare ZD4i driver toepassen?	De tekst onder 202 is aangepast naar ZD4i driver.
9	Functionele lichtberekening type D	In document Functionele lichtberekening type D geeft u een tilt van 0 graden aan.	Het is toegestaan een kantelhoek van minimaal 0° tot en met maximaal 5° te hanteren om tot de optimale configuratie te komen voor het aangeboden armatuur.
10	Functionele lichtberekening type D	In document Functionele lichtberekening type D geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Hoe u verwacht dat wij aantonen dat het armatuur aan G6 voldoet? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
11	Functionele lichtberekening type D	In document Functionele lichtberekening type D geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Welke grenswaarden daarbij horen voor lichtuitstraling onder hoge hoeken (60-90°)? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
12	Functionele lichtberekening type D	In document Functionele lichtberekening type D geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Op welke norm of definitie deze G6-klasse gebaseerd is? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
13	Functionele lichtberekening type C	In document Functionele lichtberekening type CB geeft u een tilt van 0 graden aan. Kunt u bevestigen dat een tilt van 0 graden dient te worden toegepast?	Het is toegestaan een kantelhoek van minimaal 0° tot en met maximaal 5° om te kunnen om tot de optimale configuratie te komen.
14	Functionele lichtberekening type C	In document Functionele lichtberekening type C geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Hoe u verwacht dat wij aantonen dat het armatuur aan G6 voldoet? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
15	Functionele lichtberekening type C	In document Functionele lichtberekening type C geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Welke grenswaarden daarbij horen voor lichtuitstraling onder hoge hoeken (60-90°)? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
16	Functionele lichtberekening type C	In document Functionele lichtberekening type C geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Op welke norm of definitie deze G6-klasse gebaseerd is? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
17	Functionele lichtberekening type B	In document Functionele lichtberekening type B geeft u een tilt van 0 graden aan. Kunt u bevestigen dat een tilt van 0 graden dient te worden toegepast?	Het is toegestaan een kantelhoek van minimaal 0° tot en met maximaal 5° te hanteren om tot de optimale configuratie te komen voor het aangeboden armatuur.
18	Functionele lichtberekening type B	In document Functionele lichtberekening type B geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Hoe u verwacht dat wij aantonen dat het armatuur aan G6 voldoet? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
19	Functionele lichtberekening type B	In document Functionele lichtberekening type B geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Welke grenswaarden daarbij horen voor lichtuitstraling onder hoge hoeken (60-90°)? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
20	Functionele lichtberekening type B	In document Functionele lichtberekening type B geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Op welke norm of definitie deze G6-klasse gebaseerd is? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
21	Functionele lichtberekening type A	In document Functionele lichtberekening type A geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Hoe u verwacht dat wij aantonen dat het armatuur aan G6 voldoet? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.

22	Functionele lichtberekening type A	In document Functionele lichtberekening type A geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Welke grenswaarden daarbij horen voor lichtuitstraling onder hoge hoeken (60-90°)? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
23	Functionele lichtberekening type A	In document Functionele lichtberekening type A geeft u aan Lichtsterkteklasse G6. Kunt u aangeven: Op welke norm of definitie deze G6-klasse gebaseerd is? Aangezien vakliteratuur aangeeft dat de klassieke G-klasse bij moderne LED-armaturen mogelijk niet altijd eenduidig toepasbaar is, ontvangen wij graag uw verduidelijking.	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.
24	Bestek	In bijlage "RAW-bestek Versneld verleden gemeente Beuningen" heeft u voorgescreven bij bestekspostnr 202110, 202120 & 202130 dat de verlichtingsarmaturen van een genoemd merk dienen te zijn. Dit is, gezien de aantallen (80*77+138-295 st.), in strijd met de Europese aanbestedingsregulering en vaste Europese en nationale jurisprudentie. Het hoofddoel van de aanbestedingsregels is het bevorderen een daadwerkelijke mededinging. Dit betekent dat een aanbestedende dienst met de door haar vast te stellen eisen de mededinging moet waarborgen. Uitgangspunt in artikel 2.76 lid 3 van de Aanbestedingswet 2012 is daarom dat het verboden is te verwijzen naar een merk en een type, ook indien dit een referentie armatuur betreft. Een verwijzing naar een merk en een type is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, namelijk indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, én het niet mogelijk is om het voorwerp van de opdracht te omschrijven door middel van normen, prestatie-eisen of functionele eisen. Aangezien het heel goed mogelijk is het voorwerp van de opdracht (de te leveren armaturen) te omschrijven zonder verwijzing naar een merk of type, handelt u met de merkeverwijzing in strijd met artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 en artikel 2.10.11 ARW 2016. Wij tekenen hier op voorhand nadrukkelijk bezwaar tegen aan. Wij dringen er bij u op aan dat u de merkeverwijzing laat vervallen, en voor deze besteksposten op basis van functionele en prestatie eisen die transparant en proportioneel zijn, aangeeft aan welke eisen de leverende armaturen dienen te voldoen. Vraag: Kan AD voor deze besteksposten o.b.v. technische en functionele eisen uitbesteden zonder vermelding van merk en type?	De uitbesteding voor beeldbepalende armaturen is aangepast. Deze armaturen zijn op basis van technische, functionele en vormeisen omschreven. Verwijzingen naar merk- en/of typenamen zijn verwijderd uit de betreffende besteksposten en werkdijt.
25	Leidraad	Pagina 10, Paragraaf 2.13 refereert naar "de conceptovereenkomst". Helaas ontbreekt deze. Kan AD deze conceptovereenkomst alsnog beschikbaar stellen?	De conceptovereenkomst is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Deze is nog niet specifiek opgesteld voor deze opdracht.
26	Leidraad	Pagina 6, Paragraaf 1.10 Overeenkomst en uitvoeringstermijn staat een geplande ingangsdatum van 1 november 2026. Op pagina 5, paragraaf 1.4 Planning staat een ingangsdatum overeenkomst van 1 december 2026. Kan AD aangeven wat de definitieve ingangsdatum is?	De ingangsdatum is direct na het communiceren van de definitieve gunning. Dit is aangepast in de leidraad ter verduidelijking.
27	Leidraad	Pagina 7, Social Return. Bij deze Opdracht moet de Leverancier minstens 5% van de aanneemsom besteden aan Social Return. De gevraagde Social Return-verplichting van 5% van de aanneemsom wijkt aanzienlijk af van de percentages die in vergelijkbare aanbestedingen worden gehanteerd. Gezien de aard van de opdracht en de beperkte mogelijkheden voor inschrijver om de aanneemsom via personele inzet of andere SROI-maatregelen te beïnvloeden, acht inschrijver deze eis disproportioneel. Kan de aanbestedende dienst de SROI-verplichting aanpassen naar 2% van de opdrachtwaarde, zodat deze beter aansluit bij de marktpijktijk en de uitvoerbaarheid van de opdracht?	Bijlage - Social Return is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. De eisen gesteld met betrekking tot SROI en de verplichtingen hierbij zijn vastgesteld voor gemeente Beuningen en hier wordt niet van afgeweken.
28	Bijlage 10 Gunningscriterium Uitvoering werkzaamheden	Onderaan bijlage 10 staat de zin: "De Inschrijver verklaart dat de in deze bijlage opgegeven systeemvermogens (of duurzame) gelden gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen." Deze zin hoort niet in deze bijlage 10 thuis want deze bijlage bevat geen systeemvermogens. Kan AD deze zin verwijderen?	AD heeft de betreffende zin aangepast naar "De Inschrijver verklaart dat de in deze bijlage opgegeven toezeggingen met betrekking tot prestaties en inzet van voertuigen en materieel gelden gedurende de looptijd van de overeenkomst, inclusief eventuele verlengingen.
29	Overspanningsbeveiliging	Overspanningsbeveiliging: gaat dit om differential of common mode?	Dit betreft common mode
30	Evo-bestanden	Er zijn geen evo-bestanden gepubliceerd, kunt u deze alsnog verstrekken?	EVO-bestanden van de profielberekeningen worden niet verstrekt. Het is echter wel toegestaan de lichtberekeningen bij inschrijving aan te bieden als DialuxEvo bestand. Wanneer de inschrijver er voor kiest de lichtberekeningen in dit format aan te leveren dienen alle uitgangspunten en parameters uit de bijlagen 'Technische specificaties armaturen' en 'Functionele lichtberekening' overgenomen te worden.
31	Deelleveringen en planning	Wij verzoeken u een planning te publiceren van (deel)leveringen en bijbehorende levertijdtermijnen gedurende de looptijd van de overeenkomst.	Er is geen vastgestelde planning voor (deel)leveringen of levertermijnen. Hierbij geldt dat ON de werkzaamheden uitgevoerd dient te hebben binnen de hiervoor vastgestelde periode zoals omschreven in 1.05 Tijdsbepaling.
32	Looptijd	De looptijd van de overeenkomst is van 1-11-2026 t/m 31-12-2027. Wij verzoeken u om de looptijd van de overeenkomst met minimaal een jaar te verlengen, aangezien het een zeer korte periode betreft.	AD gaat niet akkoord met het verlengen van de looptijd van de overeenkomst en uitvoeringstermijn. Voorafgaand aan publicatie is de uitvoerbaarheid van de opdracht in deze periode getoetst. Op basis hiervan is beoordeeld dat dit een realistische termijn is.
33	2e vragenronde	Wij verzoeken u een 2e vragenronde toe te voegen aan de procedure. Dit is gebruikelijk bij aanbestedingen van deze aard en omvang.	Een tweede vragenronde is toegevoegd.
34	Technische specificaties armaturen	In bijlage Bijlage - Technische specificaties armaturen benoemd AD bij "Elektronische eigenschappen" de Powerfactor (PF). Het is niet gebruikelijk om de PF van een nominaal berekende waarde van de armatuur, en de 50% dimwaarde daarvan, aan te tonen met een LM-79 rapport. Hiervoor zou het LM-79 rapport met diverse stappen over het hele bereik van de driver gemeten moeten worden. De PF wordt bepaald door de kwaliteit van de driver en kan worden aangetoond met de technische specificaties van deze driver. Vraag: Mag met de specificaties van de driver aangetoond worden dat de PF binnen de gewenste waarden blijft?	Het is toegestaan de powerfactor, boven redelijke twijfel, aantoonbaar te maken met de specificaties van de driver.
35	Kantelhoek van het armatuur	In de functionele lichtberekeningen voor armatuurtypen A t/m D is uitgegaan van een kantelhoek van 0°. In artikel 34.12.03 van het RAW-bestek is echter opgenomen dat de kantelhoek op basis van de lichtberekeningen wordt bepaald en standaard 5° bedraagt ten opzichte van het wegdek. Kunt u verduidelijken welke uitgangspunten gehanteerd dienen te worden voor de inschrijvingsberekeningen? Dient te worden uitgegaan van een kantelhoek van 0°, conform de referentie lichtberekeningen, van 5° zoals vermeld in het RAW-bestek, of is een afwijkende kantelhoek toegestaan indien deze noodzakelijk is om aan de voorgescreven lichttechnische prestatie-eisen te voldoen?	Het is toegestaan een kantelhoek van minimaal 0° tot en met maximaal 5° om te kunnen voldoen aan de voorgescreven lichttechnische prestatie-eisen.
36	G6-klasse / lichtuitstraling boven 90°	In de referentie lichtberekeningen voor armatuurtypen A t/m D wordt lichtintensiteitsklasse G6 vermeld. Tevens zijn hierin de waarden Ima boven 90° > 0 cd opgenomen. Kunt u bevestigen of deze waarden als minimale eis gelden voor de aan te bieden armaturen? Of zijn deze waarden uitsluitend het gevolg van het gebruik van het toegepaste "Dummy LDT"-bestand in de referentie lichtberekeningen en hoeven de definitief aangeboden armaturen hier niet noodzakelijkerwijs aan te voldoen?	Deze waarden zijn uitsluitend het gevolg van het gebruik van "Dummy LDT". Deze waarden gelden niet als minimale eis.
37	BP 103110	De resultaatverplichting bedraagt 48 stuks, terwijl 96 lampen geleverd dienen te worden. Kunt u de aantallen op elkaar afstemmen?	In bij de armaturen waar bestekpost 103110 betrekking op heeft dienen twee retrofit lampen geplaatst te worden. Vandaar dat de aantallen voor de levering het dubbele zijn van het aantal uit te voeren vervangingen.
38	BP 401010	De resultaatverplichting bedraagt 429 keer, overeenkomstig het aantal te vervangen verlichtingsobjecten. Kunt u bevestigen dat post 401010 wordt versend in combinatie met iedere te vervangen bestekpostgroep 101?	AD bevestigt dat in de aantallen en inderdaad vanuit is gegaan dat bij alle werkzaamheden onder bestekpostgroep 101 aanvullend de werkzaamheden binnen bestekpost 401010 worden toegepast zijn.
39	Bijlage 9 – Gunningscriterium Systeemvermogen	Bijlage 9 bevat naar onze mening onduidelijkheden in de berekening van de besparing ten opzichte van het referentiesysteemvermogen. Alleen bij een negatief ingevoerd vermogen lijkt de totale besparing boven 100% uit te komen, terwijl bij een referentievermogen van 20 W en een aangeboden vermogen van 15 W een besparing van 25% wordt verwacht. Kunt u de formules en uitgangspunten controleren en zo nodig corrigeren?	Zowel rekenkundig als praktisch is het onmogelijk een hogere besparing gelijk aan of groter dan 100% te realiseren. De besparing wordt berekend op basis van de som van de referentievermogens (10 + 20 + 40 + 10), en opzichte van de som berekende systeemvermogen per profiel. Omdat een besparing van 100% niet mogelijk is, wordt de maximale fictieve korting toegekend bij 90% besparing. De toe te bedelen fictieve korting is lineair verdeeld van 0% besparing (40 fictieve korting) tot 90% besparing (K100.000). De formules en uitgangspunten in Bijlage 9 - Systeemvermogen per profiel sluiten aan bij bovenstaande omschrijving.
40	RAW-bestek, post 201020	Bij bestekpost 201020 wordt een conische mast gevraagd, terwijl wordt verwezen naar tekening NLX-ST-VE-EU-6000 met een cilindrisch verlopende mast. Kunt u bevestigen welke mastuitvoering leidend is en zo nodig de bestekpost of tekening aanpassen?	De verwijzing naar 'conisch' in bestekpost 201020 is aangepast naar 'cilindrisch' verjongt.
41	RAW-bestek, post 201030	Bij bestekpost 201030 wordt een conische mast gevraagd, terwijl wordt verwezen naar tekening NLX-ST-VE-EU-8000 met een cilindrisch verlopende mast. Kunt u bevestigen welke mastuitvoering leidend is en zo nodig de bestekpost of tekening aanpassen?	De verwijzing naar 'conisch' in bestekpost 201030 is aangepast naar 'cilindrisch' verjongt.
42	Technische specificaties armaturen – toetsingskader	In het toetsingskader staat dat bij aanlevering van lichtberekeningen als Dialux Evo-bestand alle uitgangspunten en parameters uit het document moeten worden overgenomen. Kunt u bevestigen dat deze uitgangspunten ook gelden wanneer de lichtberekeningen in een ander bestandsformaat worden aangeleverd?	Volgens de aanbestedingsdocumenten is het toegestaan de lichtberekeningen aan te bieden in DialuxEvo en LightingReality (.rtm) zoals opgenomen in deze aanbesteding. Het is niet toegestaan een ander bestands-type aan te bieden.
43	Technische specificaties armaturen – toetsingskader	In het toetsingskader wordt bij Dialux Evo verwezen naar 'dit document'. Kunt u verduidelijken naar welk document wordt verwezen en welke uitgangspunten en parameters moeten worden toegepast?	De verwijzing naar 'dit document' is aangevuld met een verwijzing naar de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen'. Wanneer de inschrijver er voor kiest de lichtberekeningen in DialuxEvo aan te bieden, dienen alle relevante parameters en uitgangspunten uit de gepubliceerde stukken overgenomen te worden.
44	Technische specificaties armaturen – depreciatie	Kunt u bevestigen dat inschrijver de depreciatiefactor zelf moet invullen op basis van de voorgescreven formule en dat de opgenomen waarde in de lichtberekeningen dienovereenkomstig mag worden aangepast?	De opgenomen waarde voor de depreciatiefactor in de lichtberekeningen moet worden aangepast naar de uitkomst van de formule zoals gesteld in 'Bijlage - Technische specificaties armaturen', op basis van het aangeboden armatuur. De lumen depreciatiefactor dient aangegeven te worden doormiddel van een LM-80 rapportage, per lichtberekening, voor de aangeboden armaturen.
45	Functionele lichtberekeningen type B, C en D	In de lichtberekeningen is voor type B, C en D een tilthoek van 0° opgenomen, terwijl de armaturen op een uithouder met een hoek van 5° worden geplaatst. Mag de tilthoek worden aangepast om tot de optimale configuratie te komen?	Het is toegestaan een kantelhoek van minimaal 0° tot en met maximaal 5° te hanteren om tot de optimale configuratie te komen voor het aangeboden armatuur.
46	Technische specificaties – kegelarmatuur	Moet het kegelarmatuur geschikt zijn voor zowel een mastopdiameter van 60 mm als 76 mm, of wordt per locatie de juiste diameter besteld? Is toepassing van een verlooptstuk toegestaan?	Het kegelarmatuur dient alleen geschikt te zijn voor een mastopdiameter van 60mm. Dit is aangepast in 'Bijlage - Technische Specificaties armaturen'.
47	Technische specificaties – kegelarmatuur	De eis voor een mastopdiameter tussen 60 en 76 mm wordt volgens onze ervaring regelmatig gewijzigd naar 60 mm. Indien ook hier 60 mm is bedoeld, wilt u de eis dan aanpassen? Kunt u tevens bevestigen dat de genoemde maatvoering zorgvuldig is gecontroleerd?	Het kegelarmatuur dient alleen geschikt te zijn voor een mastopdiameter van 60mm. Dit is aangepast in 'Bijlage - Technische Specificaties armaturen'.
48	Technische specificaties – kofferarmatuur	Moet het kofferarmatuur geschikt zijn voor zowel een mastopdiameter van 60 mm als 76 mm, of wordt per locatie de juiste diameter besteld? Is toepassing van een verlooptstuk toegestaan?	Het is toegestaan een verlooptstuk aan te bieden. Dit verlooptstuk wordt niet separaat afgerekend. Wanneer de inschrijver er voor kiest te voldoen aan de eisen betrekking tot de bevestiging/topmaat doormiddel van een verlooptstuk dient deze opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen.
49	Technische specificaties – programmeerbaar dim	De driver voert het af-fabriek ingestelde programma uit. Welke instellingen moet het armatuur aanvullend aanpassen op basis van de gevraagde autonome intelligentie?	Door te voldoen aan de eisen aan het armatuur met betrekking tot de toepassing van de Zhaga connector en geïntegreerde dimbare ZD4-driver, conform de genoemde DiA specificaties wordt voldaan aan deze eis en beschikt de configuratie over de juiste mogelijkheden.
50	Technische specificaties – programmeerbaar dim	Kunt u verduidelijken wat wordt verstaan onder 'intelligentie met vrij programmeerbaar dimregime'?	Door te voldoen aan de eisen aan het armatuur met betrekking tot de toepassing van de Zhaga connector en geïntegreerde dimbare ZD4-driver, conform de genoemde DiA specificaties wordt voldaan aan deze eis en beschikt de configuratie over de juiste mogelijkheden.
51	Technische specificaties – Zhaga-afdekop	Kunt u bevestigen of de afdekop van de Zhaga-connector af-fabriek als onderdeel van het bedrijfsklare armatuur moet worden geleverd? Wij wijzen erop dat latere plaatsing mogelijk vochtproblemen kan veroorzaken.	AD bevestigt dat de afdekop van de Zhaga-connector af-fabriek of werkplaats geleverd dient te worden als onderdeel van het bedrijfsklare armatuur. Daarmee dient dit deel te zijn van de eenheidsprijs voor de levering van het betreffende armatuur. In de uitvoering is het binnen deze opdracht niet toegestaan armaturen met Zhaga-connector zonder afdekop aan te brengen.
52	Technische specificaties – Zhaga-afdekop	Er is geen bestekpost opgenomen voor het later plaatsen van een afdekop op de Zhaga-connector. Kunt u hiervoor alsnog een bestekpost opnemen?	Er wordt geen aparte bestekpost opgenomen voor het achterlaten plaatsen van een afdekop. De levering van de afdekop is onderdeel van de levering van het betreffende armatuur. De afdekop dient af fabriek of werkplaats aangebracht te worden op het armatuur en de handling is daarmee onderdeel van het leveren van het verlichtingsarmatuur. Het is binnen deze opdracht niet toelaatbaar dat er armaturen worden geplaatst zonder afdekop over de Zhaga-connector en deze op een later moment aangebracht worden.
53	Technische specificaties – uitstekende delen	De eis 'geen uitstekende delen ten behoeve van het reinigen van het exterieur' kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Kunt u objectief verduidelijken wat hiermee wordt bedoeld?	De gestelde eis heeft betrekking op alle onderdelen van het daadwerkelijke armatuur (zoals koelribben). Daarmee dienen deze afwijkende vormen niet buiten de contour van het armatuur uit te steken. Onderdelen die later zijn aangebracht, zoals de afdekop van de Zhaga connector, hebben geen betrekking op deze eis omdat deze geen inherent deel uitmaken van het armatuur zelf. Graag verwijzen we u ook naar het onderdeel 'vormeisen' in bijlage 'Technische specificaties armaturen' waar dit schematisch inzichtelijk is gemaakt.
54	Technische specificaties – uitstekende delen	Bij kofferarmaturen wordt vaak een los, verstelbaar opzetstuk toegepast. Is dit uitstekende onderdeel toegestaan, of moet het opzetstuk vast in het armatuur zijn geïntegreerd?	AD gaat er vanuit dat u verwijst naar een opzetstuk ten behoeve van de bevestiging van het armatuur op de mast. Een dergelijk opzetstuk wordt niet gezien als een uitstekend onderdeel. De eis met betrekking tot uitstekende onderdelen heeft betrekking tot het armatuur zoals schematisch inzichtelijk is gemaakt in het onderdeel 'vormeisen' in bijlage 'Technische specificaties armaturen'.
55	Technische specificaties – toekomstbestendigheid	Wordt de eis 'sensor ready en smart upgradeability' volledig ingevuld door een Zhaga-connector met afdekop, een geïntegreerde dimbare ZD4-driver met dimregime en DALI-2-ondersteuning conform de genoemde DiA-specificaties, of worden aanvullende functionaliteiten verlangd?	AD bevestigt dat de eis 'sensor ready en smart upgradeability' volledig wordt ingevuld door de Zhaga connector met geïntegreerde dimbare ZD4-driver, conform de genoemde DiA-specificaties.
56	Technische specificaties armaturen	Op welk moment moeten de gestelde technische eisen worden aangetoond?	De documenten om de eisen uit het document 'Technische specificaties armaturen' aan te tonen dienen door de beoogd winnaar te worden aangeleverd wanneer het verzoek hier toe wordt gedaan door AD. Daarmee hoeft de bewijslast met betrekking tot de technische eisen dus niet ingediend te worden bij inschrijving.
57	Functionele lichtberekening type A – kegel, type B	Moet het aangeboden armatuur voldoen aan lichtsterkteklasse G6 of beter?	De parameter verlichtingssterkteklasse (G-klasse) wordt buiten beschouwing voor alle lichtberekeningen. De aangegeven eis in de bijlagen 'Functionele lichtberekeningen' komt daarmee te vervallen.

58	Bijlage 9 – Gunningscriterium Systeemvermogen	Bij controle van Bijlage 9 lijkt de formule voor de besparing ten opzichte van het referentiesysteemvermogen niet correct te functioneren. Bij een referentievermogen van bijvoorbeeld 20 W en een aangeboden vermogen van 15 W zou de besparing 25% moeten bedragen, terwijl het rekenblad een afwijkende uitkomst lijkt te geven en een waarde boven 100% alleen bij een negatief vermogen ontstaat. Kunt u de rekenformules en uitgangspunten controleren, de beoogde berekeningswijze toelichten en zo nodig een gecorrigeerde versie van Bijlage 9 publiceren?	Zowel rekenkundig als praktisch is het onmogelijk een hogere besparing gelijk aan of groter dan 100% te realiseren. De besparing wordt berekend op basis van de som van de referentievermogens (10 + 20 + 40 + 10), en opzichte van de som berekende systeemvermogen per profiel. Omdat een besparing van 100% niet mogelijk is, wordt de maximale fictieve korting toegekend bij 90% besparing. De toe te bedelen fictieve korting is 10% (100% fictieve korting tot 90% besparing (€100.000)). De formules en uitgangspunten in Bijlage 9 – Systeemvermogen per profiel sluiten af bij bovenstaande omschrijving.
59	RAW-betek, post 201020 en masttekening NLX-5	Bij bestekpost 201020 wordt in de nadere omschrijving een conische mast genoemd, terwijl wordt verwezen naar tekening NLX-ST-VE-EU-6000 met een cilindrisch verlappende mast. Kunt u bevestigen welke mastuitvoering leidend is en zo nodig de bestekpost of tekening corrigeren?	De verwijzing naar 'conisch' in bestekpost 201020 is aangepast naar 'cilindrisch' verjongd.
60	RAW-betek, post 201030 en masttekening NLX-5	Bij bestekpost 201030 wordt in de nadere omschrijving een conische mast genoemd, terwijl wordt verwezen naar tekening NLX-ST-VE-EU-8000 met een cilindrisch verlappende mast. Kunt u bevestigen welke mastuitvoering leidend is en zo nodig de bestekpost of tekening corrigeren?	De verwijzing naar 'conisch' in bestekpost 201030 is aangepast naar 'cilindrisch' verjongd.
61	Functionele lichtberekeningen type A t/m D	De functionele lichtberekeningen type A t/m D bevatten een Dummy LDT-armatuur en tonen daardoor lichttechnische resultaten van 0,00. Kunt u bevestigen dat uitsluitend de opgenomen geometrische uitgangspunten, rasterinstellingen en prestatie-eisen leidend zijn en dat het dummy-armatuur en de nulresultaten geen beoordelingscriterium vormen?	Deze waarden zijn uitsluitend het gevolg van het gebruik van 'Dummy LDT'. Deze waarden gelden niet als minimale eis.
62	Technische specificaties armaturen en leidraad § 8	Op welk moment moeten de eisen uit de Technische specificaties armaturen worden aangetoond: bij inschrijving of uitsluitend tijdens verificatie? Wilt u per eis aangeven welke bewijsstukken worden verlangd, waaronder LM-79, LM-80, TM-21, ISO 17025, IP, IK, ZD4i, DALI-2 en garantiegegevens, en bevestigen welke documenten op straffe van ongeligheid bij inschrijving moeten worden ingediend?	De documenten om de eisen uit het document 'Technische specificaties armaturen' aan te tonen dienen door de beoogd winnaar te worden aangeleverd, en daarmee dus niet bij inschrijving door alle inschrijvers. Wanneer in het document 'Technische specificaties armaturen' een documentrapport wordt voorgescreven om een specifieke eis aan te tonen (zoals bijvoorbeeld LM-79, LM-80, TM-21) dient deze eis doormiddel van dit document aantoonbaar gemaakt te worden. Wanneer er niet expliciet een document wordt voorgescreven staat het de inschrijver vrij een document aan te bieden waaruit de eis, zonder redelijke twijfel, wordt aangetoond.
63	Bijlage 10 en RAW-betek onderhoudstermijn	Kunt u bevestigen dat voor de toezeggingen over uitval en storingen in Bijlage 10 wordt uitgegaan van de onderhoudstermijn van zes maanden per deelopdracht zoals vermeld in het RAW-betek?	De toezegging over uitval en storingen zoals bedoeld in Bijlage 10 betreft de periode vanaf de plaatsing van het verlichtingsarmatuur of verlichtingsobject tot het einde van de onderhoudstermijn.
64	Bijlage 10 – uitvoering werkzaamheden	Kunt u beschrijven hoe de aangeboden percentages uitval en storingen worden gemeten en vastgesteld, wat als storing of uitval wordt beschouwd, welke oorzaken wel en niet aan opdrachtnemer worden toegerekend, welke populatie en meetperiode gelden en welke gevolgen zijn verbonden aan overschrijding van het aangeboden percentage?	Einde van de contractduur storingen toegewezen aan de aannemer in het beheerssysteem (en verholpen). Daarbij gelden alle storingen binnen de beïnvloedsingsfeer van de aannemer. Dit wil zeggen storingen door verkeerd aansluiten en technische storingen in materialen (i.v.m. geen voorgescreven armaturen). Wanneer niet wordt voldaan aan de toezeggingen in Bijlage 10 – gunningscriterium Uitvoering werkzaamheden zal een korting in rekening worden gebracht van 1,5 keer de behaalde fictieve korting. Ter verduidelijking dit opgenomen in 01 01 14 Kortingen. Lid 03 is aangepast en verwijst expliciet naar de korting zoals bedoeld in lid 01. Lid 04 is toegevoegd:
65	Leidraad §1.10, planning en aankondiging	De aanbestedingsstukken vermelden verschillende ingangsdata: 1 november 2026, 1 december 2026 en in de planning een definitieve gunning op 18 november 2026. Kunt u bevestigen welke ingangsdatum en uitvoeringsperiode leidend zijn en de documenten hiermee in overeenstemming brengen?	De ingangsdatum is direct na het communiceren van de definitieve gunning. Dit is aangepast in de leidraad ter verduidelijking.
66	Leidraad §3.6, RAW §01 16 en VNG-inkoopvoorwaarden	De geschiedseis en het RAW-betek verlangen een aansprakelijkheidsdekking van € 2.500.000 per gebeurtenis, terwijl de VNG-inkoopvoorwaarden voor opdrachten boven € 500.000 een aansprakelijkheidslimiet van € 3.000.000 per gebeurtenis en € 5.000.000 per contractjaar noemen. Kunt u bevestigen welke contractuele aansprakelijkheidslimiet geldt en welke verzekeringsdekking opdrachtnemer gedurende de uitvoering minimaal moet aanhouden?	De aansprakelijkheidsdekking van de aannemer dient €2.500.000 per jaar te zijn. De tekst in 01 16 03 is ter verduidelijking aangepast naar "Overnimmend de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade voor, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RAW-betek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 2.500.000, - per gebeurtenis per jaar. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis."
67	RAW §01 16 – CAR-verzekering opdrachtgever	Kunt u de voor deze opdracht geldende CAR-polis, voorwaarden en het polisblad verstrekken of ten minste aangeven welke rubrieken, verzekerde partijen, dekkingen, uitsluitingen, sublimieten en eigen risico's gelden? Kunt u tevens verduidelijken welke schade door ongevalverzekering is verzekerd en welke schade opdrachtnemer aanvullend voor eigen rekening moet verzekeren?	OG gaat uit van het verzekering polisvoorwaarden van eigen verzekeringen kenbaar te maken aan gegadigden. Toelichting voor de verzekering door ON is opgenomen in deel 3 artikel 01 16 03.
68	VNG-inkoopvoorwaarden art. 8	Kunt u bevestigen dat reeds vóór de opdracht bestaande intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer en derden, waaronder productontwerpen, software, databanden, lichtberekeningsmodellen, calculatiemethoden en standaarddocumenten, bij de oorspronkelijke rechthebbende blijven en dat opdrachtgever uitsluitend het voor de uitvoering en het beheer noodzakelijke gebruiksrecht verkrijgt?	Dit wordt door AD bevestigd.
69	Leidraad §3.8 en RAW-betek post 401010/bijlage 5	De leidraad verlangt dat inschrijver bevoegd is om aan de infrastructuur van Linder te werken, terwijl het RAW-betek vermeldt dat Linder de ondergrondse werkzaamheden zelf uitvoert en de aannemer netwerkcases aanvraagt en coördineert. Kunt u exact aangeven welke werkzaamheden opdrachtnemer zelf aan het gereguleerd net uitvoert?	Binnen deze opdracht worden géén werkzaamheden uitgevoerd aan de infrastructuur van de netwerkbeheerder. Wel dient de aannemer bevoegd te zijn om openbare verlichting aan te sluiten op de infrastructuur van de netwerkbeheerder.
70	RAW-betek post 401010 en werklst	Kunt u toelichten waarop de hoeveelheid van 429 netwerkcases is gebaseerd, welke werkzaamheden per 'keer' in post 401010 zijn inbegrepen en hoe wordt verrekend wanneer meerdere objecten in één netwerkcase worden gecombineerd of wanneer het werkelijke aantal cases afwijkt?	AD bevestigt dat in de aantallen er inderdaad vanuit is gegaan dat bij alle werkzaamheden onder bestekpostgroep 101 aanvullend de werkzaamheden binnen bestekpost 401010 van toepassing zijn. Dit betreft dan ook altijd het vervangen van een aansluiting of aanbrengen van een nieuwe CAM aansluiting. Verwijzingen naar overige werkzaamheden zijn verwijderd.
71	RAW-betek post 401010 en grondwerkposten	Kunt u bevestigen dat kosten en vertragting door niet vooraf kenbare bodemverontreiniging, obstakels, afwijkende bodemgesteldheid, niet correcte ligging van kabels en leidingen of aanwulden van de aanbrengelijken hoeven te worden opgenomen en als meerwerk en/of termijnverlenging worden behandeld voor zover deze omstandigheden niet aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn?	AD bevestigt dat de kosten en vertragting door niet vooraf kenbare bodemverontreiniging, obstakels, afwijkende bodemgesteldheid, niet correcte ligging van kabels en leidingen of aanwulden van de aanbrengelijken hoeven te worden opgenomen. Dergelijke afwijkingen worden door de opdrachtgever niet verwacht en de inschrijver hoort hier geen rekening mee te houden bij inschrijving. Wanneer dit zich in de uitvoering alsnog voordient wordt dit in onderling overleg verrekend als meerwerk. Wanneer hier aanzienlijke vertraging door wordt opgelopen gaan OG en ON in overleg over eventuele termijnverlenging.
72	Werklst en RAW-betek	Kunt u bevestigen dat de werklst en de bestekhoeveelheden op elkaar zijn afgestemd, dat eventuele dubbele objectregistraties zijn verwijderd en welke bron prevalent bij verschillen in objectnummer, locatie, werkcodes, aantallen of technische gegevens? Wilt u tevens bevestigen dat ook de objecten met recente plaatsings- of mutatiejaren bewust onderdeel zijn van de vervangingsopgave?	De werklst is met zorg opgesteld, waaronder met behulp van het uitvoeren van een schouwronde. Deze werklst dient als uitgangspunt voor de uitvoering van deze opdracht. De bestekhoeveelheden zijn gebaseerd op deze werklst. Ten behoeve van de inschrijver wordt aangegeven dat deze werklst, en daarmee de aantallen, kloppend zijn. Wanneer ON in de uitvoering constateert dat er in de voorbereiding van deze opdracht onbedoelde tekortkomingen of niet-logische werkzaamheden worden voorgescreven, dient zij dit kenbaar te maken bij de directie. De directie zal daarbij in overleg treden over een geschikte oplossing. AD is er van overtuigd dat dit niet tot nauwelijks voor zal komen.
73	Leidraad §2.23, §3.1 en hoofdstuk 4	De stukken bepalen enerzijds dat een eenvoudige precisering of kennelijke omissie kan worden toegelicht, maar anderzijds dat een onjuist of gedeeltelijk ingevulde Bijlage 9 of 10 direct tot ongeligheid leidt. Kunt u bevestigen dat kennelijke administratieve of rekenkundige fouten die zonder inhoudelijke wijziging van de inschrijving objecten kunnen worden herleidt, overeenkomstig het aanbestedingsrecht voor verduidelijking of herstel in aanmerking kunnen komen?	AD bevestigt dat een administratieve of rekenkundige fout herstel mogen worden wanneer deze niet leiden tot een inhoudelijke wijziging van de inschrijving en deze objectief herstel kan worden. Daarnaast wil AD wel kenbaar maken dat de geel gearceerde en invulbare velden in Bijlage 9 en Bijlage 10 (rij 14) direct leiden tot ongeligheid gezien deze direct van invloed zijn op de toebestelling van fictieve korting, en daarmee het resultaat van de aanbesteding.
74	Bijlage 5 – hoofdelijke aansprakelijkheid	Bijlage 5 bevat intern zowel de aanduiding 'Bijlage 5' als 'Bijlage 6' en bevat inhoudelijke opmerkingen in het formulier. Kunt u een opgeschoonde, eenduidige versie publiceren en bevestigen dat de verklaring ook moet worden ingediend wanneer inschrijver geen beroep doet op de draagkracht van een moderniteitschap of derde?	AD bevestigt dat ook wanneer er geen beroep wordt gedaan op een moderniteitschap of concreetrelatie dit formulier ingediend moet worden bij inschrijving.
75	Technische specificaties armaturen – depreciatie	Kunt u bevestigen dat inschrijver voor het aangeboden armatuur zelf de depreciatiefactor invult op basis van de voorgescreven formule LSF + LMF + LLMF, waarbij de productspecifieke LMF wordt bepaald met de gevraagde LM-80-rapportage of gelijkwaardig? Kunt u tevens bevestigen dat de in de voorbeeldberekeningen opgenomen waarde mag worden aangepast aan deze berekende waarde?	De depreciatiefactor moet in de lichtberekening worden aangepast naar de uitkomst van de voorgescreven formule. Waarbij de LLMF voor het specifieke armatuur moet worden ingevuld. Waarde voor LSF en LMF mag niet worden aangepast en zijn vastgesteld op 1 en 0,94 (resp.). De LLMF dient onderbouwd te worden met een LM-80 rapportage (o.g.).
76	Toe te passen LLMF bij L90 100.000 uur	In de technische specificatie is opgenomen: "De Lumendepreciatielast (Lx) van het armatuur zoals gebruikt in deze lichtberekening dient op het moment van inschrijven aangetoond te worden door middel van een LM-80 rapportage of gelijkwaardig (100.000 branduren bij Tq = 25°C)." Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat, uitgaande van een armatuurlevensduur van L90 bij 100.000 branduren, in de lichtberekeningen een Luminare Light Maintenance Factor (LLMF) van 0,846 mag worden toegepast. Daarnaast verzoeken wij te bevestigen dat deze waarde ten behoeve van de lichtberekeningen mag worden afgerond naar 0,85.	Bij een lumendepreciatielast L90 dient, conform de voorgescreven formule, een depreciatiefactor van 0,846 toegepast te worden. Het is toegestaan de berekende depreciatiefactor ten behoeve van de lichtberekeningen af te ronden op twee decimalen.
77	Diffusoruitvoering en ULOR-eis	Volgens de technische specificatie dienen de conische armaturen te zijn voorzien van een matte/opalen diffuser. Tegelijkertijd dient het armatuur te voldoen aan een ULOR-waarde van minimaal 5%. Wij wijzen erop dat het toepassen van een matte/opalen diffuser in de praktijk kan leiden tot een aanzienlijk hogere ULOR-waarde dan bij toepassing van een transparante diffuser, waarbij waarden tot circa 23% mogelijk zijn. Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom te bevestigen dat conische armaturen (type A) worden geaccepteerd met een transparante buitendiffuser in combinatie met een aanvullende matte/opalen binnendiffuser. Met deze oplossing kan zowel aan de optische prestaties als aan de esthetische en functionele eisen worden voldaan.	AD laaf de eis met betrekking tot het kegelarmatuur vallen. Het aanbieden van een transparante buitendiffuser in combinatie met een aanvullende matte/opalen binnendiffuser wordt niet geaccepteerd.
78	Lengte aansluitnoer en uitvoering adereindhulzen	In Bijlage 2B is opgenomen: "Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats gemonteerd aansluitnoer. De aderdiameter dient minimaal 1,0 mm" te zijn. Het aansluitnoer dient voorzien te zijn van passende adereindhulzen." Wij verzoeken de aanbestedende dienst aan te geven welke lengte van het aansluitnoer wordt verlangd voor de verschillende armatuurtypen A, B, C en D. Daarnaast verzoeken wij de aanbestedende dienst nader te specificeren wat wordt bedoeld met de eis dat het aansluitnoer dient te zijn voorzien van "passende adereindhulzen". Kunt u aangeven welke uitvoering of welk type adereindhulzenwerking wordt voorgescreven, zodat inschrijvers deze eis eenduidig kunnen interpreteren?	Het totaal aan benodigde hoeveelheid aansluitnoer is aangegeven in bestekpost 203010. Dit totaal is gebaseerd op de hoeveelheden van de te vervangen armaturen. Hierbij is rekening gehouden met de lichtpunthoogte inclusief een beperkte overlengte. AD heeft geen expliciete voorkeur voor het type adereindhulzen, naast dat deze passend moet zijn voor het aangeboden aansluitnoer.
79	Toepassing conische armaturen beschermingsklasse II	Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat conische armaturen (type A) met beschermingsklasse II zijn toegestaan mits deze voldoen aan alle overige technische eisen en van toepassing zijnde normen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten. Het toepassen van armaturen met beschermingsklasse II leidt niet tot een vermindering van de vereiste veiligheid of functionele prestaties. Door deze oplossing toe te staan ontstaat ruimte voor een breder aanbod van geschikte armaturen op de markt, hetgeen de mededinging binnen deze aanbesteding bevordert zonder afbreuk te doen aan de beoogde functionaliteit en veiligheid van de installatie.	AD is niet bereid armaturen met veiligheidsklasse II te accepteren. Er wordt gebruik gemaakt van de aarding aangeboden op het netwerk. Wanneer hier een Klasse II armatuur wordt toegepast zou deze afwijken ten opzichte van de rest van de installatie worden aangesloten. Omwille van eenduidigheid en het juist aansluiten van deze armaturen kiest AD er voor alleen armaturen met veiligheidsklasse I te accepteren. Wanneer de armaturen geplaatst zijn en er op een later moment werkzaamheden aan het verlichtingsobject plaats moeten vinden is het onmogelijk na te gaan of het object goed is aangesloten en of er veilig gewerkt kan worden aan dit object, zonder dat het armatuur eerst geopend moet worden. Het ontbreken van uniformiteit is op zichzelf een vermindering van de veiligheid van de installatie.
80	Systeemefficiëntie	U vraagt een armatuur met minimaal 120lm/W. Deze eis lijkt dubbel op, omdat u o.a. kunt obv het laagste systeemvermogen. Een optimaal systeemvermogen is niet haalbaar wanneer men ook 120lm/W eist, is er meer lumennutput nodig dan volgens het profiel en bijbehorende klasse nodig is. We verzoeken u daarom om voor de kegelarmaturen een lager systeemvermogen toe te staan, namelijk 110lm/W.	AD gaat akkoord met het aanpassen van de eis voor systeemefficiëntie naar 110 lm/W voor 'Type A - Kegel'. De eis voor de systeemefficiëntie voor de kofferarmaturen blijft gehandhaafd op 120 lm/W.
81	Elektrotechnische eigenschappen	Kunt u aangeven of de overspanningsbeveiliging 10kV van toepassing is op zowel common als diff mode?	Dit betreft common mode
82	Elektrotechnische eigenschappen	Kunt u bevestigen dat de eisen mbt powerfactor conform de Netcode niet van toepassing zijn bij armaturen met een nominaal vermogen <15W?	De eisen met betrekking tot Power Factor komen te vervallen bij armaturen aangeboden met een systeemvermogen lager dan 15W. Wanneer armaturen met een systeemvermogen van 15w of hoger wordt aangeboden blijven de eisen van toepassing. Dit is ter verduidelijking opgenomen in Bijlage – Technische specificaties armaturen'.
83	Inschrijvingsleidraad	Pagina 7, paragraaf 1.12: Wij verzoeken de aanbestedende dienst te overwegen de SROI-verplichting te verlagen van 5% naar 2% van de aanneemsom. Gelet op de aard en omvang van de opdracht vragen wij of een percentage van 2% niet meer in verhouding staat tot de beoogde maatschappelijke doelstellingen en de uitvoerbaarheid van de overeenkomst.	Bijlage - Social Return is toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. De eisen gesteld met betrekking tot SROI en de verplichtingen hierbij zijn vastgesteld voor gemeente Beuningen en hier wordt niet van afgeweken.
84	Bijlage 2b – RAW-betek	Uit de aanbestedingsstukken blijkt niet of voor de uitvoering van de opdracht vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn, noch welke partij verantwoordelijk is voor het verkrijgen daarvan. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of vergunningen en/of ontheffingen benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht en, zo ja, bevestigen welke partij hiervoor verantwoordelijk is?	Op deze overeenkomst zijn geen gemeentelijke vergunningen of ontheffingen vereist.
85	Inschrijvingsleidraad en Bijlage 2b – RAW-betek	Inschrijvingsleidraad pagina 3 en Bijlage 2b – RAW-betek pagina 8, bladz. 5: Zowel de leidraad als het RAW-betek verwijzen naar diverse contractdocumenten, maar bevatten geen rangorde-regeling voor het geval van tegenstrijdigheden. Ook wordt de Nota van Inlichtingen hierin niet expliciet genoemd. Kan de aanbestedende dienst een rangorde van de toepasselijke documenten opnemen, waaronder in ieder geval de UAV 2012, de Algemene Inkoopvoorwaarden, de Leidraad, de Nota van Inlichtingen en het RAW-betek, zodat voor inschrijvers duidelijk is welke bepalingen prevaleren bij onderlinge tegenstrijdigheden	De rangorde van de toepasselijke documenten wordt als volgt vastgesteld: 1. De Nota van Inlichtingen 2. Het RAW-betek, met inbegrip van bijbehorende bijlagen 3. De inschrijvingsleidraad 4. UAV 5. Algemene Inkoopvoorwaarden Voor zover sprake is van tegenstrijdigheden tussen de hiervoor genoemde documenten, prevaleert het hoger gerangschikte document boven het lager gerangschikte document.
86	Bijlage 2b – RAW-betek	Bijlage 2b – RAW-betek pagina 6, bladnummer 3 onder 06 Onderhoudstermijn: De onderhoudstermijn bedraagt volgens de aanbestedingsstukken zes maanden per deelopdracht. De UAV 2012 (versie 2025) bevat echter geen specifieke regeling voor opneemende deelopdrachten binnen een raamovereenkomst. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken op welke wijze de onderhoudstermijn per deelopdracht wordt toegepast en overwegen hiervoor een expliciete regeling in de contractstukken op te nemen, zodat voor partijen duidelijk is wanneer de onderhouds- en aansprakelijkheidsperiode per deelopdracht aanvangt en eindigt?	Paragraaf 1.06 is tekstueel aangepast in verband met een verkeerde verwoording. De verwijzing naar 'deelopdrachten' is verwijderd, gezien dit geen raamovereenkomst betreft en de werkzaamheden binnen dit bestek aaneengesloten worden uitgevoerd. De onderhoudstermijn, zoals bedoeld in UAV paragraaf 11 lid 1, binnen dit bestek bedraagt zes (6) maanden, te rekenen vanaf de dag waarop het werk overeenkomstig paragraaf 10 is opgeleverd beschouwd wordt.

87	Acceptatie lichttechnische metingen	In de technische specificatie is opgenomen: "Voor alle nieuw te plaatsen armaturen dienen de metingen gedaan te zijn in een geaccrediteerd laboratorium ISO 17025, of gelijkwaardig, waarmee geborgd wordt dat de testen gedaan worden zoals in de normen omschreven staat." Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat lichttechnische metingen worden geaccepteerd wanneer deze zijn uitgevoerd door een laboratorium dat werkt conform ISO 17025 en waarvan de meetresultaten zijn erkend en/of gecontroleerd door een geaccrediteerd laboratorium, overeenkomstig de eisen uit EN 13032-1, EN 13032-4 en LM-79.	AD gaat akkoord met het aanbieden van lichttechnische metingen wanneer deze aantoonbaar zijn uitgevoerd conform ISO 17025 en erkend en/of gecontroleerd zijn door een geaccrediteerd laboratorium. De bewijslast hiervoor dient op verzoek van de opdrachtgever te worden aangeleverd. Deze documentatie wordt opgevraagd, net zoals de overige eisen in 'Bijlage - Technische Specificaties', na inschrijving bij de beoogd winnaar.
88	Kleurstelling wegverlichtingsarmaturen	Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat wegverlichtingsarmaturen van de typen B, C en D uitgevoerd in grijs (RAL 7035) worden geaccepteerd.	AD bevestigt dat armaturen uitgevoerd in grijs (RAL 7035) worden geaccepteerd.
89	Kleurstelling conische armaturen	Wij verzoeken de aanbestedende dienst te bevestigen dat conische armaturen (type A) in grafietkleur geaccepteerd worden.	AD bevestigt dat armaturen uitgevoerd in grafietkleur worden geaccepteerd.
90	Berekening Profiel 4	Er wordt een hogere fictieve korting gegeven als de besparing t.o.v. het referentie profiel groter is. Omdat de Powerfactor bij 100% minimaal 0,9 moet zijn en als we de D4i drivers van de A-merken bekijken, laat het zien dat een minimaal vermogen van 6W nodig is om dat resultaat te behalen. Gezien het profiel van het fietspad gedekt kan worden met een lager vermogen levert dit een energiebesparing op en dus beter voor het milieu en kostenbesparing. Vraag: Gaat opdrachtgever akkoord, dat voor profiel 4 de Powerfactor eis komt te vervallen met het oog op het lagere vermogen en de besparing op energie?	De eisen met betrekking tot Power Factor komen te vervallen bij armaturen aangeboden met een systeemvermogen lager dan 15W. Wanneer armaturen met een systeemvermogen van 15w of hoger wordt aangeboden blijven de eisen van toepassing. Dit is ter verduidelijking opgenomen in 'Bijlage - Technische specificaties armaturen'.
91	Tilthoek lichtberekeningen	Mag de tilthoek van de kofferarmaturen worden aangepast ten opzichte van de in de lichtberekeningen gehanteerde tilthoek, zodat deze kan worden afgestemd op het aangeboden armatuur en de benodigde lichttechnische prestaties?	Het is toegestaan een kantelhoek van minimaal 0° tot en met maximaal 5° te hanteren om tot de optimale configuratie te komen voor het aangeboden armatuur.
92	Lichtpunthoogte	In de lichtberekeningen is een masthoogte opgegeven. Mag de lichtpunthoogte in de berekeningen worden aangepast naar de werkelijke lichtpunthoogte van het aangeboden armatuur?	AD gaat akkoord met het aanpassen van de lichtpunthoogte in de berekening op basis van de werkelijke lichtpunthoogte van het aangeboden armatuur.
93	Aanleveren bewijsmiddelen	In de paragraaf 5.4 van de Leidraad staat vermeld dat de inschrijver binnen 20 kalenderdagen de gevraagde bewijsmiddelen dient aan te leveren via de berichtenmodule van TenderNed. Is er een overzicht beschikbaar van de gevraagde bewijsmiddelen en, indien van toepassing, de bijbehorende eisen waaraan deze bewijsmiddelen moeten voldoen?	Er is geen overzicht van gevraagde bewijsmiddelen van toepassing ter verificatie zoals bedoeld in 5.4.
94	Leidraad 1.4 & 1.10	In paragraaf 1.4 van de Leidraad wordt 1 december 2026 genoemd als ingangsdatum van de overeenkomst. In paragraaf 1.10 wordt echter 1 november 2026 genoemd als geplande ingangsdatum. Kunt u aangeven welke ingangsdatum correct is?	De ingangsdatum is direct na het communiceren van de definitieve gunning. Dit is aangepast in de leidraad ter verduidelijking.
95	Aanvullend op onze vraag op onze vraag 90	Wij kunnen sowieso 5,3W als 100% vermogen realiseren voor profiel 4. Berekeningen van een lens, uitgevoerd met een bolle afscherming. Laat als resultaat zien een vermogen van 3,2W en wij wachten nog op de resultaten van de lichtberekening met deze vlakke afscherming. Voor ons betekent dit een extra fictieve korting van €1000 voor 5,3W i.p.v. 6W en € 4000 bij 3,2W.	Zie beantwoording vraag 90.
96	Planning	Kan Aanbestedende Dienst een tweede Nota van Inlichtingen toevoegen, zodat inschrijvers eventuele vervolgvragen naar aanleiding van de beantwoording van de eerste Nota van Inlichtingen kunnen stellen?	Een tweede vragenronde is toegevoegd.
97	Bijlage - Technische specificaties armaturen - in t	In de invulbijlage dient voor het aangeboden armatuur een opgenomen vermogen te worden opgegeven. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen welk vermogen hierbij moet worden ingevuld wanneer Constant Light Output (CLO) wordt toegepast: het opgenomen vermogen bij aanvang van de levensduur, het gemiddelde opgenomen vermogen over de levensduur, of het opgenomen vermogen aan het einde van de levensduur?	CLO wordt niet uitgevraagd. Wanneer de inschrijver er voor kiest een armatuur aan te bieden dan dient het gemiddelde opgenomen vermogen over de levensduur opgenomen te worden in Bijlage 9 - Gunningscriterium Systeemvermogen.
98	Bijlage - Technische specificaties armaturen - PF	Kan Aanbestedende Dienst voorschrijven dat Inschrijver bij inschrijving inzichtelijk maakt of bij 50% dimming aan de gestelde PF-eis wordt voldaan en welk opgenomen vermogen het armatuur bij dit dimniveau heeft? De PF-eis bij 50% dimming bepaalt in de praktijk mede de minimale vermogensconfiguratie waarmee een armatuur kan worden aangeboden. Bij veel gangbare drivers ligt deze ondergrens rond 7,5 W, waardoor dit rechtstreeks van invloed kan zijn op de prestaties binnen het gunningscriterium voor energie-efficiënte verlichten. Vanuit het oogpunt van transparantie, controleerbaarheid en gelijke vergelijkbaarheid van de aangeboden armaturen verzoeken wij Aanbestedende Dienst daarom deze gegevens verplicht onderdeel te laten zijn van de bij inschrijving te verstrekken armatuurgegevens.	Gestelde eisen in de bijlage 'Technische eisen armaturen' dienen niet aangetoond te worden bij inschrijving door alle inschrijvers. De beoogd winnaar wordt gevraagd de gestelde eisen aantoonbaar te maken, waaronder de gestelde eisen voor de powerfactor. Wanneer AD van mening is dat het nodig is aanvullend een opgenomen vermogen in 50% gedimde toestand uit te vragen behoudt zij het recht dit op te vragen als onderdeel van de verificatie.
99	Bijlage - Technische specificaties armaturen - lm	Aanbestedende Dienst geeft aan dat de eis ten aanzien van de lm/W-verhouding geldt in ongedimde toestand. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat hiermee wordt bedoeld de ingestelde ongedimde stand van het armatuur zoals toegepast in de in te dienen functionele lichtberekeningen, en dus niet noodzakelijk de technisch maximaal mogelijke lichtstroom of het maximale vermogen van het armatuur?	De systeemefficiëncy uitgedrukt doormiddel van de netto lumen-Watt verhouding dient aangetoond te worden van de lichtberekeningen. Daarmee wordt dan ook de systeemefficiëncy uitgevraagd van het daadwerkelijk toe te passen armatuur, en dus niet de technisch optimale mogelijkheden van het zelfde armatuur in een alternatieve configuratie.
100	Bijlage - Technische specificaties armaturen - ke	Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat het voor armatuurtype PT A - Kegel is toegestaan om, in plaats van een volledig matte lichtkap, een matte afscherming/diffuser direct over de LED-module toe te passen, waarbij de overige lichtkap transparant kan worden uitgevoerd, mits het armatuur aan alle overige vormtechnische en lichttechnische eisen voldoet?	Het is niet toegestaan een transparante lichtkap met diffuser direct over de LED-module toe te passen. Daarmee blijft de eis zoals opgenomen in 'Bijlage - Technische specificaties': "(semi) frosted, UV-gestabiliseerd kunststof met gedeeltelijke satineren of opalisering. Het aanbieden van een heldere kap is niet toegestaan' gehandhaafd
101	SROI	Kan opdrachtgever bevestigen dat Social Return-inspanningen die binnen het reguliere werkgebied van opdrachtnemer worden gerealiseerd (door middel van soortgelijke werkzaamheden en/of inkoop bij sociale ondernemingen voor indirecte bedrijfsvoering) mogen meetellen voor deze opdracht, ook wanneer deze facturen niet rechtstreeks aan een specifiek projectnummer zijn gekoppeld?	AD gaat akkoord met het realiseren van de Social Return-inspanningen binnen het reguliere werkgebied, ook wanneer deze facturen niet rechtstreeks aan een specifiek projectnummer gekoppeld zijn.
102	Bijlage - Technische specificaties armaturen - PF	In het PtC wordt een PF > 0,9 bij vollast en een PF > 0,8 bij 50% dimming voorgescreven. Kan Aanbestedende Dienst bevestigen of deze eisen ook onverkort van toepassing zijn op armaturen met een laag minimaal systeemvermogen? Bij de voor deze aanbesteding gevraagde lage lichtstromen zien wij dat met name de PF-eis bij 50% dimming bepalend kan worden voor de minimaal toepasbare vermogensconfiguratie. In de praktijk ligt hierdoor de ondergrens van het aan te bieden vermogen bij veel gangbare drivers rond 7,5 W. Verdere optimalisatie op energieverbruik wordt daarmee technisch beperkt, terwijl de betreffende lichtprofielen mogelijk met een lager vermogen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij merken wij op dat NEN-EN-IEC 61000-3-2 voor verlichtingsapparatuur onderscheid maakt tussen apparatuur met een opgenomen vermogen < 25 W en hogere vermogens. Ook zien wij in andere aanbestedingen dat om deze reden een praktische ondergrens wordt gehanteerd, waarbij PF-eisen uitsluitend gelden voor armaturen met een minimaal systeemvermogen > 15 W. Kan Aanbestedende Dienst daarom bevestigen dat de eisen PF > 0,9 bij vollast en PF > 0,8 bij 50% dimming uitsluitend van toepassing zijn op armaturen met een normaal systeemvermogen > 15 W? Indien Aanbestedende Dienst de PF-eisen ook voor armaturen < 15 W wenst te handhaven, verzoeken wij dit te bevestigen en de technische noodzaak hieraan toe te lichten.	De eisen met betrekking tot Power Factor komen te vervallen bij armaturen aangeboden met een systeemvermogen lager dan 15W. Wanneer armaturen met een systeemvermogen van 15w of hoger wordt aangeboden blijven de eisen van toepassing. Dit is ter verduidelijking opgenomen in 'Bijlage - Technische specificaties armaturen'.
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202110 is functioneel omschreven op basis van vormcontouren en technische eisen	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202120 is functioneel omschreven op basis van vormcontouren en technische eisen	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202130 is functioneel omschreven op basis van vormcontouren en technische eisen	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202140 is toegevoegd met hoeveelheid 6 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202150 is toegevoegd met hoeveelheid 1 stuk	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202160 is toegevoegd met hoeveelheid 6 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202010 aangepast van 1315 naar 1230 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202020 aangepast van 471 naar 493 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202040 aangepast van 111 naar 96 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202110 aangepast van 80 naar 120 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Bestekpost 202130 aangepast van 138 naar 156 stuks	
	Aankondiging aanbestedende dienst	Een herziene 'Werklijst versneld verlopen Beuiningen' is gepubliceerd.	