

Deel 1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	2
06 Onderhoudstermijn	2
07 Kwaliteitsborging	2
09 Communicatie	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 Tekeningen	4
02 Peilen en hoofdafmetingen	4
03 Kwaliteitsborging	4
04 Bijlagen	4
06 Adressen	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 Controle en inspectie	7
101 Controle en inspectie eikenprocessierups	7
3 Mechanische bestrijding	8
301 Mechanische bestrijding EPR - hoogwerker	8
302 Mechanische bestrijding EPR - zonder hoogwerker	9
4 Natuurlijke bestrijding	11
401 Nestkasten vogels	11
402 Uitzetten insecten	11
7 Bijkomende werkzaamheden	13
701 Werkzaamheden geovisia	13
702 Afhandelen melding	13
8 Verkeersmaatregelen	14
81 Toepassen rijdende afzetting	14
82 Verkeersplan	14
Deel 3. Bepalingen	15
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	16
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	16
01 04 BETALINGEREGLINGEN: RISICOREGELING	16
01 05 BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING	16
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	17
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	17
01 08 BIJDRAGEN	18
01 10 VERGUNNINGEN	18
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	18
01 13 KWALITEITPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 16 VERZEKERINGEN	19
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	19
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	20
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST	20
01 30 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS	20
51 GROENVOORZIENINGEN	22
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	22
51 02 EISEN EN UITVOERING	22
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	22
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen	22
62 11 BEGRIPPEN	22
62 12 EISEN EN UITVOERING	22
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES	23
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	23

64 1	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	23
64 12	EISEN EN UITVOERING	23

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort.

Postadres : Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Bezoekadres : Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Telefoon : 14033

02 Directie

Gemeente Amersfoort, Afdeling Leefomgeving, Stedelijk Beheer.

De directie wordt namens de opdrachtgever door het hoofd van de Afdeling Leefomgeving nader aangewezen.
In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amersfoort.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Controle en inspectie EPR;
- b. Mechanische bestrijding EPR;
- c. Natuurlijke beheersing EPR;
- d. Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. Het werk start op 1 januari 2027 en eindigt op 31 december 2030 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur -binnen de aangegeven uitvoeringstermijn- in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,- per dag.

3. De korting is tevens van toepassing op overschrijding van de tijdstippen vermeld in artikel 01.13.05 van de Standaard RAW-Bepalingen (Standaard 2025) en deel 2.2. en deel 3 van het bestek. De frequentie gestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

4. In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) is niet van toepassing.

5. De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan gevraagd conform 01.13.02 waarin de aannemer aan dient te geven hoe hij de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden borgt.

09 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

zie geovisia (geografisch informatiesysteem), de aannemer krijgt na opdrachtverstrekking een account op geovisia online. Op het ogenblik gebruikt de gemeente versie 6, dit zal naar verwachting gedurende de looptijd van dit bestek versie 7 worden.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met een bijwoonpunt bij aanvang van het inspecteren en een bijwoonpunt bij aanvang van het bestrijden.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Inschrijvingsbiljet
Inschrijvingsstaat

06 Adressen

3. Kadaster Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn
Telefoon 088 - 183 22 00
Fax 088 - 183 20 50

4. BureauLeiding BureauLeiding (voorheen F.K.S.)
Postbus 152 2260 AD Leidschendam
Telefoon 070 - 444 06 50
Fax 070 - 644 06 61
E-mail: bis@bureauleiding.nl

5. ROVA Nijverheidsweg-Noord 35
3812 PK Amersfoort
Telefoon 033 - 422 85 00

6. Arbeidsinspectie Regio Midden Oude Noord 6 3513 ER Utrecht
Telefoon 030 - 230 56 00
Fax 030 - 230 56 80

7. Team Amersfoort Bereikbaar Tijdelijke verkeersmaatregelen / omleidingen
Bereikbaar middels mail aan: tab@amersfoort.nl

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								Controle en inspectie			
101								Controle en inspectie eikenprocessierups			
101010	515701							Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen. Situering: zie geovisia online Aantal Eikenbomen in Amersfoort: ca 23.500 st. Periode: in een aaneengesloten periode tussen 1 maart en 31 augustus waarschijnlijk tussen eind mei en eind juni de aannemer heeft een adviserende rol bij het bepalen van de exacte periode van uitvoering de aannemer moet binnen 7 kalenderdagen aanvangen met de inspectie indien de directie daartoe een verzoek indient Betreft controleren en registreren eikenprocessierups Rapportage digitaal aanleveren in Geovisia Online door invullen van inspectiepaspoort (voorbeeld zie bijlage)	st	94.000,00 F	
101020	515701							Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen. extra ronde controleren en registreren EPR in bomen Situering: zie geovisia online Betreft op verzoek van de directie uitvoeren van een extra controle ronde op de aanwezigheid van eikenprocessierups op medisch gevoelige locaties of anderszins Periode: tussen 1 maart en 31 augustus Gerekend per jaar met 3 locaties met elk 5 bomen Betreft controleren en registreren eikenprocessierups Rapportage digitaal aanleveren in Geovisia Online door invullen van inspectiepaspoort (voorbeeld zie bijlage)	st	60,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3							Mechanische bestrijding De start van de bestrijding te bepalen in overleg met de directie en tenminste binnen 7 kalenderdagen na de start van de inspecties.			
301							Mechanische bestrijding EPR - hoogwerker Bomen bereikbaar met hoogwerker of verreiker. Rekenhoeveelheid totaal per jaar: 2.500 st.			
301010	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: tot 6 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	200,00	F
			1							
				1						
					2					
						9				
301020	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	840,00	F
			2							
				1						
					2					
						9				
301030	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	2.876,00	F
			3							
				1						
					2					
						9				
301040	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	3.252,00	F
			4							
				1						
					2					
						9				
301050	515703						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Bereikbaar met hoogwerker	st	1.952,00	F
			5							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301060	515703				2			Verwijderen nesten door middel van afzuigen	st	736,00	F
					9			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					1			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Bereikbaar met hoogwerker			
			6					Verwijderen nesten door middel van afzuigen			
301070	515703				1			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020	st	60,00	F
					2			Verwijderen nesten door middel van afzuigen			
					9			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					1			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
								Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Bereikbaar met hoogwerker			
302					7			Verwijderen nesten door middel van afzuigen			
					1			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					2			Verwijderen nesten door middel van afzuigen			
					9			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					1			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
							Mechanische bestrijding EPR - zonder hoogwerker Bomen niet bereikbaar met hoogwerker of verreiker. Referentie aantal totaal 2022: 3 st.				
302010	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: tot 6 m Niet bereikbaar met hoogwerker	st	12,00	F
					1			Verwijderen nesten door middel van afzuigen			
					2			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					9			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					1			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
302020	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Niet bereikbaar met hoogwerker	st	12,00	F
					2			Verwijderen nesten door middel van afzuigen			
					2			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					9			Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020			
					1			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
302030	515703							Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
302040	515703	3						Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	12,00	F
		2						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
302050	515703	4						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	12,00	F
		5						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
302060	515703	6						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	12,00	F
		7						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			
302070	515703	8						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups	st	12,00	F
		9						Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: zie bijlagen Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Niet bereikbaar met hoogwerker Verwijderen nesten door middel van afzuigen Behandelde bomen na bestrijding registreren volgens post 701020 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
4							Natuurlijke bestrijding					
401							Nestkasten vogels					
401010	515799						Aanbrengen nestkasten. Situering: in overleg met en na goedkeuring directie locaties bepalen	st	20,00	F		
							Nestkasten voor kool- en pimpelmezen, boomklevers en andere vogels als natuurlijke vijand eikenprocessierups Nestkast specifiek afgestemd op vogelsoort Inclusief benodigde bevestigingsmaterialen, toebehoren in de nestkast (bijvoorbeeld boomschors, dor blad) Hoogte nestkast afgestemd op vogelsoort Rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	st			20,00	L
401020	515799						Onderhoud nestkasten. Betreft verwijderen oud nestmateriaal en controle nestkast op functionaliteit bij nestkasten aangebracht volgens bestekpost 401010 of reeds aanwezig in het werkgebied Periode van uitvoering buiten het bewoningsseizoen Kapotte en niet functionele vogelnestkasten verwijderen volgens 401030	st	130,00	F		
401030	515799						Verwijderen nestkasten. Betreft verwijderen kapotte en niet functionele nestkasten De storkosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid Periode van uitvoering buiten het bewoningsseizoen	st	16,00	F		
402							Uitzetten insecten					
402010	515799						Uitzetten insecten / larven - biologische bestrijding. Betreft uitzetten natuurlijke vijand eikenprocessierups: sluipwespen Situering en tijdstip: in overleg met en na goedkeuring directie bepalen Aantal eenheden per jaar ter indicatie: 20 eenheden Soort: ei-parasiterende sluipwesp op voorstel aannemer	eenh	80,00	F		
							Aanbrengen (uitzetten) in weersbestendige behuizing (koker o.i.d.) voorzien van voeding voor uitkomende sluipwespen Aantal per eenheid: minimaal 250 stuks (200 m2) Bevestiging ter keuze aannemer (afhankelijk van behuizing) Op voldoende hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	eenh			80,00	L
402020	515799						Uitzetten insecten / larven - biologische bestrijding. Betreft uitzetten natuurlijke vijand eikenprocessierups: larven gaasvlieg Situering en tijdstip: in overleg met en na goedkeuring directie bepalen Aantal eenheden per jaar ter indicatie: 20 eenheden Soort: larven groene gaasvlieg (Chrysoperla carnea) Aanbrengen (uitzetten) in weersbestendige behuizing Aantal per eenheid: minimaal 200 stuks Bevestiging ter keuze aannemer (afhankelijk van behuizing) Op voldoende hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	eenh	80,00	F		
								eenh			80,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402030	515799							Uitzetten insecten / larven - biologische bestrijding. Betreft uitzetten natuurlijke vijand eikenprocessierups: larven lieveheersbeestje Situering en tijdstip: in overleg met en na goedkeuring directie bepalen Aantal eenheden per jaar ter indicatie: 5 eenheden Soort: larven twee stippelige lieveheersbeestje (Adalia bipunctata) Aanbrengen (uitzetten) in weersbestendige behuizing (koker o.i.d.) voorzien van voeding voor uitkomende Aantal per eenheid: minimaal 250 stuks Bevestiging ter keuze aannemer (afhankelijk van behuizing) Op voldoende hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	eenh	20,00 F	
								Aanbrengen (uitzetten) in weersbestendige behuizing (koker o.i.d.) voorzien van voeding voor uitkomende Aantal per eenheid: minimaal 250 stuks Bevestiging ter keuze aannemer (afhankelijk van behuizing) Op voldoende hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	eenh		20,00 L
402040	515799							Aanbrengen opslagbox - biologische bestrijding. Betreft zogenaamde vlinderfilterkasten Situering en tijdstip: in overleg met en na goedkeuring directie bepalen Aantal ter indicatie: 20 stuks gedurende contractduur Vlinderfilterkasten met capaciteit voor 16 nesten eikenprocessierups Leverancier: Storix Boom- en Landschapsbeheer (Waalwijk) of gelijkwaardig Bevestiging op aanwijzing leverancier Op voldoende hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	st	20,00 F	
								Leverancier: Storix Boom- en Landschapsbeheer (Waalwijk) of gelijkwaardig Bevestiging op aanwijzing leverancier Op voldoende hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.)	st		20,00 T
402050	515799							Beheer opslagbox - biologische bestrijding. Betreft vullen, monitoren en onderhoud zogenaamde vlinderfilterkasten aangebracht volgens bestekpost 402040 of reeds aanwezig in het werkgebied Monitoring bestaat uit: Monitoring parasiteringspercentage van natuurlijke vijanden van EPR op de nesten Aanleveren rapportage over parasiteringspercentage (zie ook 01.30.07 deel 3) Jaaronderhoud bestaat uit: - 2 keer per jaar voorzien van suikerwater (lokken sluipwespen), inclusief leverantie benodigde bouwstof - jaarlijks verwijderen oude nesten en plaatsen nieuwe nesten eikenprocessierups Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft per box per jaar Gerekend met 10 boxen reeds aanwezig en 20 bij te plaatsen Werkzaamheden op hoogte, rekening houdend met toepassen hulpmiddelen (ladder, hoogwerker e.d.) De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	120,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
7							Bijkomende werkzaamheden				
701							Werkzaamheden geovisia				
701010	100199						Bijwonen instructie over Geovisia Online Instructie wordt verzorgd door de opdrachtgever Instructie zal per keer maximaal 2 uur in belag nemen. Alleen medewerkers van de aannemer (dat geldt ook voor medewerkers van de onderaannemer) die de instructie hebben gevolgd mogen de paspoortadministratie of de afhandeling van een melding in Geovisia Online gaan uitvoeren De aannemer dient voor deze instructie zorg te dragen voor een device (laptop, toughbook o.i.d.) geschikt voor Geovisia Online	keer	4,00	F	
701020	102299						Muteren paspoortgegevens EPR boom. Ten behoeve van Geovisia naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden EPR bestrijding Referentie aantal per jaar: ca. 2.500 st. Hoeveelheidsbepaling per paspoort Het betreft het muteren van paspoortvelden in het bomenpaspoort van de gemeente Amersfoort Referentie paspoortvelden volgens bijlage Van bomen met bestrijding volgens bestekposten hoofdstuk: - 3. Mechanisch	st	10.000,00	F	
701030	102299						Muteren paspoortgegevens EPR boom. Ten behoeve van Geovisia naar aanleiding van uitgevoerde werkzaamheden EPR bestrijding Referentie aantal per jaar: ca. 10 st. Hoeveelheidsbepaling per paspoort Het betreft het muteren van paspoortvelden in het bomenpaspoort van de gemeente Amersfoort Referentie paspoortvelden volgens bijlage Van bomen met bestrijding volgens bestekposten hoofdstuk: - 4. Biologisch (opslagboxen vlinderfilterkasten en vogelnestkasten)	st	40,00	F	
702							Afhandelen melding				
702040	102399						Afhandelen melding Betreft het in behandeling nemen, beoordelen en afhandelen van meldingen openbare ruimte in 'Binnenbeter' Nieuwe meldingen dienen binnen 2 werkdagen in behandeling genomen te worden, beoordeeld te worden op EPR en, indien EPR geconstateerd, geregistreerd in Geovisia te worden tbv bestrijding Na verwijdering EPR dient de melding afhandeld te worden met een afhandelingsbericht naar de melder (bewoner)	st	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8							Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen op basis van CROW Publicatie 96b, Handboek wegafzettingen.			
81							Toepassen rijdende afzetting			
810010	620407						Toepassen rijdende afzetting. Voor uitvoering werkzaamheden deel 2.2 van dit bestek Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	dag	80,00 F	
82							Verkeersplan			
820010	623099						Opstellen verkeersplan. Betreft het opstellen van een verkeersplan voor meest voorkomende situaties Eénmalig opstellen plan voor gehele contractduur Opzet verkeersplan(nen): Verwijzingen maken naar figuren uit CROW-publicatie 96a en 96b Het verkeersplan opstellen met inachtneming van het gestelde in: - artikel 01.13.06, deel 3 en - artikel 62.12.07, deel 3 Opstellen in concept en overleggen met de directie Verwerking wijzigingen en vaststellen definitieve status na goedkeuring van de directie Uitlevering: - digitaal in pdf, dwg en dxf-formaat	keer	1,00 F	
820040	623099						Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). Betreft: op aanvraag van de directie opstellen tekeningen t.b.v. aanbrengen verkeersmaatregelen of omleidingsroutes Digitale ondergrond beschikbaar bij de gemeente Amersfoort Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes op wijkniveau conform CROW-publicatie 96b Aantal uit te werken fases: 1 Tekeningen aanleveren op schaal 1:500 Formaat van de tekeningen: A0 Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal ter goedkeuring aan de directie aanleveren Na goedkeuring mag er gestart worden met de werkzaamheden (TAB@amersfoort.nl)	keer	4,00 F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 versie 2025 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Alle correspondentie (woord en geschrift) voor en na de gunning vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal.
- 05 In afwijking van de U.A.V. 2012 versie 2025 wordt van de volgende artikelen afgeweken en/of worden deze uitgesloten:
 - Het bepaalde in § 3 lid 6 U.A.V. 2012 versie 2025 geldt niet, althans de directie houdt geen dagelijks toezicht op het werk.
 - Het bepaalde in § 27 van de U.A.V. 2012 versie 2025 (weekrapporten) is niet van toepassing. Er worden geen weekrapporten opgesteld door de directie.

01 01 06 Inschrijvingsstaat

- 06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) aan te leveren bij de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard 2025 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 08 Paragraaf 14 lid 10 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom berekend naar de stand van het werk op het moment van beëindiging, vermeerderd met een vergoeding van alle gemaakte kosten voortvloeiend uit verplichtingen die de aannemer op het tijdstip van beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van het werk."
- 09 Paragraaf 22 lid 2 U.A.V. 2012 wordt gewijzigd als volgt: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen. De garanties gelden van het gereedkomen van het onderdeel af tot het einde van de onderhoudstermijn en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode."
- 10 Paragraaf 9 lid 5 en de laatste zin van paragraaf 9 lid 6 U.A.V. 2012 zijn niet van toepassing.
- 11 Tot het opdragen van bestekswijzigingen in de zin van paragraaf 36 lid 2 U.A.V. 2012 en het verlenen van termijn verlenging in de zin van paragraaf 8 lid 4 U.A.V. 2012 is namens de gemeente Amersfoort uitsluitend bevoegd de opdrachtgever. Een bestekswijziging dan wel termijn verlenging wordt niet geacht te zijn opgedragen respectievelijk verleend dan nadat deze functionaris zulks per brief aan de aannemer heeft gemeld. Paragraaf 36 lid 5 U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 12 De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW.
- 13 In afwijking van paragraaf 49 U.A.V. 2012 worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
- 14 De overeenkomst kan door de gemeente Amersfoort tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:
 - De Aannemer faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard;
 - De Aannemer surseance van betaling aanvraagt.

01 04 BETALINGEREGLINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Er is een indexregeling van toepassing conform 01 05 01.

01 05 BETALINGSREGELING: INDEXERINGSREGELING

HFD PAR ART LID

01 05 01 Indexering

- 05 De prijzen en tarieven liggen vast gedurende het eerste contractjaar van de overeenkomst, van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027. De opdrachtnemer wordt geacht hiermee rekening te hebben gehouden bij zijn inschrijving. Er vindt over deze periode dan ook geen verrekening van prijzen en tarieven plaats.
- 06 Na het eerste contractjaar heeft de Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven jaarlijks één keer te indexeren met gebruikmaking van de Loonkostenindex en de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Hierbij gelden de volgende wegingsfactoren:
- Loonkostenindex, wegingsfactor 70%
 - Dienstenprijsindex, wegingsfactor 30%
- Indexatie vindt bij elke verlenging plaats ten opzichte van de prijzen en tarieven uit de originele inschrijving.
- 07 Voor het bepalen van de hoogte van de indexering dienen de indexen van oktober laatste contractjaar = [N1] en van datum aanbesteding = [N2] te worden gebruikt.

Rekenvoorbeeld:

De indexering voor contractjaar 2028 wordt als volgt berekend:

Loonkosten index (wegingsfactor 70%)

N1 = oktober 2027 = indexcijfer = 114

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 112

 $((N1/(N2/100)) - 100 = \text{indexering in } \%$

70% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met 1,79%.

Dienstenprijsindex (wegingsfactor 30%)

N1 = oktober 2027 = indexcijfer = 109

N2 = datum aanbesteding = indexcijfer = 110,5

 $((N1/(N2/100)) - 100 = \text{indexering in } \%$

30% van de prijzen en tarieven wordt in dit geval geïndexeerd met -1,36%.

Bij een eenheidsprijs van € 100,00 geeft dit de volgende geïndexeerde eenheidsprijs

70% van € 100,00 = € 70,00 + 1,79% = € 71,25

30% van € 100,00 = € 30,00 - 1,36% = € 29,60

De nieuwe geïndexeerde eenheidsprijs wordt € 71,25 + € 29,60 = € 100,85

Voor de navolgende contractjaren dient bij indexering alleen het indexcijfer N1 te worden aangepast naar het desbetreffende jaar (voor 2029 geldt dan N1 = oktober 2028 en zo verder).

- 08 De opdrachtnemer levert uiterlijk binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers de geïndexeerde prijzen en tarieven voor het verlengingsjaar ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
Bij het niet of te laat aanleveren van de geïndexeerde prijzen en tarieven vervalt het recht op indexatie voor het desbetreffende jaar.
- 09 Bij een negatieve indexatie kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze indexatie door te voeren in zijn prijzen en tarieven, dit verzoek moet dan binnen 1 maand na publicatie van de desbetreffende indexcijfers zijn gedaan.
De opdrachtnemer levert binnen 10 werkdagen na het daartoe gedane verzoek een overzicht van de nieuwe prijzen en tarieven ter goedkeuring aan bij de opdrachtgever.
- 10 Bij indexering worden de eenmalige kosten voor het nieuwe jaar zonder prijswijzigingen overgenomen uit de inschrijving.
De Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en risico en de Bijdrage RAW-systematiek worden procentueel gewijzigd (afgerond op tienden) conform het percentage van de inschrijving en ten opzichte van het subtotaal.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling van het bepaalde in de laatste zin van artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2025 en van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., elektronisch gezonden worden aan: Factuur@amersfoort.nl
De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming [besteknummer + omschrijving];
 - Inhoud van factuur [bijvoorbeeld termijnnummer];
 - Verplichtingnummer;
 - De factuur moet vergezeld gaan van een door de directie ondertekende termijnstaat.
 - Door de opdrachtgever te verstrekken verplichtingsnummer.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

HFD PAR ART LID

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet verlangd. De opdrachtgever betaald de bijdrage rechtstreeks aan het CROW.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 02 Benodigde vergunningen / ontheffingen

- 01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.
- 02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen e.d.
- 03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse vergunningen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- Vergunningen in het kader van geluidshinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
 - Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.

link: <https://amersfoort.parkeerservice.nl/ontheffingen/>

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- a. Het verwijderen van bomen, aanleggen groeiplaatsen en planten bomen conform de raamovereenkomst bomen en groeiplaatsen.
 - b. Het verwijderen, leggen en verleggen van kabels en/of leidingen met bijbehorende werkzaamheden;
 - c. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van VRI-installaties met bijbehorende werkzaamheden;
 - d. Het verwijderen, verplaatsen en plaatsen van bewegwijzering met bijbehorende werkzaamheden;
 - e. Het onderhouden van de door het openbaar verkeer in gebruik zijnde wegen;
 - f. Alle overige reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte.
- 02 Indien een boom niet bereikbaar is als gevolg van werken door derden vindt geen verrekening plaats van stagnatiekosten.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 06 Maatregelen in het belang van het spoorwegverkeer

- 01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Normenkader Veilig werken (NVW)" van ProRail.
- Het reglement is gratis verkrijgbaar bij:
 ProRail, Afd. AKI,
 Postbus 2025, 3500 HA Utrecht
 en/of ProRail
 Postbus 2520, 1000 CM Amsterdam
- 02 Alleen medewerkers die aantoonbaar (middels geldig certificaat) met goed gevolg de cursus veilig werken langs het spoor hebben gevolgd mogen worden ingezet voor werkzaamheden in de nabijheid van het spoor. De tijd en de kosten die zijn verbonden aan het volgen van de cursus zijn voor rekening van de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 In afwijking van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer geen algemeen tijdschema verlangd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan verwacht, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;

HFD PAR ART LID

- Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.07 van de Standaard 2025;
- 04 Bij het opstellen van het tijdschema dient men er rekening mee te houden dat indien straten, inritten en dergelijke langdurig (> 3 uur) geblokkeerd worden dient dit aangegeven te worden.
- 05 Voor 1 mei 2027 dient er een door de directie goedgekeurd algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan aanwezig te zijn. Voor iedere week dat er na 1 mei 2023 nog geen goedgekeurd algemeen tijdschema / gedetailleerd werkplan aanwezig is kan de directie een sanctie opleggen van € 750,= per week.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Amersfoort, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Amersfoort voor door derden geleden schade, verband houdende met het in dit bestek omschreven werk.
- De verzekerde som moet tenminste € 1.125.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.
- 02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
- 03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
- 04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
- 05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de gemeente Amersfoort over te leggen.
- 06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de gemeente Amersfoort is aangetoond dat de premie is voldaan.
- 07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de aannemer de gemeente Amersfoort hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding onder de polis te zorgen.
- 08 De aannemer staat de gemeente Amersfoort toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
- 09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de gemeente Amersfoort en de huurder zijn meeverzekerd. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
- 10 De aannemer zorgt ervoor dat de gemeente Amersfoort terstond afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims.
- 11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de gemeente Amersfoort gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 Algemeen

- 02 Uit het werk vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar en ingeleverd bij een afvalverbrandingsinstallatie conform Protocol 2024 opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval van het Kennisplatform processierups.
- Zie ook instructie opgesteld door het kenniscentrum EPR: <https://processierups.nu/afvalprotocol-herzien-versie-2024/>
- 03 Vernietigingskosten dienen verdisconteerd te zijn in de eenheidsprijzen.
- 04 De aannemer verstrekt de directie tijdens het overleg het door regelgeving van bevoegd gezag voorgeschreven bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen die rechtstreeks zijn afgegeven aan een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Het bewijs van ontvangst moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste handtekeningen.
- 05 Kosten die voortkomen uit de leden 02-04 dienen in de prijs te zijn inbegrepen.
- 06 Betaling van uitgevoerde werkzaamheden vindt alleen plaats als de directie de ontvangstbewijzen van de afgevoerde vrijgekomen materialen heeft ontvangen.

01 17 05 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijkomende materialen

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 Schadevergoeding

- 01 Voor beschadiging van te handhaven bomen en/of groeiplaatsen kan de directievoerder de aannemer een schadevergoeding in rekening brengen van minimaal € 500,=. Het schadebedrag zal in afwijking van het gestelde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard 2025 worden bepaald op basis van taxatie met behulp van de gangbare

taxatiemethode, volgens de richtlijnen van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Indien de schade voortkomend uit de taxatie hoger is dan € 500,= zal de daadwerkelijk getaxeerde schade in rekening gebracht worden.

- 02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van onderdelen van een boom, die de duurzame instandhouding van de boom in gevaar brengt, om het even of het hierbij gaat om effecten op de korte of de lange termijn. Deze effecten kunnen betrekking hebben op de conditie, de stabiliteit of de habitus van de boom. Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan schade aan de beworteling en de groeiplaats van de boom.
- 03 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen, en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de randvoorwaarden van het "Protocol voor bescherming van bomen", wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 Coordinator voor de uitvoeringsfase

- 03 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 Persoonlijke bescherming in verband met EPR

- 01 Bestrijders van de eikenprocessierups lopen het risico dat zij ongewild toch met brandharen in contact komen. Dat geldt zowel voor degene die de zuig- of plukwerkzaamheden uitvoert, als de begeleider op de grond. Door de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM's) te gebruiken is de overlast tot een minimum te beperken. Bij het bestrijden van de eikenprocessierups draagt de bestrijder:
- Een overdrukmasker;
 - Wegwerp-onderhandschoenen;
 - Dikke overhandschoenen;
 - Laarzen;
 - Een stofdichte wegwerpoverall.
- Overalls moeten na elke pauze worden vervangen. De wegwerpoveralls en wegwerp-onderhandschoenen moeten als irriterend afval in een voorraadvat worden afgevoerd.
- 02 Kosten die voortkomen uit het gebruik van de in lid 01 vermelde PBM's dienen in de eenheidsprijzen doorberekend te worden.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 In afwijking van hetgeen bepaald in de Standaard artikel 01.21.04 zijn eventuele kortingspercentages ook gedurende de mogelijke verlengingsjaren van toepassing.

01 30 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 30 01 Algemeen

- 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken. Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de hiernavolgende artikelen nader omschreven.
- 02 De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.
- 04 De bouwverslagen dienen door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden geleverd binnen 3 werkdagen na de gehouden bouwvergadering.

01 30 02 Informatieoverdracht onderaanneming

- 01 De aannemer is verplicht een informatiedossier aan te leggen en periodiek te actualiseren betreffende het in onderaanneming uit laten voeren van werkzaamheden of werkonderdelen.
- 02 Het informatiedossier dient minimaal te bevatten:
- a. Gegevens: de naam van het bedrijf, de bedrijfsgegevens en fiscale gegevens van de in te zetten onderaannemer;
 - b. Werkzaamheden: een specificatie van werkzaamheden en/of werkonderdelen die door de onderaannemer

HFD PAR ART LID

worden uitgevoerd;

- c. Contracteren: de wijze waarop de onderaannemer is geselecteerd: vastlegging gestelde voorwaarden en eisen aannemer versus onderaannemer, wijze van beoordeling en motivatie van keuze onderaannemer;
 - d. Instructie: de wijze waarop de aannemer de onderaannemer instrueert middels overleg, planing, kwaliteitsborging, bewaking van arbo, veiligheid en milieu.
 - e. Ondertekening: een ondertekend contract / document tussen aannemer en onderaannemer.
- 03 De aannemer is verplicht het in lid 02 bedoelde informatiedossier voorafgaande aan de uitvoering van elke deelopdracht van de onderaannemer te overleggen aan en door de directie te laten goedkeuren.
 - 04 Indien het volledige informatiedossier betreffend een in te zetten onderaannemer afgekeurd wordt mag onderaanneming niet aanvangen. De aannemer kan zich op geen enkele wijze beroepen op financiële vergoeding ten gevolge van mogelijke vertraging.
 - 05 Indien een deel van het informatiedossier door de directie wordt afgekeurd, mag onderaanneming onder voorbehoud aanvangen. De aannemer is verplicht om binnen 3 dagen het informatiedossier aan te passen en ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
 - 06 Op het uitblijven van een informatiedossier of de verplichtingen van de aannemer voortvloeiend uit bovenstaande leden zal de opdrachtgever een sanctie opleggen van 1,5 maal het bedrag dat gemeoid is met de werkzaamheden van de onderaanneming. Het bedrag van de sanctie wordt ingehouden op de eerst volgende termijnbetaling of de in behandeling maar nog niet betaalde termijn.

01 30 03 Weekoverzichten / -rapporten

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 maakt de directie geen weekrapporten op en dit wordt ook niet verlangd van de aannemer.
- 02 Van de genoemde verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden verstrekt weekoverzichten, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte verrekenbare hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.
- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 30 04 Termijnstaten

- 01 De betaling overeenkomstig het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 40 geschiedt in 4 wekelijkse termijnen.
- 02 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer termijnstaten verlangd.
- 03 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.

01 30 05 Verificatie frequentie gestuurde besteksposten

- 01 De opdrachtgever heeft onder alle omstandigheden het recht om op het werk voortgangs-, kwaliteits- en hoeveelhedscontroles uit te voeren of te laten uitvoeren.
- 02 De aannemer verplicht zich de voor de controles noodzakelijke medewerking te verlenen.
- 03 Indien uit de controles, dan wel op enige andere wijze, blijkt dat het door de aannemer gereed gemelde deelresultaat afwijkt van de bestekseisen en de directievoerder deze afwijking niet accepteert, wordt dit per mail aan de aannemer bericht. Indien de herkeuring na 3 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereed gemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.
- 04 Bij twee achtereenvolgende in gebreke stellingen voor een opgeleverd deelresultaat worden de betreffende werkzaamheden uit de eerstvolgende deelopdracht gehaald. Indien op grond van het voorgaande vijf of meer besteksposten uit de eerstvolgende deelopdracht zouden moeten worden gehaald, wordt de overeenkomst ontbonden.
- 05 Indien de in deel 1 en/of deel 2.2. van dit bestek genoemde uitvoeringsperiode en data overschreden wordt, zal een boete van EUR 250,- per dag opgelegd worden tot het moment waarop de bewerking wel uitgevoerd is, onverminderd het recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding.
- 06 Meldingen van het centraal meldpunt of van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van EUR 250,- per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstel meldingen moeten via gereedmeldingen in het melddesksysteem aan de directievoerder doorgegeven worden.
- 07 Ongeacht de uitslag van bovengenoemde verificaties blijft de aannemer volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, tot aan de oplevering. Daarna blijft de aannemer verantwoordelijk voor verborgen gebreken en het nakomen van

HFD PAR ART LID

garantieverplichtingen.

01 30 06 Responstijden

- 01 In het bestek worden verschillende responstijden genoemd. Deze termijnen gelden voor de betreffende besteksposten. Daarnaast bepaalt de directievoerder en/of medewerker van het KCC de prioriteit van een klacht / melding.
- 02 - Prioriteit 1 = oplossen binnen 2 uur
- Prioriteit 2 = oplossen binnen 2 dagen
- Prioriteit 3 = oplossen binnen 14 dagen
- 03 Alle klachten / meldingen moeten worden teruggemeld / opgeleverd aan de desbetreffende directievoerder of medewerker van het KCC. De algemene boeteclausule bij overschrijden van de termijn geldt voor alle prioriteiten.

01 30 07 Rapportage vlinderfilterkasten

- 01 De aannemer dient jaarlijks een rapportage op te stellen van de uitgevoerde monitoring van het parasiteringspercentage van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups (EPR) op de in de vlinderfilterkasten aanwezige nesten.
- 02 De rapportage dient uiterlijk in de laatste kalenderweek van september van het betreffende uitvoeringsjaar digitaal aan de directie te worden aangeboden.
- 03 Voor iedere kalenderdag waarmee de rapportage na deze termijn wordt aangeboden, wordt een korting opgelegd van € 250,00 per dag, totdat de rapportage aan de directie is aangeboden.
- 04 De rapportage heeft een bondig en doelgericht karakter en omvat maximaal vijf A4-pagina's, exclusief bijlagen. De rapportage bevat ten minste:

- een overzicht van de gemonitorde vlinderfilterkasten;
- een beschrijving van de uitgevoerde monitoringswerkzaamheden;
- de resultaten van de monitoring, waaronder het vastgestelde parasiteringspercentage per locatie of cluster van locaties;
- een vergelijking met voorgaande jaren, voor zover gegevens beschikbaar zijn;
- een conclusie ten aanzien van de werking en effectiviteit van de biologische bestrijding;
- aanbevelingen voor beheer, onderhoud en optimalisatie van de biologische bestrijding in het daaropvolgende jaar.

De resultaten dienen overzichtelijk en inzichtelijk te worden gepresenteerd. Hierbij mogen tabellen, grafieken, kaarten en foto's worden toegepast voor zover deze bijdragen aan een heldere interpretatie van de resultaten.

- 05 De rapportage wordt eerst geacht te zijn ingediend nadat deze voldoet aan de in dit artikel gestelde eisen. Indien de aangeleverde rapportage niet voldoet aan deze eisen, wordt een korting opgelegd van € 250,00 per dag vanaf de datum van beoordeling door de directie tot het moment waarop een volledige en conforme rapportage is aangeleverd.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 20 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden binnen dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen bij gazons, 30 mm bij beplantingen en 5 mm bij (half)verhardingen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 BEGRIPPEN

62 11 03 Omleidingen

- 01 Onder "omleidingen" wordt verstaan:
een samenstel van alle maatregelen die voor de duur van het uit te voeren werk, of gedeelte daarvan, wordt getroffen c.q. geplaatst om het verkeer om te leiden.

62 11 04 Toepassen omleiding

- 01 Onder het "toepassen van een omleiding" wordt verstaan het ter beschikking stellen, het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die omleiding benodigde hulpmiddelen.
Indien de aard van de uit te voeren werkzaamheden of de wijze van uitvoering daartoe aanleiding geeft, behoort tot het toepassen van een omleiding tevens het aanpassen van de omleiding, het verplaatsen en het in en buiten gebruik stellen van die omleiding.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 Algemeen

- 02 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 04 Verkeersplannen en wegafsluitingen moeten gemeld worden aan tab@amersfoort.nl.

62 12 02 Staken werkzaamheden

- 04 Het bepaalde in artikel 62.12.02 lid 04 van de Standaard 2025 is op overeenkomstige wijze van toepassing op omleidingen.

62 12 07 Verkeersplan bij werk in uitvoering

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan conform BRL 9101 indienen voor de uitvoer van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan minimaal twee weken voor aanvang werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
Het verkeersplan opstellen i.o.m. de directie en indienen bij Team Amersfoort Bereikbaar van de gemeente Amersfoort (TAB@amersfoort.nl).
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 Tijdens de spijtijden mogen geen werkzaamheden plaats vinden aan de hoofdinfrastructuur. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden aan de hoofdinfrastructuur van 9.30 tot 15.30 uur tenzij anders genoemd.
- 03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
 - De in te stellen omleidingsroutes;
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst verwijderd, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstanties;
 - De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
 - De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
- 04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a en/of 96b.
- 05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken tevoren de directie schriftelijk inlichten.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 02 Korting**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 450,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Dit geldt tevens voor het in te dienen verkeersplan.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 03 Omgevingswet**

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' opgesteld door 'Koninklijke Vereniging Stadswerk' van toepassing. Deze gedragscode is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RVO-website: www.rvo.nl
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn gericht op bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
- 03 De opdrachtgever heeft een Ecologisch Werkprotocol opgesteld (conform de gedragscode soortenbescherming gemeenten) dat van toepassing is op dit bestek.
- 04 De opdrachtgever stelt dit Ecologisch Werkprotocol ter beschikking aan de opdrachtnemer.
- 05 De aannemer is gehouden aan het werken conform het Ecologisch Werkprotocol.

Behoort bij: AME545433

Eikenprocessierups bestrijden 2027-2030

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AME545433

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: AME545433

Eikenprocessierups bestrijden 2027-2030

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Controle en inspectie				
101	Controle en inspectie eikenprocessierups				
101010	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen	st	94.000,00	F	
101020	Controleren en registreren ziekten en plagen in bomen	st	60,00	F	
3	Mechanische bestrijding				
301	Mechanische bestrijding EPR - hoogwerker				
301010	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, < 6 m	st	200,00	F	
301020	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 6 - 9 m	st	840,00	F	
301030	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 9 - 12 m	st	2.876,00	F	
301040	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 12 - 15 m	st	3.252,00	F	
301050	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 15 - 18 m	st	1.952,00	F	
301060	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 18 - 24 m	st	736,00	F	
301070	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, > 24 m	st	60,00	F	
302	Mechanische bestrijding EPR - zonder hoogwerker				
302010	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, < 6 m	st	12,00	F	
302020	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 6 - 9 m	st	12,00	F	
302030	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 9 - 12 m	st	12,00	F	
302040	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 12 - 15 m	st	12,00	F	
302050	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 15 - 18 m	st	12,00	F	
302060	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, 18 - 24 m	st	12,00	F	
302070	Mechanisch bestrijden EPR in bomen, > 24 m	st	12,00	F	
4	Natuurlijke bestrijding				
401	Nestkasten vogels				
401010	Leveren en aanbrengen nestkasten	st	20,00	F	
401020	Onderhoud nestkasten.	st	130,00	F	
401030	Verwijderen nestkasten.	st	16,00	F	
402	Uitzetten insecten				
402010	Uitzetten insecten / larven - biologische bestrijding.	eenh	80,00	F	
402020	Uitzetten insecten / larven - biologische bestrijding.	eenh	80,00	F	
402030	Uitzetten larven lieveheersbeestje	eenh	20,00	F	
402040	Aanbrengen opslagbox - biologische bestrijding.	st	20,00	F	
402050	Beheer opslagbox - biologische bestrijding.	st	120,00	F	
7	Bijkomende werkzaamheden				
701	Werkzaamheden geovisia				
701010	Bijwonen instructie over Geovisia Online	keer	4,00	F	
701020	Muteren paspoortgegevens EPR boom.	st	10.000,00	F	
701030	Muteren paspoortgegevens EPR boom.	st	40,00	F	
702	Afhandelen melding				
702040	Afhandelen melding	st	200,00	F	
8	Verkeersmaatregelen				
81	Toepassen rijdende afzetting				
810010	Toepassen rijdende afzetting.	dag	80,00	F	
82	Verkeersplan				
820010	Opstellen verkeersplan.	keer	1,00	F	
820040	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				