

Project: Nieuwe huisvesting Vrije School Den Haag
Ruimteprogramma - aantallen en oppervlakten NVO (Nuttig Vloer Oppervlakte)
Datum: 29-01-2026

	Functie	Programma van Eisen			Opmerkingen
		Aantal	netto m2	Totaal NVO (m²)	
	Onderwijsruimten				
	Theorielokalen	23	54	1242	
	Binask - scheikundelokaal	1	75	75	
	Binask - natuurkundelokaal	1	60	60	
	Binask - biologielokaal	1	60	60	
	Binask - practicumlokaal	1	60	60	
	Praktijklokaal muzisch: muzieklokaal	1	75	75	let op geluid
	Praktijklokaal muzisch: eurtmie lokaal	1	75	75	
	Praktijklokaal muzisch: eurtmie lokaal (oppervl. zie algemene ruimten)	1			In Grote Zaal/podium
	Praktijklokaal: toneel, drama, koor (oppervl. zie algemene ruimten)	1			In Grote Zaal/podium
	Praktijklokaal ambachtelijk: houtbewerking	1	75	75	
	Praktijklokaal ambachtelijk: metaal	1	75	75	
	Praktijklokaal ambachtelijk: textiel, inclusief knipruimte	1	75	75	lokaal plus knipruimte
	Praktijklokaal ambachtelijk: keramiek, inclusief oven	1	75	75	oven liefst in aparte ruimte in nabijheid keramieklokaal
	Praktijklokaal ambachtelijk: beeldende vorming/tekenen	1	75	75	
	Praktijklokaal ambachtelijk: grafiek	1	75	75	
	Computerruimte voor toetsen				combineren met mediatheek
	Mediatheek gecombineerd met computerlokaal	1	125	125	Bij voorkeur BG, direct bereikbaar vanuit entree/hal
	Stilteruimte als prikkelarme omgeving				Combineren met mediatheek
	Praktijklokaal koken en keuken	1	58	58	
	Subtotaal onderwijsruimten	39		2.280	Waarvan 2 in Grote Zaal

	Algemeen ruimten en toiletten	Aantal	netto m2	Totaal NVO (m²)	
	Entreehal	1		0	Bestaande hal
	Kantine	1	300	300	
	Grote Zaal, inclusief podium (229 + 104 m2)	1	333	333	Bestaande ruimte, ook extern te gebruiken
	Receptie	1	18	18	
	Conciërge	1	20	20	
	Miva-toilet	1	6	6	
	Toiletten leerlingen	35	2,5	88	Volgens arbo besluit
	Toiletten personeel	6	2,5	15	
	Lift	1			
	Lockerruimte/leerlingkluisjes	700		0	
	Subtotaal algemeen en toiletten ruimten			780	

	Personeel	Aantal	netto m2	Totaal NVO (m²)	
	Kantoor rector met besprekkamer	1	24	24	
	Kantoor conrectoren, 3 personen	1	30	30	
	Kantoor administratie, 6 personen	1	48	48	
	Kantoor leerlingzaken met besprektafel	1	21	21	dicht bij entree
	Kantoor zorgcoördinator, inclusief besprekkamer	1	20	20	
	Kantoor examenbureau, 2 personen	1	16	16	
	Kantoor decaan, 3 personen	1	24	24	
	Kantoor roostermaker 1 persoon	1	10	10	
	Kantoor teamleiders, 4 personen	1	32	32	
	Medewerkerslounge	1	70	70	bestaande ruimte
	Werkkamer medewerkers	1	60	60	
	Docentenkluisjes	50		0	in personeelslounge of werkkamer
	TOA ruimte	1	16	16	Bij Binaskruimten
	Spreekkamer team, 2-4 personen	2	12	24	
	Spreekkamer voor ondersteuningsteam en Remedial teacher, 4 pers.	3	10	30	
	Subtotaal Personeel			425	

	Opslag en technische ruimten	Aantal		Totaal NVO (m²)	
--	-------------------------------------	---------------	--	------------------------	--

Repro	1	6	6	
Werkkast, 2 stuks over gebouw verdeeld	2	6	12	
Magazijn algemeen	2	15	30	
Opslag theater	1	30	30	
Opslag Binask	1	25	25	
Magazijn houtbewerking	1	20	20	een zijde minimaal 3,50 meter
Magazijn metaalbewerking	1	15	15	
MER/SER	1	12	12	
Technische installaties			PM	afhankelijk van omvang
Technische installaties zolder			PM	afhankelijk van omvang
Subtotaal Opslag en techniek			150	zonder installaties

Gymzaal en ondersteunende ruimten	Aantal		Totaal NVO (m²)	
Gymzaal 21x12x5 meter (lxbxh)	1		252	Bestaande ruimte
Berging gymzaal (4,5 x 10 meter)	1	45	45	
Kleedruimte (voorkeur 25 m2, eventueel 20 m2)	2	25	50	
Douches en toiletten	1	20	20	
Docentenruimte inclusief douche en toilet	1	6	6	
Werkkast	1	3	3	
Techniekrumte	1	6	6	
Subtotaal gymruimte en annexen			382	

Totaaloverzicht gevraagd aantal ruimten en m2	Aantal		Totaal NVO (m²)	
Onderwijsruimten	21		2.280	
Algemene ruimten en toiletten	27		780	
Personeel	10		425	
Opslag en technische ruimten			150	
Gymzaal en ondersteunende ruimten			382	
Totaal netto vloeroppervlakte onderwijs plus sport			4.017	(A)