Behoort bij: AI 2025-0199

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Sloopsituatie**					
10	**Schonen werkgebied**					
101010	Schonen terrein.	m3	6,40	V		
101020	Verwijderen begroeiing.	are	7,00	V		
101030	Slopen betonnen damwand.	m	10,00	V		
101040	Verwijderen betonoever	m	125,00	V		
101050	Verwijderen bekleding.basaltoever	m2	90,00	V		
1011	Verwijderen objecten					
101110	Verwijderen palen (stalen paal).	st	1,00	V		
101120	Verwijderen houten palen(perkoenpalen).	m	170,00	V		
11	**Grondwerk**					
110	**Grond ontgraven t.b.v. leeflaag**					
110010	Grond ontgraven uit terrein	m3	160,00	V		
110020	Grond ontgraven uit terrein	m3	160,00	V		
110030	Grond ontgraven uit terrein	m3	50,00	V		
111	**Grond vervoeren**					
111010	Grond vervoeren. (afv. vervuilde grond)	m3	370,00	V		
111020	Grond verwerken in depot	m3	160,00	V		
111030	Grond verwerken in depot	m3	160,00	V		
111040	Grond verwerken in depot	m3	50,00	V		
111050	Vervoeren basaltsteen	m3	45,00	V		
111060	Vervoeren puin naar inrichting	m3	45,00	V		
111070	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	400,00	V		
12	**Maatregelen kabel walradar**					
120010	losmaken ballast kabel	st	25,00	V		
120020	Verleggen kabel en mantelbuis tijdens werkzaamheden	keer	5,00	V		
120040	vastmaken ballast kabel	st	5,00	V		
120050	Aanbrengen kabelbuis	st	1,00	V		
13	**Opsporen en verwijderen OOO**					
130	**Detectie oorlogsresten**					
130010	Uitvoeren realtime oppervlaktedetectie	are	13,00	V		
131	**Benaderen oorlogsresten**					
131010	Benaderen vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten	st	40,00	V		
2	**Realisatie Tijdelijke situatie**					
20	**Aanbrengen zinkstukken en verticale drainage**					
200	**Aanbrengen enkel zinkstuk**					
200010	Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel.	m2	19.700,00	V		
200020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	2.200,00	V		
200030	Slepen samengestelde stukken.	m2	19.700,00	V		
200040	Afzinken/aanbrengen zinkstuk.	m2	19.700,00	V		
201	**Aanbrengen dubbel zinkstuk**					
201010	Samenstellen dubbel zinkstuk, zool van kunststofweefsel.	m2	1.220,00	V		
201020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	270,00	V		
201030	Afzinken/aanbrengen dubbellaags zinkstuk.	m2	1.220,00	V		
202	**verticale drainage**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202010	Aanbrengen kunststofdrains voor verticale drainage.	m	204.500,00	V		
21	**Grondwerk**					
210	**Zand en veen voor zinkstukken**					
210010	Grond vervoeren. (op werk)	m3	4.125,00	V		
210020	Veen vervoeren depot binnen een straal van 3 km	m3	185,00	V		
210030	Grond ontgraven uit depot	m3	4.125,00	V		
210040	Veen ontgraven uit depot	m3	185,00	V		
211	**Aanbrengen zand/grindworsten**					
2110	Vervoeren zand tbv. zand/grindworsten					
211010	Grond vervoeren. (op werk)	m3	14.110,00	V		
211020	Grond vervoeren. (op werk)	m3	5.400,00	V		
211030	Grond vervoeren. (op werk)	m3	1.650,00	V		
211040	Grond ontgraven uit depot t.b.v. zand/grindworsten	m3	21.160,00	V		
2111	Eerste laag					
211110	Aanbrengen zand/grindworst.25 m	st	111,00	V		
211120	Aanbrengen zand/grindworst.20 m	st	9,00	V		
211130	Aanbrengen zand/grindworst.15 m	st	5,00	V		
211140	Aanbrengen zand/grindworst.10 m	st	9,00	V		
211150	Aanbrengen zand/grindworst.5 m	st	2,00	V		
2112	Tweede laag					
211210	Aanbrengen zand/grindworst.20 m	st	45,00	V		
211220	Aanbrengen zand/grindworst.15 m	st	14,00	V		
211230	Aanbrengen zand/grindworst.10 m	st	9,00	V		
2113	3e laag					
211310	Aanbrengen zand/grindworst.25 m	st	1,00	V		
211320	Aanbrengen zand/grindworst.20 m	st	12,00	V		
211330	Aanbrengen zand/grindworst.15 m	st	6,00	V		
211340	Aanbrengen zand/grindworst.10 m	st	1,00	V		
212	**Aanvulling licht verontreinigde grond**					
2121	Vervoeren licht verontreinigde grond					
212110	Grond ontgraven uit depot t.b.v. aanvulling landaanwinning	m3	30.000,00	V		
212120	Grond vervoeren. (op werk)	m3	30.000,00	V		
2122	Verwerken licht verontreinigde grond					
212210	Grond verwerken in aanvulling Noordzijde	m3	16.500,00	V		
212220	Grond verwerken in aanvulling	m3	13.500,00	V		
2123	Aanbrengen scheidingsdoek					
212310	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	10.250,00	V		
2124	Aanbrengen horizontale drainage					
212410	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	2.320,00	V		
213	**Aanbrengen leeflaag / voorbelasting**					
213010	Grond verwerken in aanvulling	m3	31.884,00	V		
214	**Aanvulling onder bestaande kade**					
214010	Boren van gaten in gewapend beton.	st	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214020	Afdichten holle ruimte bestaande kade	st	2,00	V		
215	**Afwerking terrein**					
2150	Grondverbetering					
215010	Grond verwerken in aanvulling.(humuscompost)	m3	289,50	V		
215020	Mengen humuscompost	are	96,50	V		
215030	Profileren van oppervlakken. brede vakken	m2	9.650,00	V		
2151	Inzaaien					
215110	Zaaien gazon.	are	96,50	V		
23	**Damwanden**					
230	**Obstakel vrij maken**					
230010	Lokaliseren ondergrondse obstakels damw.-tracé	m	29,40	V		
230020	Lokaliseren ondergrondse obstakels damw.-tracé	m	15,40	V		
230030	Lokaliseren ondergrondse obstakels damw.-tracé	m	102,90	V		
230040	Obstakelvrij maken ondergrond damw.-tracé, -8m	ton	10,00	V		
231	**Damwanden**					
2310	Damwand secties					
231010	Aanbrengen stalen damwand sectie 1	m	9,10	V		
231020	Aanbrengen stalen damwand. sectie 2	m	6,30	V		
231030	Aanbrengen stalen damwand.Sectie 3	m	16,80	V		
231040	Aanbrengen stalen damwand Secties 4 en 5	m	22,40	V		
231050	Aanbrengen stalen damwand Secties 6 en 7	m	29,40	V		
231060	Aanbrengen stalen damwand Secties 8 t/m 10	m	44,80	V		
231070	Aanbrengen stalen damwand Sectie 11	m	18,90	V		
2311	Damwand bewerkingen					
231110	Boren gaten in damwand	st	14,00	V		
231120	Aanbrengen ontwateringspijpjes	st	14,00	V		
231130	Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. (damwanden)	m2	3.888,00	V		
231140	Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. (damwanden)	m2	3.888,00	V		
231160	Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. (staalelementen)	m2	500,00	V		
231170	Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw (staalelementen)	m2	500,00	V		
232	**Ankerscherm**					
232010	Aanbrengen stalen damwand Secties 12-14	m	37,10	V		
232020	Aanbrengen stalen damwand.Secties 15-17	m	38,50	V		
233	**Gordingen en verankering**					
233010	Aanbrengen gordingen.	m	83,00	V		
233020	Aanbrengen gordingen.	m	75,60	V		
233030	Aanbrengen verankering.	st	19,00	V		
2331	Aansluitingen damwand op bestaande situatie					
233110	Aansluiting damwand op bestaande kade	st	2,00	V		
233120	Aanbrengen hulpstuk stalen damwand (C9)	st	3,00	V		
233130	Aanbrengen hulpstuk stalen damwand (Delta 13)	st	4,00	V		
233140	Aanbrengen stalen pasplank, b= 700 mm	st	2,00	V		
234	**Aanbrengen dilatatievoegen**					
234010	Aanbrengen EPDM flap	st	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234020	Grond verwerken in aanvulling	m3	3,00	V		
235	**Drainagekoffer**					
235010	Aanbrengen drainagekoffer.	m	83,00	V		
235020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	83,00	V		
235030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	8,00	V		
235040	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	14,00	V		
24	**Maken staalconstructie**					
240010	Aanbrengen staalconstructie tussen damwand en pontaanlanding (noordkant)	st	1,00	V		
240020	Aanbrengen van staalconstructie tussen damwand en pontaanlanding (zuidzijde)	st	1,00	V		
3	**Realisatie Eindsituatie**					
30	**Oeverafwerking**					
300010	Opensnijden zand/grindworst	m2	6.060,00	V		
300020	Profileren van oppervlakken.	m2	6.060,00	V		
300030	Samenstellen kraagstuk,zool van kunststofweefsel.	m2	6.060,00	V		
300040	Slepen samengestelde kraagstukken.	m2	6.060,00	V		
300050	Aanbrengen/afzinken kraagstuk.	m2	6.060,00	V		
300060	Aanbrengen bestorting tijdens zinken.	ton	4.545,00	V		
31	**Grondwerk**					
310010	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	15.834,00	V		
310020	Grond ontgraven t.b.v. bewerking ankerscherm (d. 0.50 m)	m3	40,00	V		
310030	Grond vervoeren naar depot	m3	13.904,00	V		
310040	Grond vervoeren naar depot	m3	1.930,00	V		
312	**Grond verwerken**					
312010	Grond verwerken in cunet	m3	40,00	V		
312020	Grond verwerken in aanvulling.(humuscompost)	m3	290,00	V		
313	**Bewerken grond**					
313010	Verdichten grond.	m2	80,00	V		
313020	Mengen	are	96,50	V		
33	**Bewerken damwanden**					
330010	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	47,60	V		
330020	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	75,60	V		
330030	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	47,60	V		
35	**Groen**					
351	**Inzaaien gazon**					
351010	Zaaien gazon.	are	96,50	V		
8	**Algemene werkzaamheden**					
80	**Verrichten onderzoeken / tekeningen / berekeningen**					
8011	<u>Ontwerpwerkzaamheden</u>					
801110	Maken berekeningen en tekeningen staalconstructie	EUR		N		
801120	Maken berekeningen en tekeningen verankering.	EUR		N		
802	**Metingen**					
802010	Verrichten meting waterbodem	keer	4,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
805	**Stikstof onderzoek / Aeriusberekening**					
805010	Maken stikstofberekening(en) aanlegfase	st	1,00	N		
81	**Monitoring**					
810	**Monitoring geluid en trillingen**					
810010	Opstellen geluids- en trillingsmonitoringsplan	EUR		N		
810020	Aanbrengen trillingsmeters.	st	10,00	V		
810030	Uitvoeren trillingsmetingen	week	52,00	V		
810040	Verwijderen trilingsmeters	st	10,00	V		
811	**Monitoring geluid**					
811010	Aanbrengen geluidsmeters	st	2,00	V		
811020	Verwijderen geluidsmeters	st	2,00	V		
811030	Uitvoeren geluidsmetingen	week	10,00	V		
811040	Overleggen eindrapportages	st	2,00	V		
812	**Inclinometers**					
812010	Aanbrengen stalen kokerprofielen aan damwand.	st	18,00	V		
812020	Inclino-meting.	keer	7,00	V		
813	**Monitoring zettingen**					
8130	Zakbakens					
813010	Plaatsen zakbaken.	st	21,00	V		
813020	Verlengen zakbaken.	m	63,00	V		
813030	Meten van alle zakbaken	keer	25,00	V		
813040	Verwijderen zakbaken.	st	21,00	V		
8131	Meetleiding					
813110	Aanbrengen meetleiding 60m p / st.	st	4,00	V		
814	**Waterspanningsmeters**					
814010	Aanbrengen waterspanningsmeters.	st	20,00	V		
814020	Aanbrengen waterspanningsmeters.	st	20,00	V		
814030	Monitoring waterspanningsmeters	week	72,00	V		
815	**Meetpunten**					
815010	Inmeten vaste punten.	keer	30,00	V		
815020	Inmeten vaste punten.	keer	30,00	V		
816	**Peilbuizen**					
816010	Aanbrengen peilbuizen.	st	8,00	V		
816020	Monitoring peilbuizen.	week	208,00	V		
817	**Monitoringsportaal**					
817010	Inrichten monitoringsportaal	EUR		N		
817020	Instandhouden monitoringsportaal	week	208,00	V		
82	**Bouwplaatsinrichting**					
821	**Terreinafscheiding**					
8210	Boeien en ballenlijn					
821010	Aanbrengen boeien.	st	15,00	V		
821020	Aanbrengen ballenlijn	m	40,00	V		
821030	Instandhouden ballenlijn	m	40,00	V		
821040	Verwijderen ballenlijn	m	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821050	Verwijderen boeien	m	15,00	V		
8211	Hekwerken					
821110	Aanbrengen bouwhek.	m	200,00	V		
821120	Instandhouden hekken	week	78,00	V		
821130	Verwijderen bouwhek.	m	200,00	V		
822	**Tijdelijke verkeersmaatregelen**					
822010	Aanbrengen bouwhek.valzone	m	100,00	V		
822020	Instandhouden hekken	week	4,00	V		
822030	Verwijderen bouwhek.valzone	m	100,00	V		
822040	Aanbrengen verkeersmaatregelen	EUR		N		
822050	Instandhouden verkeersmaatregelen	week	4,00	V		
822060	Verwijderen verkeersmaatregelen	EUR		N		
822070	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. (Overdag)	uur	672,00	V		
8241	Toepassen boombescherming					
824210	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	4,00	V		
87	**Revisie / Asset Informatie**					
873010	Aanleveren revisiegegevens	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					