

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst dakwerken Limburg
Aanbestedende Dienst: N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Referentie: -

Toelichting:

De bijlagen waarnaar verwezen wordt in de nota van inlichtingen zijn te vinden onder Documenten, Nota van Inlichtingen, Bijlage van Nota van Inlichtingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
BRL4702

Vraag:

In paragraaf 4.3.3 is opgenomen dat inschrijver dient te beschikken over een BRL 4702-certificaat. Begrijpen wij correct dat dit certificaat reeds op het moment van inschrijving dan wel bij het opvragen van de bewijsstukken volledig behaald moet zijn? Indien dit het geval is, verzoeken wij aanbestedende dienst om inschrijvers die aantoonbaar bezig zijn met het certificeringstraject de mogelijkheid te bieden het BRL 4702-certificaat uiterlijk binnen zes maanden na ingangsdatum van de raamovereenkomst te behalen en aan te leveren. Hiermee blijft het vereiste kwaliteitsniveau geborgd, terwijl partijen die het certificeringstraject reeds hebben ingezet niet op voorhand van deelname worden uitgesloten. Kan aanbestedende dienst hiermee instemmen?

Antwoord:

Dat is niet akkoord, aangezien de kwaliteit dan niet is geborgd op het moment van ondertekening van de raamovereenkomsten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
2

Onderwerp:
storingen/lekkages

Vraag:

Het oppakken van de storingen/lekkages behoort ook tot het contract (Document Raamovereenkomst 4.1 + Raamovereenkomst Bijlage B #45) . Om een goede indicatie te krijgen: kunt u aangeven hoeveel storingen de afgelopen jaren er zijn geweest (uitsplitsing per jaar en per perceel)?

Antwoord:

Er is geen overzicht van storingsen. De schatting is 5 lekken per jaar voor alle locaties samen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Planning scope 1 en scope 2

Vraag:

U heeft scope 1 en scope 2 gepland t/m 2030 (conform het overzicht van Bijlage A in het document Raamovereenkomst), terwijl de raamovereenkomst verlengd kan worden naar in totaal 6 jaar. Verwacht u wellicht uitstel van projecten i.v.m. ecologisch onderzoek of iets soortgelijks? Of betekent dit dat er nog nieuwe projecten toegevoegd kunnen worden voor de laatste twee jaren?

Antwoord:

Nee, er wordt geen uitstel verwacht. Wel kan er in onderling overleg een herschikking van locaties in de jaren plaatsvinden ten gevolge van mogelijke ecologische randvoorwaarden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

4

Onderwerp:

bereidheidsverklaring zekerheidsstelling

Vraag:

Aanbestedingsleidraad 7.3: Is een bereidheidsverklaring voor een zekerheidsstelling van 5% van de geraamde omzet wel proportioneel in verhouding met de opdracht? En waarom wordt hiervoor gekozen? De financiële zekerheid/toetsing kan ook op een andere manier getoetst worden, bijvoorbeeld via Graydon. Bent u bereid dit aan te passen in de vereisten van de aanbesteding?

Antwoord:

De aanbestedende dienst verlangt een zekerheidsstelling bij voorfinanciering per werk boven de 25.000 euro, niet over de waarde van de gehele raamovereenkomst. Indien er geen voorfinanciering van toepassing is, wordt ook geen bankgarantie verlangd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

5

Onderwerp:

SCL trede 3

Vraag:

WML heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Als drinkwaterproducent en -leverancier is WML verantwoordelijk voor kwalitatief en veilig drinkwater. Wat betreft daken hecht WML veel belang aan goede dakveiligheid en Veilig Werken op Hoogte. Passend/Gebruikelijk bij het veiligheids- en inkoopbeleid van organisaties die van doen hebben met de vitale infrastructuur en kritische bedrijfsprocessen is het volgende: Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) - Vanaf 1 juli 2026 is SCL Trede 3 vereist vanuit de governancecode Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Kunt u daarom deze SCL Trede 3 ook als bindende eis in deze aanbesteding opnemen?

Antwoord:

De governancecode Veiligheid in Aanbestedingen is geen verplichting voor de aanbestedende dienst maar een handreiking, de eis SCL Trede 3 wordt niet opgenomen conform beleid van de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

6

Onderwerp:

BRL 9935

Vraag:

Document Raamovereenkomst 1.3 (en ook bijlage B #3) geeft aan dat de BRL 9935 is vereist, echter komt dit niet meer terug in de (op verzoek) in te dienen stukken/certificeringen. Kunt u dit toevoegen aan de vereisten in de aanbestedingsleidraad?

Antwoord:

Dit wordt toegevoegd aan 5.1.1 in te dienen documenten als op verzoek af te geven certificaat. Het mag ook het certificaat zijn van de partij welke het plan dakveiligheidsvoorzieningen opstelt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

7

Onderwerp:

VCA

Vraag:

Aanbestedingsleidraad 4.3.3: u vereist een bedrijfs-VCA* (met 1 ster). Is een VCA** (met twee sterren) niet passender bij uw uitvraag? Kunt u dit aanpassen als eis in de aanbesteding of toelichten waarom gekozen is voor VCA* in plaats van VCA**?

Antwoord:

De aanbestedende dienst acht VCA* voor deze werkzaamheden voldoende. Gelet op de aard en risico's van de werkzaamheden wordt met deze eis een passend niveau van veiligheidsborging bereikt. Een hogere certificering wordt daarom niet noodzakelijk en niet proportioneel geacht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Referentieproject

Vraag:

Aanbestedingsleidraad 4.3.2: u vraagt een referentieproject incl. dakveiligheid met een bedrag ter hoogte van 35K. Is de hoogte van dit bedrag representatief/vergelijkbaar voor de te maken projecten binnen dit contract?

Antwoord:

De hoogte van dit bedrag is representatief voor de te maken projecten binnen dit contract. Echter er zijn uiteraard ook daken van een grotere en kleinere omvang van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Omgevingswet

Vraag:

Er wordt gevraagd om zelf met werkprotocol ecologie te gaan werken. Komt dit voort uit de al gedane onderzoeken door de ecooloog (flora en fauna-onderzoek)? Anders gesteld: de Omgevingswet is van kracht (voorheen Wet Natuurbescherming). Is het uitvoeren van planmatig onderhoud binnen dit contract vergunning plichtig volgens de Omgevingswet en is hier al ontheffing voor verleend?

Antwoord:

Nee, dit komt voort uit onze zorgplicht.

Nee, dit is niet vergunningsplichtig volgens vigerende vergunningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
10**Onderwerp:**

Kwaliteits- en veiligheidsbewaking paragraaf 4.3.3.

Vraag:

In paragraaf 4.3.3 wordt op verzoek het NEN-EN-ISO 9001-certificaat gevraagd af te geven. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is volledig ingericht volgens deze norm, wij hebben bewust gekozen ons niet te certificeren. Is dit voor de toekomst een hindernis?

Antwoord:

De inschrijver dient te beschikken over een geldig NEN-EN-ISO 9001-certificaat of BRL4702 certificaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
11**Onderwerp:**

Uitgangspunt casus Horn

Vraag:

Par. 4.3 van de raamovereenkomst (blz. 12) beschrijft dat de werkzaamheden per locatie binnen de jaarcyclus gezamenlijk worden voorbereid, waarbij na de schouw in Regietafel 2 de werkzaamheden verder worden bepaald. Par. 4.4 (blz. 13) vermeldt dat de schouw voldoende

inzicht moet geven in de levensduur en renovatiebehoefte van het dak, met als doel te komen tot een duurzame oplossing voor minimaal 30 jaar.

Voor de fictieve casus Horn heeft deze gezamenlijke afstemming en scopebepaling nog niet plaatsgevonden. Kan de aanbestedende dienst daarom nader specificeren welk uitgangspunt en verwachtingsniveau ten aanzien van de dakrenovatie van locatie Horn door de inschrijvers moet worden gehanteerd bij het opstellen van PVA 1 en PVA 2?

Antwoord:

De installatiewerken vallen niet binnen de scope van de werkzaamheden, wél de coordinatie betreft de installatiewerken in opdracht van de aanbestedende dienst vallen binnen de scope.

De uitgangspunten betreft de casus inclusief alle bijbehorende bijlagen. Het verwachtingsniveau is een advies over de uit te voeren werkzaamheden op basis hiervan inclusief een uitwerking van de offerte. Dit betreft het traject voorafgaande aan de scopebepaling en de gezamenlijk afstemming.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
12

Onderwerp:

ISO 9001

Vraag:

In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat inschrijvers dienen te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem op basis van ISO 9001. Kunt u aangeven welke certificaten en certificerende instellingen worden geaccepteerd? Wordt tevens beoordeeld of het certificaat geldig is en qua scope aansluit op de betreffende werkzaamheden?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Werktijden

Vraag:

In de aanbestedingsstukken worden werktijden van 09.00 tot 16.30 uur genoemd. Gangbare werktijden binnen onze sector (en bouw algemeen) zijn tussen 07.00-16.30 uur. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:

De reguliere werktijden van de aanbestedende dienst liggen tussen 8:00 uur en 16:30 uur. Bij de opdrachtverlening per werk wordt voor de uitvoerder na afgifte van een VOG-verklaring een zelfstandige toegang georganiseerd. Hierdoor is het mogelijk om met medeweten van de aanbestedende dienst andere werktijden toe te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijffronde:

Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Alternatieve kunststof dakbedekkingen

Vraag:

Er zijn kunststof dakbedekkingssystemen met een aantoonbaar lange levensduur en een verklaring voor toepassing in relatie tot schoon drinkwater. Is opdrachtgever bereid dergelijke systemen als alternatief te beoordelen? Wij kunnen desgewenst aanvullende technische informatie aanleveren.

Antwoord:

Nee, er dient te worden voldaan aan de eisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
15**Onderwerp:**

Maximale omvang PVA2

Vraag:

Begrijpen wij correct dat de offerte/werkomschrijving bij PVA2 maximaal drie A4-pagina's mag omvatten? Hoe strikt wordt deze limiet gehanteerd? Op dit moment kunnen wij nog niet volledig inschatten hoeveel ruimte nodig is om de werkzaamheden volledig en zorgvuldig te omschrijven. Wij verzoeken u daarom enige ruimte te bieden indien een beperkte overschrijding noodzakelijk blijkt voor een complete werkomschrijving.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 29.
Deze wordt strikt gehanteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Voorbeeld prijzenboek

Vraag:

Wij kunnen desgewenst een voorbeeld beschikbaar stellen van een prijzenboek zoals wij dat bij vergelijkbare raamovereenkomsten toepassen. Staat u ervoor open dit ter informatie te ontvangen?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Specificatie prijslijst

Vraag:

De prijslijst is vrij algemeen van opzet. Voor een eenduidige prijsstelling is nadere specificatie wenselijk, bijvoorbeeld ten aanzien van materiaal, type, maatvoering, dikte en bevestigingswijze. Kunt u de prijslijst hierop nader specificeren?

Antwoord:

De aanbestedende dienst kan de prijslijst hier niet verder op specificeren. Aanvullende detailinformatie per locatie is te vinden in bijlage vraag 17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Inschrijfstaat en hoeveelheden

Vraag:

In de inschrijfstaat ontbreken hoeveelheden en/of staffels. Kunt u meer inzicht geven in de te verwachten hoeveelheden en bandbreedtes? Wij gaan er hierbij vanuit dat het casusproject niet

representatief is voor alle overige objecten binnen beide percelen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Verdeling van de certificaten binnen een combinatie of bij een beroep op een derde.

Vraag:

Par. 4.3.5 (blz. 19, laatste alinea) bepaalt dat bij eisen ten aanzien van kwaliteits- en veiligheidscertificering minimaal de penvoerder van de combinatie hieraan moet voldoen. Het zwaartepunt van deze opdracht ligt bij het dakdekkerswerk, waarvoor de eisen uit par. 4.3.3 (blz. 18) en par. 4.3.4 (blz. 18) zijn gesteld, terwijl de opdracht daarnaast bouwkundige werkzaamheden omvat zoals dakranden, boeiboorden, goten, dakbeschot, lichtstraten en sloopwerk, alsmede installatiewerken zoals het verwijderen en terugplaatsen van zonnepanelen en bliksembeveiliging. Wij verzoeken de aanbestedende dienst het volgende te bevestigen:

Wordt aan de eisen voldaan wanneer de certificaten binnen de inschrijving zijn verdeeld naar de partij die de betreffende werkzaamheden uitvoert, zodat de penvoerder of inschrijver beschikt over ISO 9001 en VCA*, en de combinant of derde die de dakwerkzaamheden uitvoert over het BRL 4702-certificaat, de BRL- of KOMO-procescertificering en de vakdiploma's dakdekken? Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een dergelijke verdeling, waarbij de certificaten aansluiten op de werkzaamheden die elke partij daadwerkelijk uitvoert, geen negatieve gevolgen heeft voor de geldigheid of de beoordeling van de inschrijving?

Antwoord:

De installatiewerken vallen niet binnen de scope van de werkzaamheden, wél de coördinatie betreft de installatiewerken in opdracht van de aanbestedende dienst vallen binnen de scope.

Ja, er wordt aan de eisen voldaan indien de certificaten aansluiten op de werkzaamheden die elke partij daadwerkelijk uitvoert, dit heeft geen negatieve gevolgen voor de geldigheid of de beoordeling van de inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Emissieloos uitvoeren

Vraag:

ALG-spec-02 Milieuriichtlijn (par. 3.1, blz. 5) vermeldt dat de werkzaamheden binnen een grondwaterbeschermingsgebied plaatsvinden, waarbij materieel met verbrandingsmotoren extra voorzieningen vraagt. Beschouwt de aanbestedende dienst het emissieloos uitvoeren van de werkzaamheden, met elektrisch materieel en elektrisch transport, als meerwaarde binnen kwaliteitscriterium 1 (par. 6.2, blz. 24)?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijffronde:

Inschrijffronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Zekerheidstelling.

Vraag:

Eis #43 in Bijlage B bepaalt dat de zekerheidstelling 5% van de geraamde omzet bedraagt. Betreft dit 5% van de geraamde omzet van het betreffende perceel over de gehele looptijd, en blijft de zekerheidstelling gedurende de gehele looptijd in stand of wordt deze per nadere opdracht bepaald?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
22**Onderwerp:**

Verklaring Omtrent het Gedrag.

Vraag:

Hoofdstuk 2 van de raamovereenkomst bepaalt dat voor alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren een VOG wordt overgelegd, terwijl eis #18 in Bijlage B spreekt over ten minste één verantwoordelijke medewerker op de projectlocatie. Welke bepaling is leidend, en geldt de verplichting ook voor medewerkers van onderaannemers?

Antwoord:

Hoofdstuk 2 van de raamovereenkomst is leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
23**Onderwerp:**

Installaties op het dak.

Vraag:

Eis #17 in Bijlage B bepaalt dat de kosten van derden die installaties uitschakelen, loskoppelen of terugplaatsen buiten de opdracht vallen. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat deze kosten ook in de casusofferte buiten beschouwing blijven, en aangeven welke installaties op het dak van

de casus aanwezig zijn en welke daarvan tijdelijk uit bedrijf genomen moeten worden?

Antwoord:

Bij de casusofferte blijven deze dan ook buiten beschouwing. Wel dienen de kosten voor het coördineren/aansturen van deze derden meegenomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Asbest.

Vraag:

Eis #24 in Bijlage B vraagt ruimte in de planning voor aanvullende maatregelen bij het aantreffen van asbest. Is voor de locatie van de casus een asbestinventarisatie beschikbaar?

Antwoord:

Er is geen asbestinventarisatie. Uitgangspunt voor de casus is dat het bitumen van dak 2 asbesthoudend is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Dakveiligheid binnen de casus.

Vraag:

Bijlage A van de raamovereenkomst bepaalt dat bij een dakrenovatie ook valbeveiliging wordt meegenomen, tenzij deze al aanwezig is. De conditiemeting bij de casus vermeldt dat valbeveiliging destijds apart in het meerjarenonderhoudsplan was opgenomen. Dient de uitwerking van de casus, zowel in PVA 1 als in de offerte van PVA 2, het aanbrengen van dakveiligheidsvoorzieningen te omvatten?

Antwoord:

Voor de uitwerking van de casus dient valbeveiliging te worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Ontbrekende posten voor nieuwe dakveiligheid.

Vraag:

De inschrijfstaat bevat voor valbeveiliging uitsluitend de posten "Valbeveiliging algemeen diversen" (verwijderen en terug aanbrengen), "Ladderborgsysteem" en "Kooiladders aluminium". Scope 2 van de raamovereenkomst en eis #35 in Bijlage B vragen echter om het nieuw aanbrengen van ankerpunten, lijnsystemen, dakrandbeveiliging of permanente hekwerken conform BRL 9935. Wordt de inschrijfstaat op dit punt aangevuld, of op welke wijze dienen deze werkzaamheden te worden geprijsd?

Antwoord:

De inschrijfstaat is op dit punt gewijzigd, zie bijlagen nota van inlichtingen vraag 26.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Moment van indienen Model B2.

Vraag:

Geldt voor Model B2 hetzelfde regime als in par. 4.3.6 (blz. 19) beschreven, namelijk indiening op eerste verzoek binnen zeven dagen, of verwacht de aanbestedende dienst deze verklaring en het UEA van de derde reeds bij de inschrijving?

Antwoord:

Het UEA van de inschrijver dient bij inschrijving te worden ingediend. (zie 4.1)

Indien uit dit UEA van de inschrijver blijkt dat een beroep wordt gedaan op derden dient het UEA van derden en de Verklaring omtrent beroep op bekwaamheid (model B2) en/of (welke van toepassing zijnde) de verklaring omtrent beroep op financiële draagkracht (model B3) 7 dagen na het verzoek van de aanbestedende dienst te worden aangereikt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Moment van indienen Model B1.

Vraag:

De tabel in par. 5.1.1 (blz. 20) merkt Model B1 aan als onderdeel bij de inschrijving in geval van een combinatie, terwijl par. 4.3.5 (blz. 19) bepaalt dat Model B1 pas op eerste verzoek binnen zeven dagen hoeft te worden ingediend. Welke bepaling is leidend?

Antwoord:

Model B1 dient bij de inschrijving te worden aangereikt, conform paragraaf 5.1.1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Paginamaximum PVA 1 en PVA 2.

Vraag:

Par. 5.2.1 (blz. 21) schrijft voor dat het plan van aanpak wordt ingedeeld in een inleiding met bedrijfsgegevens, tab 1 en tab 2. Par. 6.2 (blz. 24) en par. 6.3 (blz. 25) stellen een maximum van respectievelijk 4 en 3 A4 aan tekst. Tellen de inleiding en de bedrijfsgegevens mee binnen het maximum van 4 A4? Zijn een voorblad en een inhoudsopgave toegestaan buiten het maximum? Tellen tabellen, afbeeldingen, schema's en onderschriften mee als tekst?

Antwoord:

Voorblad, 1 pagina A4

Inleiding met bedrijfsgegevens, 1 pagina A4

Tab 1, 4 pagina's A4

Tab 2, 3 pagina's A4

In totaal mogen dus 9 pagina's aangereikt worden inclusief tabellen, afbeeldingen, schema's en onderschriften.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Deelname aan beide percelen.

Vraag:

Par. 5.1 (blz. 20) bepaalt dat iedere inschrijver op slechts één perceel mag inschrijven. Is het toegestaan dat een onderneming die bij een inschrijving op het ene perceel optreedt als combinant of als derde in de zin van par. 4.3.6, zelfstandig inschrijft op het andere perceel? Wij verzoeken de aanbestedende dienst te verduidelijken welke gevolgen dit heeft voor de geldigheid

van beide inschrijvingen.

Antwoord:

Nee. Een onderneming mag slechts bij één inschrijving betrokken zijn, ongeacht of dit als zelfstandig inschrijver, combinant of derde in de zin van paragraaf 4.3.6 is. Indien een onderneming bij meerdere inschrijvingen betrokken blijkt te zijn, worden alle betrokken inschrijvingen uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Vakdiploma's en procescertificering.

Vraag:

Par. 4.3.4 lid 2 (blz. 18) vraagt vakdiploma's dakdekken van uitvoerend personeel en een BRL- of KOMO-procescertificering voor dakwerkzaamheden. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat aan deze eis wordt voldaan met de diploma's en de procescertificering van de partij die de dakwerkzaamheden feitelijk uitvoert, ook wanneer dit een combinant of een derde als bedoeld in par. 4.3.6 betreft?

Antwoord:

Dat is akkoord, maar inschrijver blijft verantwoordelijk voor opgeleverd werk en garantie en blijft aanspreekpunt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Referentie als onderaannemer.

Vraag:

Model A1 (blz. 33) biedt ruimte om een werk op te geven dat als onderaannemer is uitgevoerd. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een referentieproject dat in de rol van onderaannemer is uitgevoerd, wordt geaccepteerd, mits de opgegeven omzetwaarden betrekking hebben op het eigen aandeel?

Antwoord:

Ja, referentieprojecten die door de inschrijver als onderaannemer zijn uitgevoerd, worden geaccepteerd, mits de inschrijver met de referentie aantoont dat hij de gevraagde kerncompetenties daadwerkelijk heeft uitgevoerd. De opgegeven omzet dient uitsluitend betrekking te hebben op het door de inschrijver uitgevoerde aandeel in het referentieproject. De beoordeling richt zich op de relevante ervaring en uitgevoerde werkzaamheden van de inschrijver en niet uitsluitend op de contractuele rol van hoofd- of onderaannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Eén werk of meerdere werken.

Vraag:

Par. 4.3.2 (blz. 17) vraagt één werk met een aannemingssom van ten minste € 35.000, waarbij de onderdelen 1 (dakrenovatie, minimaal € 30.000), 2 (dakveiligheid of valbeveiliging, minimaal € 5.000) en 3 (installaties op het dak met coördinatie van raakvlakken) aan de orde zijn geweest. Moeten deze drie onderdelen binnen één en hetzelfde werk zijn uitgevoerd, of mogen zij worden aangetoond met meerdere referentieprojecten die elk aan een deel van de eis voldoen?

Antwoord:

Meerdere referentieprojecten mogen worden aangereikt om het volgende aan te tonen. Het is niet nodig dat genoemde onderdelen 1 en 2 bij elkaar in één referentieproject zitten. Onderdeel 3 moet in ieder geval met onderdeel 1 gecombineerd zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Referentie binnen een combinatie.

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat bij een inschrijving als combinatie één referentieproject van één van de combinanten volstaat om aan de eis van par. 4.3.2 (blz. 17 en 18) te voldoen, mits die combinant het betreffende werk zelf heeft uitgevoerd?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan. Bij een inschrijving door een combinatie mag een referentieproject van één van de combinanten worden gebruikt om aan de referentie-eis van paragraaf 4.3.2 te voldoen, mits de betreffende combinant de opgegeven werkzaamheden daadwerkelijk zelf heeft uitgevoerd en de combinatie als geheel voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Zelfvereiste en beroep op een derde.

Vraag:

Par. 4.3.2 (blz. 18) bepaalt onder "Zelfvereiste" dat technische bekwaamheid uitsluitend kan worden aangetoond met een referentieproject waarvoor de inschrijver de werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft, zelf heeft uitgevoerd. Par. 4.3.6 (blz. 19) staat een beroep op de technische bekwaamheid van een derde toe. Wij verzoeken de aanbestedende dienst te verduidelijken hoe deze bepalingen zich tot elkaar verhouden en daarbij de volgende vragen te beantwoorden:

Mag het referentieproject (Model A1) afkomstig zijn van een derde als bedoeld in par. 4.3.6, dan wel van een combinant als bedoeld in par. 4.3.5?

Indien dit niet is toegestaan: betekent de zelfvereiste dan dat uitsluitend een referentieproject van de inschrijver zelf wordt geaccepteerd, en dat een beroep op de technische bekwaamheid van een derde voor deze aanbesteding feitelijk niet mogelijk is?

Ziet de zelfvereiste op de vraag of de opgegeven werkzaamheden binnen het referentieproject door de indienende partij zelf zijn uitgevoerd en niet zijn uitbesteed?

Antwoord:

Technische bekwaamheid kan uitsluitend worden aangetoond met een referentieproject waarvoor de inschrijver of één van de combinanten de werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid betrekking heeft, zelf heeft uitgevoerd.

Een referentieproject van derden is niet toegestaan, vanwege het feit dat de aanbestedende dienst de technische bekwaamheid wenst te toetsen van de inschrijver of één van de combinanten zelf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Certificering via een derde.

Vraag:

In par. 4.3.6 (blz. 19) is bepaald dat een inschrijver derden kan inschakelen om te voldoen aan de geschiktheidseisen ten aanzien van technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid. De eis van een BRL 4702-certificaat is echter opgenomen in par. 4.3.3 Kwaliteits- en veiligheidsbewaking (blz. 18), die in par. 4.3.6 niet wordt genoemd. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat aan de eis van BRL 4702-certificering ook kan worden voldaan doordat de derde die de dakwerkzaamheden daadwerkelijk uitvoert over dit certificaat beschikt? Zo nee, geldt dat dan ook voor de eisen onder par. 4.3.3 lid 1 en lid 2 (ISO 9001 en VCA*)?

Antwoord:

Dat is akkoord, maar inschrijver blijft verantwoordelijk voor opgeleverd werk en garantie en blijft aanspreekpunt. Als u, derden voor de uitvoering gaat inzetten dient u duidelijk te vermelden wie deze derden zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Tweede vragenronde.

Vraag:

De planning in hoofdstuk 2 (blz. 11) voorziet in één moment voor het indienen van vragen (wo 16 september 2026). Par. 3.1 (blz. 13) bepaalt daarnaast dat onduidelijkheden die voortvloeien uit de nota van inlichtingen uiterlijk zeven dagen voor de uiterste indieningsdatum aan de orde moeten worden gesteld. Biedt de aanbestedende dienst de mogelijkheid om na publicatie van de nota van inlichtingen aanvullende vragen in te dienen, en zo ja, tot welke datum, via welk kanaal en wordt daarvoor een tweede nota van inlichtingen uitgebracht?

Antwoord:

Indien er onduidelijkheden voortvloeien uit de beantwoording van de eerste nota van inlichtingen kunnen inschrijvers via TenderNed in dezelfde vorm als de eerste nota van inlichtingen, vragen over de beantwoording van de eerste nota van inlichtingen stellen tot 25 september, deze worden op 29 september beantwoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Raamovereenkomst, Bijlage A Bijlage A, p. 31

Vraag:

Zijn er per locatie recente conditiemetingen conform NEN 2767, dakinspectierapporten en/of een actueel MJOP beschikbaar, en kunnen deze voor inschrijving worden verstrekt?

Antwoord:

Nee deze conditiemetingen zijn niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Raamovereenkomst, par. 5.8 Par. 5.8, p. 16

Vraag:

De geraamde omzet bedraagt EUR 1.000.000 (perceel 1) respectievelijk EUR 1.200.000 (perceel 2) over maximaal zes jaar, terwijl Bijlage A circa 11 tot 14 dakrenovatielocaties en een groot aantal valbeveiligingslocaties omvat. Kan worden bevestigd dat dit bedrag het volledige programma dekt, en waarop is de raming gebaseerd?

Antwoord:

Ja, dit dekt het volledige programma. Deze raming is gebaseerd op kengetallen van de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, regels 2 t/m 4 Inschrijfstaat regel 2-4, kolom Opmerking

Vraag:

Bij de posten 'Dak isolatiemateriaal PIR dik tot 50mm', 'tot 100mm' en 'tot 150mm' luidt de opmerking telkens 'bestaande isolatie vervangen voor PIR met minimaal Rc 3,5'. Bij een dikte tot 50 mm is een Rc-waarde van 3,5 m²K/W met PIR niet haalbaar. Kan worden verduidelijkt of de Rc-eis

per post verschilt, of dat de dikteklassen leidend zijn en de Rc-vermelding vervalt?

Antwoord:

Voor een dikte tot 50mm mag een Rc waarde gehanteerd worden van 2,5 m2K/W. Verder is de Rc van 3,5 leidend, maar is daarbij een opgave van de verschillende diktes gewenst omdat we te maken hebben met wisselende dakrandhoogtes.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, regel 82 versus eis #37 Inschrijfstaat regel 82 / ROK Bijlage B eis #37, p. 36

Vraag:

Regel 82 van de inschrijfstaat luidt 'ballast grind - vervangen' met de opmerking 'verwijderen, schoonmaken en terug aanbrengen', terwijl eis #37 bepaalt dat dakconstructies zonder grindballastlagen worden uitgevoerd en dat bestaande grindballast wordt verwijderd en afgevoerd. Kan worden bevestigd welke bepaling geldt en of regel 82 vervalt dan wel uitsluitend ziet op daken die buiten de renovatiescope blijven?

Antwoord:

Uitgangspunt is een dakconstructie toepassen zonder ballastlaag (dus mechanisch/verkleefd bevestigd). Aangezien het sporadisch kan voorkomen is een prijs wel gewenst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, regel 12 Inschrijfstaat regel 12

Vraag:

Regel 12 vraagt een eenheidsprijs per m2 voor 'Dakbeschot asbestverdacht - vervangen', met de opmerking 'betreft enkel het verwijderen en afvoeren'. Welke werkzaamheden vallen hieronder: uitsluitend verwijdering in de laagste risicoklasse, of ook containment, inzet van een gecertificeerd verwijderingsbedrijf, eindbeoordeling en vrijgavemeting? Wie verzorgt en betaalt de asbestinventarisatie type A en B, en wie doet de melding?

Antwoord:

Inschrijver is verantwoordelijk voor de coördinatie van de asbestinventarisatie en eventuele vervolgwerkzaamheden. De aanbestedende dienst heeft een partner voor de asbestwerkzaamheden en draagt de kosten hiervoor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, regel 36 versus eis #13 Inschrijfstaat regel 36 / ROK Bijlage B eis #13, p. 33

Vraag:

Regel 36 omschrijft het verwijderen van een dakopening en het dichtzetten 'door middel van stalen balklaag/RVS plaat', terwijl eis #13 bepaalt dat de bestaande draagconstructie ongewijzigd blijft en constructieve aanpassingen geen onderdeel van de opdracht zijn. Valt het aanbrengen van een stalen balklaag binnen de opdracht, en zo ja wie levert de constructieve berekening en goedkeuring?

Antwoord:

Het gaat hierbij alleen om het dichtzetten van dakopeningen a.g.v. het verwijderen van een lichtstraat, dakluik, lichtkoepel, e.d. Aan de (hoofddraag)constructie wordt verder geen wijzingen gevraagd. Indien in het werk blijkt dat een berekening en of vergunning nodig is wordt dit via aanbestedende dienst geregeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, regel 75 versus BK-spec-007 Inschrijfstaat regel 75 / BK-spec-007 par. 3.13, p. 9

Vraag:

Regel 75 kent een post 'Bliksembeveiliging - vervangen - verwijderen en terug aanbrengen' met eenheid 'pst', terwijl BK-spec-007 paragraaf 3.13 bepaalt dat de aardingsinstallatie door derden wordt gemonteerd en eis #17 bepaalt dat kosten van derden buiten de opdracht vallen. Wie demonteert en hermonteert de bliksembeveiliging, wat betekent de eenheid 'pst', en wie verzorgt de herkeuring van de installatie na hermontage?

Antwoord:

Demonteren/hermonteren/herkeuren en zorgdragen voor tijdelijke voorziening wordt verzorgd door een vaste partner waarmee de aanbestedende dienst afspraken heeft. De kosten zijn voor rekening van de aanbestedende dienst. De kosten voor coördinatie, aansturing van deze partner dienen meegenomen te worden. De eenheid PST betekent post en in deze situatie betekent dit de tijd die u nodig heeft voor coördinatie en aansturing van deze partner.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, regels 84 en 85 Inschrijfstaat regel 84-85

Vraag:

Bij 'steiger' staat als eenheid m2 en bij 'hekwerk/afzetting bouwplaats per m1' staat m1, terwijl de opmerking bij beide luidt 'plaatsing en verwijdering per dagdeel, dagdeel is halve werkdag'. Moet de eenheidsprijs worden opgegeven per m2 respectievelijk per m1, per dagdeel, of per m2/m1 per dagdeel? Betreft de post bij regel 85 de anticlimb-afrastering conform ALG-spec-06, en zo ja is de huur voor de gehele standtijd daarin begrepen?

Antwoord:

Per m2/m1 per dagdeel. Alleen hekwerk dat niet al omheind terrein, dient aan anticlimb te voldoen. De huur hiervoor dient te worden opgegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
46**Onderwerp:**

Bijlage Inschrijfstaat, regel 86 versus BK-spec-026 par. 3.6 Inschrijfstaat regel 86 / BK-spec-026 p. 6

Vraag:

Regel 86 kent een post 'videobewaking per dag' met de opmerking 'in principe voor eigen risico aannemer, tenzij WML dit nodig vindt in verband met veiligheid productievoorzieningen drinkwater'. Kan worden bevestigd dat videobewaking of een andere compenserende maatregel kan dienen als alternatief voor de braakwerende afsluiting van het opengelegde dakvlak uit BK-spec-026 paragraaf 3.6, en wie bepaalt wanneer dit nodig is?

Antwoord:

De kosten voor videobewaking dient te worden meegenomen in de inschrijfstaat. Of daadwerkelijk de videobewaking wordt geëist zal van de situatie/locatie afhangen en wordt bepaalt door de aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
47**Onderwerp:**

Bijlage Inschrijfstaat, regel 93 Inschrijfstaat regel 93

Vraag:

Regel 93 vraagt een prijs per uur voor kraan- en liftkosten 'inclusief opgave minimale startkosten en hijsplan, afhankelijk van type (of op basis van bewijs)'. De inschrijfstaat biedt echter slechts een enkele prijscel per regel. Waar en hoe moeten de minimale startkosten en de kosten van het

hijsplan worden opgegeven, en mogen daarvoor regels worden toegevoegd?

Antwoord:

De inschrijfstaat is op dit punt gewijzigd, zie bijlagen nota van inlichtingen vraag 26.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage Inschrijfstaat, algemeen Inschrijfstaat, kolommen A t/m F

Vraag:

Kan worden bevestigd dat uitsluitend kolom E (Eenheidsprijs) moet worden ingevuld en dat de overige kolommen ongewijzigd blijven, dat alle bedragen exclusief btw en in euro's worden opgegeven, en dat een post die wij niet kunnen of willen aanbieden op nul mag worden gezet dan wel leeg mag blijven zonder dat de inschrijving ongeldig wordt?

Antwoord:

Alleen kolom E moet worden ingevuld, exc. btw en in euro's. De in de inschrijfstaat opgenomen tarieven gelden gedurende de raamovereenkomst als basis voor de prijsvorming en verrekening van nadere opdrachten, met inachtneming van de bepalingen over indexatie en prijsherziening in de raamovereenkomst.

Het is niet toegestaan dat bij eenheidsprijzen 0 euro wordt ingevoerd, aangezien de aanbestedende dienst voorziet dat alle posten benodigd zijn voor de werkzaamheden die vallen binnen de scope. Een waarde van 0 euro in de inschrijfstaat leidt tot een ongeldige inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

49

Onderwerp:

TenderNed-aankondiging TN-609273, par. 2.1.2 en 5.1 Aankondiging, percelen LOT-0001 en LOT-0002

Vraag:

De aankondiging noemt bij beide percelen alle drie de NUTS-gebieden NL421 (Noord-Limburg), NL422 (Midden-Limburg) en NL423 (Zuid-Limburg), terwijl de percelen 'Raamovereenkomst dakwerken Noord-Limburg' en 'Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg' heten en de leidraad spreekt van Noord-Limburg en Zuid-Limburg. Aan welk perceel is Midden-Limburg toegewezen?

Antwoord:

Limburg is voor de scope bepaling opgedeeld in Noord-Limburg en Zuid-Limburg, hierbij is Midden-Limburg deels toegewezen aan Noord en Zuid.

De aankondiging is wel toegewezen aan alle drie de NUTS-gebieden vanwege het feit dat binnen de raamovereenkomst een kleine scope wijziging in onderling overleg kan plaatsvinden, zodat opdrachten die behoren tot een andere regio toch kunnen worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

50

Onderwerp:

TenderNed-aankondiging TN-609273, par. 5.1.15 Aankondiging, Technieken

Vraag:

De aankondiging vermeldt per perceel 'maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2', terwijl de aanbestedingsleidraad en de raamovereenkomst uitgaan van een raamovereenkomst met een (1) aannemer per perceel, dus twee aannemers in totaal. Welke uitleg is juist?

Antwoord:

Het maximum aantal deelnemers voor de raamovereenkomsten binnen de totale aanbesteding betreft 2. Er wordt 1 inschrijver per perceel (raamovereenkomst) gegund.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

51

Onderwerp:

TenderNed-aankondiging TN-609273 Aankondiging, gehele document

Vraag:

In de aankondiging is geen geraamde opdrachtwaarde of maximale afroepwaarde per perceel opgenomen, terwijl de raamovereenkomsten wel een geraamde omzet en een plafondwaarde noemen. Kan worden bevestigd dat de in de raamovereenkomsten genoemde bedragen leidend zijn? Dit voor eenduidigheid over de waarde is nodig voor onze capaciteitsplanning en voor de zekerheidstelling van 5 procent.

Antwoord:

De geraamde waardes in de raamovereenkomst zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

52

Onderwerp:

VGM-reglement voor derden 200 144 v4.0, par. 4 VGM-reglement par. 4, p. 2

Vraag:

Werken op hoogte boven 2,5 meter en brandgevaarlijke werkzaamheden, waaronder uitdrukkelijk dakdekken, zijn vergunningplichtig. De vergunning moet door aanvrager, verlener en houder worden ondertekend en na afloop onmiddellijk worden ingeleverd, maar er is geen geldigheidsduur vermeld. Geldt een werkvergunning per dag, per shift of voor de gehele projectduur, welke doorlooptijd geldt voor het verkrijgen ervan, en is een WML-verlener ook buiten kantoor tijden beschikbaar?

Antwoord:

Werkvergunningplichtig: een werkvergunning wordt bij start werkzaamheden afgegeven. Deze kan meestal binnen een half uur, op afspraak met de verantwoordelijke operator, op locatie zelf worden afgegeven. Een werkvergunning geldt normaliter voor één dag en, indien nodig, alleen bij gelijkblijvende locatie, aaneengesloten dagen én gelijkblijvende werkzaamheden (met daarbij

horende uitleg/risico's). De aanbestedende dienst is binnen werktijden en op afspraak beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Casus PS HOR02-C Horn, detailtekening B 022-079 Detailtekening aluminium dakkap

Vraag:

Het standaarddetail toont een aluminium L-profiel 120 x 80 x 10 dat met 3/8 inch keilbouten in de ondergrond is verankerd, met een aluminium strip 40 x 5, nylon vliegengaas met gaas 10 x 10 mm en een aluminium traanplaat 5/7. De casus bepaalt echter dat het betondek niet mag worden doorboord. Mogen de bestaande keilbouten en het bestaande L-profiel worden gehandhaafd en hergebruikt, of schrijft WML een alternatieve, niet-doorborende bevestiging voor?

Antwoord:

Het uitgangspunt is dat de dakkap niet wordt verwijderd. De inschrijver dient uit te werken hoe wordt omgegaan met de situatie en nieuw indekken van deze dakkap indien de dakkap niet weggehaald wordt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Casus PS HOR02-C Horn, detailtekening B 022-079 versus eis #37 Detailtekening / ROK Bijlage B eis #37, p. 36

Vraag:

Het detail toont de grindballast tot tegen het aluminium L-profiel, terwijl eis #37 grindballast

verbiedt en een volledig verkleefd systeem of ballasttegels voorschrijft. Hoe moet de aansluiting van de dakkap op een verkleefd systeem zonder grind worden gedetailleerd, en verstrekt WML hiervoor een aangepast principedetail of verwacht zij dat de aannemer dit ontwerpt?

Antwoord:

Van de inschrijver wordt altijd verwacht een (detail)voorstel te doen voor niet-standaard aansluitingen/indekkingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Model K Model K, invulvelden

Vraag:

Model K vraagt om de aanduiding van de opdracht overeenkomstig contract, bestek of beschrijvend document, en om een projectnummer dan wel contractnummer van de opdrachtgever. Dit nummer is in de aanbestedingsstukken niet aangetroffen. Welk projectnummer of contractnummer moet worden ingevuld, en welke aanduiding van de opdracht inclusief perceelnummer verwacht de aanbestedende dienst?

Antwoord:

Tendernummer: TN609273

Kenmerk raamovereenkomst: 26035-RS-Proj - Raamovereenkomst dakwerken

Aanvullend met de beschrijving perceel 1 of perceel 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Casus PS HOR02-C Horn, aandachtspunt 2 en 3 Casusomschrijving, aandachtspunten

Vraag:

Op welke wijze mag een volledig verkleefd systeem worden aangebracht boven een in bedrijf zijnde filterinstallatie: zijn brandergebonden werkzaamheden toegestaan (mede gelet op NEN 6050), of moet uitsluitend koud gekleefd, zelfklevend of met hete lucht worden gewerkt? Welke eisen gelden aan primers, lijmen en kitten in verband met de KIWA Water Mark-eis uit ALG-spec-02 paragraaf 3.6?

Antwoord:

Verkleven met brander op betondek is toegestaan. Nacontrole is vereist volgens de norm. Detailaansluitingen indien nodig met hete lucht of koud verkleven. Voorkomen dat stoffen de installatie binnendringen.

Er zijn geen eisen van KIWA Water Mark aan deze werkzaamheden, aangezien er geen rechtstreeks contact met de productie van het drinkwater is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Casus PS HOR02-C Horn en conditiemeting 2016 Casusomschrijving / conditiemeting p. 4-7

Vraag:

Per dakvlak is het oppervlak nu bekend (349, 107 en 400 m2). Kunnen aanvullend de randlengten van dakvlak 1 en 2, de dakhoogten, en een inventarisatie van dakdoorvoeren, lichtkoepels, dakluiken, dakopbouwen, hemelwaterafvoeren en noodoverstorten worden verstrekt?

Antwoord:

In de bijlagen nota van inlichtingen vraag 57 lijst dakdetails locaties is de beschikbare informatie te vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bijlage bij Casus PS HOR02-C Horn p. 7

Vraag:

Het rapport vermeldt bij dakvlak 3 'condensvorming nader onderzoek volgend voorjaar'. Is dat vervolgonderzoek uitgevoerd en kan de uitkomst worden verstrekt? Is bekend hoeveel m2 isolatie vochtig of aangetast is?

Antwoord:

Dit betreft een casus. Voor de casus kan worden uitgegaan van, dat de isolatie voor de helft is aangetast door vocht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Casus PS HOR02-C Horn, aandachtspunt 1 Casusomschrijving, aandachtspunt 1

Vraag:

De casus bepaalt dat meerdere installaties op het dak indien nodig tijdelijk uit bedrijf moeten worden genomen, in afstemming met de opdrachtgever. Wie voert dat uit- en inbedrijfnemen uit, binnen welke termijn kan dat worden ingepland, en vallen de kosten daarvan buiten onze aanbidding zoals eis #17 bepaalt?

Antwoord:

De kosten voor het uit/in bedrijf nemen zijn voor de aanbestedende dienst. Afhankelijk van de type installaties zal dit door een bedrijf namens de aanbestedende dienst gebeuren. De kosten voor het aansturen en coördineren (zodat het project tijdig doorloopt) van deze acties dienen meegenomen te worden. Voor het inplannen van de werkzaamheden dient een termijn van 8 weken in acht genomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage bij Casus PS HOR02-C Horn p. 7

Vraag:

Het rapport bevat een voorstel voor zonnepanelen onder voorbehoud van een constructieve berekening. Maken zonnepanelen onderdeel uit van de casus en/of van de raamovereenkomst, en is de constructieve berekening beschikbaar?

Antwoord:

Nee, zonnepanelen maken niet deel uit van de casus en of de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #37 versus BK-spec-007 Eis #37, p. 36 / BK-spec-007 par. 3.13, p. 9

Vraag:

Eis #37 schrijft voor dat dakconstructies zonder grindballastlagen worden uitgevoerd en dat bestaande grindballast wordt verwijderd en afgevoerd. BK-spec-007 par. 3.13 schrijft voor dat alle daken van een grindbelasting worden voorzien. Kan worden bevestigd dat eis #37 prevaleert en dat BK-spec-007 par. 3.13 op dit punt vervalst?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 41.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #8 versus BK-spec-007 Eis #8, p. 32 / BK-spec-007 par. 3.13, p. 10

Vraag:

Eis #8 staat PIR-isolatieplaten of steenwol toe en sluit PUR en PS uit. BK-spec-007 par. 3.13 schrijft voor dakisolaties minerale wolproducten voor. Kan worden bevestigd dat eis #8 prevaleert en dat PIR is toegestaan, ook als afschotisolatie?

Antwoord:

PIR prevaleert, maar mocht er een situatie voorkomen die om extra brandveiligheid vraagt, wenst de aanbestedende dienst ook een prijsopgave zien voor een minerale wolproduct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #2 versus par. 4.4 Eis #2, p. 32 / par. 4.4, p. 13

Vraag:

Eis #2 vraagt om een systeemgarantie van 15 jaar en een bewezen technische levensduur van minimaal 40 jaar, terwijl in paragraaf 4.4 wordt gesproken over een duurzame oplossing voor minimaal 30 jaar. Kunt u bevestigen welke termijn voor de technische levensduur bindend is: 30 of 40 jaar? Tevens verzoeken wij u aan te geven op welke wijze de 'bewezen' technische levensduur dient te worden aangetoond, bijvoorbeeld middels een BDA-levensduurverwachting, KOMO-atteest of fabrikantverklaring. Daarnaast merken wij op dat voor platte daken doorgaans een systeemgarantie van 10 jaar wordt afgegeven. Kunt u bevestigen of 10 jaar systeemgarantie voor de platte daken wordt geaccepteerd, dan wel dat de gevraagde 15 jaar systeemgarantie als harde

eis dient te worden aangehouden?

Antwoord:

Systeemgarantie 15 jaar en voor de technische levensduur 40 jaar aanhouden. Aanbestedende dienst ziet graag een hoogwaardige product met een lange levensduur. Het aantonen van de levensverwachting staat vrij, maar kan geen door de inschrijver opgestelde verklaring zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #13 versus eis #5 Eis #13, p. 33 / eis #5, p. 32

Vraag:

Eis #13 bepaalt dat de bestaande draagconstructie ongewijzigd blijft en dat constructieve aanpassingen geen onderdeel van de opdracht zijn. Eis #5 en BK-spec-007 par. 3.13 leggen de berekening van regen-, sneeuw- en windbelasting bij de aannemer. Wie draagt het risico indien uit die berekening blijkt dat de bestaande constructie niet toereikend is, en wie voert de constructieve aanpassing dan uit en voor wiens rekening?

Antwoord:

Indien uit de berekeningen volgt dat er aanpassingen nodig zijn, dan zullen die vervolgwerkzaamheden in overleg met aanbestedende dienst worden bepaald. Kosten voor aanpassingen aan constructies zijn dan voor aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

Onderwerp:

65 Raamovereenkomst par. 4.2 versus Bijlage B eis #39 Par. 4.2, p. 11 / eis #39, p. 36

Vraag:

Paragraaf 4.2 bepaalt dat de opdrachtgever de vergunningen regelt (met uitzondering van de werkvergunning) en de aannemer bij vertraging informeert om onnodige kosten te voorkomen. Eis #39 legt de gevolgen van doorlooptijden van vergunningen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Kan worden bevestigd dat vertraging die is toe te rekenen aan de opdrachtgever of aan het bevoegd gezag niet voor rekening van de aannemer komt?

Antwoord:

Tijdens de schouw/offerte fase dient ook te worden bepaald of er vergunningen of bijv. een asbestinventarisatie nodig is. In principe moet het werk dan nog worden ingepland door de ON. Met deze paragraaf 4.2. wordt verzocht aan ON om dan andere locaties eerder op de planning te zetten om onnodige kosten te voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

66 Raamovereenkomst hoofdstuk 2 versus Bijlage B eis #18 Hfd. 2, p. 8 / eis #18, p. 33

Vraag:

Hoofdstuk 2 verplicht tot het overleggen van een VOG voor alle medewerkers die namens de aannemer werkzaamheden uitvoeren; eis #18 vraagt dit voor ten minste een verantwoordelijke medewerker op de projectlocatie. Welke eis geldt, en geldt deze ook voor medewerkers van onderaannemers en voor tijdelijke inzet?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 22.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Ref.nr.
67

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Onderwerp:

BK-spec-004 en BK-spec-006 Gehele documenten

Vraag:

BK-spec-004 en BK-spec-006 zijn geschreven voor het bouwkundig ontwerp van nieuwbouw (drinkwaterkelders, filters, spoelwatervijvers, welstand, bestemmingsplan, kozijnstaten, terreintekeningen). Kan per specificatie worden aangegeven welke paragrafen van toepassing zijn op een dakrenovatie en welke vervallen?

Antwoord:

BK-spec-006: gehele spec is van toepassing BK-spec-004 kan geheel als vervallen worden beschouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
68

Onderwerp:

BK-spec-026 Sloopwerken, par. 3.5 BK-spec-026 par. 3.5, p. 6

Vraag:

Paragraaf 3.5 bepaalt dat de benodigde energie nooit vanuit WML-aansluitpunten mag worden betrokken en dat een aggregaat moet worden voorzien, waarvan de kosten in de offerte moeten zijn opgenomen. Vragen: (a) geldt dit absolute verbod ook voor kleinverbruik zoals verlichting, laadapparatuur en 230V-handgereedschap, en ook voor werkzaamheden die geen sloopwerk zijn; (b) is een accupakket of een tijdelijke aansluiting een toegestaan alternatief, mede gelet op de duurzaamheidsdoelstellingen van WML; (c) is de post 'tijdelijke bouwstroomvoorziening per dag' uit de inschrijfstaat (regel 91) bedoeld om deze aggregaatkosten te dekken, inclusief brandstof, lekbak en regenwaterbescherming?

Antwoord:

Vraag a: er dient uitgegaan te worden dat dit verbod voor alle materieel geldt.

Vraag b: een accupakket of bouwaansluiting is toegestaan.

Vraag c: deze post is bedoeld voor de kosten van voorzieningen zoals een aggregaat.

Per locatie wordt bekeken of er toch aansluitmogelijkheden zijn waarbij voorkomen kan worden dat het lopend productieproces in gevaar komt. Helaas kan daar niet op voorhand een toezegging in gedaan worden en of een capaciteit aan gekoppeld worden. Daarom is duidelijkheid over de

kosten van dit soort tijdelijke voorzieningen gewenst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
69

Onderwerp:

ALG-spec-02 Milieuriichtlijn, par. 3.1 ALG-spec-02 par. 3.1, p. 5

Vraag:

Paragraaf 3.1 bepaalt dat voor aanvang een 0-meting van het terrein en de omliggende infrastructuur moet worden gedaan en dat de werkzaamheden pas mogen starten nadat de opdrachtgever die heeft goedgekeurd. Vragen: (a) wat moet de 0-meting omvatten (fotorapportage, bouwkundige vooropname door een onafhankelijk bureau, of milieukundig nulsituatie-bodemonderzoek conform NEN 5740); (b) is de 0-meting eenmalig per locatie voor de looptijd van de raamovereenkomst of per deelopdracht; (c) binnen welke termijn keurt WML haar goed? De inschrijfstaat kent inmiddels een post 'nulmeting per keer', maar de inhoud daarvan is niet bepaald.

Antwoord:

a) De 0-meting moet een fotorapportage (met locatieaanduiding/korte omschrijving van evt. al aanwezige schade) zijn b) per locatie en zal het hele werkgebied (dus, toegangspoorten, terrein en bouwdelen, e.d waarop/-aan gewerkt wordt of gebruikt wordt van gemaakt) behelzen. Het heeft als doel om bij voorkomende schade makkelijk te kunnen bepalen of dit wel/niet tijdens de werkzaamheden zijn ontstaan. Het rapport dient vóór aanvang werkzaamheden te worden verstrekt. Dit mag ook door de opdrachtnemer worden opgesteld. c) Er is op dit rapport geen goedkeuring vanuit aanbestedende dienst nodig. Daar waar het rapport onvolledig is geldt het archiefmateriaal van aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
70

Onderwerp:

ALG-spec-02 Milieuriichtlijn, par. 3.1 ALG-spec-02 par. 3.1, p. 6

Vraag:

Paragraaf 3.1 eist plantaardige en afbreekbare hydraulische olie, schriftelijk te bevestigen, tenzij het materieel niet langer dan 4 weken voor aanvang is gekeurd en het keuringsrapport bij start op het werk aanwezig is. Geldt deze eis voor alle inzet van hoogwerkers, verreikers, autolaadkranen en ladderliften, ook bij inzet van enkele dagen, en geldt zij op alle locaties of alleen in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied?

Antwoord:

Dit geldt voor alle inzet in waterwin- / en grondwaterbeschermingsgebied. OG ter plaatse (bij werkvergunning) mag volstaan worden met een visuele controle van het materieel vooraf het inrijden van het waterwingebied / grondwaterbeschermingsgebied en het per voertuig beschikbaar /bij de hand hebben van absorptiekorrels en of -doeken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
71

Onderwerp:

ALG-spec-07 Poetsen, par. 3.1 en 3.2 ALG-spec-07 par. 3.1-3.2, p. 5-6

Vraag:

De schoonmaaktabel in paragraaf 3.2 bevat geen enkel dakonderdeel; de restcategorie luidt 'alle niet genoemde gebouw-installatiedelen: in overleg'. Vragen: (a) welke poetseisen gelden voor lichtstraten en lichtkoepels (binnen- en buitenzijde), dakgoten, hemelwaterafvoeren, dakranden, daktrimmen en de bestaande dakbedekking rondom het werkgebied; (b) beperkt de poetsverplichting zich tot ruimten en gebouwdelen die aantoonbaar door onze werkzaamheden zijn vervuild, of moet de gehele onderliggende ruimte volgens de tabel worden gepoetst?

Antwoord:

Werkgebied dient bezemschoon te worden opgeleverd waarbij lichtstraten/koepels, dakgoten, afvoeren, randen/trimmen vochtig afgenomen moeten worden indien daar vervuiling zichtbaar is. De poetsverplichting beperkt zich alleen tot de ruimten en gebouwdelen die tot het werkgebied behoren/vervuild zijn door de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

72

Onderwerp:

BK-spec-025 par. 3.2.3 BK-spec-025 par. 3.2.3, p. 7

Vraag:

Paragraaf 3.2.3 verplicht tot een hijsplan met beschermende maatregelen voor ondergrondse infrastructuur en verhardingen, waarbij WML het werk kan weigeren als er geen hijsplan is voorgelegd en de directe en indirecte kosten dan voor onze rekening komen. Geldt deze verplichting ook voor hijswerkzaamheden bij dakrenovatie (dakrollen, isolatie, ballasttegels, afvoer sloopmateriaal)? Zo ja: welke eisen stelt WML aan het hijsplan en binnen welke termijn beoordeelt zij het? Kan WML per locatie opgave doen van ondergrondse leidingen, kelders en toelaatbare terreinbelasting?

Antwoord:

Indien er een kraan gebruikt wordt dient er tevoren een hijsplan te worden overlegd. Standaard dient, door de opsteller, op dat moment ook getoetst of de ondergrond (met evt. daarin aanwezig leidingwerk) voldoet. Op dat moment kan bij aanbestedende dienst de benodigde informatie worden opgevraagd. Doel is te voorkomen dat er een onveilige situatie ontstaat. Binnen vijf dagen of bij het afgeven van de werkvergunning wordt het hijsplan beoordeeld. Wij geven geen akkoord op een dergelijk plan gezien de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het gebruik van de kraan. Er is geen plan nodig voor het gebruik van een lift.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 6.2 Par. 6.2, p. 24

Vraag:

Geldt de eis van maximaal 4 A4 tekst uitsluitend voor tekst, zodat een organogram, een planning, een detailtekening of een fotobijlage daarnaast is toegestaan? Tellen het voorblad, de

inhoudsopgave en het onderdeel 'Inleiding en bedrijfsgegevens' mee in het maximum?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 6.3 en 5.2.2 Par. 6.3, p. 25 / par. 5.2.2, p. 21-22

Vraag:

De inschrijfstaat wordt getoetst op marktconformiteit en op mogelijke overschrijding van budgetten. Wat zijn de gevolgen indien de aanbestedende dienst een of meer eenheidsprijzen niet marktconform acht: leidt dit tot uitsluiting, tot een verzoek om toelichting, of tot onderhandeling?

Antwoord:

Indien één of meer eenheidsprijzen niet marktconform lijken, kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken deze prijzen toe te lichten. Dit leidt niet automatisch tot uitsluiting. Van onderhandeling over prijzen is geen sprake. Indien de toelichting onvoldoende aannemelijk maakt dat de aangeboden prijzen realistisch en uitvoerbaar zijn, kan de inschrijving terzijde worden gelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #36 en #40 Eis #36 en #40, p. 36

Vraag:

Eis #36 en #40 bepalen dat alle bestaande dakdoorvoeren worden vernieuwd. Betreft dit uitsluitend de bouwkundige doorvoerconstructie, of ook de installatietechnische onderdelen (ontluchtingen, kanalen, kabeldoorvoeren, bliksemafleiding) die door derden worden onderhouden? Wie draagt de kosten van het losnemen en terugplaatsen door derden?

Antwoord:

Dit betreft de bouwkundige doorvoer en het buiten het dak gelegen deel (pijp/uitmonding). Het losnemen en terugplaatsing van installatietechnische delen op het dak wordt door derden gedaan en betaald door de aanbestedende dienst. De kosten van het coördineren en aansturen van deze 'derden' dienen wel meegenomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #41 Eis #41, p. 36

Vraag:

Eis #41 bepaalt dat de kooiladder vanaf maaiveld afsluitbaar dient te zijn, ongeacht of deze nieuw of bestaand is. Betekent dit dat het aanpassen van bestaande, niet-afsluitbare kooiladders op alle locaties binnen de scope valt, ook op locaties waar verder geen werkzaamheden plaatsvinden?

Antwoord:

Het gaat om alle kooiladders die binnen het terrein van de locaties van de betreffende scope vallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Raamovereenkomst Bijlage B eis #7 Eis #7, p. 32

Vraag:
Eis #7 verplicht tot hergebruik van vrijkomende materialen voor zover technisch en functioneel geschikt. Wat wordt hier concreet verwacht (bijvoorbeeld hergebruik van grind, daktrimmen of tegels), en gelden er aanvullende eisen op het gebied van circulariteit, MKI of CO2?

Antwoord:
Er wordt hierbij verwacht dat vrijgekomen materialen gescheiden afgevoerd worden naar een erkend verwerker. Om er voor te zorgen dat er alles er aan gedaan is om hergebruik mogelijk te maken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 sep 2026

Percelen:
P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Raamovereenkomst Bijlage B eis #24 en par. 9.4 Eis #24, p. 34 / par. 9.4, p. 24

Vraag:
Eis #24 vraagt uitsluitend planningsruimte indien asbest wordt aangetroffen; paragraaf 9.4 noemt de aanwezigheid van asbest een onvoorziene omstandigheid. Kan worden bevestigd dat sanering en afvoer van asbest of teerhoudend materiaal buiten onze aanbidding vallen en als meerwerk worden verrekend? Zijn er per locatie asbestinventarisaties type A beschikbaar?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 42.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #20 Eis #20, p. 34

Vraag:

Eis #20 bepaalt dat geen gebruik mag worden gemaakt van voorzieningen van de opdrachtgever, waaronder sanitair, stroom, gebouwen en opslagruimten. Mogen wij per locatie een eigen keet, container, sanitaire unit en aggregaat plaatsen, en zijn daarvoor opstelplaatsen beschikbaar? Gelden er beperkingen in verband met ondergrondse leidingen of kelders onder het terrein?

Antwoord:

Ja, er mogen voorzieningen op het terrein worden geplaatst i.o.m. Opdrachtgever waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele plekken waarop een beperking geldt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage B eis #43 Eis #43, p. 36

Vraag:

Eis #43 bepaalt dat de zekerheidstelling 5 procent van de geraamde omzet omvat, hetgeen neerkomt op circa EUR 50.000 (perceel 1) respectievelijk EUR 60.000 (perceel 2). Betreft dit één doorlopende zekerheidstelling voor de gehele looptijd, of een zekerheidstelling per bestelling? Wordt deze na oplevering of na afloop van de onderhoudstermijn vrijgegeven, en wordt deze bij verlenging verhoogd?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

81

Onderwerp:

Raamovereenkomst par. 5.7 Par. 5.7, p. 15

Vraag:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de indexatie niet of niet volledig toe te passen indien de financiering in het gedrang komt. Kan worden bevestigd dat een dergelijke beslissing wordt gemotiveerd en dat de aannemer in dat geval het recht heeft om over de betreffende werkzaamheden in overleg te treden dan wel deze niet aan te nemen?

Antwoord:

Ja. Indien de opdrachtgever besluit de indexatie geheel of gedeeltelijk niet toe te passen, zal dit besluit gemotiveerd worden. In dat geval zullen partijen hierover in overleg treden. De opdrachtnemer verkrijgt hierdoor echter niet zonder meer het recht om werkzaamheden te weigeren of niet aan te nemen; de contractuele verplichtingen blijven van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Raamovereenkomst par. 9.8 Par. 9.8, p. 25

Vraag:

Facturatie kan pas plaatsvinden na afronding van de werkzaamheden per locatie en goedkeuring door de directie. Zijn bij grotere locatieopdrachten termijnbetalingen of betaling naar rato van gereedgekomen werk mogelijk, zoals de UAV voorziet?

Antwoord:

Ja. Bij omvangrijke opdrachten kan, na voorafgaande afstemming en goedkeuring door de opdrachtgever, worden gefactureerd op basis van aantoonbaar gereedgekomen werk. De wijze van vaststelling en de betalingsmomenten worden per opdracht nader overeengekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Raamovereenkomst Bijlage F Bijlage F, p. 40-41

Vraag:

Bijlage F bepaalt dat 35 procent van de loonsom van elke factuur op de G-rekening wordt gestort en dat per factuur een bijlage met BSN en gewerkte uren per werknemer wordt aangeleverd. Kan worden bevestigd dat het aanleveren van BSN-gegevens verenigbaar is met de AVG, en in welke vorm deze gegevens moeten worden verstrekt?

Antwoord:

De Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN nummer in combinatie met de Leidraad Invordering 2008 en de WKA geven een rechtmatige en wettelijke grondslag voor de verwerking van het BSN-nummer. Bij de facturatie dienen de BSN nummers met de ingezette uren inzichtelijk te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Raamovereenkomst par. 4.3 stap 2 Par. 4.3, p. 12

Vraag:

Elke schouw wordt afzonderlijk geoffreerd en mag pas na bestelling plaatsvinden. Kan worden bevestigd dat de schouw, het schouwrapport en de conditiemeting volledig worden vergoed op basis van de inschrijfstaat, ook indien de betreffende locatie vervolgens niet in uitvoering wordt genomen?

Antwoord:

Ja, indien er tijdens de regietafel bepaald is dat het akkoord is om van een locatie een schouw, e.d. uit te voeren en nadien de rapportages verstrekt/akkoord zijn, dan wordt dit vergoed. De rapportages zijn daarna eigendom van aanbestedende dienst.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
85**Onderwerp:**

Raamovereenkomst par. 4.2 Par. 4.2, p. 11

Vraag:

De inschrijfstaat kent posten voor deelname aan het Regietafeloverleg en aan bouwvergaderingen, per keer. Wat is de verwachte duur, locatie en samenstelling vanuit de aannemer, en hoeveel bouwvergaderingen per locatieopdracht worden voorzien? Vallen voortgangsoverleggen en het jaarlijkse evaluatiegesprek ook onder deze posten?

Antwoord:

Aantal keren Regietafel zie raamovereenkomst 4.3 jaarcyclus.

Duur regietafel: 2 uur

Locatie: Maastricht

Samenstelling Opdrachtnemer is naar eigen keuze

Bouwvergaderingen is voor zover noodzakelijk en is verrekenbaar vanuit de inschrijfstaat.

Duur bouwvergadering: 1,5 uur.

De periodieke voortgangsoverleggen vallen onder de reguliere uitvoeringswerkzaamheden, deze worden niet verrekend.

Het jaarlijkse evaluatiegesprek is onderdeel van de Regietafel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.**Onderwerp:**

86

aanbestedingsleidraad Par. 4.3.3 p. 18

Vraag:

"In de aanbestedingsstukken wordt gevraagd om een ISO 9001-certificaat. Wij beschikken over een BRL 4702-certificaat, dat specifiek is gericht op dakdekkersbedrijven en de uitvoering van dakwerkzaamheden. Daarnaast verwachten wij eind dit jaar gecertificeerd te zijn voor SCL trede 3. Kunt u expliciet bevestigen dat het beschikken over een ISO 9001-certificaat géén uitsluitende /verplichte voorwaarde is voor deelname aan deze aanbesteding en dat inschrijving met een geldig BRL 4702-certificaat, in combinatie met SCL trede 3, wordt geaccepteerd? Indien ISO 9001 wel als harde eis wordt gesteld, verzoeken wij u toe te lichten waarom BRL 4702 en SCL trede 3 voor deze specifiek op dakwerkzaamheden gerichte opdracht niet als gelijkwaardig worden geaccepteerd."

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.

87

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad Par. 4.3.3 p. 18

Vraag:

Mag de GVA pas worden aangevraagd na het verzoek tot aanlevering van de bewijsstukken? En indien deze door de verwerkingstermijn niet binnen 7 dagen beschikbaar is, volstaat dan tijdelijk het bewijs van aanvraag?

Antwoord:

De GVA dient binnen 7 dagen vanaf het verzoek aangereikt te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Ref.nr.
88

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad Par. 4.3.3 p. 18

Vraag:

Is een ISO 9001-certificaat verplicht voor deelname aan de aanbesteding en leidt het ontbreken hiervan tot uitsluiting?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen

Vraag:

Is er na het ontvangen van de Nota van Inlichtingen nog een 2e mogelijkheid tot het stellen van vragen?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 37.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 4.3.2 Referentie- en tevredenheidsverklaring

Vraag:

In de leidraad paragraaf 4.3.2 wordt een referentieverklaring gevraagd en op verzoek een tevredenheidsverklaring. De tevredenheidsverklaring dient conform het certificaat te zijn volgens artikel 2.16.2 a1 van het ARW2016. Kan de aanbestedende dienst een (invulbaar) model tevredenheidsverklaring aanleveren dat aan bovengenoemde eisen voldoet?

Antwoord:

Zie bijlage nota van inlichtingen vraag 90.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Leidraad paragraaf 4.3.3 Geschiktheidseisen

Vraag:

Als wij kunnen aantonen dat wij ons kwaliteitsmanagementsysteem laten certificeren volgens ISO9001. En dit traject binnen afzienbare tijd zullen afronden, voldoen wij dan daarmee aan de op dit punt genoemde geschiktheiseis.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10. Aanvullend hierop, deze dient op verzoek afgegeven te worden binnen 7 dagen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

21 sep 2026

Percelen:

P2 Raamovereenkomst dakwerken Zuid-Limburg