

Bijlage 1 Programma van Eisen (incl. Technische specificaties)

Dit document geeft aan waar de dienstverlening aan moet voldoen. Dit zijn minimale eisen. Het moment waarop u aan al deze eisen dient te voldoen is bij de start van de uitvoering. Direct vóór de start van de uitvoering wordt een Acceptatietest uitgevoerd. Tijdens deze test worden de eisen gecontroleerd.

Als u tijdens de Acceptatietest niet voldoet aan deze eisen (en aan de gestelde kwaliteitsnorm) dan gaat de werkwijze van paragraaf 2.7 lid 3 uit het Beschrijvend document in werking.

Eis 1

Van deze regelingen moet de informatie opgenomen worden in de API:

- Financieringsinstrumenten van Europese, nationale, provinciale en andere regionale overheden;
- Instrumenten uit innovatie- en scholingsfondsen;
- Regelingen en vergoedingen uit CAO, A&O en O&O fondsen;
- Belastingmaatregelen en premies;
- Gemeentelijke regelingen.

Eis 2

De minimaal gevraagde info per regeling is:

1. De naam van het middel (STAP budget, Innovatiefonds Twente, etc.)
 2. Een korte omschrijving van het middel (op B1 taalniveau, zie <https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1>)
 3. De naam van de aanbieder (Ministerie van OCW, Sociaal Fonds Podiumkunsten, etc.)
 4. Een link naar meer informatie (doorgaans op de website van de aanbieder)
 5. Aanmeldinformatie: informatie over het aanmeldproces, zoals restricties vanuit de financiering of vermeldingen zoals in welke periode aanvragen ingediend kunnen worden.
 6. Indien van toepassing de regio waarvoor het middel geldt (heel Nederland, regio Parkstad, provincie Noord-Brabant, etc.)
 7. Indien van toepassing de arbeidsmarktsector waarop het financieringsinstrument van toepassing is
 8. Nadere, in overleg, te bepalen kenmerken die laagdrempelig meegenomen kunnen worden.
- Aan al deze informatie-onderdelen moet voldaan worden.

Eis 3

De Technische specificatie waaraan de financieringsdata moeten voldoen:

Omschrijving type

- Str100 specificeert een string met maximaal 100 karakters.
- List100 specificeert een lijst van maximaal 100 elementen.
- Enum specificeert een lijst met vaste waarden.
- Int specificeert een integer.

Nummering	Velden	Type	Omschrijving
1	Naam	str128	Naam of titel van een financiering
2	Scope	enum	Zie tabel verplichte waarden "scope"
3	Status	enum	Zie tabel verplichte waarden "status"
4	Korte beschrijving	Str600	Korte beschrijving (1-3 zinnen) in B1
5	Lange beschrijving	Str2400	Lange beschrijving in B1
6	Organisatie naam(en)	List100[str255]	Naam betrokken organisatie(s) verstreckende/behandelende

7	Locatie	List100[str255]	Provincie of gemeente waarvoor de financiering geldt
8	Type aanvrager	List100[str255]	Wie kan de financiering aanvragen, gebruik "Natuurlijk persoon" als een individu deze aan kan vragen, of een andere term als het door een onderneming aangevraagd moet worden. Meerdere waarden naast "Natuurlijk persoon" mogelijk (door persoon EN onderneming aan te vragen).
9	Sector	List100[str512]	SBI-codes met parent/child relatie, zie Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019
10	Doel	List100[str255]	Doel(en) van de subsidie (bv scholing of integratie werknemers)
11	Type	List100[str128]	Zie tabel verplichte waarden "type"
12	Link	List10[string]	Bevat URL (str2048) en een titel (str128)
13	Status gebruiker	List6[string]	Zie tabel verplichte waarden "status_gebruiker"
14	Opleidingsniveau gebruiker	List3[string]	Zie tabel verplichte waarden "opleidingsniveau_gebruiker"
15	Minimum leeftijd gebruiker	int	Minimale leeftijd gebruiker of 0 als subsidie voor "jongeren" is bedoeld
16	Maximum leeftijd gebruiker	int	Maximale leeftijd gebruiker of 999 als subsidie voor "ouderen" is bedoeld
17	Aanmeldinformatie	str128	Informatie over het proces van aanmelden

Eis 4

De minimale set van verwachte waarden

In aanvulling op de enum en/of verplichte waarden uit de tabel van Eis 3:

Onderstaande waarden zijn een minimale set van verwachte waarden.

(Hiervan kan alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever afgeweken worden.)

Nummering volgens bovenstaande tabel	Veld	Waarden
2	scope	"Onbekend", "Europees", "Nationaal", "Provinciaal", "Regionaal", "Lokaal"
3	status	"Open", "Gesloten", "Gestopt", "Toekomstig"
11	type	"Beurs" "Subsidie" "Lening" "Fonds"
13	status_gebruiker	"Werknemer in loondienst", "Zelfstandige", "Werkzoekend", "Afstand tot de arbeidsmarkt", "Student", "Ontvangt uitkering", "Uitzendkracht"
14	opleidingsniveau_gebruiker	"Hoog", "Middel", "Laag"

Eis 5**De Minimale eisen aan tekstvelden zijn:**

- Data voldoet aan UTF-8 encoding.
- Tekstvelden bestaan uit leesbaar tekst en bevatten geen HTML/XML tags.

Eis 6**Inhoudelijke onzekerheid**

Financieringsmogelijkheden waarvan niet met zekerheid is te zeggen of die aan de gestelde criteria voldoet, moeten wel door de opdrachtnemer in het aanleverbestand worden opgenomen, maar dan met het kenmerk isictu=false, waardoor de financieringsmogelijkheid niet op Leeroverzicht wordt getoond. De opdrachtnemer dient hiervoor afstemming te zoeken met de opdrachtgever om te bepalen hoe met deze financieringsmogelijkheid om te gaan.

Eis 7**Eisen aan de Technische interface**

Data wordt aangeboden middels een HTTPS REST API, ten minste beveiligd middels username en wachtwoord/secret.

De payload is JSON format.

De Interface moet minimaal beschikbaar zijn tussen 00:00 en 06:00.

Bij downtime van de API moet dit gemeld worden ook buiten de genoemde tijden.