

Algemene informatie

Aanbesteding: Beheer en onderhoud OVL
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 2
Onderwerp: PDF Bestek

Vraag:

Kunt u het bestek ook in PDF uploaden op TenderNed? Zo heeft iedereen dezelfde leesbare versies. Alvast bedankt.

Antwoord:

Het bestek wordt als pdf aan de aanbestedingsstukken toegevoegd. Zie ook het antwoord op vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr. 3
Onderwerp: RSX bestanden

Vraag:

OG heeft bijlage "Bijlage A Bestek Raamovereenkomst beheer en onderhoud OVL Alkmaar en Dijk en Waard 2027-2032" alleen als RSX bestand aangeleverd. Graag ontvangen we ook hiervan een pdf omdat de RSX voor ons niet leesbaar is.

Vraag: Kan OG de pdf nog aanleveren?

Antwoord:

Het bestek wordt als pdf aan de aanbestedingsstukken toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Leidraad 5.3

Vraag:

Bijlagen H en I verwijzing lijkt foutief. Graag juiste verwijzing toevoegen.

Antwoord:

De verwijzing is onjuist. In paragraaf 5.3 moet worden gelezen: bijlagen K en L. Zie ook het antwoord op vraag 28.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

5

Onderwerp:

392030

Vraag:

Verwijzing "02.01 en 02" is niet herleidbaar als zelfstandige bepaling voor ons. Graag toelichten.

Antwoord:

Bedoeld is deel 3, bepaling 01.25.01 Revisie. De tekst van bestekspost 392030 is daarop aangepast. In de besteksposten 390010 en 390050 is de verwijzing naar bepaling 01.25.01 en 02 gecorrigeerd naar bepaling 01.25.01; een bepaling 01.25.02 komt in dit bestek niet voor.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

6

Onderwerp:

360010

Vraag:

Artikel 26020 bestaat niet, graag nazien.

Antwoord:

De verwijzing is onjuist. Bedoeld is deel 3, hoofdstuk 26 Kabelwerk. De tekst van bestekspost 360010 wordt daarop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

7

Onderwerp:

390010 en 390050

Vraag:

Verwijzing naar postgroep 53 komt niet voor in hoofdstuk 2.2. Waarschijnlijk wordt straatwerk uit serie 33 bedoeld? Graag nazien

Antwoord:

Dat is juist. Bedoeld is postgroep 33 Opbreken en herstellen sleufbedekking. De teksten van de besteksposten 390010 en 390050 worden daarop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

8

Onderwerp:

205050

Vraag:

De verwijzing naar bestekspost 11 bestaat niet binnen hoofdstuk 2.2. Waarschijnlijk moet dit postgroep 41 zijn.

Antwoord:

Bestekspost 205050 blijft bestaan. De verwijzing naar bestekspost 11 vervalt: het verlichtingsarmatuur en de gietijzeren uithouder worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De regels voor de lamp, de montagevoorziening en de aansluitvoorziening komen te vervallen, omdat die in de uithouder zijn begrepen. Bestekspost 205040 voor de gietijzeren lichtmast komt te vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

9

Onderwerp:

34.12.05 lid 05

Vraag:

Artikel 34.12.01 komt in deel 3 niet voor. Paragraaf 34.12 begint bij 34.12.03. Verwijzing lijkt fout.

Antwoord:

De verwijzing betreft artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 en niet een bepaling uit deel 3 van dit bestek. De tekst wordt verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
10

Onderwerp:

210010

Vraag:

Naar welke bijlage wordt verwezen?

Antwoord:

Verwezen wordt naar de AVOV 2026, uitgave 9 oktober 2026, die bij deze nota aan de aanbestedingsstukken wordt toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
11

Onderwerp:

210010

Vraag:

Kunt u de 15.600 te leveren objectnummers toelichten gezien er in post 210010 een 7.200 aanbrengingen staan.

Antwoord:

De besteksposten 210010 en 210020 betreffen het aanbrengen van een objectnummer als afzonderlijke opdracht van de beheerder, bijvoorbeeld wanneer een sticker niet meer leesbaar is. Het aanbrengen bij een nieuw verlichtingsobject is reeds begrepen in de desbetreffende plaatsingspost. De leverhoeveelheid in bestekspost 450100 ligt daarom hoger dan de hoeveelheid in post 210010 en blijft 15.600 stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Mastdeksels

Vraag:

1. 423030-423040 Mastluikjes De leverancier geeft aan "helaas zien wij geen afmetingen van de mastdeksels vermeld. Hierdoor kunnen we op dit moment nog geen exacte uitvoering en bijbehorende prijs bepalen" Graag de benodigde afmetingen doorgeven anders kunnen deze posten niet eenduidig worden afgeprijsd.

Antwoord:

Het betreft noodmastluiken in standaardmaten. De posten 423030 en 423040 zijn onderscheiden naar lichtpunthoogte tot en met 6 m en groter dan 6 m. De inschrijver kan uitgaan van de standaardmaatvoering van de door hem aangeboden fabrikant. De uitvoering sluit aan op het bestaande mastluik en wordt bij de uitvoering per object in overleg met de directie bepaald. Voor de prijsvorming is daarmee geen nadere maatvoering nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Aansluitkastjes

Vraag:

Post 216010 bevat 1.500 vervangingen. Post 450040 bevat 3.000 leveringen van ELEQ 5L6069. De leveringshoeveelheid is exact 2,00 maal de vervangingshoeveelheid. Graag nazien en eventueel toelichten.

Antwoord:

De bestekspost 216010 betreft het afzonderlijk vervangen van een aansluitvoorziening. Het

aanbrengen bij een nieuw verlichtingsobject is reeds begrepen in de desbetreffende plaatsingspost. De leverhoeveelheid in bestekspost 450040 ligt daarom hoger dan de hoeveelheid in post 216010 en blijft 3.000 stuks.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Mastleveringen irt handelingen

Vraag:

Kunt u per plaatsingspost aangeven hoeveel masten nieuw worden geleverd, worden hergebruikt of door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld? Dit omdat er 3.790 stuks geplaatst dienen te worden en de leverposten slechts 2.644 stuks, of kunt u de leverhoeveelheden 421010 t/m 422420 daarop afstemmen?

Antwoord:

De leverhoeveelheden in de postgroepen 4210 tot en met 4224 worden afgestemd op de plaatsingshoeveelheden. Het verschil betreft masten die worden hergebruikt of die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Lichtbron aantalen irt arbeid.

Vraag:

Kunt u de leveringsgrondslag voor de 10.040 groepsgewijze lichtbronvervangingen verduidelijken

en de leverposten 400110, 400210 en 400310 daarop aanpassen of aangeven welk deel aantoonbaar als bv directielevering wordt verstrekt?

Antwoord:

De leverhoeveelheden in de besteksposten 400110, 400210 en 400310 worden afgestemd op het aantal lampvervangingen van 10.040 stuks, verdeeld naar lamptype: 7.000 natrium, 1.000 metaalhalogeen en 2.040 retrofit LED.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Armatuur leveringen verhouding arbeid.

Vraag:

De vervangingsposten voor armaturen bedragen 4.320 stuks. Kunt u aangeven welk deel van de 4.320 armatuurvervangingen met nieuwe levering, hergebruik of directielevering wordt uitgevoerd of leverpost 410010 daarop laten aansluiten?

Antwoord:

De leverhoeveelheid in bestekspost 410010 wordt vastgesteld op 4.210 stuks, zijnde 3.790 armaturen voor nieuwe verlichtingsobjecten en 420 armaturen voor incidentele vervanging. De armaturen voor de projectmatige vervanging in de besteksposten 209310 tot en met 209330 worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld; dat is in die posten vastgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

Onderwerp:

17

Diagnose hoeveelheden

Vraag:

Kunt u de verhouding tussen diagnose- en herstellposten toelichten in de posten 101030; 101040; 101110; 101120, in het bijzonder waarom 100 diagnoses geen corresponderende herstelhoeveelheid hebben en waarom het aandeel buiten reguliere uren afwijkt van het aandeel tijdens reguliere uren?

Antwoord:

De hoeveelheden zijn juist en worden niet gewijzigd. Een diagnose leidt niet in alle gevallen tot een herstel binnen hetzelfde contract. Het verschil van 52 diagnoses binnen de reguliere uren en 48 daarbuiten betreft meldingen waarbij de oorzaak buiten de installatie van de opdrachtgever ligt, bijvoorbeeld bij de netbeheerder, en meldingen die achteraf onterecht blijken.

Het hogere aandeel buiten de reguliere uren bij de diagnose, 9,8 procent tegenover 6,1 procent bij het herstel, volgt uit de aard van het werk. Buiten de reguliere uren wordt wel altijd een diagnose gesteld, maar vindt herstel alleen plaats bij een grote storing of bij schade. Overige storingen worden de eerstvolgende werkdag binnen de reguliere uren hersteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Opslag

Vraag:

De posten 102020/102030/103020/103030 behelst een minima en m2 hoeveelheden. Dat zou uitgelegd kunnen worden dat als we 200m2 tbs stellen onder post 102020 er 2x zoveel afgerekend kan worden. Graag herstellen naar "gebruikte m2" als dat de intentie is van de OG.

Antwoord:

De posten zijn opgebouwd als de minimaal beschikbaar te stellen oppervlakte maal het aantal termijnen van de contractperiode. Verrekening vindt plaats over de daadwerkelijk ter beschikking gestelde oppervlakte, per 25 m2 respectievelijk per 5 m2 per termijn. De posttekst wordt op dit punt verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
19**Onderwerp:**

Posthoeveelheden.

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de posten 102010 t/m 103030 op 72 maandtermijnen/312 weken zijn gebaseerd en per overige postgroep aangeven of een vijf- of zesjaarsgrondslag is toegepast?

Antwoord:

Dat wordt bevestigd. De organisatieposten zijn gebaseerd op 312 weken, de opslagterreinen op 72 maandtermijnen, beide over zes contractjaren. Zie ook het antwoord op vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
20**Onderwerp:**

Leidraad: ISO 9001:2008

Vraag:

Een specifieke oude normversie wordt genoemd terwijl het certificaat na opdrachtverstrekking geldig moet zijn.

Kunt u bevestigen dat een geldig ISO 9001-certificaat volgens de op de inschrijfdatum actuele normversie rechtstreeks voldoet en de verwijzing naar ISO 9001:2008 actualiseren?

Antwoord:

Een geldig ISO 9001-certificaat volgens de op de inschrijvingsdatum actuele normversie voldoet. De verwijzing wordt gecorrigeerd naar ISO 9001:2015 of gelijkwaardig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
21

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Onderwerp:

62.14.01 lid 03 en 62.14.02 lid 01

Vraag:

Welke bepaling is leidend bij het niet laten aanvangen of onderbreken van werkzaamheden vanwege verkeersveiligheid, en wilt u de tegenstrijdigheid over schadevergoeding corrigeren?

Antwoord:

Bepaling 62.14.02 lid 01 is leidend. De tegenstrijdigheid in bepaling 62.14.01 lid 03 over schadevergoeding wordt gecorrigeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Leidraad 1.1, p.6 en 3.6, p.17

Vraag:

Kunt u bevestigen dat ARW 2016 van toepassing is en het voorgeschreven inschrijvingsbiljet corrigeren van ARW 2005 naar ARW 2016?

Antwoord:

Het ARW 2016 is van toepassing. Het inschrijvingsbiljet wordt gecorrigeerd van ARW 2005 naar ARW 2016.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
23**Onderwerp:**

Plafondbewaking per gemeente

Vraag:

Zijn de maximale waarden van € 11,4 miljoen voor Alkmaar en € 4,8 miljoen voor Dijk en Waard afzonderlijke, niet-uitwisselbare plafonds, of mag ongebruikte ruimte worden verschoven? Wat gebeurt bij bereiken van één deelplafond?

Antwoord:

Het betreft afzonderlijke plafonds per aanbestedende dienst. Ongebruikte ruimte binnen het ene plafond kan niet worden overgeheveld naar het andere. Bij het bereiken van een deelplafond heeft de desbetreffende raamovereenkomst haar werking verloren en kunnen door die aanbestedende dienst geen deelopdrachten meer worden verstrekt. De raamovereenkomst met de andere aanbestedende dienst blijft tot haar eigen plafond onverminderd van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

Leidraad 1.1 en 1.2; bestek deel 1 par. 03 en 04

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de volledige in paragraaf 2.2 beschreven opdracht geldt voor zowel gemeente Alkmaar als gemeente Dijk en Waard en de eerste zin dienovereenkomstig corrigeren?

Antwoord:

Dat wordt bevestigd. De in paragraaf 2.2 beschreven opdracht geldt voor beide aanbestedende diensten. De eerste zin wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

01.06.01 lid 06

Vraag:

Welke objectieve en verifieerbare criteria bepalen wanneer sprake is van een tekortkoming op een EMVI-toezegging, wie dit vaststelt en welke herstelmogelijkheid geldt voordat een korting wordt opgelegd?

Antwoord:

Een tekortkoming wordt vastgesteld door de directie op basis van het maandelijks logboek en steekproefsgewijze controle. Van een tekortkoming is sprake indien het cumulatief werkelijk ingezette percentage per materieelsoort over een periode van zes aaneengesloten maanden meer dan vijf procentpunt afwijkt van het bij inschrijving beloofde percentage. De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na schriftelijke constatering herstel aan te tonen, alvorens een korting wordt opgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
26**Onderwerp:**

Post 810100; bepaling 34.12.15 lid 05

Vraag:

Kunt u toelichten waarom uitsluitend de voorgeschreven onderaannemer voor kabelmetingen moet worden ingezet en hoe prijs, capaciteit, responstijd, continuïteit en vervanging gedurende zes jaar worden geborgd?

Antwoord:

De voorgeschreven meetdienst blijft gehandhaafd. De meetresultaten worden ingelezen in de beheerapplicatie en moeten vergelijkbaar zijn met de historische reeks, zodat de ontwikkeling van de isolatie- en aardverspreidingswaarden over meerdere jaren te volgen is. Daarvoor is uniformiteit in meetmethode, meetapparatuur en rapportagevorm noodzakelijk. Prijs, capaciteit, responstijd, continuïteit en vervanging zijn geregeld in de overeenkomst die de opdrachtgever met de meetdienst heeft gesloten; de opdrachtgever staat ervoor in dat de meetdienst gedurende de contractperiode beschikbaar is. De aannemer coördineert de werkzaamheden met de meetdienst en verrekent de inzet op bestekspost 810100.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
27**Onderwerp:**

Contractduur en hoeveelheden

Vraag:

In bestek 2.2 staat dat de fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode van vijf jaar (drie jaar plus twee verlengingen), terwijl de leidraad en deel 1 uitgaan van zes jaar vast zonder verlengingen. Welke looptijd is leidend en worden de fictieve hoeveelheden aangepast aan zes contractjaren?

Antwoord:

De looptijd van zes jaar vast, zonder verlengingen, is leidend. De zinsnede bij tussenhoofd 1 over een onderhoudsperiode van vijf jaar vervalt. De fictieve hoeveelheden zijn reeds op zes contractjaren gebaseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Bijlagen Materieelinzet

Vraag:

In §5.3 staat dat G2.3 Duurzaamheid rekenkundig wordt bepaald aan de hand van de ingevulde percentages in bijlagen H en I. Volgens §5.2 en Bijlage J zijn hiervoor echter Bijlagen K en L van toepassing. Kan opdrachtgever bevestigen dat in §5.3 "Bijlagen H en I" moet worden gelezen als "Bijlagen K en L"?

Antwoord:

Dat wordt bevestigd. In paragraaf 5.3 moet worden gelezen: bijlagen K en L.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
29

Onderwerp:

840 VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN

Vraag:

U beschrijft dat werkvoertuigen standaard dienen te beschikken over eenvoudige maatregelen voor dynamisch werken op of langs voet-, brom- fietspaden en erftoegangswegen conform wet- en regelgeving omtrent veilig werken langs de weg.

De figuren die u benoemt kunnen we als materieel begroten om mee te nemen op ons rijdend materieel. Echter een deel van deze figuren betreft ook arbeid voor plaatsen, verplaatsen en verwijderen per werklocatie. Wilt u voor deze werkzaamheden posten opnemen waarop wij deze arbeid kunnen begroten?

Antwoord:

Er worden geen afzonderlijke posten opgenomen. Het plaatsen, verplaatsen en verwijderen van de verkeersmaatregelen per werklocatie dient in de eenheidsprijzen van de desbetreffende besteksposten te zijn begrepen. Het betreft eenvoudige maatregelen voor dynamisch werken op of langs voet-, brom- en fietspaden en erftoegangswegen, die met het rijdend materieel worden meegevoerd. Van afzettingen die als zelfstandige werkzaamheid moeten worden begroot is geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
30**Onderwerp:**

Aansluitsnoer monteren / vervangen

Vraag:

U beschrijft in deze posten 'Aansluitsnoer bevestigen op de aansluitvoorziening van het armatuur'. Waarop wordt dan de aansluiting van het snoer op de aansluitkast verrekend?

Antwoord:

Het aansluiten van het snoer op de aansluitkast is begrepen in de reguliere posten voor het aanbrengen van verlichtingsobjecten, de reeksen 201 en 205. In die posten is het uit te voeren kabelwerk ten behoeve van de aansluitkabel omschreven als het invoeren van snoer en kabel en het aansluiten van snoer en kabel. Daarnaast kent het bestek bestekspost 380020 voor het aansluiten van het energie-aansluitsnoer op de aansluitvoorziening, inclusief het invoeren in de lichtmast. De posten 380080 tot en met 380130 zien uitsluitend op de bevestiging aan de zijde van het armatuur. De postteksten worden niet gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
31**Onderwerp:**

Leveren aansluitsnoer, posten 350150 - 350190

Vraag:

De eenheid in hoeveelheid ter inlichting staat op 'stuks'. Kunt u dit herstellen naar 'meters'?

Antwoord:

De eenheid van de hoeveelheid ter inlichting wordt gecorrigeerd van stuks naar meters in de besteksposten 350150, 350170 en 350190.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Posten 349020 t/m 349040

Vraag:

Zijn er voor deze mantelbuizen geen deksels of afdichtingen nodig? Deze staan nu niet in de posten opgenomen.

Antwoord:

De benodigde afdichtingen worden als hoeveelheid ter inlichting toegevoegd aan de besteksposten 349020 tot en met 349040.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Post 342010, 342020 en 349010

Vraag:

U neemt in de hoeveelheden 2 deksels op per strekkende meterbuis Dit lijkt ons niet juist. Kunt u dit herstellen?

Antwoord:

Dat is juist. De hoeveelheid afsluitkappen wordt gecorrigeerd naar twee per buisstrang in plaats van twee per strekkende meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

34

Onderwerp:

muuruithouder, o.a. post 208050

Vraag:

Kunt u de werkzaamheden en leveranties in de diverse posten nader omschrijven? Nu ontbreekt bijvoorbeeld het type en lengte van de stijgleiding, aansluitkast en/of zuilkast.

Antwoord:

De besteksposten voor muuruithouders blijven bestaan. In de posten 201070 en 205050 is opgenomen dat de stijgleiding met bevestigingsmateriaal tot en met zes meter in de post is begrepen; extra meters worden verrekend op bestekspost 380060. Het armatuur en de uithouder worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

35

Onderwerp:

muuruithouder

Vraag:

U beschrijft in de diverse posten van muuruithouder:

- Herstellen van de muur in oorspronkelijke staat
- Eventuele gaten welke zijn ontstaan door het bevestigingsmateriaal van de uithouder herstellen door het loshalen en weer inmettelen van hele originele bakstenen (ca. 4 stuks).

Deze werkzaamheden zijn niet nader omschreven en kunnen wij ook niet afprijzen. Wilt u deze werkzaamheden uit het bestek verwijderen of dit dusdanig in het bestek opnemen dat de smart en kostenhomogeen is af te prijzen?

Antwoord:

De besteksposten blijven bestaan. De omschrijving is verduidelijkt: het betreft het herstellen van bij de montage beschadigd metselwerk, waarbij voor de prijsvorming wordt uitgegaan van vier te vervangen stenen per stijgleiding. Daarmee is de post kostenhomogeen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
36

Onderwerp:

2 WERKZAAMHEDEN OVL

Vraag:

In de posten heeft u bestrating opgenomen. Dit is niet kostenhomogeen. Zo staan niet alle masten in bestrating en kan er tevens sprake zijn van diverse type bestratingen. Kunt u de bestrating uit deze posten halen en de m2 verrekenen op de posten bestrating, zoals opgenomen in 33 OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING?

Antwoord:

Het straatwerk blijft onderdeel van de desbetreffende posten. Op grond van bepaling 31.47.01 geldt een uniforme maximaal te verrekenen hoeveelheid van 0,50 m2 per lichtmast, ongeacht de lichtpunthoogte, het type mast of de soort bestrating. Daarmee is de post kostenhomogeen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
37

Onderwerp:

1 ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING

Vraag:

U geeft in dit hoofdstuk aan dat de hoeveelheden zijn gebaseerd op een onderhoudsperiode van 5 jaar (3 jaar, inclusief 2 x 1 jaar verlenging). Kunt u toelichten waarom dit afwijkt t.o.v. de overeenkomstduur welke wordt aangegaan voor een periode van 6 jaar?

Ter info: De weekposten zoals opgenomen in 1020 ORGANISATIE ONDERHOUD GEM. DIJK EN WAARD zijn wel gebaseerd op 6 jaar.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 27.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Bijlage E Verklaring omtrent Russische betrokkenheid

Vraag:

Deze bijlage lijkt te ontbreken in de stukken. Kunt u dit nakijken en deze bijlage eventueel alsnog verstrekken?

Antwoord:

Bijlage E wordt alsnog aan de aanbestedingsstukken toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Bijlage D Controlelijst in te leveren stukken

Vraag:

Deze bijlage lijkt te ontbreken in de stukken. Kunt u dit nakijken en deze bijlage eventueel alsnog verstrekken?

Antwoord:

Bijlage D wordt alsnog aan de aanbestedingsstukken toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Normen en Eisen

Vraag:

In "raamovereenkomst beheer en onderhoud OVL" heeft AD verschillende normen en eisen genoemd op pagina 113 van 124. Hierbij is ons niet helemaal duidelijk waarom deze worden gevraagd. Volgens onze informatie zijn deze verouderd en niet meer van toepassing.

- NEN 10598-2-1

Dit betreft vaste algemene verlichtingsarmaturen. De norm stelde aanvullende veiligheidseisen boven op de algemene eisen van NEN 10598-1/IEC 60598-1. Het ging onder meer om armaturen voor gloeilampen, fluorescentielampen en andere ontladingslampen, tot 1.000 V. NEN. Deze norm is inmiddels ingetrokken en vervangen door NEN-EN-IEC 60598-2-1:2021.

- NEN 10598-2-2

Dit is specifiek voor inbouwarmaturen. Denk bijvoorbeeld aan een spot of lichtarmatuur dat in een systeemplafond, verlaagd plafond of andere constructie wordt ingebouwd. De norm bevatte specifieke eisen voor dergelijke armaturen. Ook deze is ingetrokken; de opvolger is NEN-EN-IEC 60598-2-2.

- NEN 10598-2-3

Deze gaat over armaturen voor weg- en straatverlichting. Deze gaat om een andere toepassingssituatie dan benoemd bij 2-1 en 2-2. Deze oude NEN 10598-2-3 is ingetrokken en inmiddels vervangen door NEN-EN-IEC 60598-2-3.

Vraag: Kan AD e.e.a. duidelijkheid geven en de juiste normen noteren/aangeven?

Antwoord:

De normenlijst wordt geactualiseerd. De ingetrokken aanduidingen NEN 10598-2-1, NEN 10598-2-2, NEN 10598-2-3 en NEN 10529 worden vervangen door de geldende uitgaven NEN-EN-IEC 60598-2-1, 60598-2-2, 60598-2-3 en NEN-EN-IEC 60529. Voor de beoordeling geldt steeds de op de

inschrijvingsdatum geldende uitgave van de genoemde norm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Bijlage J: Duurzaamheid Alkmaar en Dijk en Waard

Vraag:

In Bijlage J en de Bijlagen K en L wordt van inschrijvers verlangd dat voor de aangeboden materieelinzet per contractjaar identificeerbare materieelstukken worden opgegeven, waarbij een kenteken of registratienummer verplicht is. Tevens geeft opdrachtgever aan deze gegevens bij de beoordeling van de inschrijving te controleren.

De verduurzaming van wagen- en materieelparken vindt in de praktijk gefaseerd plaats. Veel organisaties beschikken gedurende deze transitieperiode over een combinatie van bestaand materieel en materieel dat gedurende de contractlooptijd wordt vervangen door emissieloze alternatieven. Daarbij zijn de kentekens of registratienummers van toekomstig aan te schaffen materieel ten tijde van inschrijving veelal nog niet bekend.

De huidige uitvraag lijkt ertoe te leiden dat uitsluitend reeds in bezit of geregistreerd materieel kan worden opgegeven, terwijl de inschrijver in de contractperiode aantoonbaar kan investeren in verdere verduurzaming en elektrificatie van het materieelpark.

Kan opdrachtgever toelichten hoe deze eis zich verhoudt tot inschrijvers die gedurende de contractperiode aantoonbaar investeren in emissieloos materieel, maar ten tijde van inschrijving nog niet beschikken over de bijbehorende kentekens of registratienummers? Tevens verzoeken wij opdrachtgever te motiveren waarom het proportioneel wordt geacht om reeds bij inschrijving kentekens of registratienummers te verlangen van materieel dat mogelijk pas in een later contractjaar wordt aangeschaft.

Hoe dient gegadigde hiermee om te gaan?

Indien dit niet is beoogd, verzoeken wij te bevestigen dat voor toekomstig aan te schaffen materieel kan worden volstaan met alternatieve bewijslast, zoals een investerings-, vervangings- of intentieverklaring, waarbij de definitieve kentekens of registratienummers uiterlijk voorafgaand aan de daadwerkelijke inzet worden verstrekt.

Antwoord:

Voor materieel dat op de inschrijvingsdatum nog niet is aangeschaft mag in plaats van een kenteken of registratienummer het type, de aandrijving, de brandstof en het geplande moment van ingebruikname worden opgegeven. Het kenteken wordt aangeleverd zodra het materieelstuk in gebruik wordt genomen en uiterlijk bij de eerste inzet. De bijlagen K en L worden daarop aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Deel 2.2. hoofdstuk 2

Vraag:

Diverse posten onder hoofdstuk 2 van deel 2.2. bevatten ten aanzien van het opnemen en herstellen van sleufbedekking een leververplichting. Wij vermoeden dat dit geen hoeveelheden te leveren, maar hoeveelheden ter inlichting dienen te zijn. Is deze aanname correct?

Antwoord:

Die aanname is juist. De hoeveelheden voor het opnemen en herstellen van sleufbedekking betreffen hoeveelheden ter inlichting. De aard van deze regels wordt in de betreffende posten gecorrigeerd van L naar I.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Aanbestedingstukken

Vraag:

De volgende bijlagen lijken te ontbreken bij de aanbestedingsstukken:

- o Bijlage D Controlelijst in te leveren stukken

- o Bijlage E Verklaring omtrent Russische betrokkenheid

Graag ontvangen we deze bijlagen, zodat we deze bij de inschrijving in kunnen dienen zoals de inschrijfleidraad vermeld op pagina 17.

Antwoord:

De bijlagen D en E worden alsnog aan de aanbestedingsstukken toegevoegd. Zie ook de antwoorden op de vragen 38 en 39.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1

Ref.nr.
45**Onderwerp:**

Bijlage K en L

Vraag:

In bijlage K en L lijken de fictieve waarden niet ingevuld, regels "te behalen fictieve meerwaarde". Omdat deze op '0' staan werkt ons inziens de doortelling niet. Graag nieuwe aanleveren of toelichten.

Antwoord:

Dat is juist. In de bijlagen K en L zijn de te behalen fictieve meerwaarden niet ingevuld, waardoor de doortelling op nul blijft staan. Gewijzigde bijlagen worden bij deze nota verstrekt, met per materieelsoort € 37.500,- per contractjaar, en met kolommen voor zes contractjaren in plaats van vier.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

8 okt 2026

Percelen:

P1 1