

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

ADV260430.13-ROVK1, Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen

In de raamovereenkomst worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

120010	120020	120030	120040	120050
120060	120070	120080	120090	120110
120120	120130	120140	120150	120160
121010	121020	121030	121040	121050
121060	122010	122020	122030	122040
122050	122060	122070	122080	122090
122100	122110	122120	332010	332020
340050	340100	800010	842010	890010

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

112090	112100	511020
--------	--------	--------

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

TEKENINGEN

"N.V.T."

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand van de gewijzigde inschrijfstaat

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij de raamovereenkomst gevoegde inschrijfstaat vervalt en wordt vervangen door de bij de bijgaande gewijzigde inschrijvingsstaat.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
2.2 Nadere beschrijving	3
112 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN	4
1200 <u>Trottoirbanden 130/150, 180/200 & 280/300 mm</u>	4
1201 <u>Trottoirbanden 50/200 & 115/225 mm</u>	5
121 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN OP ZANDBED	7
122 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN IN BETON / PLAKBAND	8
332 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN	12
34 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	13
511 VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN	13
80 IBIS SYSTEMATIEK	13
842 CALAMITEITEN	13
89 STORTKOSTEN	14

1. Algemeen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112			AANBRENGEN OPSLUITBANDEN			
			Leverantie volgens hoofdstuk 6 en verder, tenzij op het			
			werk uitkomende materialen voorhanden zijn. E.e.a. in			
			overleg met de directie.			
			Aanbrengen van een eventuele fundatie en steunrug			
			volgens hoofdstuk 15.			
112090			Bestekspost is toegevoegd.			
112090	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	4.000,00	F
			Betreft: aanbrengen van opsluitbanden			
			Tot een lengte van 15 m			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit			
			bestek			
		2.	Op zandbed			
		. .2. . . .	Profiel 60 x 150 mm			
112100			Bestekspost is toegevoegd.			
112100	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	6.000,00	F
			Betreft: aanbrengen van opsluitbanden			
			Een lengte van 15 m en meer			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit			
			bestek			
		2.	Op zandbed			
		. .2. . . .	Profiel 60 x 150 mm			
1200			<u>Trottoirbanden 130/150, 180/200 & 280/300 mm</u>			
120010			Bestekspost is gewijzigd.			
120010	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1.000,00	F
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden			
			Tot een lengte van 15 m			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit			
			bestek			
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51			
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende			
			posten onder hoofdstuk 5 en 8			
120020			Bestekspost is gewijzigd.			
120020	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	1.500,00	F
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden			
			Een lengte van 15 m en meer			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit			
			bestek			
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51			
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende			
			posten onder hoofdstuk 5 en 8			
120030			Bestekspost is gewijzigd.			
120030	831499		Opn. stellen t-band 130/150 x 250mm, hulpstuk	st	150,00	F
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden			
			Bocht- en hoekstukken			
			Profiel 130/150 x 250 mm			
			Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51			
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende			
			posten onder hoofdstuk 5 en 8			
120040			Bestekspost is gewijzigd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120040	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden Tot een lengte van 15 m Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 6. Profiel 180/200 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51 Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	300,00	F
120050			Bestekspost is gewijzigd.			
120050	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden Een lengte van 15 m en meer Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 6. Profiel 180/200 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51 Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	600,00	F
120060			Bestekspost is gewijzigd.			
120060	831499		Opn. stellen t-band 180/200 x 250mm, hulpstuk Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden Bocht- en hoekstukken Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51 Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	st	60,00	F
120070			Bestekspost is gewijzigd.			
120070	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden Tot een lengte van 15 m Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 9. Profiel 280/300 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51 Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	150,00	F
120080			Bestekspost is gewijzigd.			
120080	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden Een lengte van 15 m en meer Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 9. Profiel 280/300 x 250 mm . .1. . . . Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51 Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	225,00	F
120090			Bestekspost is gewijzigd.			
120090	831499		Opn. stellen t-band 280/300 x 250mm, hulpstuk Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden Bocht- en hoekstukken Profiel 280/300 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51 Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	st	45,00	F
1201			<u>Trottoirbanden 50/200 & 115/225 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
120110			Bestekspost is gewijzigd.				
120110	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden				
			Tot een lengte van 15 m				
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit				
			bestek				
		9.	Profiel 50/200 x 200 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51				
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende				
			posten onder hoofdstuk 5 en 8				
120120			Bestekspost is gewijzigd.				
120120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	225,00	F	
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden				
			Een lengte van 15 m en meer				
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit				
			bestek				
		9.	Profiel 50/200 x 200 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51				
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende				
			posten onder hoofdstuk 5 en 8				
120130			Bestekspost is gewijzigd.				
120130	831499		Opn. stellen t-band 50/200 x 200mm, hulpstuk	st	45,00	F	
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden				
			Bocht- en hoekstukken				
			Profiel 50/200 x 200 mm				
			Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51				
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende				
			posten onder hoofdstuk 5 en 8				
120140			Bestekspost is gewijzigd.				
120140	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden				
			Tot een lengte van 15 m				
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit				
			bestek				
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51				
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende				
			posten onder hoofdstuk 5 en 8				
120150			Bestekspost is gewijzigd.				
120150	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	225,00	F	
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden				
			Een lengte van 15 m en meer				
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit				
			bestek				
		8.	Profiel 115/225 x 240 mm				
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51				
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende				
			posten onder hoofdstuk 5 en 8				
120160			Bestekspost is gewijzigd.				
120160	831499		Opn. stellen RWS-band 115/225 x 240mm, hulpstuk	st	45,00	F	
			Betreft: opnemen en opnieuw stellen van trottoirbanden				
			Bocht- en hoekstukken				
			Profiel 115/225 x 240 mm				
			Onbruikbare banden vervoeren volgens par. 51				
			Vervoer en acceptatiekosten volgens de betreffende				
			posten onder hoofdstuk 5 en 8				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
121			OPBREKEN TROTTOIRBANDEN OP ZANDBED			
121010			Bestekspost is gewijzigd.			
121010	831711		Opbreken betonbanden.	m	750,00	F
			Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m.			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek			
		9.	Op zandbed			
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5.			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8			
121020			Bestekspost is gewijzigd.			
121020	831711		Opbreken betonbanden.	m	8.000,00	F
			Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer.			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek			
		9.	Op zandbed			
		.3.	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5.			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8			
121030			Bestekspost is gewijzigd.			
121030	831711		Opbreken betonbanden.	m	300,00	F
			Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m.			
			Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek			
		9.	Op zandbed			
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5.			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8			
121040			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121040	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 9. Op zandbed .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	500,00	F
121050			Bestekspost is gewijzigd.			
121050	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 9. Op zandbed .9. Rijwielpadbanden 50/200x200mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	150,00	F
121060			Bestekspost is gewijzigd.			
121060	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 9. Op zandbed .9. Rijwielpadbanden 50/200x200mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	300,00	F
122			OPBREKEN TROTTOIRBANDEN IN BETON / PLAKBAND			
122010			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122010	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	1.500,00	F
122020			Bestekspost is gewijzigd.			
122020	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	1.500,00	F
122030			Bestekspost is gewijzigd.			
122030	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	300,00	F
122040			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122040	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	600,00	F
122050			Bestekspost is gewijzigd.			
122050	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,05 m3/m1 9. Trottoirbanden 280/300 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	150,00	F
122060			Bestekspost is gewijzigd.			
122060	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,05 m3/m1 9. Trottoirbanden 280/300 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	225,00	F
122070			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122070	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 .9. Rijwielpadbanden 50/200x200mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	75,00	F
122080			Bestekspost is gewijzigd.			
122080	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 .9. Rijwielpadbanden 50/200x200mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	225,00	F
122090			Bestekspost is gewijzigd.			
122090	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 .8. Trottoirbanden 115/225 x 240 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	75,00	F
122100			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122100	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van trottoirbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 5. Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: beton Afmetingen en materiaal steunrug: beton Hoeveelheid ca. 0,04 m3/m1 8. Trottoirbanden 115/225 x 240 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	225,00	F
122110			Bestekspost is gewijzigd.			
122110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van RWS-plakbanden met een lengte tot 15 m. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 1. Inclusief mortellaag 9. RWS-plakbanden Hoogte variabel van 120 mm t/m 160 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	60,00	F
122120			Bestekspost is gewijzigd.			
122120	831711		Opbreken betonbanden. Betreft opbreken van RWS-plakbanden met een lengte van 15 m en meer. Werkvakken volgens par. 83.17.05 in deel 3 van dit bestek 1. Inclusief mortellaag 9. RWS-plakbanden Hoogte variabel van 120 mm t/m 160 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens par. 123, betreft herbruikbare banden. Op locatie wordt door de directie het percentage breuk/hergebruik bepaald. Vervoer volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5. Overige vrijgekomen materialen vervoeren en acceptatiekosten volgens de betreffende posten onder hoofdstuk 5 en 8	m	150,00	F
332			AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN			
332010			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
332010	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	15,00	F
			Incl. benodigd grondwerk			
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st		15,00 L
			Uitgangspunt: put van 2,0 m hoog, 3 aansluitingen van			
			ø315 mm			
		.3.	Geprefabriceerd stroomprofiel			
		.2.	Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm	st		15,00 L
		.5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met			
			bijbehorende rubberring			
332020			Bestekspost is gewijzigd.			
332020	252604		Aanbrengen put van kunststof.	st	15,00	F
			Incl. benodigd grondwerk			
		2.	Put, nominale middellijn 800 mm	st		15,00 L
			Materiaal: PE			
			Uitgangspunt: put van 2,0 m hoog, 3 aansluitingen van			
			ø315 mm			
		.2.	Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel			
		.1.	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm	st		15,00 L
			Voorzien van opening met middellijn 635 mm en			
			bijpassende rubberring			
34			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
340050			Bestekspost is gewijzigd.			
340050	240199		Vrijgraven en aansluiten huisaansluiting	st	50,00	F
			Betreft: vrijgraven t.b.v het aansluiten van			
			huisaansluitingen			
			In vaste grond			
			Sleufdiepte 0,90 m			
			Sleufbreedte 0,50			
340100			Bestekspost is gewijzigd.			
340100	220202		Grond vervoeren.	ton	100,00	F
			Betreft: afvoeren vrijgekomen grond			
			Grondsoort: klasse wonen en/of industrie			
		1.	Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten onder par. 34			
		.2.	Vervoeren naar: naar een inrichting.			
			Stortkosten worden verrekend op bestekspostnr(s).			
			890040 en 890050			
511			VERVOER ONBRUIKBARE MATERIALEN			
511020			Bestekspost is toegevoegd.			
511020	100899		Vervoeren te storten funderingsmateriaal.	ton	7.500,00	F
			Vervoeren af te voeren funderingsmateriaal:			
			menggranulaat			
			Vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten worden verrekend op de posten			
			genoemd onder par. 89.			
80			IBIS SYSTEMATIEK			
800010			Bestekspost is gewijzigd.			
800010	101299		Toepassen Ibis Besteksadministratie voor Infra Expert	jaar	2,00	F
			Betreft door de aannemer te maken kosten ten behoeve			
			van het toepassen van de Toepassen Ibis			
			Besteksadministratie voor Infra Expert			
			Ingevolge het bepaalde in 01.27.02, 01.27.03 en			
			01.27.05 van deel 3 van dit bestek.			
842			CALAMITEITEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
842010			Bestekspost is gewijzigd.				
842010	100131	9.	Beschikbaar houden van personeel en materieel.	week	104,00	F	
			Betreft: het veiligstellen van de omgeving rond de				
			opgetreden calamiteit en/of het verhelpen van de				
			overlast.				
			In deze post dient alleen het wachtgeld opgenomen te				
			worden.				
			Alleen noodzakelijk bij een calamiteit in de categorie 1 of				
			2.				
			Te rekenen op 5 calamiteiten per week.				
		.1.	Gedurende de gehele looptijd van de				
			RAW-raamovereenkomst				
		. .9. . . .	De aannemer zorgt er voor dat er altijd een				
			stratenmakersploeg en een GWW-ploeg standby staan.				
			De stratenmakersploeg en GWW-ploeg dient de				
			beschikking te hebben over een busje met aanhanger				
			die zijn voorzien van standaard handgereedschap en				
			afzetmateriaal.				
			De uren van deze inzet worden verrekend op basis van				
			hoofdstuk 81: Inzetten materieel en werknemers.				
			Alle door de aannemer genomen maatregelen dienen				
			vermeld te worden op een meldingsformulier				
			piketdienst zoals deze na opdrachtverlening door de				
			opdrachtgever wordt aangeleverd.				
			De meldingsformulieren dienen wekelijks digitaal aan				
			de directie verstrekt te worden.				
89			STORTKOSTEN				
890010			Bestekspost is gewijzigd.				
890010	100899		Stortkosten gemengde puin.	ton	10.500,00	F	
			Betreft: de stort- / acceptatiekosten van gemengde puin				
			Inclusief eventuele weeg- en administratiekosten				
							
							