

Naam aanbesteding Raamovereenkomst Onderhoud Elementenverharding 2027-2030

Datum 1 oktober 2026

Mededelingen: n.v.t.

Bijlagen: ADV260430.13-1e Nvl ROVK1 Elementenverharding.nsx
ADV260430.13-1e Nvl ROVK1 Elementenverharding.pdf
ADV260430.13-Inschrijvingsstaat 1e Nvl ROVK1 Elementenverharding.pdf
ADV260430.13-Inschrijvingsstaat 1e Nvl ROVK1 Elementenverharding.zsx



Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek hoofdstuk 120 Opnieuw stellen trotoirbanden	U geeft in de onderliggende posten aan dat vrijgekomen funderingsmateriaal vervoerd moet worden naar een inrichting. Betekent dit dat er alleen een stellaag onder deze banden aanwezig is? Zo ja met welke hoeveelheid dienen wij rekening te houden?	Nee, het uitgangspunt is niet dat uitsluitend een stellaag aanwezig is. De bestaande situatie wordt per locatie beoordeeld. De hoeveelheid vrijgekomen funderingsmateriaal is afhankelijk van de bestaande situatie en wordt niet als vaste hoeveelheid voorgescreven. Het vrijgekomen funderingsmateriaal dient overeenkomstig het bestek te worden vervoerd en verwerkt/verrekend.
2	Bestek hoofdstuk 120, 121, 122, 130, 131 e.v.:	Kunt u bevestigen dat alle vervoers- en acceptatiekosten worden verrekend onder hoofdstuk 5 en 8? In de posten zitten tegenstrijdige zinsnede's zoals "Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer" en "De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen".	De posten zijn hierop aangepast en worden verrekend op de posten die daarvoor bestemd zijn.
3	Bestek post 162020	Kunt u aangeven welke band hier aangeboden dient te worden? Gazonband of stootband?	Gazonband, toegepast als stootband.
4	Bestek post 332010	Kunt u de afmetingen en hoogte van de betonput aangeven? Met welke aansluitingen dient rekening gehouden te worden?	De exacte putafmetingen en aansluitingen worden afgestemd op de bestaande en/of nieuw aan te brengen riolering en worden per deelopdracht bepaald. Bij inschrijving dient rekening te worden gehouden met een betonput met een hoogte van 2.000 mm, voorzien van drie aansluitingen met een diameter van 315 mm.
5	Bestek post 332020	Met welke hoogte en met welke aansluitingen dient rekening gehouden te worden?	De aansluitingen worden afgestemd op de ter plaatse aan te sluiten riolering en worden per deelopdracht bepaald. Bij inschrijving dient rekening te worden gehouden met een betonput met een hoogte van 2.000 mm, voorzien van drie aansluitingen met een diameter van 315 mm.
6	Bestek post 340010	Betreft dit een inlaat in een bestaande buis of een nieuw aan te leggen buis? Met welke diameter buis dient rekening gehouden te worden?	Het betreft op een nieuwe en/of oude buis diameter 125 mm.
7	Bestek post 340020	Betreft dit een inlaat in een bestaande buis of een nieuw aan te leggen buis? Met welke diameter buis dient rekening gehouden te worden?	Het betreft op een nieuwe en/of oude buis diameter 125mm.
8	Bestek post 340050	U geeft aan dat dit inclusief topnemen en aanbrengen van eventuele verhardingen is. Dit is niet eenduidig af te prijzen. Kunt u bevestigen dat het opnemen en herstellen van verhardingen wordt verrekend op de betreffende posten? Betreft dit het vrijgraven voor het maken van een inlaat? In welke post is het aanvullen opgenomen?	Het bestek is hierop aangepast.
9	Bestek post 340100	Kunt u de kwaliteit en soort grond aangeven of worden de storkosten verrekend op post 890040 en 890050?	Indien grond moet worden afgevoerd, zijn de daarvoor bestemde storkostenposten beschikbaar: 890040 grond 'wonen' en 890050 grond 'industrie', beide voor grond zonder onderzoeksrapportage. Het bestek is hierop aangepast.
10	Bestek post 842010	In deel 2.1 lid 04 geeft u aan dat "De in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 2 contractjaren". Deze post gaat uit van 4 jaren, wat is juist?	Per abuis is uitgegaan van drie jaar, dit betreft twee jaar. Het bestek is hierop aangepast.
11	Aanbestedingsleidraad: Certificaten	Voor bedrijven met uiteenlopende werkzaamheden is de BRL9334 een niche certificaat, staat u toe om kwaliteit en arbeidsomstandigheden te bewijzen met andere certificaten, bijvoorbeeld SCL.	De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met het voorstel om de BRL9334 te vervangen door andere certificaten, zoals SCL. Gelet op de aard, omvang en complexiteit van de opdracht acht de aanbestedende dienst het noodzakelijk om een bepaald kwaliteitsniveau te waarborgen.