
RAW-Bestek

Extensief maaien gemeente Hoogeveen 2027-2032

Besteknummer:
Z.614723

Opdrachtgever:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen

Adviesbureau:
De Slijpkruik B.V.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen

Bezoekadres:
Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres:
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

02 Directie

Door de gemeente Hoogeveen of een door de gemeente aangewezen directievoerder.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Hoogeveen, binnen en buiten de kom.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van bermen;
- b. Maaien van taluds;
- c. Maaien van wadi's;
- d. Maaien rondom bomen;
- e. Maaien rondom en langs obstakels;
- f. Verzamelen van maaisel en afvoeren naar stortplaats;
- g. Riet maaien met natte en droge ondergronden;
- h. Bijkomende werkzaamheden.

De hoeveelheid resultaatsverplichting is opgenomen voor één onderhoudsjaar.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027. Met een optie tot verlenging van 5 maal 1 jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk 31 december 2032.

2. De gehele maairoute per maaibeurt mag niet meer dan 30 werkbare werkdagen duren, dit geldt voor de bestekposten in deel 2.2 met een frequentie van één en twee keer maaien.

3. De start van de maaibeurten genoemd in lid 2 van deze paragraaf is voor de eerste maaibeurt 31 mei 2027 en voor de tweede maaibeurt 30 augustus 2027.

4. Werkzaamheden met maaifrequentie van 4 en 8 maal per jaar dienen binnen de periode van 1 mei tot en met 31 oktober te worden uitgevoerd. De exacte data van de start per ronde is op aanwijzen van de directie.

5. Indien de (weers)omstandigheden daar aanleiding toe geven is de opdrachtgever gerechtigd om de planning van de opdracht eenzijdig te wijzigen.

6. In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Boeteclausule

In afwijking van artikel 16 van de Algemene Inkoopvoorwaarden DWH 2015 geldt een boete voor iedere kalenderdag dat niet aan het gestelde niveau, eisen of bepalingen wordt voldaan zoals in het bestek beschreven. De boete bedraagt € 500,- per geval en/of per bestekpost per kalenderdag tot een maximum van de omvang van de betreffende totaal opdracht van het bestek. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De beheerkaart behorend bij dit bestek is met de volgende link te raadplegen:

<https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?layers=6fee5ca07dc4435f9060ef72e97b6ac3>

De tekeningen behorend bij dit bestek worden na gunning in SHP formaat ter beschikking gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Het waterpeil in aangrenzende watergangen varieert van ca. 30 centimeter tot ca. 1 meter beneden maaiveld.

De opdrachtgever beschikt niet over gedetailleerde gegevens.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient het opgestelde 'Ecologisch werkprotocol flora en fauna' door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren bij dit bestek:

- | | |
|------------|---|
| Bijlage 2. | Inschrijvingsbiljet; |
| Bijlage 2. | Inschrijvingsstaat; |
| Bijlage 3. | V&G plan (ontwerpfase) (WORD); |
| Bijlage 4: | Watergangen (SHP-bestand); |
| Bijlage 5: | Grassen (SHP-bestand); |
| Bijlage 6: | Bomen in extensief gras binnen de bebouwde kom (SHP-bestand); |
| Bijlage 7: | Grassen (Excelbestand). |

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen e.a. gebouwen. Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Maaien gras met 2 werkgangen			
10			Bermen 1x/jaar maaien en ruimen, 2 werkgangen			
100			Bermen			
			Aanwezig areaal:			
			Gras ext 1x m+a 617.857 m2			
			Gras ext 1x m+a talud 134.386 m2			
100010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	6.178,57	V
			Betreft: 1x maaien en afvoeren			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in september			
		.9	Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen,			
			waarna verzamelen en vervoeren naar een door de			
			directie aan te wijzen stortplaats.			
100020	512501		Maaien bermen en taluds.	are	1.343,86	V
			Betreft: 1x maaien en afvoeren taluds			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in september			
		.9	Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen,			
			waarna verzamelen en vervoeren naar een door de			
			directie aan te wijzen stortplaats.			
101			Waterberging Noordscheschut			
			Aanwezig areaal:			
			Gras ext 1x m+a 4.362 m2			
			Gras ext 1x m+a talud 1.210 m2			
101010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	43,62	V
			Betreft: 1x maaien en afvoeren			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in september			
		.9	Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen,			
			waarna verzamelen en vervoeren naar een door de			
			directie aan te wijzen stortplaats.			
101020	512501		Maaien bermen en taluds.	are	12,10	V
			Betreft: 1x maaien en afvoeren taluds			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in september			
		.9	Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen,			
			waarna verzamelen en vervoeren naar een door de			
			directie aan te wijzen stortplaats.			
11			Bermen 2x/jaar maaien en ruimen, 2 werkgangen			
			Aanwezig areaal:			
			Gras ext 2x m+a 705.408 m2			
			Gras ext 2x m+a met bollen 42 m2			
			Gras ext 2x m+a talud 65.998 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 2x maaien en afvoeren Inclusief bermen met bollen Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar, in juni en september 9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.	are	14.109,00	V
110020	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 2x maaien en afvoeren taluds Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 2. Talud 1 : 2 of steiler 2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar, in juni en september 9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.	are	1.319,96	V
12			Rietvegetatie 2x/jaar maaien en ruimen, 2 werkgangen Aanwezig areaal: Gras ext 2x m+a riet 3.082 m2			
120010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 2x maaien bermen met rietvegetatie Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar, in juni en september 9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.	are	61,64	V
13			Vlinderstrook maaien en ruimen, 2 werkgangen Aanwezig areaal: Vlinderstrook oneven jaren 4.174 m2 Vlinderstrook 1e maai 2.060 m2 Vlinderstrook 2e maai 2.307 m2			
1300			<u>Vlinderstrook 1x/2jaar maaien en ruimen</u>			
130010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien vlinderstrook in oneven jaren Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 1. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar (tijdens de oneven jaren), bij de 2e maaironde 9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.	are	41,74	V
1301			<u>Vlinderstrook 1x/jaar (1e ronde) maaien en ruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130110	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien vlinderstrook 1e maaibeurt Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, bij de 1e maaionde .9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats. .9	are	20,60	V
1302			<u>Vlinderstrook 1x/jr (2e ronde) maaien en ruimen</u>			
130210	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: maaien vlinderstrook 2e maaibeurt Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, bij de 2e maaionde .9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats. .9	are	23,07	V
14			Wadi Aanwezig areaal: Gras ext 2x m+a (WADI) 3.059 m2			
140010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 2x maaien wadi's Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar .9 Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen, waarna verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats. .9	are	61,18	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			Maaien gras met 1 werkgang			
20			Klepelen bermen Betreft het klepelen van bermen en zichthoeken in verband met de verkeersveiligheid.			
200			Bermen 1x/jaar klepelen Aanwezig areaal: Gras ext 1x klep 9.682 m2			
200010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 1x klepelen van bermen Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. . . . Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar in september1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	96,82	V
201			Bermen 2x/jaar klepelen Aanwezig areaal: Gras ext 2x klep 51.859 m2			
201010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 2x klepelen van bermen Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar, in juni en september1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are	1.037,18	V
21			Bermen maaien en ruimen, 1 werkgang			
210			Bermen 1x/jaar maaien en ruimen, 1 werkgang Aanwezig areaal: Gras ext maai zuigen 1x 101.944 m2			
210010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 1x maaien van bermen, incl. direct verwerken van maaisel in één werkgang. Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .1. . . . Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, bij de 2e maaionde9 Vrijgekomen maaisel in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.	are	1.019,44	V
211			Bermen 2x/jaar maaien en ruimen, 1 werkgang Aanwezig areaal: 268.542 m2 Gras ext maai zuigen 2x 267.047 m2 Gras ext alleen afvoeren 1.341 m2 Gras ext 2x met bollen 154 m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 2x maaien van bermen, incl. direct verwerken van maaisel in één werkgang Inclusief bermen met bollen Inclusief maaien rondom en langs obstakels. 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar, in juni en september .9 Vrijgekomen maaisel in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats. .9	are	5.370,84	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			Maaien gras met diverse werkgangen			
			Aanwezig areaal:			
			Gras ext maai zuigen 1x en 1x m+a 1.311 m2			
310010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	13,11	V
			Betreft: 1x maaien van bermen, incl. direct verwerken van			
			maaisel in één werkgang			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurtten: 1 keer per jaar, betreft de 1e			
			maaironde in juni			
			(2e maaironde is volgens bestekpost 310020)			
		.9	Vrijgekomen maaisel in één werkgang verzamelen en			
			vervoeren naar een door de directie aan te wijzen			
			stortplaats.			
310020	512501		Maaien bermen en taluds.	are	13,11	V
			Betreft: 1x maaien en afvoeren			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		1.	Ecologisch beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	Aantal maaibeurtten: 1 keer per jaar, betreft de 2e			
			maaironde in september			
			(1e maaironde is volgens bestekpost 310010)			
		.9	Maaisel minimaal 3 tot maximaal 5 dagen laten liggen,			
			waarna verzamelen en vervoeren naar een door de			
			directie aan te wijzen stortplaats.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			Gras extensief			
40			Gras extensief 4x/jaar maaien			
			Klepelen van bermen en zichthoeken in verband met de verkeersveiligheid.			
			Aanwezig areaal:			
			Gras ext 4x klep 44.203 m2			
			Gras ext 4x m+a 1.829 m2			
400010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	1.768,12	V
			Betreft: 4x klepelen van bermen			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.4.	Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar, exact tijdstip op aanwijs van de directie			
		.1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
400020	512501		Maaien bermen en taluds.	are	73,16	V
			Betreft: 4 keer maaien bermen, incl. direct verwerken van maaisel in één werkgang.			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.4.	Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar, exact tijdstip op aanwijs van de directie			
		.9	Vrijgekomen maaisel in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.			
41			Gras extensief 8x/jaar maaien			
			Aanwezig areaal:			
			Gras ext 8x maai 15.197 m2			
			Gras ext 8x maai talud 1.481 m2			
			Gras ext 8x m+a 5.080 m2			
410010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	1.215,76	V
			Betreft: 8 keer maaien bermen in de kom			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.4.	Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar, exact tijdstip op aanwijs van de directie			
		.1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
410020	512501		Maaien bermen en taluds.	are	118,48	V
			Betreft: 8 keer maaien bermen en taluds in de kom			
			Inclusief maaien rondom en langs obstakels.			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.4.	Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar, exact tijdstip op aanwijs van de directie			
		.1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
410030	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: 8 keer maaien bermen en taluds in de kom, incl. direct verwerken van maaisel in één werkgang. Inclusief maaien rondom en langs obstakels. Betreft percelen nabij de flats: Schutlandenweg, Maas, Waal en Rijn 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. Talud 1 : 2 of steiler . .4. Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar, exact tijdstip op aanwijs van de directie . . .9 Vrijgekomen maaisel in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.	are	406,40	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			Maaien rondom objecten en beheersen graskanten			
50			Maaien rondom bomen en onder afrastering			
			Aanwezig:			
			Aantal bomen binnen de kom: 6.825 stuks			
			Lengte afrastering: 2.321 meter			
500010	512515		Maaien rondom bomen.	st	6.825,00 V	
			Betreft: maaien rondom bomen die zich bevinden in het extensief gras binnen de kom van Hoogeveen en de buitendorpen.			
			.9. Bomen in berm/talud/extensief gras			
			.9. Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, uitvoeren voorafgaand de 2e maaironde van extensief gras.			
500020	512599		Beheersen graslengte langs en onder afrastering1	week	52,00 V	
			Betreft: beheersing (gras)vegetatie langs en onder afrasteringen.			
			Maaien langs en onder de gehele afrastering van de begrazingsweide.			
			Afrastering bestaat uit prikkels en schrikdraad met palen.			
			Te onderhouden lengte:	m		2.321,00 I
			Strookbreedte: minimaal 0,50 m (0,25 m aan beide zijden van het raster en onder het raster).			
			Hoogte (gras)vegetatie: maximaal 25 cm			
			Reactietijd na besteksmelding betreft 2 werkdagen			
			Maaisel laten liggen.			
51			Beheersen graskanten			
			Aanwezig areaal van gras extensief 8x:			
			Totaal lengte langs zachte kanten: 2.424 meter			
			Totaal lengte langs harde kanten: 4.724 meter			
510010	512899		Beheersen overgroei randen bepl. / verh.-gras	week	52,00 V	
			Betreft: beheersen overgroei randen beplanting en randen verharding met gras overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlatten:			
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting en Groen-gras-overgroei randen verharding.			
			Te onderhouden lengte langs zachte kanten:	m		2.424,00 I
			Te onderhouden lengte langs harde kanten:	m		4.724,00 I
			Betreft: randen van extensief gras, volgens bestekposten 410010 , 410020 en 410030			
			Kwaliteitsniveau: C			
			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
6			Verlandingsbegroeiing (riet) en helofytenfilter			
			Aanwezig areaal:			
			Verlandingsbegroeiing: 50.326 m2			
			Verlandingsbegroeiing handmatig: 8.642 m2			
			De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en -masten in het te onderhouden gebied.			
			Werkzaamheden in dit gebied mogen enkel na toestemming van Tennet worden uitgevoerd.			
			De aannemer dient de benodigde afstemming met Tennet op zich te nemen.			
600010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	150,98	V
			Betreft: maaien rietvegetatie in ondiep water (ca. 50 tot 140 cm diep).			
			Gebied is bereikbaar met machines.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
			Vegetatievorm: 1 tot 3-jarig riet; op natte ondergrond			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, waarbij 30% van het areaal verlandingsbegroeiing gemaaid dient te worden.			
			Uitvoering in oktober, exact tijdstip op aanwijs directie.			
			Vrijgekomen materialen in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.			
600020	511507		Maaien rietvegetatie.	are	25,93	V
			Betreft: maaien rietvegetatie in ondiep water (ca. 50 tot 140 cm diep).			
			Gebied is niet bereikbaar voor machines.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
			Vegetatievorm: 1 tot 3-jarig riet; op natte ondergrond			
			Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar, waarbij 30% van het areaal verlandingsbegroeiing gemaaid dient te worden.			
			Uitvoering in oktober, exact tijdstip op aanwijs directie.			
			Vrijgekomen materialen in één werkgang verzamelen en vervoeren naar een door de directie aan te wijzen stortplaats.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			Werkzaamheden van algemene aard			
81			Plannen			
810010	100099		Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	EUR		N
810020	100099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol.	EUR		N
810030	100099		Opstellen V&G-plan (uitvoeringsfase) Betreft: het opstellen en actueel houden van een Veiligheids- & Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase.	EUR		N
810040	100099		Opstellen gedetailleerd werkplan Betreft: het opstellen en actueel houden van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdsschema zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.	EUR		N
82			Verkeersvoorzieningen			
820010	620199		Toepassen verkeersmaatregelen. Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire of dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b met figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Met materiaal van de aannemer	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost	EUR	2.500,00	V
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake			
			van:			
		9.	Door de directie op te dragen werkzaamheden.			
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit RAW-bestek en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de overige aanbestedingsdocumenten is de volledige volgorde van prevaleren: 1. Bestek, 2. Standaard RAW Bepalingen 2025, 3. UAV 2012, 4. Algemene Inkoopvoorwaarden DWH 2015, 5. Overige.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 De werkzaamheden in deel 2.2. zijn te allen tijden uitvoerbaar op aanwijzing van de directie, ongeacht of er een uitvoeringsperiode is omschreven of niet.
- 02 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten zolang voorafgaande en/of lopende opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd.
- 03 De directie is gerechtigd opdrachten niet (meer) te verlenen indien een lopend dispuut of geschil over voorafgaande en/of lopende opdrachten nog niet is opgelost.
- 04 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden worden bijgesteld.
 - a. De hoeveelheden worden geactualiseerd naar de situatie op 1 januari van het betreffende werkjaar.
 - b. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 05 01 in deel 3 van dit bestek.
 - c. De jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt ten opzichte van de aanneemsom uit het eerste jaar, (eenmalige) kortingen e.d. zijn dus ook in de volgende jaren (inclusief optie jaren) van toepassing. In aanvulling op bepaling 01 02 03 lid 04 van de Standaard wordt de korting ook bijgesteld in percentages over het subtotaal.
- 05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten. Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 06 De aannemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of toestandigheden de uitvoering van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 07 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

HFD PAR ART LID

01 01 15 Onvolkomenheden in bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 16 Depot en voorziening

- 01 In overleg met de directie zijn locaties voor verzameling van vrijgekomen maaisel te bepalen. Er is geen depot beschikbaar voor stalling van machines en materieel.
- 02 Er zijn vanuit de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen aanwezig. De aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

01 01 18 Reclame en herkenning

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen van zowel de hoofdaannemer als eventuele onderaannemers dienen herkenbaar te zijn als zijnde werkzaam voor de hoofdaannemer.

01 01 19 Schades (half)verhardingen en overige

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 100,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 400,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing van materieel mag niet voorkomen op verhardingen en halfverhardingen.
- 04 Als de aannemer (meer dan de maximaal toegestane) insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 01 21 Afwijkingen in hoeveelheden

- 01 Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken, maar het te onderhouden areaal verrekenbaar is.
- 02 Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week' worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het benoemde areaal ter inlichtingen en vervolgens te vermenigvuldigen met het geactualiseerde areaal.
- 03 In afwijking op de Standaard betreft de verrekening van hoeveelheden ter inlichting binnen een beeldgestuurde bestekpost geen bestekswijziging.

01 01 22 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 02 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Het vaste contactpersoon (of diens vervanger) dient tijdens werkdagen altijd bereikbaar te zijn voor de directie.
- 03 Tijdens de uitvoering dient altijd een Nederlandstalig aanspreekpunt op het werk aanwezig te zijn.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01. lid 03 en 04 van de Standaard vindt betaling plaats na oplevering van elke maaironde. De oplevering dient in bijzijn van de toezichthouder plaats te vinden. De oplevering dient binnen drie werkdagen nadat het werk klaar is plaats te vinden.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling

01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.

- 02 Het loonkostenbestanddeel en energiekostenbestanddeel wordt wel geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
-Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom.
-De energiekostenbestanddeel van Gasolie met hoog accijnstarief waarmee gerekend dient te worden betreft 15% van de aanneemsom.
-Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen index getallen.
-Er vindt 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd.
-Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand september van het voorgaande jaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

1ste indexering vindt plaats op 1 januari 2028 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2026 en september 2027);

2de indexering vindt plaats op 1 januari 2029 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2029 t/m 31 december 2029 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2027 en september 2028);

3de indexering vindt plaats op 1 januari 2030 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2030 t/m 31 december 2030 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2028 en september 2029);

4de indexering vindt plaats op 1 januari 2031 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2031 t/m 31 december 2031 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2029 en september 2030);

5de indexering vindt plaats op 1 januari 2032 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2032 t/m 31 december 2032 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen september 2030 en september 2031).

- 03 Eventuele bij de inschrijving opgenomen korting(en) zijn ook van toepassing op de mogelijke verlengingsjaren.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 De declaraties moeten per email worden verzonden naar:

financien@dewoldenhoogeveen.nl

- 02 Op de declaratie dient het besteknummer en verplichtingnummer te worden vermeld. Als bijlage dient de door de directie ondertekende termijnstaat te worden toegevoegd.

01 07 Zekerheidsstelling

HFD PAR ART LID

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling

- 01 De zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Vergunningen

01 10 01 Vergunningen

- 01 De opdrachtnemer zorgt zelf voor de benodigde (parkeer)onthefingen voor voertuigen om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31, lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkaar grijpen:
- Onderhouds- en/of reconstructiewerkzaamheden wegen;
 - Onderhouds- en/of renovatie werkzaamheden beplanting;
 - Overige maaierwerkzaamheden en maaien zichthoeken door eigen dienst gemeente;
 - Overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte door waterschap en overige derden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen en paden

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan

01 13 01 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
- 02 De besteksadministratie dient de aannemer uit te voeren (o.a. weekrapporten en bouwverslagen).
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden is goedkeuring van voornoemd plan door de directie vereist. Afwijking van het vastgestelde tijdschema is slechts mogelijk na goedkeuring van de directie.
- 04 Bij het opmaken van het algemeen tijdschema dient met de volgende tijdsbepalingen rekening te worden gehouden:
Op zaterdag, zondag en feestdagen mag niet worden gewerkt. Uitvoeren van werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (op werkdagen 7.00-18.00) is slechts mogelijk na toestemming van de directie en slechts indien dit voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijk is.
- 05 Tijdens de maaierwerkzaamheden dienen de tekeningen aanwezig te zijn op het werk. De tekeningen worden aangeleverd. De aannemer dient zelf te zorgen voor een afgedrukte versie.
- 06 De aannemer dient zelf te constateren met welke grond soorten hij in het bestekgebied te maken heeft. Dit zal variëren van zand, leem en mogelijk venige grond.
- 07 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding.
- 08 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden

HFD PAR ART LID

gemeld.

- 09 Uiterlijk 14 dagen na definitieve opdrachtverstrekking dient de opdrachtnemer een algemeen tijdschema ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 13 02 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omfattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde gedragscode;
 - er dient per bestekspost op weekniveau te worden aangegeven, wanneer de opdrachtnemer voornemens is de werkzaamheden uit te voeren. Na goedkeuring van de directie mag pas gestart worden met de uitvoering.
 - vast aanspreekpunt op het werk;
 - werktijden;
 - werkplan vrijgekomen materialen;
 - werkvolgorde;
 - het in te zetten personeel en eventuele onderaannemers.
- 02 Andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven wijze van aanpak en inzet machines en hulpmiddelen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.
- 03 Uiterlijk 14 dagen na definitieve opdrachtverstrekking dient de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan ter goedkeuring aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 13 03 Flora- en fauna gegevens

- 01 Jaarlijks voor aanvang van elke maaironde dient door de aannemer een schouw in het kader van de Omgevingswet te worden uitgevoerd. De schouwresultaten worden door de aannemer schriftelijk vastgelegd. Deze resultaten worden ondertekend door aannemer en directie. Indien er bij de inventarisatie beschermde flora- en fauna worden aangetroffen welke niet door de opdrachtgever zijn aangeleverd en dus niet bij hem bekend zijn dient de opdrachtnemer deze op tekening bij de opdrachtgever aan te leveren.

01 13 04 Werktijden

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.
- 02 Geen werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen, op zaterdag en op zondagen.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 WA-verzekering

- 01 De aannemer dient aan de financiële en economische draagkracht te voldoen, zoals beschreven in de Aanbestedingsleidraad.
- 02 Direct na de voorgenomen gunningsbeslissing wordt de verzekeringspolis ter verificatie opgevraagd. De voorlopig gegunde inschrijver dient deze binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn te overleggen.

01 16 02 Verzekeringen door aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een wet aansprakelijkheid motorvoertuigen(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 16 03 Verzekering algemeen

- 01 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM.

HFD PAR ART LID

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen te scheiden in de volgende categorieën:
- Gras (maaisel), vrijgekomen bij onderhoud aan bermen en grasvegetaties.
 - Fijn en grof zwerfafval, waaronder papier, karton, plastic en metaal.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen

- 01 De in de categorie a genoemde materialen uit artikel 01.17.01, lid 01 van dit bestek dienen door de opdrachtnemer verzameld en vervoerd te worden naar het Alteveer viaduct te Hoogeveen en bij de parkeerplaats aan de Schoonhovenweg.
De kosten voor het verzamelen en het vervoer dienen in het bestek verwerkt te worden en dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
- 02 De in de categorie b genoemde materialen uit artikel 01.17.01, lid 01 van dit bestek dienen te worden verzameld en vervoerd naar de verwerkingsinrichting van Zuidema Groep aan de Smirnovstraat 14, 7903 AX Hoogeveen.
De kosten voor het verzamelen en het vervoer dienen in het bestek verwerkt te worden en dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De acceptatiekosten van het afval is voor de opdrachtgever.
- 03 Stortkosten van de ingevolge het bestek naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning af te voeren materialen welke genoemd zijn in artikel 01.17.01, lid 01 a. en b. van dit bestek, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald.
- 04 De aannemer dient er voor te zorgen dat het vrijgekomen materiaal/afval op een legale manier vervoerd wordt naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie in lid 01 en 02. De kosten voor het vervoer hiervan zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

01 17 07 Werkplan vrijgekomen materialen

- 01 Als onderdeel van het gedetailleerd werkplan wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, verlangd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Beplanting

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 02 Vegetatie en bomen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor;
€ 50,- per m2 bol- en knolgewassen;
€ 100,- per m2 afgemaaid Aziatische duizendknoop.
- De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval.
Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels

- 01 Bij beschadigingen toegebracht aan gemeentelijke obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie-/vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 18 05 Meldplicht schade

- 01 Wanneer de opdrachtnemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dan dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, vegetatie, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de gemeente dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 Geluidshinder

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Zie bepaling 64 01 01 in deel 3 van dit bestek.

01 23 Informatieoverdracht

01 23 01 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen één maal per vier weken en gedurende de overige perioden één maal per acht weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen voorafgaand aan de bouwvergadering zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen dienen door de aannemer notulen te worden opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. De aannemer dient deze notulen uiterlijk 3 werkdagen na de bouwvergadering per mail naar de opdrachtgever te sturen.
- 04 Indien een partij zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

HFD PAR ART LID

01 23 02 Besteksadministratie

- 01 De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, uiterlijk één week na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overlegd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vorderingen en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012, moeten worden weergegeven in productie-opgavestaten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgavestaten moeten weergeven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - De totaal verwerkte hoeveelheid;
 - De financiële consequenties van de verwerkingen.
- De herkomst van de in de betreffende week verwerkte hoeveelheden moeten naar locatie worden gespecificeerd.
- 03 Indien de in het voorgaande lid gedane opgave naar het oordeel van de directie te veel afwijkt van de door de directie berekende hoeveelheid, wordt de hoeveelheid door een gezamenlijke herberekening en zonodig door hermeting op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 04 De kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 t/m 03 dienen begrepen te zijn in de post "Uitvoeringskosten".
- 05 De aannemer mag in afwijking van bovenstaande de weekstaten beperken tot 1 maal per 4 weken, gelijktijdig met de termijnstaat.

01 23 03 Werkbespreking

- 01 Elke twee weken vindt er tijdens de uitvoeringsperiode werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning voor de komende week en eventuele klachten aan de orde.
- 02 Door de aannemer worden de gesprekspunten schriftelijk vastgelegd; de aannemer en de opdrachtgever zijn verplicht deze bij het volgende overleg te tekenen; indien hij bezwaar heeft tegen onderdelen maakt hij op het te tekenen exemplaar een aantekening van zijn bezwaar.
- 03 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.

01 23 04 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Social Return, algemeen

- 01 De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 2% van de inschrijvingssom te besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk. Zie voor de nadere verplichting de Aanbestedingsleidraad.

01 27 Werknemers en materieel

HFD PAR ART LID

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers en overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Rondom gebouwen en kantoorpanden welke overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 04 Als er werkzaamheden op locatie uitgevoerd worden, dient hier altijd minimaal 1 Nederlands sprekend aanspreekpunt aanwezig te zijn op de locatie.
- 05 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 06 De medewerkers die op dit werk worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben. Dit dienen ze op verzoek van de opdrachtgever in het veld aan te kunnen tonen.
- 07 Het in lid 01 t/m 06 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regieposten.

01 27 02 Door de aannemer in te zetten materieel

- 01 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.
- 02 Het lekken van machines mag niet voorkomen. ARBO- en milieuregels dienen te worden nageleefd. Alle kosten voortvloeiend uit schade door, of vanwege lekkende machines worden verhaald op de aannemer.
- 03 De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-stationaire en stationaire mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende eisen:

Licht materieel	<19 kW	geen eis;
Licht materieel	19 – 37 kW	Stage IIIa;
Licht materieel	37 – 56 kW	Stage IIIb;
Middelzwaar materieel	56 – 130 kW	Stage IV met roetfilter*;
Zwaar materieel	130 – 560 kW	Stage IV met roetfilter*.

* Met 'roetfilter' wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.

De Stage-normen voor mobiele werktuigen met verbrandingsmotor zijn vastgelegd in de verordening (EU) 2016/1628.

De opdrachtnemer dient op verzoek van de directie binnen 10 dagen een overzicht aan te leveren met vermelding van de mobiele werktuigen die volgens de gestelde eisen gebruikt gaan worden bij de uitvoering van het project. Het overzicht bevat per mobiel werktuig: merknaam, type, stageklasse (of elektrische aandrijving), vermogen, chassisnummer en type.

Euronorm voertuigen:

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de typegoedkeuringsbewijs aan de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden.

Mobiele dieselwerktuigen:

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per type werktuig af te leiden.

HFD PAR ART LID

01 27 03 Gereedschap

- 01 Bij gebruik van handgereedschap dient elektrisch handgereedschap te worden gebruikt.
- 02 Bij gebruik van een bosmaaier, dient dit te geschieden met een bosmaaier voorzien van maalkop met nylonkoord. Ook dient de bosmaaier voorzien te zijn van een boombeugel of beschermring.

01 28 Kortingen

01 28 01 Kortingen

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen eisen en bepalingen, tenzij er al een korting is beschreven, bedraagt de korting € 500,- per geval per werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 01 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 20 mm bedragen in gras en onverharde bodems. Indien er meer dan 20 mm insporing plaatsvindt, geldt de regeling volgens bepaling 01 18 02 lid 01 van dit bestek.

51 02 02 Klein materieel

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 03 Rijden over fiets- en voetpaden

- 01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 04 Methode opruimen vrijkomend maaisel

- 01 Het bij elkaar halen van het vrijgekomen maaisel dient uitgevoerd te worden middels zwelen (bijeengeharkt gras).
Het verwijderen dient te gebeuren middels één werkgang.
- 02 Het is toegestaan om het vrijgekomen maaisel te verwijderen met zuigapparatuur met eco keurmerk, tenzij dit specifiek in de bestekposten is omschreven.
- 03 Het vrijgekomen maaisel bij maaien bermen (bestekposten van hoofdstuk 1 in deel 2.2) moet minimaal drie dagen na het maaien blijven liggen en mag niet langer dan vijf dagen blijven liggen.
- 04 Voor het zwelen dienen eerst de volgende werkzaamheden te zijn uitgevoerd:
- Maaien bij afrastering en randen;
 - Schoonmaken verhardingen;
 - Maaien rondom bomen.
- 05 De gemeente beschikt mogelijk over tussentijdse stortlocaties. Deze zullen in overleg worden bepaald. Het betreft 1 locatie aan de Alteveerstraat op het viaduct en 1 locatie aan de Schoonhovenweg.
- 06 De machines die gebruikt worden voor het verrichten van werkzaamheden dienen voorzien te zijn van radiaalbanden met een bandenspanning van max. 1 bar per band.
- 07 Bij het rietmaaien dient de aannemer bij het inzetten van materieel rekening te houden met de aanwezige hoogspanningsleidingen.
Werkzaamheden in dit gebied mogen enkel na schriftelijke toestemming van Tennet worden uitgevoerd. De aannemer dient de benodigde afstemming met Tennet op zich te nemen.

HFD PAR ART LID

51 02 05 Invasieve soorten

- 01 Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de werkzaamheden (<https://bestrijdingduizendknoop.nl/>)
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 7 van deze bepaling.
- 03 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever. De reeds bekende locaties staan geregistreerd in ArcGis Field Maps.
- 04 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop af te maaien, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

51 02 19 Maaien langs en rondom obstakels, bomen en randen

- 01 Het maaien rondom en langs obstakels, bomen en randen dient te gebeuren met een zogenaamde bosmaaier met nylondraadkop met beschermbeugel.
- 02 Voor het beheersen van graskanten dient gelezen te worden 'maaien met bosmaaier'.
- 03 In de te maaien bermen, taluds en extensief gras zijn obstakels aanwezig. Het betreft lichtmasten, reflectiepaaltjes diverse verkeersborden, schrikhekken en enkele kunststof banken met afvalbak en overige diverse voorkomende obstakels. Hier zijn geen aantallen van bekend, wel dient de opdrachtnemer hier rondom te maaien. De hoogte van de vegetatie rondom en langs obstakels en de hoogte van de vegetatie van de omringende vegetatie dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn. De kosten hiervoor dient hij in de eenheidsprijzen te verwerken.
- 04 De aanwezige bomen staan op tekening d.m.v. een cirkel met een punt. Deze gegevens zijn een benadering van de werkelijkheid.
- 05 Rondom bomen moet zodanig worden gemaaid dat de bast van de bomen niet geraakt wordt.
- 06 Tot het maaien van bermen en taluds behoort ook het gelijktijdig verwijderen van het gras rondom aanwezige obstakels (andere dan bomen) zoals o.a. lichtmasten, bermplanken, enz. Het maaien rondom en langs obstakels dient in de eenheidsprijzen opgenomen te zijn.
- 07 Het maaien rondom en langs obstakels en randen dient voor het zwelen van de taluds en bermen plaats te vinden.

HFD PAR ART LID

51 02 21 Maaien/klepel bermen/extensief gras

- 01 De grashoogte dient na het maaien 10 cm te zijn.
- 02 Tot het maaien van bermen en extensief gras wordt tevens gerekend het maaien rondom en langs obstakels. De hoogte van de vegetatie rondom en langs obstakels en de hoogte van de vegetatie van de totale bermen/extensief gras dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.
- 03 Het maaitijdstip hangt af van het bloeitijdstip van de voor de betreffende percelen belangrijke soorten. Het maaitijdstip wordt voor de betreffende percelen door de directie bepaald.
- 04 Tot maaien van de bermen, taluds en extensief gras wordt tevens gerekend het verwijderen van eenjarige houtige opslag.
- 05 Het maaien dient in hoofdzaak machinaal te geschieden. Rondom en langs bermplanken, afrasteringen, hekwerken, geleiderails, etc. dient in handkracht te worden (bij)gemaaid. Indien de maaimachines door hun gewicht, grootte of constructie schade toebrengen aan wegverhardingen, bermen, taluds, beplantingen, wegmeubilair, etc. kan de directie het werken met deze machines verbieden.
- 06 Het maaien en het opruimen binnen een afstand van 4,00 meter uit de kant van de verharding dient te geschieden in de rijrichting van het verkeer op een zodanige wijze dat geen maaisel op de verharding geraakt.
- 07 Tijdens het maaien en het opruimen dienen maatregelen getroffen te worden om vervuiling van eventuele ZOAB-verhardingen te voorkomen.
- 08 Het maaien van grasvegetatie op de percelen dient te geschieden in overeenstemming met de Gedragscode soortenbescherming gemeenten.

51 02 23 Riet maaien helofytenfilter

- 01 Riet 10 tot 20 cm boven waterspiegel afmaaien met maaikorf of heggenschaar.

51 02 35 Speeltoestellen

- 01 Speeltoestellen en speelvijvers zijn bij bewoners of opdrachtgever in onderhoud.

51 04 Risico en garanties groenvoorzieningen

51 04 01 Algemeen

- 01 Eventuele schade aan maaimachines, ontstaan door zich in het gras/gewas bevindende voorwerpen, is voor rekening van de aannemer.

51 04 03 Korting

- 01 Voor beschadigingen toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair, verhoogd met een toeslag van 20%. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

51 05 Bijkomende verplichtingen

51 05 04 Zwerfafval

- 01 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat tijdens alle maairondes al het aanwezige grof- en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en zwerfvuil dient gescheiden gehouden te worden van het maaisel en afgevoerd te worden naar de verwerkingsinrichting zoals beschreven in bepaling 01 17 06 lid 02 in dit bestek. Hiervoor zullen geen acceptatiekosten in rekening gebracht worden.
- 02 Het in lid 01 verwoorde dient in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht. De aannemer dient hierbij in acht te nemen dat alle te nemen verkeersvoorzieningen conform de voorschriften van CROW publicatie 96b zijn.
- 02 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder (provincie Drenthe en/of gemeente Hoogeveen).
- 03 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstallatie), of bij voorkeur van verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar.
- 06 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 07 De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse verschillende wegtypen, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied, kunnen plaatsvinden.
- 08 Eventuele benodigde vergunningen t.b.v. verkeersvoorzieningen dienen door de opdrachtnemer te worden geregeld.
- 09 Voor bovenstaande (lid 01 t/m 08) is in deel 2.2. van dit bestek een bestekpost opgenomen. De kosten die hiervoor gemaakt worden dienen op deze bestekpost afgeprijsd te worden.
- 10 Alle medewerkers die ingezet worden in de uitvoering dienen te beschikken over het certificaat 'veilig werken langs de weg', met uitzondering van de in te zetten SROI medewerkers, deze dienen wel onder directe begeleiding van iemand die wel in het bezit is van dit certificaat, te werken.

62 02 02 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en fauna maatregelen en -voorzieningen

64 0 Algemeen

64 01 Flora & fauna

64 01 01 Ecologisch werkprotocol

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd. De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.
- 02 Op dit werk is de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten' versie 2025 van toepassing. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl.
- 03 Gegevens uit de NDFF kunnen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden verstrekt, het tijdstip wordt in overleg bepaald.
- 04 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud (cyclisch onderhoud)
- 05 In het ecologisch werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 06 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 01 en 05 zijn bestekposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 07 Het ecologisch werkprotocol dient ten minste 14 dagen voor start van de werkzaamheden aan de directie te worden overlegd.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Z.614723

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z.614723

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z.614723

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Maaien gras met 2 werkgangen				
10	Bermen 1x/jaar maaien en ruimen, 2 werkgangen				
100	Bermen				
100010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	6.178,57V		
100020	Maaien bermen en taluds vanaf 1:2	are	1.343,86V		
101	Waterberging Noordscheschut				
101010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	43,62V		
101020	Maaien bermen en taluds vanaf 1:2	are	12,10V		
11	Bermen 2x/jaar maaien en ruimen, 2 werkgangen				
110010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	14.109,00V		
110020	Maaien bermen en taluds vanaf 1:2	are	1.319,96V		
12	Rietvegetatie 2x/jaar maaien en ruimen, 2 werkgangen				
120010	Maaien bermen met rietvegetatie	are	61,64V		
13	Vlinderstrook maaien en ruimen, 2 werkgangen				
1300	<u>Vlinderstrook 1x/2jaar maaien en ruimen</u>				
130010	Maaien bermen en taluds, oneven jaren	are	41,74V		
1301	<u>Vlinderstrook 1x/jaar (1e ronde) maaien en ruimen</u>				
130110	Maaien bermen en taluds, 1e maaibeurt	are	20,60V		
1302	<u>Vlinderstrook 1x/jr (2e ronde) maaien en ruimen</u>				
130210	Maaien bermen en taluds, 2e maaibeurt	are	23,07V		
14	Wadi				
140010	Maaien wadi's 2x	are	61,18V		
2	Maaien gras met 1 werkgang				
20	Klepelen bermen				
200	Bermen 1x/jaar klepelen				
200010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	96,82V		
201	Bermen 2x/jaar klepelen				
201010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	1.037,18V		
21	Bermen maaien en ruimen, 1 werkgang				
210	Bermen 1x/jaar maaien en ruimen, 1 werkgang				
210010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	1.019,44V		
211	Bermen 2x/jaar maaien en ruimen, 1 werkgang				
211010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	5.370,84V		
3	Maaien gras met diverse werkgangen				
310010	Maaien bermen en taluds, 1 werkgang	are	13,11V		
310020	Maaien bermen en taluds, 2 werkgangen	are	13,11V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	Gras extensief				
40	Gras extensief 4x/jaar maaien				
400010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	1.768,12V		
400020	Maaien en ruimen bermen en taluds tot 1:2	are	73,16V		
41	Gras extensief 8x/jaar maaien				
410010	Maaien bermen en taluds tot 1:2	are	1.215,76V		
410020	Maaien bermen en taluds vanaf 1:2	are	118,48V		
410030	Maaien bermen en taluds vanaf 1:2	are	406,40V		
5	Maaien rondom objecten en beheersen graskanten				
50	Maaien rondom bomen en onder afrastering				
500010	Maaien rondom bomen.	st	6.825,00V		
500020	Beheersen graslengte langs en onder afrastering	week	52,00V		
51	Beheersen graskanten				
510010	Beheersen overgroei randen bepl. / verh.-gras	week	52,00V		
6	Verlandingsbegroeiing (riet) en helofytenfilter				
600010	Maaien rietvegetatie in ondiep water.	are	150,98V		
600020	Maaien rietvegetatie in ondiep water, handmatig.	are	25,93V		
8	Werkzaamheden van algemene aard				
81	Plannen				
810010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N	
810020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N	
810030	Opstellen V&G-plan (uitvoeringsfase)	EUR		N	
810040	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
82	Verkeersvoorzieningen				
820010	Toepassen verkeersmaatregelen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost algemeen.	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				