

Bijlage - Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023
Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti			
A+	A	B	C	D
 Er is geen beplakking en/of graffiti.	 Er is weinig beplakking en/of graffiti.	 Er is in beperkte mate beplakking en/of graffiti.	 Er is redelijk veel beplakking en/of graffiti.	 Er is veel beplakking en/of graffiti.
mate van beplakking en graffiti 0 % per lichtmast	mate van beplakking en graffiti ≤ 2 % per lichtmast	mate van beplakking en graffiti ≤ 5 % per lichtmast	mate van beplakking en graffiti ≤ 10 % per lichtmast	mate van beplakking en graffiti > 10 % per lichtmast
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja
Meetinstructie: Beplakking en graffiti				

Meubilair	verkeersvoorziening-verlichting-bevuiling			
A+	A	B	C	D
 Er is geen bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 Er is weinig bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 Er is in beperkte mate bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 Er is redelijk veel bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	 Er is veel bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0 % per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 5 % per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 10 % per lichtmast	mate van bevuiling ≤ 20 % per lichtmast	mate van bevuiling > 20 % per lichtmast

“Raamovereenkomst onderhoud Openbare Verlichting”

POR572 - Bestek 2026-09

Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen				
A+	A	B	C	D
 De dekking is zeer goed. Het object wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	 De dekking is goed. Het object wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner of bekrast.	 De dekking is voldoende. Het object wordt grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	 De dekking is matig. Op grotere delen van het object is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	 De dekking is slecht. Op het gehele object is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad 100 % per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 98 % per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 95 % per lichtmast	dekkingsgraad ≥ 80 % per lichtmast	dekkingsgraad < 80 % per lichtmast
Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten				
A+	A	B	C	D
 Er zitten geen deuken en gaten in het object.	 Er zitten weinig deuken en gaten in het object.	 Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in het object.	 Er zitten redelijk veel deuken en gaten in het object.	 Er zitten veel deuken en gaten in het object.
deuken en gaten 0 % per lichtmast	deuken en gaten ≤ 0,1 % per lichtmast	deuken en gaten ≤ 1 % per lichtmast	deuken en gaten ≤ 5 % per lichtmast	deuken en gaten > 5 % per lichtmast

“Raamovereenkomst onderhoud Openbare Verlichting”

POR572 - Bestek 2026-09

Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid				
A+	A	B	C	D
				
Het object is niet verkleurd.	Het object is weinig verkleurd.	Het object is in beperkte mate verkleurd.	Het object is redelijk erg verkleurd.	Het object is erg verkleurd.
verkleuring 0 % per lichtmast	verkleuring ≤ 10 % per lichtmast	verkleuring ≤ 20 % per lichtmast	verkleuring ≤ 50 % per lichtmast	verkleuring > 50 % per lichtmast

Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand				
A+	A	B	C	D
				
Het object staat recht.	Het object staat licht scheef.	Het object staat duidelijk waarneembaar scheef.	Het object staat fors scheef.	Het object staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 1 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 3 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 6 graden per lichtmast	scheefstand > 6 graden per lichtmast

Meubilair verkeersvoorziening-verlichting-werking lamp				
A+	A	B	C	D
				
De lamp brandt.	De lamp brandt.	De lamp brandt.	De lamp brandt.	De lamp knippert/of de lamp brandt niet.
werking niet defect	werking niet defect	werking niet defect	werking niet defect	werking defect

“Raamovereenkomst onderhoud Openbare Verlichting”