

Behoort bij: 2026-ECH151-RO-01

Inspecteren en reinigen riolering 2027-2030

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
100	Voorverkenning inspecties				
100010	Voorverkenning t.b.v. leidinginspectie.	m	128.000,00F		
100020	Samenvatting voorverkenning t.b.v. leidinginspecties.	keer	4,00F		
11	Reiniging riolering 0-20%				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	900,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	3.300,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	1.420,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	850,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	730,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	200,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	950,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	150,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	200,00F		
111140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m	100,00F		
111150	Riool reinigen onder hoge druk, ei 1000/1500 mm en groter beton.	m	100,00F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	2.100,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.500,00F		
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	300,00F		
112040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	200,00F		
112050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	200,00F		
12	Reiniging riolering 20-30%				
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	900,00F		
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	3.300,00F		
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	1.420,00F		
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	850,00F		
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	730,00F		
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	950,00F		
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	150,00F		
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	2.100,00F		
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.500,00F		
122030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	300,00F		
122040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	200,00F		
16	Inspecteren riolering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	Inspecteren riolering gereinigd en in bedrijf				
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	6.000,00F		
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	9.600,00F		
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	3.440,00F		
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	2.100,00F		
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	1.660,00F		
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	200,00F		
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	1.900,00F		
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	300,00F		
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	200,00F		
161140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 800/1200-1000/1500 mm.	m	100,00F		
161150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 1000/1500 mm en groter.	m	100,00F		
162	Inspecteren riolering niet gereinigd en in bedrijf				
162010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	30.000,00F		
162020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	48.000,00F		
162030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	17.200,00F		
162040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	10.500,00F		
162050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	8.300,00F		
162060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	1.000,00F		
162110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	9.500,00F		
162120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	1.500,00F		
162130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	1.000,00F		
162140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 800/1200-1000/1500 mm.	m	500,00F		
162150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 1000/1500 mm en groter.	m	500,00F		
2	Reparaties leidingen				
2000	<u>Opbouw materieel</u>				
200010	Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.	keer	100,00F		
224420	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 200-300 beton.	m	150,00F		
224440	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300-500 beton.	m	150,00F		
224460	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500-700 beton.	m	150,00F		
224490	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700-1000 beton.	m	75,00F		
224640	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375-400/600 beton.	m	150,00F		
224660	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600-600/900 beton.	m	150,00F		
224680	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool	m	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	600/900-800/1200 beton.				
224820	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 160-315 kunststof.	m	75,00F		
224840	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 315-500 kunststof.	m	75,00F		
224860	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500-700 kunststof.	m	50,00F		
225440	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 200-500 beton.	st	25,00F		
225490	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 500-1000 beton.	st	25,00F		
225520	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 1000 en groter beton.	st	25,00F		
225660	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 250/375-600/900 beton.	st	25,00F		
225680	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 600/900-800/1200 beton.	st	25,00F		
225710	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 1000/1500 en groter beton.	st	25,00F		
225840	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 200/500 kunststof.	st	25,00F		
225860	Verwijderen bezonken afzetting uit riool 500-700 kunststof.	st	25,00F		
227440	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 200-500 beton.	m	20,00F		
227490	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 500-1000 beton.	m	20,00F		
227520	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 1000 en groter beton.	m	20,00F		
227660	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 250/375-600/900 beton.	m	20,00F		
227680	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 600/900-800/1200 beton.	m	20,00F		
227710	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 1000/1500 en groter beton.	m	20,00F		
227840	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 200-500 kunststof.	m	20,00F		
227860	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 500-700 kunststof.	m	20,00F		
231	Herstel afstroming (2)				
231440	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 200-500 beton.	st	20,00F		
231490	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 500-1000 beton.	st	20,00F		
231660	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 250/375-600/900 beton.	st	20,00F		
231680	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 600/900-800/1200 beton.	st	20,00F		
231840	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 200-500 kunststof.	st	20,00F		
231860	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 500-700 kunststof.	st	20,00F		
232440	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 200-500 beton.	st	20,00F		
232490	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 500-1000 beton.	st	20,00F		
232660	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 250/375-600/900 beton.	st	20,00F		
232680	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 600/900-800/1200 beton.	st	20,00F		
234440	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300-500 beton.	m	20,00F		
234460	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500-700 beton.	m	20,00F		
234640	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375-400/600 beton.	m	20,00F		
234660	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600-600/900 beton.	m	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
234820	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 200-315 kunststof.	m	20,00	F	
234840	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 315-500 kunststof.	m	20,00	F	
234860	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500-700 kunststof.	m	20,00	F	
235420	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 200-300 beton.	m	20,00	F	
235440	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300-500 beton.	m	40,00	F	
235460	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500-700 beton.	m	40,00	F	
235640	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375-400/600 beton.	m	40,00	F	
235660	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600-600/900 beton.	m	40,00	F	
235820	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 200-315 kunststof.	m	40,00	F	
235840	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 315-500 kunststof.	m	40,00	F	
235860	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500-700 kunststof.	m	40,00	F	
6	Civiele werkzaamheden				
60	Vrijmaken verdekte/blinde put				
601010	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h 0,10 tot 1,50 m.	st	16,00	F	
601020	Vervallen.			F	
601110	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot 1,50 m.	st	16,00	F	
601120	Vervallen.			F	
601210	Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h tot 1,50 m.	st	8,00	F	
601220	Vervallen.			F	
602010	Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
61	Toegankelijk maken van putten				
611010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	60,00	F	
613010	Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.	st	8,00	F	
613020	Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.	st	8,00	F	
613030	Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding.	st	4,00	F	
69	Aanleveren revisies				
691010	Aanleveren van revisiegegevens putten.	keer	80,00	F	
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	5.000,00	F	
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker.	uur	80,00	F	
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm.	st	40,00	F	
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000-1500 mm.	st	20,00	F	
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 mm en groter.	st	12,00	F	
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 600/900-800/1200 mm.	st	40,00	F	
811150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 800/1200-1000/1500 mm.	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811160	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500 mm en groter.	st	12,00F		
83	Inzetten reguliere werkzaamheden				
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00F		
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	40,00F		
831220	Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.	uur	32,00F		
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	32,00F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	32,00F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	40,00F		
831260	Inzetten van schuifcamera.	uur	16,00F		
831320	Toepassen zuigslang.	m	100,00F		
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	250,00F		
88	Diverse werken van algemene aard				
880020	Afsluiten CAR-verzekering.	st	4,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				