



INSPECTEREN EN REINIGEN RIOLERING 2027-2030

1E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Echt-Susteren
Projectnr:	ECH151
Besteknr:	2026-ECH151-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	29 september 2026

INSPECTEREN EN REINIGEN RIOLERING

2027-2030

1E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeente Echt-Susteren
Projectnr:	ECH151
Besteknr:	2026-ECH151-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	29 september 2026

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller: 
J. Lousberg

Verificatie: 
M. Kessels

Validatie: 
L. Steeghs

© 2026 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2026-ECH151-RO-01 d.d. 31-07-2026
omschrijving: Inspecteren en reinigen riolering 2027-2030

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" is de navolgende paragraaf gewijzigd:

04 Bijlagen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:

611010, 611011 en 611012

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:

601020, (601021, 601022), 601120, (601121, 601122), 601220, (601221, 601222, 601223,
601224, 601225 en 601226)

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd:

250450

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde aanbestedingsleidraad;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat;
- Toegevoegde bijlage 3 Putafdekkingen-SVA-P-DYNAMIC-24

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het contract:

- Bijlage 1 V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage 2 Shape files van de gehele riolering
- Bijlage 3 Putafdekkingen-SVA-P-DYNAMIC-24

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601020	252699		Vervallen.				
601021	252699		Vervallen.				
601022	240099		Vervallen.				
601120	252699		Vervallen.				
601121	252699		Vervallen.				
601122	240199		Vervallen.				
601220	252699		Vervallen.				
601221	252699		Vervallen.				
601222	810599		Vervallen.				
601223	810399		Vervallen.				
601224	240199		Vervallen.				
601225	831199		Vervallen.				
601226	831699		Vervallen.				
611010	252799		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: vrijgemaakte put uit besteksposten onder hoofdstuk 60.	st	60,00	F	
611011	252701		Aanbrengen putrand met deksel.	st			60,00 I
			Situering blinde/verdekte put vrijgegraven conform besteksposten onder hoofdstuk 60				
		1.	Afdekplaat verwijderen en vervoeren				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
			Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar				
		.4.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			60,00 L
			klasse D400 volgens NEN-EN 124				
			Fabricaat: SVA, o.g.				
			Type: P DYNAMIC CROSS GRIP 24				
			Deksel: GY-deksel voorzien van Cross Grip (tweewieler antislip profiel)				
			Afmeting zichtzijde: 640 x 640 mm				
			Afmeting uitwendig: 740 x 740 mm				
			Hoogte: 240 mm				
			Mangat: ø520 mm				
			Opschrift deksel/rand: geen opschrift, vuilwater/VW, regenwater/RW, schoonwater/SW, drain/DR, infiltratie/IW				
			- GY-kwaliteit rand: GJL 250				
			- GY-kwaliteit deksel: GJS 250				
			Rubber oplegging: DYNAMIC-PRO (CR)				
			Leveranties met KOMO certificaat				
		. . .9. . .	Put op hoogte brengen conform bestekspostnr. 611012				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
611012	252603		Maken put van metselwerk/beton combinatie.	st		60,00	I
		3.	Put inwendige afmetingen ca. 0,80 x 0,80 m tot 1,00 x	st		60,00	I
			1,00 m waarvan de afdekplaat is verwijderd.				
			Put onder maaiveld (hoogte tot 1,50 m)				
		.3.	Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant	st		60,00	I
			fundering (ca. 0,54 m3)				
			Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm	st		22.680,00	L
			(NEN-EN 771-1)				
			metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren	m3		9,72	L
			Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.				
		1.	Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20	st		60,00	L
			m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60				
			m				
							
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

25 04 50 Bestaande riolering

- 01 De aannemer dient bij het afprijzen van de besteksposten rekening te houden met het gestelde in artikel 25.03.51 in deel 3 van dit bestek.
- 02 Bij alle werkzaamheden dient de aannemer met de betreffende gemaalbeheerder af te stemmen dat, waar van toepassing, voorafgaand aan deze werkzaamheden peilverlaging plaatsvindt door het handmatig aanzetten van gemalen. Foutieve informatie uit de voorverkenning en stagnatie als gevolg van een te hoog waterpeil bij gemalen, komt niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Als aanvulling op het gestelde in lid 01 dient de aannemer bij het afprijzen van de besteksposten ervan uit te gaan dat de bestaande riolering bereikbaar is, danwel middels extra werkzaamheden die uit de voorverkenning volgen (tijdelijk) bereikbaar gemaakt zijn.