

Nota van inlichtingen vragen en antwoorden "Inspecteren en reinigen riolering 2027-2030 gemeente Echt-Susteren"

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Bestek BP 611012 38 e.v. Mogen deze putten ook hersteld worden middels stelringen?	Nee, de putten mogen niet hersteld worden middels stelringen.
2	Inschrijffase	Algemeen In het kader van CO2 kunt u als bestekeis de CO2 prestatieladder als vereiste opnemen in het bestek?	Nee, de CO2 prestatieladder wordt niet opgenomen als vereiste.
3	Inschrijffase	Algemeen Loopt het riool onder normale omstandigheden leeg of is dit middels de aanwezige voorzieningen droog te zetten?	Zie artikelen 25.03.51 en 25.03.52.
4	Inschrijffase	Algemeen kunt u uit veiligheidsoverwegingen en het op een juiste wijze uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden, de BRL'S K10014 (tbv reiniging) en de K10015 (tbv inspectie) als vereiste certificaten voor de inschrijver opnemen in het bestek?	Nee, de BRL's K10014 en 10015 wordt niet als vereiste opgenomen.
5	Inschrijffase	Algemeen Kunt u de hoeveelheden per jaar opgeven in meters?	De gemeente is voornemens jaarlijks ca. 25 km riolering ongereinigd te inspecteren. Het aantal km leiding gereinigd inspecteren (tweede ronde) en/of reinigen en inspecteren na freeswerk (derde ronde) is niet aan te geven omdat deze hoeveelheden volgen na uitvoering van het ongereinigd inspecteren.
6	Inschrijffase	Deel 3 Art. 25 03 51 en 25 04 50 64" In art. 25 04 50 staat dat de aannemer dient bij het afprijzen van de besteksposten rekening te houden met het gestelde in artikel 25.03.51 in deel 3 van dit bestek. Stagnatie en de inzet van aangepast materieel komt niet voor verrekening in aanmerking. In art. 25 03 51 geeft u aan het aantal leidingen waar dit voorkomt onbekend is. Dit risico kunt u dan ook niet bij de inschrijver neerleggen, aangezien u dit zelf ook niet weet. Kunnen deze kosten hiervan op de 83.... TBS posten verrekenbaar worden gesteld, dat zou wel zo fair zijn? "	Zie gewijzigd artikel 25.04.50 lid 01.
7	Inschrijffase	Bestek BP 81.... 41 Wij missen voor het afsluiten van riolen < 700 mm bestekposten. Kunt u deze toevoegen?	Het afsluiten van riolen tot 700 mm is geregeld in de Standaard artikel 25.45.01 en dient in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
8	Inschrijffase	Bestek BP 235420 tm 235860 31 e.v. Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 5 m. Bedoelt u hiermee 1 stuks van 5 meter lengte?	Hiermee wordt bedoeld het gemiddeld aantal meters vetafzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten. Dit kan op verschillende locaties in de leiding zijn.
9	Inschrijffase	Bestek BP 234440 tm 234860 29 e.v. Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 m. Bedoelt u hiermee 1 stuks van 2 meter lengte?	Hiermee wordt bedoeld het gemiddeld aantal meters kalkafzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten. Dit kan op verschillende locaties in de leiding zijn.
10	Inschrijffase	Bestek BP 227440 tm 227860 24 e.v. Gemiddeld aantal m obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 2 m. Bedoelt u hiermee 1 stuks van 2 meter lengte?	Hiermee wordt bedoeld het gemiddeld aantal meters losliggende obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten. Dit kan op verschillende locaties in de leiding zijn.
11	UEA	Bij de aangeleverde stukken is een UEA in PDF toegevoegd. In Tendermed is ook een digitaal UEA waar vergelijkbare vragen moeten worden ingevuld. Dit wordt omgezet in een PDF en ondertekend. Welk UEA moet worden geupload?	De UEA invullen op basis van de PDF die onder de aanbestedingsdocumenten staat.