

Behoort bij: 2026-STE172-RO-01

Nieuwdorp Stein

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2026-STE172-RO-01

voor Nieuwdorp Stein

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-STE172-RO-01

Nieuwdorp Stein

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Voorbereidende werken.				
10	Verwijderen groenvoorzieningen.				
101	Verwijderen sier- en bosplantsoen, hakhout etc.				
101010	Verwijderen begroeiing, tot 0,50 m.	are	10,00F		
101020	Verwijderen begroeiing, tot 1,00 m.	are	1,00F		
102	Verwijderen bomen.				
102010	Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	30,00F		
102020	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m.	st	15,00F		
102030	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,50 tot 0,75 m.	st	5,00F		
103	Verwijderen hagen.				
103030	Verwijderen haag, hoog ca. 1,50 - 2,50 m.	m	155,00F		
104	Verwijderen overige beplantingen.				
104060	Verwijderen stobben, ø 0,25 - 0,50 m.	st	25,00F		
105	Tijdelijke voorzieningen bomen.				
105050	Toepassen stamommanteling, < 3 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	25,00F		
105060	Toepassen stamommanteling, < 5 m hoog, Ø 0,3-0,5 m.	st	15,00F		
106	Maaien gewas.				
106010	Maaien grasmat/gewas, horizontaal, tot 1000 m2	are	25,00F		
106020	Maaien grasmat/gewas, horizontaal, 1000-5000 m2	are	35,00F		
106030	Maaien grasmat/gewas, t.p.v. talud, tot 1000 m2.	are	15,00F		
107	Frezen bestaande grasmat.				
107010	Frezen grasmat/bermen, horizontaal, tot 1000 m2.	are	25,00F		
107020	Frezen grasmat/bermen, horizontaal, 1000-5000 m2.	are	35,00F		
107030	Frezen grasmat/bermen, talud, tot 1000 m2.	are	15,00F		
11	Verwijderen elementenverhardingen.				
111	Verwijderen betonbanden.				
1111	<u>Verwijderen diverse banden.</u>				
111110	Opbreken trottoirbanden, afvoeren.	m	2.525,00F		
111120	Opbreken trottoirbanden 230/250x250 mm, afvoeren.	m	2.600,00F		
111130	Opbreken inritelementen, afvoeren.	m	110,00F		
111140	Opbreken opsluitbanden 60x200 t/m 100x200 mm, afvoeren.	m	5.000,00F		
111150	Opbreken opsluitbanden 120x250 t/m 250x300 mm, afvoeren.	m	300,00F		
112	Verwijderen kantopsluitingen.				
112210	Opbreken kantopsluiting 2 strekken bss kf, afvoeren.	m	4.000,00F		
112220	Opbreken kantopsluiting 1 halve betontegel, afvoeren.	m	1.250,00F		
112230	Opbr. inritconstructie, 8 str. BSS DF, afvoeren.	m	200,00F		
113	Verwijderen molgoten.				
113230	Opbreken molgoot 5 strekken bss kf, afvoeren.	m	275,00F		
114	Verwijderen bestratingen.				
114410	Opbreken betonstraatstenen, afvoeren, breed < 1,50 m.	m2	125,00F		
114420	Opbreken betonstraatstenen, afvoeren, breed 1,50 -	m2	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114430	3,00 m. Opbreken betonstraatstenen, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	6.100,00F		
115	Verwijderen betegelingen.				
115020	Opbreken betontegels dik 45 mm, afvoeren, breed < 1,50 m.	m2	935,00F		
115050	Opbreken betontegels dik 45 mm, afvoeren, breed 1,50 - 3,00 m.	m2	5.200,00F		
115080	Opbreken betontegels dik 45 mm, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	800,00F		
115120	Opbreken betontegels dik 60 mm, afvoeren, breed < 1,50 m.	m2	200,00F		
115150	Opbreken betontegels dik 60 mm, afvoeren, breed 1,50 - 3,00 m.	m2	500,00F		
115180	Opbreken betontegels dik 60 mm, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	300,00F		
115220	Opbreken betontegels dik 80 mm, afvoeren, breed < 1,50 m.	m2	200,00F		
115250	Opbreken betontegels dik 80 mm, afvoeren, breed 1,50 - 3,00 m.	m2	600,00F		
115280	Opbreken betontegels dik 80 mm, afvoeren, breed 3,00 m >.	m2	250,00F		
115310	Opbreken bijzondere tegels dik 60 en 80 mm, afvoeren, breed < 1,50 m.	m2	25,00F		
12	Verwijderen bitumineuze verhardingen.				
1200	<u>Asfaltonderzoek.</u>				
120010	Uitvoeren asfaltonderzoek.	st	5,00F		
121	Zagen asfaltverhardingen.				
121010	Zagen asfaltverharding, dikte van 50 tot 100 mm.	m	25,00F		
121020	Zagen asfaltverharding dikte van 100 tot 150 mm.	m	300,00F		
121030	Zagen asfaltverharding, dikte van 150 tot 200 mm.	m	25,00F		
121040	Zagen asfaltverharding, dikte van 200 mm en groter.	m	25,00F		
123	Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.				
123120	Frezen teervrij asfalt, dik 55 mm, breed 4,00 m >.	m2	220,00F		
123210	Frezen teerhoudend asfalt, dik 30-40 mm, breed 4,00 m >.	m2	600,00F		
123230	Frezen teerhoudend asfalt, dik 70-90 mm, breed 4,00 m >.	m2	220,00F		
124	Opbreken asfaltverhardingen.				
124110	Opbreken teervrij asfalt, dik 0,08 tot 0,12 m, breed 3,00 m >.	m2	1.070,00F		
124120	Opbreken teervrij asfalt, dik gem. 0,12 tot 0,16 m, breed 3,00 m >.	m2	4.350,00F		
124130	Opbreken teervrij asfalt, dik gem. 0,16 tot 0,20 m, breed 3,00 m >.	m2	100,00F		
124140	Opbreken teervrij asfalt, dik gem. 0,20 tot 0,25 m, breed 3,00 m >.	m2	185,00F		
124150	Opbreken teerhoudend asfalt, dik gem. 0,12 tot 0,16 m, breed 3,00 m >.	m2	5.000,00F		
125	Vervoeren teervrij en/of teerhoudend asfalt.				
1251	<u>Vervoeren teervrij asfalt naar een inrichting.</u>				
125110	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teervrij asfalt.	ton	31,00F		
125120	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt (schollen).	ton	1.979,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1252	<u>Vervoeren teerhoudend asfalt naar een inrichting.</u>				
125210	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	92,00F		
125220	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt (schollen).	ton	1.750,00F		
14	Verwijderen funderingen en halfverhardingen.				
141	Verwijderen funderingen.				
1411	<u>Ongebonden teervrije funderingslaag.</u>				
141110	Verwijderen ongebonden teervrije funderingslaag, dik tot 200 mm, afvoeren.	m2	200,00F		
141120	Verwijderen ongebonden teervrije funderingslaag, dik 200-400 mm, afvoeren.	m2	17.500,00F		
1412	<u>Ongebonden teerhoudende funderingslaag.</u>				
141210	Verwijderen ongebonden teerhoudende funderingslaag, dik tot 200 mm, afvoeren.	m2	35,00F		
141220	Verwijderen ongebonden teerhoudende funderingslaag, dik 250 mm, afvoeren.	m2	750,00F		
1413	<u>Gebonden teervrije funderingslaag.</u>				
141310	Verwijderen gebonden teervrije funderingslaag, dik 150-300 mm, afvoeren.	m2	50,00F		
142	Vervoeren funderingen.				
1421	<u>Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.</u>				
142110	Funderingsmateriaal (ongebonden, teervrij) vervoeren naar depot.	m3	5.540,00F		
142120	Funderingsmateriaal (gebonden, teervrij) vervoeren naar depot.	m3	15,00F		
1422	<u>Funderingsmateriaal vervoeren naar elders.</u>				
142210	Funderingsmateriaal (ongebonden, teerhoudend) vervoeren naar elders.	m3	272,00F		
15	Verwijderen terreininrichting e.d.				
151	Verwijderen straatmeubilair e.d.				
1511	<u>Verwijderen bebording</u>				
151110	Verwijderen verkeersborden - afvoeren.	st	70,00F		
151120	Verwijderen verkeersbordpalen, afvoeren.	st	50,00F		
1512	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
151200	Verwijderen betonnen afzetpaal, afvoeren naar inrichting.	st	16,00F		
151210	Verwijderen kunststof afzetpaal, afvoeren naar inrichting.	st	90,00F		
151220	Verwijderen stalen afzetpaal, afvoeren naar inrichting.	st	30,00F		
151230	Verwijderen reclamepaal, afvoeren naar inrichting.	st	1,00F		
151240	Verwijderen reclamezuil, afvoeren naar inrichting.	st	1,00F		
151250	Verwijderen, zitbank van staal, afvoeren naar inrichting.	st	6,00F		
151260	Verwijderen, afvalbak, afvoeren naar inrichting.	st	4,00F		
151270	Verwijderen brievenbus - tijd. verplaatsen.	st	1,00F		
151280	Verwijderen, stalen ketting, afvoeren naar inrichting.	m	8,00F		
151300	Verwijderen, picknickset, afvoeren naar inrichting.	st	1,00F		
2	Grondwerken.				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
20	Bijkomend werk grondwerken.				
2000	<u>Meldingen</u>				
200010	Melden van opslaan van grond binnen dit contract.	keer	5,00F		
200020	Melden van vervoeren van grond binnen dit contract.	keer	5,00F		
200030	Melden van toepassen van grond binnen dit contract.	keer	5,00F		
2002	<u>Tijdelijke / bijkomende voorzieningen</u>				
200210	Toepassen sleufbekisting tegen inkalven sleuf.	m	500,00F		
200220	Toepassen sleufbekisting tegen inkalven sleuf ondergrondse containers.	m	15,00F		
2031	<u>Frezen en schonen</u>				
203110	Frezen terrein.	are	22,00F		
2032	<u>Schonen terrein</u>				
203210	Schonen terrein.	m3	11,00F		
21	Grond ontgraven.				
210	Grondwerk ondergrondse containers				
210010	Grond ontgr. uit cunet te verwijderen ondergr. container, dik 3,0 m.	m3	30,00F		
210020	Grond ontgr. uit cunet aan te brengen ondergr. container, dik 3,0 m.	m3	70,00F		
210030	Zand verwerken in bouwput verwijderde ondergr. container.	m3	45,00F		
210040	Zand verwerken in bouwput ondergr. container.	m3	66,00F		
211	Grond ontgraven t.b.v. riolering.				
2111	<u>Ontgraven riool</u>				
211110	Ontgraven sleuf tbv enkel best. riool - talud.	m3	900,00F		
211120	Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool - RWA - talud.	m3	550,00F		
211130	Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool - DWA - talud.	m3	1.900,00F		
211140	Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool - IT - talud.	m3	1.000,00F		
211150	Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool - IT - sleufbekisting.	m3	3.200,00F		
211160	Grond ontgraven t.b.v. sleuf dubbel hoofdriool, L/N-IN.	m3	15.000,00F		
211170	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drainageleidingen.	m3	50,00F		
211180	Grond ontgraven t.b.v. sleuf lijngoten.	m3	25,00F		
2113	<u>Ontgraven sleuf rioolaansluitingen.</u>				
211340	Grond ontgraven t.b.v. sleuf te verwijderen rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	2.300,00F		
211350	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe HWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	2.000,00F		
211360	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe VWA-rioolaansluitingen, grond afvoeren.	m	2.000,00F		
2114	<u>Ontgraven gaten t.b.v. kolken.</u>				
211410	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk, incl. zand leveren.	st	205,00F		
211420	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk, incl. zand leveren.	st	205,00F		
2118	<u>Ontgraven infiltratievoorziening</u>				
211810	Inrichten boorlocatie.	st	29,00F		
211820	Maken boorpaal, Ø400 mm.	st	29,00F		
211830	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, verloop.	st	29,00F		
211840	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, IT-voorziening, kratten.	m3	365,00F		
211850	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211870	Grond ontgraven uit wadi's, dik 1,50 m.	m3	450,00F		
211880	Grond ontgraven uit wadi's, dik 0,80 m.	m3	600,00F		
211890	Grond ontgraven uit bodemverbetering wadi's, dik 0,30 m.	m3	80,00F		
212	Grond ontgraven t.b.v. wegaanleg.				
212010	Grond ontgraven uit cunetten , dik 0,10-0,25 m, tot 3,00 m breed.	m3	500,00F		
212020	Grond ontgraven uit cunetten , dik 0,10-0,25 m, 3,00-15,00 m breed.	m3	1.000,00F		
212030	Grond ontgraven uit cunetten , dik 0,25-0,50 m, tot 3,00 m breed.	m3	1.500,00F		
212040	Grond ontgraven uit cunetten , dik 0,25-0,50 m, 3,00-15,00 m breed.	m3	1.500,00F		
212050	Grond ontgraven uit cunetten , dik 0,50-1,00 m, tot 3,00 m breed.	m3	1.000,00F		
212060	Grond ontgraven uit cunetten , dik 0,50-1,00 m, 3,00-15,00 m breed.	m3	2.000,00F		
213	Grond ontgraven t.b.v. groenaanleg.				
213020	Grond ontgraven uit groenstroken, dik 0,30-1,00 m.	m3	4.150,00F		
214	Grond ontgraven diversen				
214110	Grond ontgraven uit terreinen, dik 0,10 m.	m3	80,00F		
22	Grond vervoeren.				
221	Grond vervoeren naar plaats verwerking.				
221010	Grond vervoeren op het werk.	m3	13.000,00F		
223	Grond vervoeren naar depot.				
223010	Grond vervoeren naar depot.	m3	25.000,00F		
23	Grond verwerken.				
231	Grond verwerken t.b.v. riolering.				
2311	<u>Aanvullen</u>				
231110	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - best. riool.	m3	1.000,00F		
231120	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - RWA riool.	m3	500,00F		
231130	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - DWA riool.	m3	10.000,00F		
231140	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - IT riool.	m3	4.000,00F		
231150	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - dubbel riool.	m3	14.200,00F		
231160	Aanvullen sleuf dubbel hoofdrinol (IT), lava.	m3	600,00F		
231170	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand, drainageleidingen.	m3	50,00F		
231180	Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand, lijngoten.	m3	15,00F		
231190	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	1.250,00F		
2312	<u>Aanvullen sleuven grondwerk rioolaansluitingen</u>				
231240	Aanvullen sleuf, met te leveren zand, te vervallen rioolaansluitingen.	m	2.300,00F		
231250	Aanvullen sleuf, met te leveren zand, HWA rioolaansluitingen.	m	2.000,00F		
231260	Aanvullen sleuf, met te leveren zand, VWA rioolaansluitingen.	m	2.000,00F		
2318	<u>Aanvullen en verdichten infiltratievoorziening</u>				
231810	Aanvullen sleuf t.b.v. infiltratievoorziening.	m3	195,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	Grond verwerken t.b.v. wegaanleg.				
232110	Zand verw. in cunet loopstroken / trottoir / inritten in trottoir, dik 0,20 m.	m3	1.700,00F		
232120	Drainzand verw. in cunet groenparkeren, dik 0,20 m.	m3	350,00F		
233	Grond verwerken t.b.v. groenaanleg.				
233110	L & A teelaarde in plantvak/groenstrook, dik 300 mm.	m3	3.250,00F		
233120	Teelgrond verwerken in plantvakken, dik 500 mm.	m3	550,00F		
233130	L & A grondverbetering in groenvakken, dik 1000 mm, bomengrond.	m3	1.900,00F		
233140	L & A grondverbetering in groenvakken, dik 1000 mm, bomenzand.	m3	110,00F		
233150	L & A grondverbetering in groenvakken, dik 1000 mm, bomengranulaat.	m3	240,00F		
234	Grond verwerken t.b.v. diversen.				
234110	Grond verwerken in bodem wadi's, dik 300 mm.	m3	280,00F		
234120	Leveren drainagezand.	m3	27,00F		
234130	Grond verwerken in vervallen cunet, dik 450 mm.	m3	250,00F		
234150	Grond verwerken in terreinen, dik 150 mm.	m3	300,00F		
24	Depot				
240	Depot grond en fundering				
240000	Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot.	st	8,00F		
240010	Inrichten, instandhouden en verwijderen fund.depota.	st	4,00F		
240020	Grond verwerken in depot.	m3	30.000,00F		
240030	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	5.555,00F		
240040	Aanbrengen folie t.b.v. depots.	m2	6.000,00F		
240050	Grond ontgraven en afvoeren, Landbouw/Natuur.	m3	15.000,00F		
240060	Grond ontgraven en afvoeren, Industrie.	m3	10.000,00F		
240070	Grond ontgr. en verv. naar pl. verw., Landbouw/Natuur.	m3	5.000,00F		
240090	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	10,00F		
240430	Fundering verwerken in depot, Klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof	m3	3.500,00F		
240440	Fundering verwerken in depot, Klasse Industrie.	m3	2.015,00F		
240450	Fundering uit depot ontgraven en afvoeren, klasse Niet-Vormgegeven Bouwstof.	m3	3.500,00F		
240460	Fundering uit depot ontgraven en afvoeren, klasse Industrie.	m3	2.015,00F		
3	Rioleringswerken.				
30	Bijkomend werk rioleringswerken.				
301	Diversen				
301110	Aanbrengen kabeldrager.	m	200,00F		
302	Riool reinigen.				
3020	<u>Inspecteren te vullen leiding</u>				
302010	Uitv. vis. inspect. vanuit riool, conform NEN-EN 13508-2.	m	675,00F		
3021	<u>Te vullen riool reinigen.</u>				
302110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 250/375 t/m 300/450 mm.	m	675,00F		
3022	<u>Te verwijderen riool reinigen.</u>				
302210	Te verwijderen betonnen rioolleiding < 300 mm reinigen.	m	55,00F		
302220	Te verwijderen betonnen rioolleiding 300-500 mm	m	45,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	reinigen.				
302230	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 250/375 mm.	m	480,00F		
302240	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 300/450 mm.	m	25,00F		
302250	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), 400/600 mm.	m	830,00F		
302260	Te verwijderen kunststof rioolleiding 160-315 mm reinigen.	m	40,00F		
302270	Te verwijderen kunststof rioolleiding 315-500 mm reinigen.	m	425,00F		
302280	Te verwijderen keramiek rioolleiding 100 en 150 mm reinigen.	m	300,00F		
302290	Rioolput reinigen.	st	5,00F		
3029	<u>Afvoeren vrijgekomen materialen.</u>				
302910	Rioolslib vervoeren.	ton	124,70F		
303	Vervallen betonnen riool vullen.				
303210	Vullen betonnen leiding ei 250/375mm met schuimbeton 1200 kg/m³.	m	660,00F		
303220	Vullen betonnen leiding ei 300/450mm met schuimbeton 1200 kg/m³.	m	15,00F		
305	Aanbrengen schildmuren.				
305210	Aanbrengen schildmuur 250/375 mm van metselwerk.	st	5,00F		
305220	Aanbrengen schildmuur 300/450 mm van metselwerk.	st	5,00F		
305240	Aanbrengen schildmuur 400/600 mm van metselwerk.	st	11,00F		
31	Verwijderen rioleringsgedeelten.				
311	Verwijderen hoofdriolering.				
3111	<u>Verwijderen betonbuizen $\varnothing < 1000$ mm.</u>				
311110	Verwijderen betonbuis $\varnothing 250$ mm.	m	55,00F		
311120	Verwijderen betonbuis $\varnothing 300$ mm.	m	45,00F		
311130	Verwijderen betonbuis ei-profiel 250/375 mm.	m	480,00F		
311140	Verwijderen betonbuis ei-profiel 300/450 mm.	m	25,00F		
311150	Verwijderen betonbuis ei-profiel 400/600 mm.	m	830,00F		
3113	<u>Verwijderen kunststofbuizen, PVC.</u>				
311330	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 160$ mm, PVC.	m	25,00F		
311340	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 200$ mm, PVC.	m	5,00F		
311350	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 250$ mm, PVC.	m	10,00F		
311360	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 315$ mm, PVC.	m	420,00F		
311370	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 400$ mm, PVC.	m	5,00F		
3117	<u>Verwijderen keramische buizen.</u>				
311710	Verwijderen keramische buis $\varnothing 100$ mm.	m	150,00F		
311720	Verwijderen keramische buis $\varnothing 150$ mm.	m	150,00F		
312	Verwijderen rioolaansluitingen.				
312120	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 125$ mm, PVC.	m	1.000,00F		
312130	Verwijderen kunststofbuis $\varnothing 160$ mm, PVC.	m	1.115,00F		
313	Verwijderen putranden, putten en kolken.				
3131	<u>Verwijderen putranden.</u>				
313120	Verwijderen putrand met deksel, afvoeren.	st	71,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3132	<u>Verwijderen putten.</u>				
313220	Verwijderen gehele put: opp. 0,50 - 1,00 m².	st	3,00F		
313230	Verwijderen gehele put: opp. 1,00 - 1,50 m².	st	45,00F		
313240	Verwijderen gehele put: opp. 1,50 - 2,00 m².	st	5,00F		
313260	Verwijderen put tot 1 m beneden maaiveld.	st	5,00F		
3133	<u>Verwijderen kolken.</u>				
313320	Verwijderen eendelige kolken, afvoeren.	st	210,00F		
313330	Verwijderen tweedelige kolken, afvoeren.	st	25,00F		
3134	<u>Verwijderen afdekkingen BRM putten</u>				
313410	Verwijderen stalen plaat op afdekplaat bij BRM putten.	st	24,00F		
3135	<u>Verwijderen eindkappen van bestaande riolering</u>				
313510	Verwijderen eindkap ø125 t/m 400 mm t.p.v. bestaande uitleggers.	st	20,00F		
32	Aanbrengen hoofdriool.				
322	Aanbrengen PVC hoofdriool en toebehoren.				
3222	<u>Aanbrengen drie-lagen PVC-buizen, HWA-hoofdriool.</u>				
322220	Aanbrengen HWA riool PVC buis 3-lagen ø 200 mm, grijs.	m	65,00F		
322230	Aanbrengen HWA riool PVC buis 3-lagen ø 250 mm, grijs.	m	250,00F		
322240	Aanbrengen HWA riool PVC buis 3-lagen ø 315 mm, grijs.	m	32,00F		
322250	Aanbrengen HWA riool PVC buis 3-lagen ø 400 mm, grijs.	m	25,00F		
3223	<u>Aanbrengen drie-lagen PVC-buizen, VWA-hoofdriool.</u>				
322320	Aanbrengen VWA riool PVC-buis 3-lagen ø 200 mm, bruin.	m	40,00F		
322330	Aanbrengen VWA riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm, bruin.	m	195,00F		
322340	Aanbrengen VWA riool PVC-buis 3-lagen ø 315 mm, bruin.	m	1.100,00F		
322350	Aanbrengen VWA riool PVC-buis 3-lagen ø 400 mm, bruin.	m	635,00F		
322360	Aanbrengen VWA riool PVC-buis 3-lagen ø 500 mm, bruin.	m	240,00F		
3226	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken ø 200 mm, bruin hoofdriool.</u>				
322620	Aanbrengen PVC bocht ø 200 mm 45°.	st	10,00F		
322650	Aanbrengen PVC T-stuk 200 x 160 x 200 mm 45°.	st	10,00F		
322670	Aanbrengen PVC verloopstuk 200 x 250 mm.	st	10,00F		
322680	Aanbrengen PVC combikap ø 200 mm.	st	10,00F		
3228	<u>Aanbrengen PVC hulpstukken ø 400 mm, hoofdriool.</u>				
322820	Aanbrengen PVC bocht ø 400 mm 45°.	st	10,00F		
322830	Aanbrengen PVC T-stuk 400 x 200 x 400 mm 45°.	st	10,00F		
322880	Aanbrengen PVC overschuifmof ø 400 mm.	st	10,00F		
326	Aanbrengen infiltratieriool.				
3260	<u>IT-buizen</u>				
326020	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 250 mm.	m	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
326030	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 300 mm.	m	20,00F		
326040	Aanbrengen PP-infiltratiebuis, ø 400 mm.	m	2.010,00F		
3265	<u>IT-voorziening</u>				
326510	Aanbrengen infiltratievoorziening, compleet	st	1,00F		
326520	Aanbrengen infiltratievoorziening, compleet	st	1,00F		
326530	Aanbrengen infiltratievoorziening, compleet	st	1,00F		
326540	Aanbrengen inlage van kunststof, IT-voorziening.	m2	360,00F		
33	Aanbrengen rioolaansluitingen.				
333	KOLKEN KOLKAANSLUITINGEN				
3331	<u>PVC-leidingen</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm	m	1.550,00F		
3332	<u>PVC-hulpstukken Ø125 mm</u>				
333210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, str. T-stuk 90°.	st	100,00F		
333220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, flex. bocht 90°.	st	230,00F		
333230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	550,00F		
333240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, T-stuk 90°.	st	200,00F		
333250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, combikap.	st	200,00F		
333260	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 125 mm.	st	150,00F		
3333	<u>EXTRA PVC-hulpstukken</u>				
333310	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 30°.	st	90,00F		
333320	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 45°.	st	90,00F		
333330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	st	90,00F		
333340	Aanbr. PVC-verloopstuk ø125<160 mm, SN 8.	st	90,00F		
333350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gres.	st	60,00F		
333360	Aanbrengen PVC afsluitkap ø 160 mm.	st	150,00F		
3334	<u>Maken aansluiting op rioolstelsel</u>				
333410	Maken inlaat ø125 mm in nieuw PVC-riool.	st	250,00F		
335	HUISAANSLUITINGEN DWA				
3351	<u>PVC-leidingen</u>				
335110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	1.750,00F		
3352	<u>PVC-hulpstukken</u>				
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45° mof-spie, SN 8.	st	300,00F		
335220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45° mof-mof, SN 8.	st	300,00F		
335230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, ontstoppingsst.	st	300,00F		
335240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, combikap.	st	300,00F		
3353	<u>EXTRA PVC-hulpstukken</u>				
335310	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 15°.	st	70,00F		
335320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 30°.	st	70,00F		
335330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45°.	st	70,00F		
335340	Aanbr. PVC-verloopstuk ø125<110 mm, SN 8.	st	30,00F		
335350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gres.	st	35,00F		
335360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gietijzer.	st	35,00F		
3354	<u>Maken aansluiting op rioolstelsel</u>				
335410	Maken inlaat ø125 mm in PVC-riool.	st	290,00F		
335420	Maken inlaat ø125 mm in bestaand BT-riool.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336	HUISAANSLUITINGEN RWA				
3361	<u>PVC-leidingen</u>				
336110	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm	m	1.500,00F		
3362	<u>PVC-hulpstukken</u>				
336210	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45° mof-spie, SN 8.	st	300,00F		
336220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45° mof-mof, SN 8.	st	300,00F		
336230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, ontstopingsst.	st	300,00F		
336240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, combikap.	st	300,00F		
3363	<u>EXTRA PVC-hulpstukken</u>				
336310	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 15°.	st	30,00F		
336320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 30°.	st	30,00F		
336330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45°.	st	30,00F		
336340	Aanbr. PVC-verloopstuk ø125<110 mm, SN 8.	st	30,00F		
336350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gres.	st	30,00F		
336360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ø125 mm, PVC-gietijzer.	st	30,00F		
3364	<u>Maken aansluiting op rioolstelsel</u>				
336410	Maken inlaat ø125 mm in PVC-riool.	st	250,00F		
336420	Maken inlaat ø125 mm in bestaand BT-riool.	st	5,00F		
35	Aanbrengen diverse leidingen.				
351	DIVERSE				
351000	Aanbr. spindelafsluiter ø200 mm.	st	1,00F		
351010	Aanbrengen terugslagklep, ø 300 mm.	st	2,00F		
351020	Aanbrengen terugslagklep, ø 400 mm.	st	1,00F		
351030	Maken aansluiting ø125 op bestaande rioolput.	st	2,00F		
351040	Aanpassen aansluiting ø400 t.p.v. bestaande rioolput.	st	3,00F		
351050	Aanbrengen stapelstenen, Ardenner Grès, 250 kg.	st	38,00F		
352	Mantelbuizen.				
352120	Aanbrengen PVC mantelbuis ø 125 mm met trekkoorden.	m	60,00F		
353	Aanbrengen drainageleidingen.				
353210	Aanbrengen drainagebuis ø80 mm incl. PP omhulsel.	m	990,00F		
353220	PVC verloopstuk ø125 mm - 80 mm.	st	50,00F		
353230	PP ø80 mm T-stuk SN 8.	st	31,00F		
353240	Maken inlaat ø125 mm in nieuw PVC-riool.	st	50,00F		
353250	Maken inlaat ø125 mm in bestaand BT-riool.	st	5,00F		
36	Aanbrengen putten en toebehoren.				
362	Prefab putten en toebehoren.				
3620	<u>Prefab HWA putten.</u>				
362010	Prefab put afm. 1000x1000 mm inw. IT.	st	45,00F		
362020	Prefab put afm. 1000x1000 mm inw. RWA.	st	20,00F		
362030	Prefab put afm. 1000x1500 mm inw. RWA.	st	8,00F		
362110	Prefab put afm. 1000x1000 mm inw. DWA.	st	58,00F		
362120	Prefab put afm. 1000x1500 mm inw. DWA.	st	3,00F		
362130	Prefab put afm. 2000x1500 mm inw. DWA.	st	3,00F		
362150	Hondenhokput afm. 2000x1000 mm inw. IT.	st	1,00F		
362160	Overstortput afm. 1000x1000 mm inw. IT.	st	1,00F		
362170	Overstortput afm. 1000x1500 mm inw. IT.	st	6,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362210	Aanbrengen instroomkolk beton.	st	5,00F		
365	Putranden.				
3651	<u>Putrand met deksel</u>				
365110	Aanbr. putrand met roosterdeksel, IT putten (asfalt). - (WRM)	st	3,00F		
365120	Aanbr. putrand met deksel, dwa putten (asfalt). - (WRM)	st	5,00F		
365130	Aanbrengen putrand met deksel - DWA (BRM)	st	67,00F		
365140	Aanbrengen putrand met deksel - IT (BRM)	st	119,00F		
365150	Aanbrengen putrand met deksel - IT (WRM)	st	11,00F		
365160	Aanbrengen putrand met deksel - DWA (WRM)	st	3,00F		
365170	Aanbrengen putrand met deksel - RWA (WRM)	st	2,00F		
365180	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	12,00F		
37	Aanbrengen kolken, lijnontwatering en diversen.				
371	Kolken.				
371510	Aanbrengen combikolk.	st	10,00F		
371520	Aanbrengen trottoirkolk.	st	25,00F		
371530	Aanbrengen straatkolk.	st	240,00F		
372	Lijngoot				
3721	<u>PVC-leidingen</u>				
372110	Aanbrengen PVC-buis ø 125 mm	m	25,00F		
3722	<u>PVC-hulpstukken Ø125 mm</u>				
372210	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 15°.	st	10,00F		
372220	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 30°.	st	10,00F		
372230	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm, bocht 45°.	st	10,00F		
372240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 90°.	st	10,00F		
3723	<u>Gootelementen 400 mm uitw. incl. bezinkput</u>				
372310	Aanbrengen gootelementen 400 mm uitw.	m	30,00F		
372320	Aanbrengen bezinkput tbv gootelementen.	st	1,00F		
3724	<u>Gootelementen 300 mm uitw. incl. bezinkput</u>				
372410	Aanbrengen gootelementen 300 mm uitw.	m	106,00F		
372420	Aanbrengen bezinkput tbv gootelementen.	st	10,00F		
3725	<u>Lijngootelementen</u>				
372510	Aanbrengen zandvangelement, lijnafwatering, aansl. 160 mm.	m	5,25F		
372520	Aanbrengen zandvangelement, lijnafwatering, aansl. 250 mm.	m	2,25F		
380	CONTROLE/REVISIE				
3801	<u>Reinigen c.q. inspecteren kunststof leidingen</u>				
380110	Leiding reinigen; pvc 200 mm.	m	105,00F		
380120	Leiding reinigen; pvc 250 mm.	m	520,00F		
380140	Leiding reinigen; pvc 315 mm.	m	1.140,00F		
380150	Leiding reinigen; pvc 400 mm.	m	2.650,00F		
380160	Leiding reinigen; pvc 500 mm.	m	240,00F		
3802	<u>Reinigen c.q inspecteren putten</u>				
380210	Rioolput reinigen.	st	144,00F		
380220	Rioolput reinigen - overstortputten.	st	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380230	Rioolslib vervoeren.	ton	238,00F		
3803	<u>Visuele inspectie</u>				
380310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	4.300,00F		
4	Verhardingen.				
40	Funderingen.				
4001	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
400110	Afwerken bestaande ondergrond.	m2	16.000,00F		
4002	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
400210	Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 250 mm - overrijdbare zones.	m2	2.050,00F		
400220	Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 250 mm - rijbaan.	m2	10.255,00F		
400230	Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 250 mm - tpv rioolaansluitingen in rijweg Heisteeg.	m2	50,00F		
400240	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 300 mm.	m2	2.360,00F		
400250	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 200 mm.	m2	495,00F		
41	Aanbrengen kantopsluitingen.				
411	Trottoirbanden e.d.				
412	TROTTOIR- / GELEIDEBAND				
4121	<u>Trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
412110	Trottoirb. 180/200 x 250 mm (recht) in specie.	m	4.000,00F		
412120	Trottoirb. 180/200 x 250 mm (bocht) in specie.	m	700,00F		
412130	Trottoirb. 180/200 x 250 mm, verl.	m	70,00F		
412140	Trottoirb. 180/200 x 250 mm, hoekblok 90° R=0,5.	m	20,00F		
412190	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.	st	430,00F		
4122	<u>Geleideband 70/200x250mm</u>				
412210	Geleideb. 70/200 x 250 mm (recht) in specie.	m	185,00F		
412220	Geleideb. 70/200 x 250 mm (bocht) in specie.	m	4,00F		
412230	Geleideb. 70/200 x 250 mm, hoekstuk 90°.	m	0,30F		
412240	Geleideb. 70/200 x 250 mm, verl.	m	7,00F		
413	RABATBAND / OPSLUITBAND				
4131	<u>500 x 300 mm rabatband</u>				
413110	Rabatbanden 500 x 300 mm (recht) in beton.	m	160,00F		
4132	<u>200 x 200 mm rabatband</u>				
413210	Rabatbanden 200 x 200 mm (recht) in beton.	m	420,00F		
413220	Rabatbanden 200 x 200 mm (bocht) in beton.	m	156,00F		
413230	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht, hoekstuk.	m	1,80F		
413290	Pasmaken van betonbanden 200 x 200 mm.	st	65,00F		
4133	<u>100 x 200 mm opsluitband</u>				
413310	Opsluitbanden 100x200 mm (recht).	m	7.000,00F		
413320	Opsluitbanden 100x200 mm (bocht) in beton.	m	156,00F		
413330	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekstuk.	m	8,00F		
413390	Pasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.	st	700,00F		
4134	<u>150 x 250 mm opsluitband.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413410	Opsluitbanden 150x250 mm (recht).	m	150,00F		
413420	Opsluitbanden 150x250, hoekstuk 90°. mm in beton.	m	67,00F		
4135	<u>100 x 300 mm opsluitband</u>				
413510	Opsluitbanden 100x 300 mm (recht) in beton.	m	20,00F		
4136	<u>200 x 250 mm opsluitband.</u>				
413610	Opsluitbanden 200x250 mm (recht).	m	1.050,00F		
413620	Opsluitbanden 200x250, hoekstuk 90°. mm in beton.	m	65,00F		
415	KANTOPSLUITING / MOLGOOT				
4151	<u>Molgoot van straatbakstenen</u>				
415110	Aanbr. molgoot, 5 str. sbs df, kl. B	m	50,00F		
4152	<u>Molgoot van betonstraatstenen</u>				
415210	Aanbr. molgoot, 5 str. bss kf, kl. A	m	200,00F		
415220	Aanbr. molgoot, 5 str. bss kf, kl. antraciet	m	50,00F		
415230	Aanbr. molgoot, 3 str. bss kf, kl. antraciet.	m	400,00F		
4153	<u>Kantopsluiting van betonstraatstenen</u>				
415310	Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie - kl. antraciet.	m	910,00F		
415320	Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie - kl. grijs.	m	75,00F		
415340	Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat - kl. grijs.	m	500,00F		
415360	Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie - kl. antraciet.	m	1.000,00F		
4154	<u>Kantopsluiting van betontegels</u>				
415410	Aanbr. goottegel 150x300x60 mm. grijs.	m	3.770,00F		
4155	<u>Kantopsluiting van straatbakstenen</u>				
415530	Kantopsl. 2 str. SBS, keiformaat - kl. roodbruin.	m	450,00F		
4156	<u>Kantopsluiting van natuursteen keien</u>				
415650	Aanbr. kantlaag, 1 str. natuursteen keien 100x100 mm.	m	1.150,00F		
416	INRITCONSTRUCTIE				
416010	Aanbrengen inritblokken 800x180x500 mm van beton.	m	420,00F		
416020	Inritconstructie 7 str. BSS DF in specie.	m	70,00F		
417	TRAPTREDEN				
417010	Aanbrengen traptreden 480x165x2000 mm.	st	26,00F		
42	Aanbrengen elementenverhardingen.				
4210	<u>Substraten</u>				
421010	Aanbrengen substraten, RA-positive Green 60-40, onderlaag.	m3	145,00F		
421020	Aanbrengen substraten, RA-positive Blue 2-6, onderlaag.	m3	175,00F		
4211	<u>Straatlagen</u>				
421110	Aanbrengen straatlaag van brekerzand dik 50 mm.	m2	25.000,00F		
4212	<u>Straatbakstenen</u>				
421210	Vervallen.			F	
421220	Aanbr. sbs, df, kleur A+B, in keperverband.	m2	2.900,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421230	Aanbr. sbs, kf, kleur A, in keperverband.	m2	1.800,00F		
421240	Aanbr. sbs, df, kleur B, in keperverband.	m2	2.165,00F		
421250	Aanbr. sbs, df, kleur roodbruin, in halfsteensverband.	m2	25,00F		
421260	Aanbr. sbs, df, kleur roodbruin, in keperverband.	m2	90,00F		
421270	Aanbr. sbs kf in taludverb. (30 km/u) - drempelopgang.	m2	75,00F		
421280	Aanbrengen straatbakstenen, kf, kl. roodbruin, in keperverband.	m2	725,00F		
421290	Pasmaken van straatbakstenen.	m	370,00F		
4213	<u>Betonstraatstenen</u>				
421310	Zagen van bestrating, BSS.	m	250,00F		
421320	Aanbr. bss, df, kleur antraciet, in elleboogverband.	m2	50,00F		
421330	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in keperverband.	m2	30,00F		
421340	Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in blokverband.	m2	45,00F		
421350	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	355,00F		
421360	Aanbr. bss, kf, kleur rood, in keperverband.	m2	50,00F		
421370	Aanbr. bss, df, kleur antraciet, in elleboogverband.	m2	1.950,00F		
421380	Aanbr. bss, df, kleur rood, in keperverband.	m2	8.235,00F		
421390	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, wit df.	m	400,00F		
4214	<u>Betontegels</u>				
421410	Aanb. betontegels 300x300x45 mm, trottoir, < 1,50 m.	m2	165,00F		
421420	Aanb. betontegels 300x300x45 mm, trottoir. 1,50-3,00 m.	m2	1.405,00F		
421430	Aanb. betontegels 300x300x45 mm, trottoir. >3,00 m.	m2	15,00F		
421450	Aanb. betontegels 300x300x60 mm, inritten.	m2	25,00F		
421460	Aanb. betontegels 200x200x80 mm, inritten.	m2	5.500,00F		
421470	Aanbrengen symbooltegel, mindervalide tegel.	st	163,00F		
421480	Aanbrengen noppentegels.	st	215,00F		
4215	<u>Groenparkeren</u>				
421510	Aanbrengen straatlaag van BVB.	m2	2.000,00F		
	UrbanGrastegelfundatie 60-40 dik 50 mm.				
421520	Aanbr. BVB UrbanGrastegelfundatie 70-45, dik 250 mm	m2	2.200,00F		
421530	Verdichten grond.	m2	2.200,00F		
421540	Aanbrengen doorgroeibare verharding v.z.v. BVB	m2	1.600,00F		
	Grassubstrate parkeervakken.				
421550	Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm.	m2	1.115,00F		
421560	Aanb. betontegels 300x300x100 mm, pvakken.	m2	1.115,00F		
421570	Aanbrengen grasbetontegels Gradient type A.	m2	300,00F		
421580	Aanbrengen grasbetontegels Gradient type C.	m2	275,00F		
4216	<u>Grasklinkers</u>				
421610	Aanbrengen straatlaag, Granuzand dik 100 mm.	m2	620,00F		
421620	Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek.	m2	620,00F		
421630	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm.	m2	200,00F		
421640	Aanbr. grasklinker, type 1, ingezaaid met gras, <1,5 m	m2	135,00F		
421650	Aanbr. grasklinker, type 1, ingezaaid met gras, 1,5 - 3,0 m	m2	235,00F		
421660	Aanbr. grasklinkers, type 3, <1,5 m.	m2	30,00F		
421670	Aanbr. grasklinkers, type 3, 1,5-3,0 m.	m2	170,00F		
421680	Aanbr. grasklinkers, type 3, <1,5 m.	m2	250,00F		
4218	<u>Herstraten</u>				
421810	Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm incl. halve en pastegels	m2	150,00F		
421820	Herstraten bss kf.	m2	150,00F		
421830	Herstraten bestrating particulier terrein.	m2	150,00F		
4219	<u>Leveren bestratingmateriaal</u>				
421910	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	st	150,00F		
421920	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm, kl. grijs.	st	25,00F		
421930	Leveren betonstraatstenen, keiformaat.	st	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
43	Aanbrengen bitumineuze verhardingen.				
431	Asfaltverhardingen				
4310	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
431010	Frezen teerhoudend asfalt dubbel getrapte aansluiting - thv nieuwe asfalt drempels.	m3	13,90F		
431030	Stort- en acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt.	ton	35,00F		
431040	Schoonmaken asfaltverharding, freesvakken.	m2	196,00F		
431050	Schoonmaken asfaltverharding, t.b.v. deklaag.	m2	2.280,00F		
431060	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.555,00F		
431070	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	106,00F		
4311	<u>Bouwweg</u>				
431110	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton, 60 mm.	ton	120,00F		
431120	Aanbrengen uitvullingen asfalt.	ton	5,30F		
431130	Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 60 mm.	m2	740,00F		
431140	Opbreken teervrije asfaltverharding, dik 95 mm.	m2	60,00F		
431150	Vervoeren teervrije asfaltverharding, afvoeren.	ton	111,65F		
431160	Profileren en verdichten wegfundering.	m2	800,00F		
4312	<u>Onderlagen</u>				
431210	Aanbr. onderl. AC 22 base OL-B, dik 60 mm.	ton	342,00F		
431250	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	67,00F		
4313	<u>Tussenlagen</u>				
431310	Aanbr. tussenlaag AC 16 bind TL-B, dik 50 mm.	ton	285,00F		
4314	<u>Deklagen</u>				
431410	Aanbr. deklaag AC 11 surf DL-B, dik 35 mm.	ton	200,00F		
431450	Aanbrengen steenslag op deklaag voetpaden.	m2	355,00F		
431470	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	27,00F		
5	Wegbebakening en meubilair				
51	BEBORDINGEN				
5121	<u>Verkeersbordpalen</u>				
512100	Aanbr. verkeersbordpalen, 3000 mm.	st	5,00F		
512110	Aanbr. verkeersbordpalen, 3600 mm.	st	30,00F		
512120	Aanbr. verkeersbordpalen, 3900 mm.	st	15,00F		
512130	Aanbr. verkeersbordpalen, 4300 mm.	st	4,00F		
5122	<u>Verkeersborden</u>				
512210	Aanbr. verkeersborden en onderborden.	st	58,00F		
512220	Aanbr. verkeersborden.	st	4,00F		
512250	Aanbr. straatnaamborden.	st	4,00F		
52	STRAATMEUBILAIR				
520010	Aanbrengen afzetpaal, Diamant, afneembaar.	st	35,00F		
520020	Aanbrengen afzetpaal, Diamant, vast.	st	70,00F		
520030	Aanbrengen fietsbeugels.	st	30,00F		
520040	Aanbrengen boomrooster.	st	6,00F		
520050	Aanbrengen vleermuiskast.	st	3,00F		
53	ZITELEMENTEN				
530010	Aanbrengen zitelement - Solid basis 1000 mm.	st	9,00F		
530020	Aanbrengen zitelement - Solid basis 2000 mm.	st	68,00F		
530030	Aanbrengen zitelement - Seat 2000 mm - links.	st	13,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
530040	Aanbrengen zitelement - Seat 2000 mm - rechts.	st	12,00F		
530050	Aanbrengen zitelement - Seat met rugleuning 2000 mm - links.	st	3,00F		
530060	Aanbrengen zitelement - Seat met rugleuning 2000 mm - rechts.	st	3,00F		
530070	Aanbrengen zitelement - Plane enkelzits.	st	4,00F		
530080	Aanbrengen picnicksets, afmetingen (lxbxh): 700 x 1690 x 950 mm	st	4,00F		
530090	Aanbrengen picnicksets, afmetingen (lxbxh): 2600 x 1990 x 950 mm.	st	4,00F		
530110	Aanbrengen zitelementen.	st	4,00F		
530120	Aanbrengen afvalbak Quadrat leveren.	st	10,00F		
54	HEKWERKEN				
541010	Aanbrengen gaashekwerk.	m	75,00F		
6	Groenvoorziening				
611	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611110	Egaliseren.	are	80,00F		
612	WORTELSCHERM				
612080	Aanbrengen wortelweringsscherm, hoog 1,0 m.	m	300,00F		
619	GAZON				
619010	Zaaien, gras.	are	80,00F		
7	Diversen.				
711010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	st	250,00F		
8	Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen.				
80	RAW RAAMOVEREENKOMST.				
801010	Opstellen inschrijvingsstaat deelopdrachten.	st	5,00F		
801020	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	5,00F		
81	MOBILISEREN.				
811110	Mobiliseren materieel, hydraulische graafmachine.	keer	5,00F		
811120	Mobiliseren materieel, mini-graver.	keer	5,00F		
83	REVISIE RIOLERING.				
830010	Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.	keer	5,00F		
830030	Inmeten en verwerken revisiegegevens Riox.	keer	5,00F		
84	VERKEERSMAATREGELEN.				
841	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
841020	Opstellen verkeerstekening(en).	keer	5,00F		
841030	Plaatsen vooraankondiging wegwerkzaamheden.	keer	5,00F		
841040	Opstellen verkeersplan.	keer	5,00F		
842	AFZETTINGEN <= 1 KALENDERDAG				
842010	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 30 km/h.	keer	5,00F		
842020	Toepassen afzettingen, V _{wiu} = 50 km/h.	keer	5,00F		
842030	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00F		
843	BIJKOMENDE BEBORDING EN AFZETMATERIALEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
843010	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen.	st	50,00F		
843020	Toepassen afzethek, afzettingen.	st	50,00F		
843030	Toepassen geleidebakens (schildjes).	st	50,00F		
844	AFZETTINGEN 2-5 KALENDERDAGEN				
844010	Toepassen afzettingen, Vwiu = 30 km/h	keer	5,00F		
844020	Toepassen afzettingen, Vwiu = 50 km/h	keer	5,00F		
844030	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00F		
844110	Instandhouden, bij afzettingen 30 km/uur.	dag	250,00F		
844120	Instandhouden, bij afzettingen 50 km/uur.	dag	250,00F		
844130	Instandhouden, bij afzettingen fiets- en voetpaden.	dag	150,00F		
846	BIJKOMENDE BEBORDING EN AFZETMATERIALEN				
846010	Toepassen verkeersborden RVV, afzettingen.	st	50,00F		
846020	Toepassen afzethek.	st	50,00F		
846030	Toepassen geleidebakens (schidjes).	st	400,00F		
846040	Toepassen verkeerskegels.	st	50,00F		
847	OMLEIDINGSROUTES <= KALENDERDAGEN				
847010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	5,00F		
848	OMLEIDINGSROUTES 2-5 KALENDERDAGEN				
848010	Toepassen omleidingsroutes, < 10 borden.	keer	5,00F		
848020	Instandhouden, bij omleidingsroutes tot max 25 borden.	dag	250,00F		
849	INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN				
849010	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	dag	200,00F		
85	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL				
850	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL T.B.V. RONDE BUIZEN				
850010	Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 100-200 mm.	st	20,00F		
850030	Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 200-400 mm.	st	10,00F		
850050	Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 400-600 mm.	st	25,00F		
850060	Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 600-800.	st	10,00F		
850070	Toep. tijd. voorziening t.b.v. riool, 800-1000 mm.	st	10,00F		
851	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOOL TBV EI-VORM BUIZEN.				
851010	Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. riool 300/450 mm.	st	10,00F		
851020	Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. riool 400/600 mm.	st	10,00F		
851030	Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. riool 500/750 mm.	st	10,00F		
851040	Toepassen tijdelijke voorziening t.b.v. riool 600/900 mm.	st	10,00F		
86	BESCHIKBAARSTELLING.				
861	INZETTEN OP WERKDAGEN.				
8610	<u>Werknemers.</u>				
861010	Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw.	uur	100,00F		
861020	Inzetten werknemer, straatmaker II.	uur	100,00F		
861030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	100,00F		
861040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	100,00F		
861050	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	100,00F		
861060	Inzetten werknemer, uitvoerder.	uur	25,00F		
861070	Inzetten werknemer, Milieukundige begeleider.	uur	25,00F		
861080	Inzetten werknemer, Deskundig Leidinggevende Persoon.	uur	25,00F		
861090	Inzetten werknemer, Register Deskundig	uur	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Leidinggevende Persoon.				
861110	Inzetten werknemer, Middelbare Veiligheidskundige.	uur	25,00F		
861120	Inzetten werknemer, Hoger Veiligheidskundige.	uur	25,00F		
8612	<u>Grondverzet materieel.</u>				
861210	Inzetten hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	100,00F		
861220	Inzetten hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.	uur	100,00F		
861230	Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	50,00F		
861240	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	100,00F		
861250	Inzetten tractor met wagen.	uur	50,00F		
8613	<u>Diverse.</u>				
861310	Inzetten compressor, excl. bediening.	uur	40,00F		
861320	Inzetten sloophamer, excl. bediening	uur	40,00F		
861330	Inzetten asfaltzaag, excl. bediening	uur	50,00F		
861340	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	50,00F		
861350	Inzetten werkbuis	uur	50,00F		
861360	Inzetten van kleine hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	40,00F		
861370	Inzetten dompelpomp 15 m3/uur.	uur	20,00F		
861380	Inzetten dompelpomp 50 m3/uur.	uur	16,00F		
861390	Inzetten inspectiebus t.b.v. rioolinspecties	uur	24,00F		
87	RAPPORTAGES				
871020	Uitvoeren voorafgaand bodemonderzoek.	keer	5,00F		
871030	Opstellen plan van aanpak milieukundig onderzoek.	keer	5,00F		
871050	Opstellen kwaliteitsplan.	keer	5,00F		
871060	Opstellen algemeen tijdschema/werkplan.	keer	5,00F		
871090	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	5,00F		
88	OPZOEKEN KABELS EN LEIDINGEN				
881	PROEFSLEUVEN.				
881110	Graven proefsleuf, tot 1,00 m.	st	50,00F		
881120	Graven proefsleuf, 1,00 m en meer.	st	30,00F		
881130	Opzoeken ontstoppingstuk	st	250,00F		
881140	Opsporen kabels en leidingen.	st	150,00F		
881150	Traceren aansluitleiding	keer	50,00F		
89	DIVERSEN				
891010	In kennis stellen aanwonenden.	st	500,00F		
891020	CAR-verzekering.	jaar	3,00F		
891030	Zekerheidsstelling.	jaar	3,00F		
891050	Kosten coördinatie OVL.	keer	5,00F		
891060	Kosten coördinatie e.d. mbt nutsbedrijven.	keer	5,00F		
891070	Kosten coördinatie e.d. mbt kwaliteitsmanagement.	keer	5,00F		
891080	Verzamelen afvalstromen.	keer	5,00F		
891090	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	keer	5,00F		
891110	Maatregelen i.v.m. toegang percelen.	keer	5,00F		
891120	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	500,00F		
891130	In stand houden platen of schotten (voetgangers).	m*d	2.500,00F		
891140	Toepassen tijdelijke afrastering, bouwhekken.	m	1.000,00F		
891150	In stand houden tijdelijke afrastering.	m*d	1.000,00F		
891160	Verplaatsen bouwhekken..	keer	5,00F		
891170	Verplaatsen platen of schotten (voetgangers).	keer	5,00F		
891180	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	250,00F		
891190	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00F		
891200	Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	5,00F		
895050	Plaatsen projectbord.	st	1,00F		
895060	Verwijderen projectbord.	st	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De20..				
	De inschrijver(s),				