



**HOGESCHOOL
ROTTERDAM**

**RAW-raamovereenkomst:
Onderhoud buitengroen en buitenterrein**

-
-

besteknummer	: 2026/003/VeF-buitengroen
contractperiode	: -
looptijd bestek	: 1-januari-2027 t/m 31-december-2028 (met verlenging t/m 31-dec-2032)
datum van uitgifte	: 29 - 07 - 2026
nota van inlichtingen	: -
werkbesteding	: -

Riede, Mol & Donkers

Ingenieursbureau stads- en landschapsinrichting

Duitslandlaan 17 2391PC Hazerswoude-Dorp
0172-217500 www.moldonkers.nl
e - mail riede@moldonkers.nl

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			ONDERHOUD BUITENGROEN en BUITENTERREIN Situering: zie plattegronden buitengroen en buitenterrein Grondsoort: teelgrond			
101			SIERPLANTSOEN en BOOMSPIEGELS en BOMEN			
1011			<u>Onkruidbeheersing sierplantsoen</u> Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing			
101110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid *Onkruidbeheersing sierplantsoen en hagen* Situering: bodembedekkers, heesters, braakliggend, haagvoet en bloembak (vlak)-heesters	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		9,12 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101120	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid *Onkruidbeheersing vaste planten* Situering: vaste planten, bloembak (vlak)-siergras	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,76 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101130	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid *Onkruidbeheersing sierplantsoen jong* Situering: plantsoen jong, vaste planten jong (0-3 jaar) Gerekend is met 5 a 10% van het areaal	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,30 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Grondsoort: klei			
		.1.	Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101150	514808		Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid *Onkruidbeheersing bloembak* Situering: bloembak (punt)-vaste planten / siergras en bloembak (punt)-wisselbeplanting	week	52,00 F	
		1.	Te onderhouden aantal	st		17,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101160	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid *Onkruidbeheersing boomspiegels in verharding* Situering: boomspiegel (kale grond + bloembak (vlak)) 2. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .2. Boom in verharding, zonder boomrooster .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				st			11,00 I
101170	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid *Onkruidbeheersing boomspiegels met boomrooster* Situering: boomspiegel met boomrooster 2. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5,0 m2 .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .1. Boom in verharding, met boomrooster .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				st			3,00 I
1012			<u>Snoeibeheersing plantsoen</u>				
101210	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras *Randsnoei heesters* Situering: heesters en bloembak (vlak)-heesters Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak. Alsmade opgaande klimvormers in bomen en gevels 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				m			458,00 I
101220	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras *Randsnoei bodembedekkers* Situering: bodembedekkers Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantsoenvak. Alsmade opgaande klimvormers in bomen en gevels 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				m			104,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
101230	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras *Randsnoei vaste planten en wisselperken* Situering: vaste planten, bloembak (vlak)-siergras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				m		396,00 I
101250	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: haag - laag Plantsoort van de haag: divers, haagbeuk en Taxus 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en kopse kant .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Jaarlijks in week 23 t/m 26 en 38 t/m 41 Haaglengte Hoeveelheid resultaatsverplichting: per beurt Vermelde hoeveelheid = KNIP OPPERVLAK in m2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	774,00	F
				m		119,00 I
				m2		387,00 I
101260	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: haag - hoog Plantsoort van de haag: divers, haagbeuk , vuurdoorn, olijfwilg en portugese laurier 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en kopse kant .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Jaarlijks in week 23 t/m 26 en 38 t/m 41 Haaglengte Hoeveelheid resultaatsverplichting: per beurt Vermelde hoeveelheid = KNIP OPPERVLAK in m2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.276,00	F
				m		264,00 I
				m2		1.638,00 I
101270	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: haag - klimplanten Plantsoort van de haag: divers, klimop 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en kopse kant .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: ca. 3,0 m of meer .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Jaarlijks in week 23 t/m 26 en 38 t/m 41 Haaglengte Hoeveelheid resultaatsverplichting: per beurt Vermelde hoeveelheid = KNIP OPPERVLAK in m2 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.014,00	F
				m		131,00 I
				m2		1.007,00 I
1013			<u>Snoeien van sierplantsoen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101300	514499		Controle beplanting en opname snoei-inboetplan. Situering: alle beplanting, solitaire heesters en bomen Betreft: algemene controle en opname beplanting ten behoefte van voorstel voor snoei- en inboetplan Alle beplanting jaarlijks controleren c.q. opnemen Uitvoering: medio september - uiterlijk half oktober Rapportage digitaal aanleveren middels aantekeningen weergegeven op de plattegronden en/of verwerkt in het GIS-platform, Excel-bestand of shape-file van gewenste snoei- en inboet werkzaamheden voor de uitvoering met vermelding van besteksposten, oppervlakte en/of aantal Het concept-plan bespreken met de directie tot een definitief uitvoeringsplan Eventueel aanvullende snoeiwerk stelt de aannemer een opgave op via "bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht". Het inboetplan voorzien van een offerte voor het planten en de levering van het benodigde plantmateriaal.	m2	1.405,00	F	
101310	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: bodembedekkers en heesters Gerekend is met 5 a 15% van het areaal Jaarlijks in week 10 t/m 12 1. Verjongingssnoei tot hoogte 0,30 m boven maaiveld c.q. afhankelijk van beplantingstype Terugsnoeien van de wintergevoelige heesterssoorten Met behoud van aanwezige solitaire heesters Rozen: voorjaars-snoei knippen tot 5-7 hoofdscheuten en 3 a 5 buitenogen .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. Snoei-regiem: op basis van door directie goedgekeurd, door aannemer vooraf opgesteld snoeiplan post 101300 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2	48,00	F	483,00
101320	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: vaste planten Jaarlijks in week 10 t/m 15; na vorstperiode 1. Verjongingssnoei tot aan houtige delen van plant (kruidachtige zoals Lavendel) Afknippen van afgestorven loof (vaste planten / siergras) .9. Betreft: vaste planten / kruidachtigen .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoei-regiem: op basis van door directie goedgekeurd, door aannemer vooraf opgesteld snoeiplan post 101300 .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	376,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101340	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: sierplantsoen (polvormige snoei) Jaarlijks in week 47 t/m 10 Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar 1. Verjongingssnoei tot hoogte 0,20 of 0,50 m boven maaiveld afhankelijk van plantsoort; polvormig snoeien Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 2,5 m .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: op basis van door directie goedgekeurd, door aannemer vooraf opgesteld snoeiplan post 101300 .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	96,00	F
101350	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: sierplantsoen (snoei als vlak) Jaarlijks in week 47 t/m 10 Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar 1. Verjongingssnoei tot hoogte 0,30 m of 0,50 m boven maaiveld afhankelijk van plantsoort; snoei als vlak Met behoud van aanwezige solitaire heesters Hoogte beplanting voor snoei: tot ca. 2,5 m .6. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoeiregiem: op basis van door directie goedgekeurd, door aannemer vooraf opgesteld snoeiplan post 101300 .1. In beplantingsvak .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	64,00	F
101370	514499		Snoeien solitaire heester (vormsnoei). Situering: solitaire heester (ook van: bomen (solitair)) Jaarlijks in week 47 t/m 10 Cyclisch snoeien 1x / 3 jaar of 1x / 4 jaar Vormsnoei afhankelijk van plantsoort en habitus Snoeiregiem: op basis van door directie goedgekeurd, door aannemer vooraf opgesteld snoeiplan post 101300 In beplantingsvak en soms in gazon Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	12,00	F
101380	514499		Knippen van klimplanten als leivorm. Situering: solitaire heester - klimplant / leivorm Plantsoort van de klimplant: klimzuilen met klimplanten of pergola met losse klimplanten / leivormen HOEVEELHEID = knip aantal Planten ca. 2,5-5,0 m hoog (hoogte pergola ca. 3,0m) Vormsnoei, begeleidend snoei en verwijderen van hinderlijke takken Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden Waar aanwezig draden of raamwerk aanspannen Aantal beurten: 3 per jaar Jaarlijks in week 1 t/m 4, 23 t/m 26 en 38 t/m 41 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	18,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101390	514424		Snoeien sierplantsoen. Situering: vijverplanten Jaarlijks in week 10 t/m 12 1. Verjongingssnoei afknippen van afgestorven loof .9. Betreft: vijverplanten / kruidachtigen .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 .1. Snoeiregiem: jaarlijks terugknippen .9. In waterpartij .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	40,00	F	
1014			<u>Plantenbakken</u> Betreft plantenbakken met wisselbeplanting				
101410	514299		Wisselen plantenbak met wisselbeplanting, zomergoed. Situering: bloembak (punt)-wisselbeplanting Cyclisch: 2x per jaar wordt de beplanting gewisseld Uitvoering: tijdstippen wisseling in overleg met directie In plantenbak/-schaal, oppervlakte ca. 0,40 m2 Bestaande wisselbeplanting verwijderen Per plantenbak/-schaal, uitwisselen 50 liter potgrond Kruidachtigen - potplanten / perspotten Zomergoed, eenjarigen perkplanten Soort en variatie in overleg met de directie bepalen Plantverband: wildverband ca. 25 st/m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	30,00	F	
				st			3,00 I
				I			150,00 L
				st			30,00 L
101420	514299		Wisselen plantenbak met wisselbeplanting, wintergoed. Situering: bloembak (punt)-wisselbeplanting Cyclisch: 2x per jaar wordt de beplanting gewisseld Uitvoering: tijdstippen wisseling in overleg met directie In plantenbak/-schaal, oppervlakte ca. 0,40 m2 Bestaande wisselbeplanting verwijderen Per plantenbak/-schaal, uitwisselen 50 liter potgrond Kruidachtigen - potplanten / perspotten Winterviolen, eenjarigen perkplanten Soort en variatie in overleg met de directie bepalen Plantverband: wildverband ca. 65 st/m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	78,00	F	
				st			3,00 I
				I			150,00 L
				st			78,00 L
1018			<u>Boomregistratie en snoei-beheersing bomen</u>				
101810	515501		Controleren bomen door visuele inspectie. Situering: bomen en boomvormer Betreft éénmalig opzetten van boomregistratie systeem In het eerste jaar van opdracht dienen van alle bomen alle boomkenmerken opgenomen te worden zodat een actueel en volledig bomenpaspoort het eindresultaat is Opname en opzetten conform 'Richtlijn boomveiligheidsregistratie' van de CROW 9. Boomveiligheidscontrole en aanvullen bomenpaspoort Volgens de methodiek V.T.A. (Visual Tree Assessment) Inclusief controle van de onderhoudstoestand Inclusief 100% controle kenmerken gegevensbestand en 100% opname van de ontbrekende boomkenmerken Inclusief bereikbaarheid en mogelijkheid van vrije takval Inclusief overname van de unieke boomnummers op de plattegronden .4. Alle bomen 1 keer gedurende de bestekperiode controleren c.q. opnemen .2. Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren Registratie in GIS-systeem, boominspectie-software of bomenkaart met registratie in Excel-bestand Inclusief opstellen offerte voor benodigde begeleidings-	st	67,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102110	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. *Maaien gazon* Situering: gazon Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			6,32 I
102120	512804		Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. *Bijmaaïen bomen in gazon* Situering: gazon - bomen in gazon 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	52,00	F	
				st			21,00 I
102130	512807		Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon. *Bijmaaïen rondom obstakels in gazon* Situering: gazon - rondom obstakels in gazon 1. Te onderhouden aantal .5. Grashoogte gelijk aan hoogte aangrenzende grasvegetatie .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	52,00	F	
				st			21,00 I
102140	512811		Beheersen grashoogte langs obstakels-gazon. *Bijmaaïen langs obstakels in gazon* Situering: gazon - langs obstakels in gazon 1. Te onderhouden lengte Beheersen aan 1 zijde .5. Grashoogte gelijk aan hoogte aangrenzende grasvegetatie .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week	52,00	F	
				m			28,00 I
102150	512815		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting *Graskanten langs beplanting* Situering: gazon en ruw gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				m			222,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
102160	512816		Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding *Graskanten langs verharding* Situering: gazon en ruw gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Grondsoort: klei .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
102170	512503		Maaien gras en kruidachtigen. Situering: ruw gras Aantal percelen: 3 grasvlakken 2. Standaard beheer .3. Schraal grasveld / ruw gras .9. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Aantal maaibeurten: 6 per jaar .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	20,40	F
102180	512516		Maaien rondom obstakels. Situering: ruw gras - rondom obstakels in ruw gras .5. Schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Aantal maaibeurten: 6 per jaar .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	12,00	F
102190	512517		Maaien langs obstakels. Situering: ruw gras - langs obstakels in ruw gras 2. Maaien aan 2 zijden .5. Schraal grasveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Aantal maaibeurten: 3 per jaar .1. Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	m	114,00	F
103			VERHARDING en AFWATERING			
1031			<u>Onkruidbeheersing verharding</u> De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de kantopsluiting - Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103110	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid *Onkruidbeheersing verharding; klinkers* Situering: klinkers (in buitenterrein) Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103160 en 103170 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspost 102160 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Verhardingstype: klinkers, zie overzicht areaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			42,61 I
103120	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid *Onkruidbeheersing verharding; tegels* Situering: betontegels en trap-betontegels/-elementen Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103160 en 103170 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspost 102160 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Verhardingstype: tegels, zie overzicht areaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
				are			26,31 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
103130	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid *Onkruidbeheersing verharding; sierbestrating* Situering: sierbestrating, natuursteen en trap-sier-natuur Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103160 en 103170 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspost 102160 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Verhardingstype: sierbestrating, zie overzicht areaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		15,51 I
103140	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid *Onkruidbeheersing verharding; betonelementen* Situering: asfaltverharding en betonelementen Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103160 en 103170 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspost 102160 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Verhardingstype: asfalt en beton, zie overzicht areaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		6,11 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
103150	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid *Onkruidbeheersing halfverharding* Situering: ongebonden verharding (grind) Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103160 en 103170 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t., op ongebonden verharding vindt geen veegvuilbeheersing plaats .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
103160	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels *Onkruidbeheersing verharding; rondom obstakels* Situering: alle verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verharding .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
103170	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels *Onkruidbeheersing verharding; langs obstakels* Situering: alle verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat 9. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verharding .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
1032			<u>Onkruidbeheersing meterstrook rondom gebouw</u> De te onderhouden oppervlakte verharding is inclusief de kantopsluiting - Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing				
				are			4,53 I
				st			151,00 I
				m			550,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
103210	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid *Onkruidbeheersing verharding; klinkers meterstrook* Situering: meterstrook rondom gebouw - klinkers Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103230 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Verhardingstype: klinkers meterstrook, overzicht areaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103320 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		2,15
103220	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid *Onkruidbeheersing verharding; tegels meterstrook* Situering: meterstrook rondom gebouw - betontegels Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., onkruid meenemen in het areaal aan elementen verharding Onkruidbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 103230 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat Verhardingstype: tegels, zie overzicht areaal 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103320 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		11,95

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
103230	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels *Onkruidbeheersing verharding; obstakels meterstrook* Situering: meterstrook - obstakels in verharding Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven, zolang voldaan wordt aan de gestelde eis van bedekking van de beeldmeetlat 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Verhardingstype: alle verharding .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103320 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
1033			<u>Veegvuilbeheersing verharding</u>			
103310	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding *Veegvuilbeheersing verharding* Situering: alle verharding Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. 1. Te onderhouden oppervlak .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		121,84 I
103320	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding *Veegvuilbeheersing verharding; meterstrook* Situering: alle verharding - meterstrook Veegvuilbeheersing is inclusief randstroken langs private terreinen en langs gevels van schoolgebouw Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. 1. Te onderhouden oppervlak .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		14,10 I
1034			<u>Mos- en algenbestrijding verharding</u>			
103410	518299		Mos- en algenbestrijding op verharding, schaduwrijk. Situering: alle verharding (op schaduwrijke plekken) Locatie en oppervlakten in overleg met directie Betreft: alle type verharding op schaduwrijke locaties Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in week 10 t/m 15 en week 39 t/m 41 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	7.310,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
103420	518299		Mos- en algenbestrijding op houten vlonder / trap. Situering: vlonders en trap-hardhout Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in week 10 t/m 15 en week 39 t/m 41 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.296,00	F
1036			<u>Kolken en lijngoten</u>			
103610	257521		Reinigen kolken. Situering: kolk (alle straat-, trottoirkolken) Straat- en trottoirkolken 1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in week 10 t/m 15 en week 39 t/m 41 2. Handmatig reinigen inclusief kolkwanden en bodem 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	92,00	F
103620	257599		Reinigen lijngoten. Situering: goten (alle lijngoten) Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter lijngoot ca. 10 kg Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in week 10 t/m 15 en week 39 t/m 41 Handmatig reinigen inclusief inlaat, kolkwanden, bodem en slibopvangbak Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	234,00	F
1037			<u>Reinigen lichtstraat-koekoek</u>			
103710	518299		Reinigen en mos-algenbestrijding lichtstraat-koekoek. Situering: lichtstraat-koekoek langs Academiestraat Bereikbaarheid vanuit binnen van het schoolcomplex Algemeen verzorgend onderhoud van gehele koekoek Onkruid, natuurlijk afval en zwerfafval verwijderen Materiaal ondergrond en keerwand: keramische tegels Gewenste methode: reinigen onder hoge druk Methode en/of middelen ter keuze van de aannemer, met vooraf goedkeuring van de directie Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in week 10 t/m 15 en week 39 t/m 41 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	806,00	F
105			ZWERFAFVAL en NATUURLIJK AFVAL BEHEERSING			
1051			<u>Natuurlijk afval beheersing</u>			
105110	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval *Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen* Situering: alle beplanting en bloembakken Bladvalperiode: week 41 t/m 52 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
				are		14,05 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
105120	512817		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval *Blad en natuurlijk afval ruimen; gras* Situering: gazon, ruw gras en kunstgras Bladvalperiode: week 41 t/m 52	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			15,08 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105130	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding *Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding* Situering: alle verharding Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. Bladvalperiode: week 41 t/m 52	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			121,84 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .9. .	Verhardingstype: elementenverharding en halfverharding				
		1.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1052			<u>Zwerfafval beheersing</u> De schoolcomplexen in Rotterdam liggen in gebied met stedelijkheidsklasse = 1 - Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid = >2.500 adressen/km2)				
105210	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn *Zwerfafval fijn ruimen; sierplantsoen* Situering: alle beplanting en bloembakken	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			14,05 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105220	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof *Zwerfafval grof ruimen; sierplantsoen* Situering: alle beplanting en bloembakken	week	52,00	F	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			14,05 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
105230	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn *Zwerfafval fijn ruimen; gras* Situering: gazon, ruw gras en kunstgras Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend. Grastype: gazon, ruw gras en kunstgras 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
105240	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof *Zwerfafval grof ruimen; gras* Situering: gazon, ruw gras en kunstgras Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
105250	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn *Zwerfafval fijn ruimen; verharding* Situering: alle verhardingen Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend. Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
105260	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof *Zwerfafval grof ruimen; verharding* Situering: alle verhardingen Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend. Type obstakels: bomen, lichtmasten, afzetpalen, afvalbakken, terrein- en straatmeubilair, e.d. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: schoolcomplexen in een centrumgebied .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 103310 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
107			TERREININRICHTING en OVERIG ONDERHOUD					
1071			<u>Onderhoud dakterras Blaak 10</u>					
107110	510099		Onderhoud dakterras Blaak 10. Situering: dakterras Blaak 10 Betreft onderhoud van alle elementen op het dakterras. Algemeen verzorgend onderhoud van gehele dakterras Onkruidvrij maken van verharding - betontegels Onkruidvrij maken van halfverharding - grind Mos- en algenbestrijding van houten vlonder Onkruidvrij maken van bloembakken - wisselbeplanting Onkruidvrij maken van bloembak - wissel- / vaste planten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Jaarlijks in week 19 t/m 22 en 36 t/m 40 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	306,00	F		
				m2			11,00	I
				m2			40,00	I
				m2			96,00	I
				m2			6,00	I
				st			15,00	I
1072			<u>Tenten en watergeefstelsel (tuinberegening)</u>					
107210	710099		Tenten (de)monteren - tentdoeken i.v.m. winterperiode. Situering: tentdoek - G.J. de Jonghweg 4-6 Situering: tentdoeken - Blaak 10 (op dakterras) Tentdoek met ondersteunende palen, zie foto-bijlage Leverancier / type tent: Hoover concepts Periode van winterperiode: november t/m februari Tenten in voorjaar uit opslag halen en monteren Locatie van de opslag: ter plaatse in schoolgebouw Tenten in najaar demonteren en vervoeren naar opslag Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft per tentdoek per winterperiode: monteren in voorjaar en weer demonteren in najaar op locatie	st st st	3,00	F		
							1,00	I
							2,00	I
107220	710099		Berekening afsluiten en opstarten i.v.m. winterperiode. Situering: watergeefstelsel - G.J. de Jonghweg 4-6 Betreft bewatering van de binnentuin, zie foto-bijlage In verlaagde tuindeel ligt in ondergrond een waterbuffer van 10.000 liter (deze aftappen), deze wordt gevuld door opgevangen regenwater c.q. kraanwater, watergeven middels druppelslangen en aangestuurd door een DAB pomp met twee Hunter X-core beregeningscomputer - Situering: watergeefstelsel - Pieter de Hoochweg 129 Betreft bewatering van de patio middels druppelslangen en aangestuurd door buitenkraan-besproeiingscomputer - Periode van winterperiode: 1 november t/m 31 maart Berekening in najaar afsluiten middels aftappen / met compressor de leidingen doorblazen / ontdoen van water en afsluiten van buitenkraan / watertoevoer leidingwater Berekening in voorjaar opstarten en controleren op functioneren en indien nodig melding maken in geval van lekkage een reparatie noodzakelijk is Hoeveelheid resultaatsverplichting 'stuks' betreft de berekening per winterperiode: afsluiten en opstarten	st st st	2,00	F		
							1,00	I
							1,00	I
9			Staartposten					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 09 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. bomenposter "werken rond bomen" van Norminstituut Bomen / Vereniging Stadswerken Nederland, www.norminstituutbomen.nl of info@stadswerken.nl (zie bijlage A in hfd 2)
 2. Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 van Stadswerk-VHG, de laatst vastgestelde versie (momenteel 2 juni 2025)
- De aannemer is verplicht zijn medewerkers en medewerkers van onderaannemers op deze publicaties en voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de inachtneming daarvan.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Motivatie: een voorstel voor indexatie van eenheidsprijzen is opgenomen in artikel 5 van de (raam)overeenkomst gebaseerd op het CBS-indexcijfer 813 Landschapsverzorging.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een werkzaamheid / onderhoudsbeurt (frequentie) gereed is, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met volgende randvoorwaarden:
- de bereikbaarheid van de schoolgebouwen;
 - de werkzaamheden per uitvoeringsronde aaneengesloten uitvoeren;
 - werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring door directie;
 - aanwezigheid van beschermde soorten en in gebruik zijnde (vaste) rust- en verblijfplaatsen;
 - in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
 - bij in te zetten deskundigheid vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 04 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 01 Vrijgekomen materialen

- 01 De aannemer dient dagelijks aan einde van werkdag (uiterlijk 17:00 uur) de werklocatie's vrij te hebben van eventueel vrijgekomen materiaal. Wanneer de aannemer voornemens is hiervan af te wijken, dient hij hiertoe vooraf goedkeuring te vragen aan de directie.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijkomende materialen:
- groenafval en takhout van beplantingen / bomen;
 - maaisel van gras;
 - groenafval en veegvuil van verhardingen;
 - zwerfafval (en scheiden uit vrijgekomen materialen).

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 van de Standaard wordt bepaald dat als de werkzaamheden niet verricht kunnen worden vanwege de aanwezigheid van beschermde dieren of planten of in gebruik zijnde rust- en verblijfplaatsen, dient dit direct gemeld te worden bij de directie.

01 24 Beeldkwaliteit**01 24 04 Meetlocaties**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 03 van de Standaard wordt de afmeting van de meetlocatie vastgesteld op een raster van 25 x 25 m, zijnde 0,625 ha (het minimum is 0,05 ha). Een gebruikelijke raster indeling van 100 x 100 m zorgt voor te grote meetlocaties ten opzichte van de gedetailleerdheid van het buitengroen en buitenterrein op een schoollocatie.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.07 van de Standaard wordt bepaald dat als de aannemer per maand meer dan 10 besteksmeldingen ontvangt. De opdrachtgever gerechtigd is tot het opleggen van een korting van € 250,- voor elke besteksmelding boven het aantal van 10.

01 24 08 Opneming

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt (de KOR 2023).
- 50 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 02 kan de opneming elke werkdag binnen de periode waarop een betalingstermijn betrekking heeft plaatsvinden. De beeldkwaliteit dient het gehele jaar te voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit.

01 90 Wijzigingen en/of aanvullingen op de UAV 2012**01 90 27 Dagboeken, lijsten en rapporten**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 stelt de directie geen weekrapporten op.

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 12 Eisen en uitvoering afvaldiensten**

HFD PAR ART LID

50 12 04 Beheersen fijn zwerfafval gras en kruidachtigen

- 01 In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

50 12 05 Beheersen fijn zwerfafval verharding

- 01 In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

50 12 09 Beheersen grof zwerfafval gras en kruidachtigen

- 01 In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

50 12 11 Beheersen grof zwerfafval verharding

- 01 In aanvulling op deze paragraaf inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

51 Groenvoorzieningen

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 30 Beheersen grashoogte - gazon

- 05 Bij kwaliteitsniveau A+ en A komt geen opeenhoping van maaisel voor.
- 06 Bij kwaliteitsniveau B komen per 100 m² ten hoogste 5 stuks opeenhopingen van maaisel voor.
- 07 Bij kwaliteitsniveau C komen per 100 m² ten hoogste 10 stuks opeenhopingen van maaisel voor.
- 08 Bij kwaliteitsniveau A+, A, B en C is de minimale hoogte van het gras na het maaien niet minder dan 20 mm.
- 12 In aanvulling op deze paragraaf dient het onkruid / sprietten gelijktijdig met de gazon-vlakken mee gemaaid te worden.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 20 Beheersen overgroei bodembedekkers

- 08 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeïende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.
- 09 De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, gevels, e.d.
- 10 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.

51 42 22 Beheersen overgroei - heesters

- 12 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook de eis gemiddelde lengte overgroeïende beplanting gerekend uit het midden van plantafstand van scheidingsrand.
- 13 De definitie van rand is: de gehele omtrek van plantvak, dus langs gras, verharding, gevels, e.d.
- 14 In aanvulling op deze paragraaf geldt snoei is inclusief de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien van klimvormers welke in de plantvakken staan.

HFD PAR ART LID

51 42 45 Beheersen beplantingen - algemeen

- 01 Voorkomende resten van onkruidbegroeiing welke in het plantvak achterblijven mogen niet op de beplanting liggen of gedeponeerd worden.
- 02 Bij de uitvoering de overtollige hoeveelheid vrijgekomen en losliggende materialen, van onkruid in beplantingen en op verhardingen, dezelfde dag verzamelen en verwijderen.
- 03 Bij de uitvoering van verwijdering onkruidbegroeiing in bodembedekkers, kruidachtige en vaste planten de worteluitlopers niet beschadigen.
- 05 Knip of snoeivlakken mogen geen kneuzingen vertonen; op de haag of op de bodembedekkers mag geen knipsel zichtbaar achterblijven.
- 06 In geval de aannemer beplanting / hagen machinaal gaat knippen dan dient de beoogde werkwijze beschreven te worden in het kwaliteitsplan.
Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

51 42 70 Mulchen

- 01 In maart mits de directie anders aangeeft, kortmaaien van de beplanting na uitloop van circa 10-15 cm. Terugmaaien tot 0-1 cm boven maaiveld en het loof versnipperen en laten liggen.
- 02 Onder het loof versnipperen wordt verstaan, verkleinen tot maximaal 5 cm lengte. in een laagdikte van maximaal 2 cm. Indien de laagdikte hoger is, het materiaal uitspreiden.
- 03 Soorten die niet gemaaid mogen worden zoals Carex of Liriope op aanwijzing van de directie.
- 04 Er dient gebruik gemaakt te worden van een sneldraaiende, eenassige tractor, met maximaal gewicht van 160 kg.

51 5 Bomen**51 51 Begrippen****51 51 04 Snoeien**

- 01 In aanvulling op artikel 51.51.04 lid 01 sub h van de Standaard wordt onder een probleemtak tevens verstaan een afgestorven tak dikker dan circa 4 cm.

51 52 Eisen en uitvoering Bomen**51 52 17 Boomveiligheidscontrole**

- 01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 50 Opleiding boomverzorger

- 02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

51 52 51 Opleiding boomveiligheidscontroleur

- 01 De boomveiligheidscontrole moet worden uitgevoerd door een controleur die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding**

HFD PAR ART LID

51 82 01 Vrijgekomen materialen bij onkruid verwijderen en beheersen onkruid op verhardingen

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van de Standaard geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden.

51 82 03 Beheersen onkruid - elementverharding (oppervlaktebedekking)

- 08 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.
09 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm.
10 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.

51 82 04 Beheersen onkruid - ongebonden verharding

- 08 Bij kwaliteitsniveau A is de hoogte van het onkruid niet meer dan 35 cm.
09 Bij kwaliteitsniveau B is de hoogte van het onkruid niet meer dan 40 cm
10 Bij kwaliteitsniveau C is de hoogte van het onkruid niet meer dan 70 cm.
11 Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte en zoals aangegeven in beheersysteem.

51 82 15 Beheersen verharding - algemeen

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
03 Het tijdens droge weersomstandigheden onkruidvrij maken van verhardingen door borstelen, dient uitgevoerd te worden zonder stofoverlast.
04 Rekening houden met het uitvoeren van onkruidvrij maken van verhardingen, onder andere door borstelen met een te hoge borsteldruk, dat geen beschadigingen aan wegverhardingen en kantopsluitingen ontstaan. Tevens rekening houden met obstakels, hekwerken en gevels, dat deze niet worden beschadigd tijdens borstelen.
05 Bij het beheersen van onkruid op ongebonden verhardingen dient de opbouw / constructie behouden te blijven. De beoogde werkwijze in geval van alternatieve werkmethodes dient beschreven te worden in het kwaliteitsplan.
Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk uit te voeren, na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

