

1011 Onkruidbeheersing sierplantsoen

Post 101110: Onkruidbeheersing sierplantsoen en hagen

Post 101120: Onkruidbeheersing vaste planten

Post 101130: Onkruidbeheersing sierplantsoen jong (afwijkend op beeldkwaliteit A)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.07

Groen-beplanting	onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 20% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 30% per 100m ²	bedekking onkruid ≤ 40% per 100m ²	bedekking onkruid > 40% per 100m ²
bedekking door resten 0% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 20% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 30% per 100m ²	bedekking door resten ≤ 40% per 100m ²	bedekking door resten > 40% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid ≤ 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm	hoogte onkruid > 75 cm
zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming nee	zodetvorming ja	zodetvorming ja
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Zie artikel 51.42.45 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

Post 101150: Onkruidbeheersing bloembak

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.08

Groen-beplanting	bloembak-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
Bedekking onkruid 0% per bloembak	bedekking onkruid ≤ 20% per bloembak	bedekking onkruid ≤ 30% per bloembak	bedekking onkruid ≤ 40% per bloembak	bedekking onkruid > 40% per bloembak
bedekking door resten 0% per bloembak	bedekking door resten ≤ 20% per bloembak	bedekking door resten ≤ 30% per bloembak	bedekking door resten ≤ 40% per bloembak	bedekking door resten > 40% per bloembak
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 2 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 3 stuks
Meetinstructie: Onkruid in groen				

Post 101160: Onkruidbeheersing boomspiegels in verharding

Post 101170: Onkruidbeheersing boomspiegels met boomrooster

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.18				
Groen	boom-boomspiegel-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 20% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 30% per boomspiegel	bedekking onkruid ≤ 40% per boomspiegel	bedekking onkruid > 40% per boomspiegel
bedekking door resten 0% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 20% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 30% per boomspiegel	bedekking door resten ≤ 40% per boomspiegel	bedekking door resten > 40% per boomspiegel
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 1 stuk per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 3 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 5 stuks per boomspiegel	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 5 stuks per boomspiegel
Meetinstructie: Onkruid in groen				

1012 Snoeibeheersing plantsoen

Post 101210: Randsnoei heesters

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.13				
Groen	beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 10 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 40 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 40 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 75 cm	lengte overgroeïende beplanting > 75 cm
storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken nee	storende takken ja
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook “gemiddelde lengte overgroeïende beplanting” gerekend vanuit het midden van plantafstand van scheidingsrand.

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Post 101220: Randsnoei bodembedekkers

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.11				
Groen	beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

Randsnoei inclusief de scheidingsranden tussen de vakken en beplantingssoorten in een plantvak, hierbij geldt ook "gemiddelde lengte overgroeïende beplanting" gerekend vanuit het midden van plantafstand van scheidingsrand

De rand is hierbij: de gehele omtrek van het plantvak, dus langs gras, verharding, water, gevels, e.d.

Alsmede dienen in vakken met klimvormers zoals Hedera en Euonymus ook de uitlopers / overgroei welke tegen boomstammen of gevels omhoog groeien verwijderd worden.

Post 101230: Randsnoei vaste planten en wisselperken

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.15				
Groen-beplanting	vaste planten-overgroei randen verharding of gras			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeïende beplanting 0 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 5 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 15 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting ≤ 25 cm per 100m ¹	gemiddelde lengte overgroeïende beplanting > 25 cm per 100m ¹
lengte overgroeïende beplanting 0 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 30 cm	lengte overgroeïende beplanting ≤ 45 cm	lengte overgroeïende beplanting > 45 cm
Meetinstructie: Overgroei beplanting				

1021 Beheersing gazon en ruw gras

Post 102110: Maaien gazon

Post 102130: Bijmaaien rondom obstakels in gazon (gelijk aan grashoogte)

Post 102140: Bijmaaien langs obstakels in gazon (gelijk aan grashoogte)

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.01				
Groen gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte				
A+	A	B	C	D
				
Het gazon ziet er zeer strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er redelijk strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er nauwelijks strak gemaaid uit.	Het gazon ziet er niet strak gemaaid uit.
hoogte gras ≤ 50 mm	hoogte gras ≤ 60 mm	hoogte gras ≤ 70 mm	hoogte gras ≤ 80 mm	hoogte gras > 80 mm
minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte > 20 mm	minimale hoogte < 20 mm
aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel geen	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 5 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal opeenhopingen van maaisel > 10 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Grashoogte				

Post 102120: Bijmaaien bomen in gazon

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.04, 51.28.07 en 51.28.11				
Groen-gras en kruidachtigen gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen				
A+	A	B	C	D
				
Het gras rondom obstakel of boom is zeer laag.	Het gras rondom obstakel of boom is laag.	Het gras rondom obstakel of boom is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel of boom is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel of boom is hoog.
hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 - 0,5 m van stamvoet van de boom ≤ 40 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 - 0,5 m van stamvoet van de boom ≤ 75 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 - 0,5 m van stamvoet van de boom ≤ 120 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 - 0,5 m van stamvoet van de boom ≤ 210 mm	hoogte gazon binnen een afstand van 0,1 - 0,5 m van stamvoet van de boom > 210 mm
hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 40 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 75 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel ≤ 210 mm	hoogte gazon tot 0,3 m van obstakel > 210 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels en bomen				

De term: tot 0,3m van obstakel = ter verduidelijking: binnen een afstand van 0,30 m van obstakel.

Post 102160: Graskanten langs beplanting

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.15				
Groen	gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de beplanting is zeer goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.	De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de beplanting is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100 m ¹
lengte overgroeiend gras 0 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeiend gras				

Post 102170: Graskanten langs verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.28.16				
Groen	gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding			
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroeiend gras 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 5 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras ≤ 25 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte overgroeiend gras > 25 cm per 100 m ¹
lengte overgroeiend gras 0 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 20 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 30 cm	lengte overgroeiend gras ≤ 40 cm	lengte overgroeiend gras > 40 cm
Meetinstructie: Overgroeiend gras				

1031 Onkruidbeheersing verharding

Post 103110: Onkruidbeheersing verharding; klinkers

Post 103120: Onkruidbeheersing verharding; tegels

Post 103130: Onkruidbeheersing verharding; sierbestrating

Post 103140: Onkruidbeheersing verharding; betonelementen

Post 103210: Onkruidbeheersing verharding; klinkers meterstrook

Post 103220: Onkruidbeheersing verharding; tegels meterstrook

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.01				
Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 2% per 100m ²	bedekking ≤ 4% per 100m ²	bedekking ≤ 8% per 100m ²	bedekking > 8% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Zie artikel 51.82.15 in deel 3 voor enkele eisen gesteld aan resultaat op onkruidbegroeiing

Post 103150: Onkruidbeheersing halfverharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.02				
Verharding	open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is in beperkte mate onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking ≤ 35% per 100m ²	bedekking > 35% per 100m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 st per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 st per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 st per 100m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 st per 100m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 35 cm	hoogte onkruid ≤ 40 cm	hoogte onkruid ≤ 70 cm	hoogte onkruid > 70 cm
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Onkruidbeheersing van de gehele aanlegbreedte en zoals aangegeven in beheersysteem.

Post 103160: Onkruidbeheersing verharding; rond obstakels

Post 103170: Onkruidbeheersing verharding; langs obstakels

Post 103230: Onkruidbeheersing verharding; obstakels meterstrook

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.88.03				
Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 10 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 20 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel ≤ 30 % per m ²	bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 % per m ²
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid ≤ 20 cm	hoogte onkruid ≤ 30 cm	hoogte onkruid ≤ 50 cm	hoogte onkruid > 50 cm
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakels				

1033 Veegvuilbeheersing verharding

Post 103310: Veegvuilbeheersing verharding

Post 103320: Veegvuilbeheersing verharding; meterstrook

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.17.05				
Verharding	veegvuil op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking 0% per 100m ²	bedekking ≤ 5% per 100m ²	bedekking ≤ 10% per 100m ²	bedekking ≤ 20% per 100m ²	bedekking > 20% per 100m ²
volume 0 liter per 100m ²	volume ≤ 10 liter per 100m ²	volume ≤ 20 liter per 100m ²	volume ≤ 40 liter per 100m ²	volume > 40 liter per 100m ²
Meetinstructie: Veegvuil				

1051 Natuurlijk afval beheersing

Post 105110 Blad en natuurlijk afval ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.48.06				
Groen	beplanting-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 20% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 45% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 60% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 60% per 100m ²
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 15% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 30% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 50% per 100m ²	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 50% per 100m
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 41 t/m 52.

Post 105120 Blad en natuurlijk afval ruimen; gras

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.18.06 - 51.28.17 - 51.38.13				
Groen	gras en kruidachtigen-natuurlijk afval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen natuurlijk afval.	Er ligt weinig natuurlijk afval.	Er ligt in beperkte mate natuurlijk afval.	Er ligt redelijk veel natuurlijk afval.	Er ligt veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladafvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladafvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladafvalperiode 0% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 5% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 10% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode ≤ 25% per 100 m ²	bedekking buiten bladafvalperiode > 25% per 100 m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 41 t/m 52.

Post 105130: Blad en natuurlijk afval ruimen; verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 51.87.01				
Verharding	natuurlijk afval op verharding			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking binnen bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode ≤ 35% per 100m ²	bedekking binnen bladvalperiode > 35% per 100m ²
bedekking buiten bladvalperiode 0% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 5% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 10% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode ≤ 25% per 100m ²	bedekking buiten bladvalperiode > 25% per 100m ²
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

De bladvalperiode is bepaalt op de periode van week 41 t/m 52.

1052 Zwerfafval beheersing

Post 105210: Zwerfafval fijn ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.01				
Groen-beplanting	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per 1m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post 105220: Zwerfafval grof ruimen; sierplantsoen

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.11				
Groen-beplanting	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm) 0 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 3 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 10 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) ≤ 25 stuks per 100m ²	zwerfafval grof (>10 cm) > 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Post 105230: Zwerfafval fijn ruimen; gras

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.04				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 10 stuks per 1m ²	≤ 25 stuks per 1m ²	> 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 105240: Zwerfafval grof ruimen; gras

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.15				
Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)	zwerfafval grof (>10 cm)
0 stuks per 100m ²	≤ 3 stuks per 100m ²	≤ 10 stuks per 100m ²	≤ 25 stuks per 100m ²	> 25 stuks per 100m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in gras liggen en/of aangrenzend.

Post 105250: Zwerfafval fijn ruimen; verharding

Verrekenen op beeld via RAW-hoofdcode 50.15.05				
Verharding	zwerfafval fijn			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)	fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per 1m ²	≤ 3 stuks per 1m ²	≤ 10 stuks per 1m ²	≤ 25 stuks per 1m ²	> 25 stuks per 1m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

Post *04140 (Zwerfafval grof ruimen; verharding)

Verharding		zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D	
					
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	
grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	grof zwerfafval (> 10 cm)	
0 stuks per 100 m ²	≤ 3 stuks per 100 m ²	≤ 10 stuks per 100 m ²	≤ 25 stuks per 100 m ²	> 25 stuks per 100 m ²	
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof					

Inclusief boomspiegels welke in verharding liggen en/of aangrenzend.

##