

Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard

26-457-ABW - B

Dit bestek bestaat uit 3 percelen:

Perceel A: Onderhoud sportpark 'De Polder'

Perceel B: Onderhoud sportpark 'De Omloop'

Perceel C: Onderhoud korfbalvereniging RWA

Perceel A is een geheel gevuld bestek

In percelen B en C is alleen deel 2.2. gevuld, delen 1, 2.1 en 3 uit perceel A zijn van toepassing op deze percelen.

B.A.S. Begeleiding en Advies Sportterreinen
Treubstraat 25
2288 EH Rijswijk
T: 015-285 22 11
E: info@bas-sport.nl
W: www.bas-sport.nl

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0			ALGEMEEN - Waar in dit bestek geschreven is dat de aannemer eigenaar wordt van de vrijgekomen materialen of de materialen voor de opdrachtgever niet van waarde worden geacht, wordt geacht dat de bestekspost inclusief transport en acceptatie kosten is. De aannemer is verantwoordelijk voor het afvoeren, storten en verwerken van de vrijgekomen materialen. Vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn moet aannemer vervoeren naar een vergunde be-, ver- of eindverwerkingsinrichting. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van het afvalstroomnummer en de begeleidingsbrieven. - In de regel dient deze afvoer binnen twee werkdagen na het vrijkomen van het materiaal plaats te vinden, echter dient de aannemer er altijd voor te zorgen dat de vrijgekomen materialen of de materialen die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn voor vrijdagmiddag 17:00 uur afgevoerd zijn.			
000050	100899		Opstellen werk- en kwaliteitsplan Betreft het opstellen van een werk- en kwaliteitplan conform de bepalingen in deel 3 01.13.06 en artikelen 01.13.02 en 01.20.02 uit de standaard. Dit werkplan moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV. In dit werkplan moet ook een paragraaf worden opgenomen over de hekwerken. In deze paragraaf moet de planning worden opgenomen met daarbij vermeld de inzet van medewerkers en materieel. Tevens moet hieruit de inspanning blijken die de aannemer verricht om de hekwerken binnen de planning gereed te krijgen. Verder dient er een overzicht te zijn opgenomen van de alle toe te passen materialen, incl. hoeveelheden, afmetingen, type nummers,, leverancier e.d.	EUR		N
000060	101199		Opstellen plan vrijkomende materialen Betreft het opstellen van een plan voor de vrijkomende materialen conform de bepalingen in deel 3 01.17.07 Dit plan moet binnen 1 week na opdracht worden ingediend bij de directie UAV.	EUR		N
000070	102201		Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. Betreft het voor de werkzaamheden opnemen van de bestaande situatie van het terrein en de inrichting daarvan. 1. Op te nemen terreinen en objecten: wegen, paden, hekwerken, straatmeubilair, verlichting, groenvoorzieningen e.d. .1. Opnemen in het bijzijn van de directie .1. Tijdens opname elke 10 m overzichtsfoto's maken .1. Tijdens opname detailfoto's maken van de genoemde onderdelen .3. Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			ONDERHOUD GRASVELDEN			
			WCR veld 1 Natuurgrasveld 79 are			
			WCR veld 2 Natuurgrasveld 80 are			
			VV Rhooen veld 2 Natuurgrasveld 78 are			
			VV Rhooen veld 3 Natuurgrasveld 78 are			
			Trainingsveld A Natuurgrasveld 26 are			
			Trainingsveld B Natuurgrasveld 32 are			
			Trainingsveld C Natuurgrasveld 44 are			
11			Dagelijks onderhoud			
110010	513801		Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Meetinstructie: Grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	208,00 V	417,00 I
110020	512808		Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Betreft bijmaaien rond doelpalen. 1. Te onderhouden aantal .2. Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .9. Grondsoort: zavelachtige toplaag sportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	week st	208,00 V	8,00 I
110030	513813		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Meetinstructie: Natuurlijk afval Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. Bladvalperiode: van 15 oktober tot 15 november. 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .2. Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen .6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week are	208,00 V	417,00 I
110040	510206		Bemesten grasveld. Aantal giften: gerekend is met 4 giften per jaar Aantal percelen: 1 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .9. korrelachtige meststof ter keuze van de directie UAV Leverantie wordt verrekend op stelpost 950020 .9. Hoeveelheid ter keuze van de directie UAV	are	6.672,00 V	
110050	513414		Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 .3. Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen .3. Diepte: 350 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	1.668,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110060	513416		Topbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 4. Beluchten met: prikrol 5. Diepte: 100 tot 150 mm .2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar	are	10.008,00 V	
110070	513417		Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 2. Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .2. Aantal werkgangen: 2 .1. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 310010 .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	10.008,00 V	
110080	513415		Verticuteren sportveld. Betreft het verticuteren met behulp van een fieldtopmaker. Aantal werkgangen: 2 Aantal percelen: 1 3. Diepte: 15 mm .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	3.336,00 V	
110090	513411		Rollen sportveld. Rollen met een landrol bestaande uit meerdere segmenten. 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	3.336,00 V	
110100	513499		Slepen Wetra sportvelden slepen met sleepraam slepen in 2 werkgangen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Alleen de velden 1 en 3 Gekrekend is met 6 beurten per jaar	are	10.008,00 V	
110110	513499		Herstellen doelgebieden (machinaal) Machinaal aanvullen van de doelgebieden van alle velden met teelaarde Gerekend is met ca. 25m2 , 0,5m3 dressgrond per doelgebied Dressgrond geleverd volgens bestekspost 110120 Handmatig egaliseren. Vervolgens beluchten met vertidrain met vaste pennen. Gerekend is met 2 beurten per veld per jaar	keer	80,00 V	
110120	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / natuur 7. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	40,00 V	
12			Groot- en najaarsonderhoud	m3		40,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120010	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor het voorjaarsonderhoud opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen balenvanger en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	keer	4,00 V	
120020	513401		Maaien sportveld. Betreft het voor het voorjaarsonderhoud kort maaien van het sportveld. Maximale lengte gras na maaien: 10 mm. Aantal percelen: 1 1. Standaard beheer 2. Grassportveld, maaien met kooimaaiër 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Aantal maaibeurten: 1 per jaar	are	1.668,00 V	
120030	513499		Plaatselijk herstel grasmat 40% Betreft: grassportveld, doelgebieden en kale speelplekken op de velden Gemiddelde oppervlakte van het te herstellen gebied: 40 % van het veldoppervlak. Losmaken van de ondergrond ter plaatse van doelgebieden met behulp van een cultirol. Kleine kale plekken handmatig losmaken. Aanbrengen en handmatig egaliseren van 1 m³ dressgrond per veld, inclusief het handmatig voorzaaien. Graszaad leveren volgens stelpost 950010. Grond leveren volgens bestekspost 120060 Gerekend met 1 beurt per veld per jaar	keer	28,00 V	
120050	513420		Dressen/bezanden sportveld. Betreft dressen met dressgrond over de as van de velden Gerekend is met 1 beurt per jaar. 5. Dresgrond volgens de eisen in deel 3 van dit bestek. Geleverd volgens bestekspost 120060 9. Hoeveelheid: gemiddeld 5 - 10 m³ per veld. 9. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het dressgrond het gras maaien op een maaahoogte van 10 mm volgens bestekspost 120020 2. Gehele veld dressen 2. Slepen in twee gangen	are	1.668,00 V	
120060	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekposten 120030 en 120050 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur 7. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	210,00 V	
				m3		210,00 L
120070	513420		Dressen/bezanden sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar bij voorjaarsonderhoud Dresszand Geleverd volgens bestekspost 120090 9. Hoeveelheid: gemiddeld 15-30 m³ per veld Definitieve hoeveelheid in overleg met directe UAV 9. Direct na een van de maairondes volgens bestekspost 110010 9. Gehele veld bezanden 2. Slepen in twee gangen	are	1.668,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120080	513420		Dressen/bezanden sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar bij najaarsonderhoud .3. Dresszand Geleverd volgens bestekpost 120090 .9. Hoeveelheid: gemiddeld 20-30 m3 per veld Definitieve hoeveelheid in overleg met directe UAV . . .9. . . Direct na een van de maairondes volgens bestekpost 1100109. Gehele veld bezanden2 Slepen in twee gangen	are	1.668,00 V	
120090	220321		Leveren grond. 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur .7. Grondsoort: dresszand volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. . .1. . . . Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. . . .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.330,00 V	
				m3		1.330,00 L
120100	513414		Diepbeluchten sportveld. Aantal percelen: 1 .2. Beluchten zonder breken grond, met massieve pennen ca. 100 gaten p/m2 . .2. . . . Diepte: 250 mm . . .2. . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	1.668,00 V	
120110	513425		Recyclingdressen sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Aantal percelen: 1 9. Bewerkingsdiepte: 250 mm .2. Toplaag niet breken . . .1. . . Slepen in 2 werkgangen3 Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld	are	1.668,00 V	
120120	513104		Doorzaaien sportveld. Doorzaaien met een Vredo-doorzaaimachine Gerekend is met 2 beurten per jaar. 9. Zaadmengsel in overleg door de directie UAV bepaald Levering graszaad wordt verrekend op stelpost 950010 .1. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm . .2. . . . Aantal werkgangen: 2	are	3.336,00 V	
120130	513426		Affrezen toplaag sportveld. Gerekend is met 1 veld per jaar Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010 1. Aantal percelen 1 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . .3. . . . Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	312,00 V	
120140	513499		Biologische onkruidbestrijding Betreft het aanbrengen van een biologisch onkruidbestrijdingsmiddel op de sportvelden. soort middel: ter keuze van de directie UAV. Middel wordt geleverd op stelpost 950030 Gerekend met 20 % van het totaal oppervlak grasvelden per jaar. Besloten kan worden 1 veld geheel te behandelen of in 1 ronde meerdere gedeeltes van verschillende velden Middel verdunnen en opbrengen conform de richtlijnen van de fabrikant.	are	80,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120150	513499		Chemische onkruidbestrijding Betreft het aanbrengen van een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel op de sportvelden. soort middel: ter keuze van de directie UAV. Middel wordt geleverd op stelpost 950030 Gerekend met 10 % van het totaal oppervlak grasvelden per jaar. Besloten kan worden 1 veld geheel te behandelen of in 1 ronde meerdere gedeeltes van verschillende velden Middel verdunnen en opbrengen conform de richtlijnen van de fabrikant.	are	80,00	V
120160	513499		Uitvoeren bodemanalyses Betreft het nemen van mengmonsters van de toplaag 0-20 cm en deze laten analyseren t.b.v. afstemming van de bemesting. Uitvoeren in het 1e en 4e jaar van het contract. Analyse: sportvelden totaal incl;granulaire analyse bij Eurpfins.	st	14,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN			
			WCR veld 3 Kunstgras met SBR infill 76 are			
			VV Rhoon veld 1 Kunstgras met SBR infill 79 are			
21			Normaal onderhoud			
210010	712499		Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld	are	16.120,00	V
			Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld (SBR)			
			Gerekend is met 26 onderhoudsbeurten per jaar			
			Verwijderen: organisch (blad), grof en fijn zwerfafval.			
			Bij iedere beurt kauwgom verwijderen zonder gebruik			
			van oplosmiddelen.			
			Materialen niet van het veld blazen maar direct			
			verzamelen en afvoeren.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
210020	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	41,60	V
			Betreft het uitvullen van intensief bespeelde plaatsen			
			zoals de penaltystip, de cornerhoeken en de middenstip.			
			Gemiddeld te herstellen oppervlak per beurt: 20 m2.			
			Leverantie SBR op bestekpost 220030			
			Aantal velden:2			
		1.	Gebruik: voetbal			
		.2.	Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		. .3.	Infill:SBR			
210030	712504		Decompacteren infil kunstgrassportveld.	are	16.120,00	V
			Betreft het wiedeggen van het veld met een voor			
			kunstgrasvelden ontwikkelde wiedeg.			
			Gelijktijdig uitvoeren met het ontdoen van vuil volgens			
			bestekspost 210010			
			Gerekend is met 26 beurten per jaar.			
			Aantal velden:2			
		1.	Gebruik: voetbal			
		.3.	Infill: SBR			
		. .9.	Bweerkingsdiepte: zodanig dat de backing niet			
			beschadigd wordt.			
			.2. Overtollig infill verdelen over het sportveld			
			.9 Achter de wiedeg dient een rubbermat slepend te			
			worden meegebrokken.			
210040	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	346,00	V
			Betreft het onkruidvrij maken van de veegtegel en de			
			rand van het kunstgras aan de binnenzijde van de			
			hekwerken.			
			Gerekend is met een bewerking breedte van 1.0 m			
		2.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere			
			elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15			
			m/m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .9.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer waarbij het heel belangrijk is dat het			
			kunstgras niet beschadigd!			
		. . .2.	Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			.1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210050	712499		In herfst periode blad verwijderen en afvoeren Betreft het 13 maal per jaar in de herfst periode op afroep van de directie UAV in aanvulling op bestekspost 210010 verwijderen van het blad en organisch materiaal van het veld. bladvalperiode is bepaald van 1 september tot 1 december. Materialen niet van het veld blazen maar direct verzamelen en afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are	8.060,00 V	
22			Specialistisch onderhoud			
220010	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Gerekend is met 2 beurten per jaar. Aantal velden:2 1. Gebruik: voetbal .3. Infill: SBR .9. Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. .9. Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn organisch materiaal e.d. .2. Overtollig infill verdelen over het sportveld .2. Na reiniging slepen met een rubbermat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	1.240,00 V	
220020	712599		Aanvullen infill Betreft het opmeten van de infill-hoogte (op minimaal 21 punten verdeeld over het veld) en het zodanig aanbrengen van het te leveren TPE of SBR zodat er een uniforme infilldikte wordt bereikt, waarbij de nadruk ligt op de middenas van het veld.(doel naar doel). Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per veld per jaar. Gerekend is met het toepassen van gemiddeld 1 ton per veld per beurt. Leverantie SBR op bestekpost 220030	keer	8,00 V	
220030	712599		Leveren SBR Betreft het leveren van SBR t.b.v. het aanvullen van het veld. Volgens eisen in deel 3.	ton ton	8,00 V	8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			ONDERHOUD DRAINAGE			
500010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft drainage van de sportvelden. Gerekend met 1 beurt per 2 jaar. Per beurt: 14.500 m Verzamelleidingen van PVC en putten reinigen volgens bestekpost 500020 Inclusief, opzoeken drainputten, opgraven drainputten en dichten gat. Incl. herstellen in oude situatie (gras of verharding) Water: Door de aannemer op te pompen uit nabijgelegen open water. 1. Met pompdruk van 10 tot 15 bar .3. Uitwendige diameter drains 65 mm .9. Strengen met diverse lengtes, zie bijgevoegde tekening. .2. Betreft samengestelde drainage .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m .1 Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	29.000,00 V	
				m		29.000,00 I
500020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de verzamelleidingen van de drainagesystemen. Situering: zie bijgevoegde tekening Gerekend is met 1 beurt per 2 jaar. Per beurt: 550 m Inclusief reinigen drainputten/verzamelputten en uitloopvoorziening. Per beurt: 118 st Grootste putafstand: 5 m 3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof .1. Profielafmeting(en): tot 200 mm .9 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	m	1.100,00 V	
				m		1.100,00 I
				st		236,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6			RENOVATIE NATUURGRASVELD			
61			GRONDBEWERKINGEN			
610010	513499		Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen Betreft het voor de renovatie opnemen van de seniorendoelen en het na melding van de directie UAV terugplaatsen van de seniorendoelen. Doelen tijdelijk ondersteboven plaatsen tegen ballenvanger en met kettingen zekeren Betreft 2 seniorendoelen.	EUR		N
610020	513399		Opzoeken en verlagen sproeiers Betreft het voor de cultuurtechnische werkzaamheden het opzoeken en verlagen van de sproeiers. Zodanig diep dat deze niet zullen worden geraakt bij de grondbewerkingen Incl. grondwerk	EUR		N
610030	222107		Frezen. Betreft het pulverfrezen van de grasmat. Grondsoort:toplaag sportveld 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 2. Frezen tegen de rijrichting in	are	80,00	V
610040	222105		Spitten of ploegen. Betreft het in bijzijn van de directie UAV onderspitten van de zode van het sportveld met een roterende spitmachine (Imants) Grondsoort:Toplaag sportveld 1. Spitten 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	80,00	V
610050	513424		Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. Betreft het met de laser uitvoeren van de eerste egalisatie van het sportveld 1. Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375 m3/ha Bovengrond ter dikte van 0.20 m bovenhouden 2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens normblad NOC*NSF voor: voetbal	are	80,00	V
610060	513421		Verschralen sportveld. Betreft het aanbrengen van 5 cm verschralingszand. Verschralingszand volgens eisen deel 3. 9. In een laag, dik 0.05 m Geleverd volgens bestekspost 210040	m3	400,00	V
610070	220321		Leveren grond. Ten behoeve van het verschralen volgens bestekpost 210030 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur 7. Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3 1. Leveren op de plaats van verwerking 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	V
						400,00 I
						400,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
610080	222105	. 1.3.1.1	Spitten of ploegen. Betreft het in bijzijn van de directie UAV mengen van het aangebrachte verschralingszand met de toplaag van het sportveld d.m.v. een roterende spitmachine (Imants) Grondsoort:Toplaag sportveld Spitten Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	80,00	V
610090	222112	. 3.1.4	Cultiveren. Betreft het met een triltand cultivator diagonaal doortrekken van het sportveld. Aantal werkgangen: 2 Grondsoort:Toplaag sportveld Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m	are	80,00	V
610100	222101	 3.1.1.1	Woelen. Betreft het breken van storende lagen met een woelpoot. Rijden in lengterichting tussen de drainstrengen. Grondsoort:Toplaag sportveld Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h. Bewerkingsdiepte: 0,40 m	are	80,00	V
610110	220413	. .3.	Verdichten grond. Betreft het 'blokken' van de toplaag Blokken direct aansluitend op de volgende werkzaamheden: BP 610040 , 610080 , 610090 en 610100 Grondsoort: toplaag sportveld Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa	m2	24.000,00	V
610120	513423	. .1.2.1.	Egaliseren sportvelden. Betreft het direct aansluitend op de laatste keer verdichten na woelen volgens bestekspost 610110 het uitvoeren van een lasergestuurde egalisatie van het sportveld. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens normblad NOC*NSF voor: voetbal	are	80,00	V
62			BEMESTEN INZAAIEN EN AFWERKEN			
620010	513421	9.1	Verschralen sportveld. Betreft het aanbrengen van 1 cm verschralingszand. Verschralingszand volgens eisen deel 3. In een laag, dik 0.01 m Geleverd volgens bestekspost 220020 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m	m3	80,00	V
620020	220321	 1.7.1.1.	Leveren grond. Betreft het leveren van het zand t.b.v. bestekspost 220010 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3 Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	V
				m3		80,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
620030	510206		Bemesten grasveld. Betreft het aanbrengen van de voorraadbemesting. Aantal giften: 1 Aantal percelen: 1 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof Leverantie op stelpost 950020	are	80,00 V	
620040	222111		Eggen. Betreft het doorwerken van de verschraling en de voorraadbemesting met een rotorkoep. Direct na eggen het veld egaliseren volgens bestekspost 620050 Grondsoort:Toplaag sportveld 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9. Met een rotorkoep 2. Bewerkingsdiepte: 0,10 m	are	80,00 V	1.000,00 I
620050	513423		Egaliseren sportvelden. Betreft het direct aansluitend op de werkzaamheden volgens bestekspost 620040 het uitvoeren van een laatste lasergestuurde egalisatie van het sportveld. 1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha 2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang 1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens normblad NOC*NSF voor: voetbal	are	80,00 V	
620060	513499		Afwerken randen sportveld Betreft het (handmatig) afwerken van de randen van de sportvelden voor het inzaaien. Onder afwerken wordt o.a. verstaan: - het handmatig egaliseren van de randen - het handmatig verdichten van de randen - het handmatig inzaaien van de randen.	EUR	N	
620070	512301		Beregenen terreinen. Betreft het voor het inzaaien van het veld, beregenen met 20 mm. Aantal percelen: 1 1. Gerekend is met 1 keer watergeven 2. Water op te pompen uit open water met materieel en materiaal van de aannemer. 3. Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 1 maal na het zaaien.	are	80,00 V	
620080	513101		Zaaien sportveld. Betreft het inzaaien van de sportvelden 2 werkgangen met een zaaicombinatie van rotorkoep met zaaibak. 1 werkgang met brillion zaaimachine (met Cambridgerol) 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 met kiemversneller Leverantie op stelpost 950010 Hoeveelheid: 2.5 kg/100 m2 3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are	80,00 V	200,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
620090	513399		Ophalen sproeiers beregeningsinstallatie na inzaai Betreft het na inzaai ophalen van de sproeiers van de beregeningsinstallatie. Incl. grondwerk Incl. afwerken en handmatig inzaaien van het beschadigde deel.	EUR		N
620120	513411		Rollen sportveld. Betreft het rollen van het veld na het zaaien Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	80,00	V
63			NAZORG			
630010	513411		Rollen sportveld. Betreft het rollen van het veld na opkomst van het graszaad. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en)	are	80,00	V
630020	513401		Maaien sportveld. Betreft de eerste maaibeurt na opkomst graszaad. Aantal percelen: 1 Standaard beheer Grassportveld voetbalveld.	are	80,00	V
630030	513499		Vegen sportveld Grasveldtype: grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Materiaal direct verzamelen en afvoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are	80,00	V
630040	510207		Bemesten grasveld. Betreft het bemesten van de sportvelden. Aantal giften: 1 Aantal percelen: 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Grasveldtype: grassportveld voetbalveld Korrelachtige meststof Leverantie op stelpost 950020	kg	250,00	V
630070	320199		Aanbrengen veldbelijning Betreft het aanbrengen van veldbelijning na renovatiewerkzaamheden. Inclusief buiten het sportvelden het uitzetten + verklikken van de hoofdverkenpunten. Uitzetten conform KNVB eisen. Materiaal: Lijnvast 50 W (kleur wit) 2,50 dm/3 per veld.	veld	1,00	N
64			BEREGENEN			
640010	513302		Beregenen sportvelden. Betreft het beregenen van het gerenoveerde veld tijdens de eerste twee weken na inzaai. Met haspels met slangen Aantal percelen: 1 Water op te pompen uit open water met materieel en materiaal van de aannemer Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 2 maal per dag.	keer	28,00	V
						250,00 I
				dm3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
640020	513302		Beregenen sportvelden. Betreft het beregenen van het gerenoveerde veld de 3e tot en met de 12e week na inzaai. Met materiaal van de aannemer. Met haspels en slangen Aantal percelen: 1 Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 3 maal per week.	keer	30,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8			TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE			
81			Werknemers			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Zelfstandig grondwerker - incl. benodigd handgereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
810020	100501		Inzetten van werknemer. Koppel zelfstandig stratenmakers - incl. benodigd handgereedschap - incl. trilplaat - incl. wackerstamper - incl. bandenzaag - incl. brandstoffen voor bovenstaande machines Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
810030	100501		Inzetten van werknemer. Koppel zelfstandig hekwerkmonteurs - incl. benodigd handgereedschap - Incl. steiger tot werkhoogte 7 m - Incl. ladders Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	V
810040	100501		Inzetten van werknemer. inzet ten behoeve van wekelijks herstel van de speelschade. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .2. Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Hovenier Gerekend is met 3 uur per week voor het park tijdens 40 speelweken.	uur	480,00	V
810050	100501		Inzetten van werknemer. Koppel ongediertebestrijder - incl. benodigd handgereedschap - Incl. vallen en klemmen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	30,00	V
82			Materieel			
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. incl machinist en brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 .2. Rupsgraafmachine .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V
820050	100517		Inzetten van een wiellader. Inclusief machinist en brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			
91			Eenmalige kosten			
95			Stelposten			
950010	100301		Stelpost - graszaad Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van graszaad op aanwijzing van de directie	EUR	20.000,00	V
950020	100301		Stelpost - meststoffen Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van meststoffen in overleg met de directie	EUR	25.000,00	V
950030	100301		Stelpost - biologische en chemische middelen Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het aanschaffen van biologische en chemischmiddelen op aanwijzing van de directie	EUR	5.000,00	V
950040	100301		Stelpost - beregening bedienen en onderhouden Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het verrekenen van beregening bedienen en onderhouden.	EUR	12.500,00	V
950050	100301		Stelpost - keuring- en herstelkosten kunstgrasvelden Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 9. Het verrekenen van keuring- en herstelkosten kunstgrasvelden. O.a. de KWAZO keuringsmomenten	EUR	20.000,00	V
950060	100301		Stelpost - algemeen Betreft stelpost conform par. 37 lid 3 en 8 van de UAV 2012 (10% regeling) Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: 1. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

.....

.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 ALGEMEEN	9
1 ONDERHOUD GRASVELDEN	10
11 Dagelijks onderhoud	10
12 Groot- en najaarsonderhoud	11
2 ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN	15
21 Normaal onderhoud	15
22 Specialistisch onderhoud	16
5 ONDERHOUD DRAINAGE	17
6 RENOVATIE NATUURGRASVELD	18
61 GRONDBEWERKINGEN	18
62 BEMESTEN INZAAIEN EN AFWERKEN	19
63 NAZORG	21
64 BEREGENEN	21
8 TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE	23
81 Werknemers	23
82 Materieel	23
9 Staartposten	24
91 Eenmalige kosten	24
95 Stelposten	24
3. Bepalingen	25
01 Algemeen en administratief	26
01 08 Bijdragen	26

.....

.....

Behoort bij: 26-457-ABW - B

Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard - Perceel B

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 26-457-ABW - B
Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard - Perceel B
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals

deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 26-457-ABW - B

Onderhoudsbestek sportparken Albrandswaard - Perceel B

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
000050	Opstellen werk- en kwaliteitsplan	EUR		N	
000060	Opstellen plan vrijkomende materialen	EUR		N	
000070	Opnemen bestaande situatie terreinen en objecten	EUR		N	
1	ONDERHOUD GRASVELDEN				
11	Dagelijks onderhoud				
110010	Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.	week	208,00V		
110020	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	208,00V		
110030	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	208,00V		
110040	Bemesten grasveld.	are	6.672,00V		
110050	Diepbeluchten sportveld - schudfrezen	are	1.668,00V		
110060	Topbeluchten sportveld.	are	10.008,00V		
110070	Wiedeggen sportveld.	are	10.008,00V		
110080	Verticuteren sportveld.	are	3.336,00V		
110090	Rollen sportveld.	are	3.336,00V		
110100	Slepen Wetra sportvelden	are	10.008,00V		
110110	Herstellen doelgebieden (machinaal)	keer	80,00V		
110120	Leveren grond.	m3	40,00V		
12	Groot- en najaarsonderhoud				
120010	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	keer	4,00V		
120020	Maaien sportveld.	are	1.668,00V		
120030	Plaatselijk herstel grasmatten 40%	keer	28,00V		
120050	Dressen/bezanden sportveld.	are	1.668,00V		
120060	Leveren grond.	m3	210,00V		
120070	Bezanden sportveld bij voorjaarsonderhoud	are	1.668,00V		
120080	Bezanden sportveld bij najaarsonderhoud	are	1.668,00V		
120090	Leveren grond.	m3	1.330,00V		
120100	Diepbeluchten sportveld.	are	1.668,00V		
120110	Recyclingdressen sportveld.	are	1.668,00V		
120120	Doorzaaien sportveld.	are	3.336,00V		
120130	Affrezen toplaag sportveld.	are	312,00V		
120140	Biologische onkruidbestrijding	are	80,00V		
120150	Chemische onkruidbestrijding	are	80,00V		
120160	Uitvoeren bodemanalyses	st	14,00V		
2	ONDERHOUD KUNSTGRASVELDEN				
21	Normaal onderhoud				
210010	Verwijderen organisch- en zwerfafval kunstgrassportveld	are	16.120,00V		
210020	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	41,60V		
210030	Decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	16.120,00V		
210040	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	346,00V		
210050	In herfst periode blad verwijderen en afvoeren	are	8.060,00V		
22	Specialistisch onderhoud				
220010	Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld	are	1.240,00V		
220020	Aanvullen infill	keer	8,00V		
220030	Leveren SBR	ton	8,00V		
5	ONDERHOUD DRAINAGE				
500010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	29.000,00V		
500020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	1.100,00V		
6	RENOVATIE NATUURGRASVELD				
61	GRONDBEWERKINGEN				
610010	Opnemen en terugplaatsen seniorendoelen	EUR		N	
610020	Opzoeken en verlagen sproeiers	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610030	Pulverfrezen.	are	80,00V		
610040	Onderspitten zode	are	80,00V		
610050	1e egalisatie sportveld	are	80,00V		
610060	Verschralen sportveld.	m3	400,00V		
610070	Leveren zand.	m3	400,00V		
610080	Mengen zand	are	80,00V		
610090	Cultivateren met triltand cultivator	are	80,00V		
610100	Woelen.	are	80,00V		
610110	Verdichten grond.	m2	24.000,00V		
610120	Egaliseren sportveld.	are	80,00V		
62	BEMESTEN INZAAIEN EN AFWERKEN				
620010	Verschralen sportveld.	m3	80,00V		
620020	Leveren grond.	m3	80,00V		
620030	Bemesten grasveld.	are	80,00V		
620040	Eggen.	are	80,00V		
620050	Egaliseren sportveld.	are	80,00V		
620060	Afwerken randen sportveld	EUR	N		
620070	Beregenen sportveld	are	80,00V		
620080	Zaaïen sportveld.	are	80,00V		
620090	Ophalen sproeiers beregeningsinstallatie na inzaai	EUR	N		
620120	Rollen sportveld.	are	80,00V		
63	NAZORG				
630010	Rollen sportveld.	are	80,00V		
630020	Maaïen sportveld.	are	80,00V		
630030	Vegen sportveld	are	80,00V		
630040	Bemesten grasveld.	kg	250,00V		
630070	Aanbrengen veldbelijning	veld	1,00N		
64	BEREGENEN				
640010	Beregenen sportvelden.	keer	28,00V		
640020	Beregenen sportvelden.	keer	30,00V		
8	TER BESCHIKKING VAN DE DIRECTIE				
81	Werknemers				
810010	T.b.s. grondwerker	uur	16,00V		
810020	T.b.s. koppel stratenmakers	uur	16,00V		
810030	T.b.s. koppel hekwerkmonteurs	uur	16,00V		
810040	T.b.s. speelschade hersteller	uur	480,00V		
810050	T.b.s. ongediertebestrijder	uur	30,00V		
82	Materieel				
820030	Inzetten mini hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
820050	Inzetten wiellader.	uur	16,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - graszaad	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost - meststoffen	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost - biologische en chemische middelen	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost - beregening bedienen en onderhouden	EUR	12.500,00V		
950050	Stelpost - keuring- en herstelkosten kunstgrasvelden	EUR	20.000,00V		
950060	Stelpost - algemeen	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				