

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 26-457-ABW - B

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110070			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
110070	513417		Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m 2. Aantal werkgangen: 2 1. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	10.008,00	V	
120060			Post is gewijzigd Bij deficode 7 is dresszand aangepast naar dressgrond.				
120060	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekposten 120030,en 120050 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur 7. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	210,00	V	
610060			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
610060	513421		Verschralen sportveld. Betreft het aanbrengen van 5 cm verschralingszand. Verschralingszand volgens eisen deel 3. 9. In een laag, dik 0.05 m Geleverd volgens bestekspost 610070	m3	400,00	V	
610070			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
610070	220321		Leveren grond. Ten behoeve van het verschralen volgens bestekpost 610060 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur 7. Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3 1. Leveren op de plaats van verwerking 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	V	
620010			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
620010	513421		Verschralen sportveld. Betreft het aanbrengen van 1 cm verschralingszand. Verschralingszand volgens eisen deel 3. 9. In een laag, dik 0.01 m Geleverd volgens bestekspost 620010 1 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m	m3	80,00	V	
620020			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
620020	220321		Leveren grond.	m3	80,00	V	
			Betreft het leveren van het zand t.b.v. bestekspost 620010				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur				
		.7.	Grondsoort: verschrallingszand volgens eisen deel 3	m3			80,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking				
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
							

3. Bepalingen



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

