

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 26-457-ABW-A

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110070			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
110070	513417		Wiedeggen sportveld. Aantal percelen: 1 Gerekend is met 6 beurt(en) per jaar 1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m 2. Aantal werkgangen: 2 1. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 110010 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal.	are	9.504,00	V	
120060			Post is gewijzigd In de omschrijving bij deficode 7 dresszand aangepast naar dressgrond				
120060	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van dressgrond t.b.v. bestekposten 120030, 120040 en 120050 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur 7. Grondsoort: dressgrond volgens eisen in deel 3. Grond van natuurlijke oorsprong. 1. Leveren op de plaats van verwerking maar niet eerder dan 48 uur voor verwerking. 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00	V	
210040			Post is gewijzigd Verhardingen aangepast naar hekwerken.				
210040	518202		Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het onkruidvrij maken van de veegtegel aan de binnenzijde van de hekwerken 2. Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 9. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer waarbij het heel belangrijk is dat het kunstgras niet beschadigd! 2. Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	528,00	V	
610060			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
610060	513421		Verschralen sportveld. Betreft het aanbrengen van 5 cm verschralingszand. Verschralingszand volgens eisen deel 3. 9. In een laag, dik 0.05 m Geleverd volgens bestekspost 610070	m3	400,00	V	
610070			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
610070	220321		Leveren grond. Ten behoeve van het verschralen volgens bestekpost 610060 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur 7. Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 3 1. Leveren op de plaats van verwerking 1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00	V	
				m3			400,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
620010			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
620010	513421		Verschralen sportveld. Betreft het aanbrengen van 1 cm verschralingszand. Verschralingszand volgens eisen deel 3. .9. In een laag, dik 0.01 m Geleverd volgens bestekspost 6200201 Toegestane afwijking op de afwerking van het oppervlak: 0,01 m	m3	80,00	V	
620020			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
620020	220321		Leveren grond. Betreft het leveren van het zand t.b.v. bestekspost 620010 1. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw / Natuur .7. Grondsoort: verschralingszand volgens eisen deel 31. Leveren op de plaats van verwerking1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	80,00	V	
620050			Post is gewijzigd Bestekpost verwijzing is aangepast				
620050	513423		Egaliseren sportvelden. Betreft het direct aansluitend op de werkzaamheden volgens bestekspost 620040 het uitvoeren van een laatste lasergestuurde egalisatie van het sportveld. .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang1. Toegestane positieve en negatieve afwijkingen volgens normblad NOC*NSF voor: voetbal	are	80,00	V	80,00 L

3. Bepalingen



RAW1282-160820 Status: definitief --- versie: 1.0 --- datum: 08 oktober 2026

Afdrukdatum:
08-10-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9

