

Bijlage 3: Testprotocol

Dit document is een aanvulling op hoofdstuk zes (6) van de Offerteaanvraag. Om de transparantie en objectiviteit te waarborgen, is in deze Bijlage omschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de praktijktestdag en beoordeling van de Gunningscriteria.

1	Samenstelling en benodigde materialen	1
2	Planning.....	2
2.1.1	Planning deel 1 – Koude praktijktest en deel 2 – Warme praktijktest	2
2.1.2	Planning deel 3 - Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur	4
3	Voorwaarden	4
4	Testprotocol.....	4
4.1	Vorbereiding	4
4.2	Uitvoering	4
4.2.1	Deel 1 – Koude praktijktest.....	5
4.2.2	Deel 2 – Warme praktijktest.....	6
4.2.3	Deel 3 - Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur	9
5	Beoordeling	9
6	Puntentelling.....	10

1 Samenstelling en benodigde materialen

In dit hoofdstuk is opgenomen wat de samenstelling aan de zijde van Opdrachtgever is voor de praktijktest, welke materialen aangeleverd moeten worden door Inschrijvers welke materialen aangeleverd moeten worden door Opdrachtgever.

Samenstelling Opdrachtgever	
Functionaris	Toelichting rol
Projectleider en Inkoop	- Ontvangst van de Inschrijvers; - Tijdige start- en eindtijd van de testen.
Testbegeleiders	- Begeleiden de testers; - Dragen zorg voor de juiste en tijdige uitvoering van het testprotocol.
Testers	- Uitvoeren praktijktest conform testprotocol; - Beoordelen gunningscriteria.
Aan te leveren demoapparatuur door Inschrijvers	
Aantallen	Toelichting demoapparatuur
1	Inventarisatielijst van de aangeleverde materialen
14	Ademluchttoestellen inclusief: - Buddyaansluiting; - Adapter t.b.v. ademluchtcilinders en vulbalk; - Ademluchtmaskers; - Uitrusting conform Bijlage 1 Programma van Eisen. Gereedschappen voor de cilinders (adapters)
14	Helmen inclusief: - Neklap; - Uitrusting conform Bijlage 1 Programma van Eisen.
Aan te leveren materialen door Opdrachtgever	
Aantallen	Toelichting benodigde materialen
1	Locatie (brandweerkazerne Heerenveen) ten behoeve van koude praktijktest, inclusief:
5	- Materiaal ten behoeve van PPMO-baan; - Portofoons;

	- Uitrukkleding.
28	Ademluchtcilinders
1	Locatie (extern, G4S) ten behoeve van de warme praktijktest, inclusief: - Stookruimte/-gebouw; - Instructieruimte ten behoeve van de koude test en onderhoudstest.

2 Planning

In dit hoofdstuk is de planning en het bijbehorende programma opgenomen.

Deze planning is gebaseerd op twee (2) inschrijvingen, indicatief en een definitieve planning wordt met Inschrijver(s) gecommuniceerd, na sluiting van de kluis en controle op volledigheid en vormvereisten van de Inschrijvingen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de planning aan te passen naar aanleiding van het aantal inschrijvingen.

Voorafgaand de praktijktest zijn de testers al geïnstrueerd over het programma en het testprotocol.

Concept programma*

Alle Inschrijvingen van Inschrijvers die niet zijn uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure en die door Opdrachtgever geldig zijn bevonden, worden uitgenodigd om deel te nemen aan de praktijktest.

****Definitieve tijdstippen volgen via de uitnodiging vindt via de Berichtenmodule in TenderNed plaats.***

2.1.1 Planning deel 1 – Koude praktijktest en deel 2 – Warme praktijktest

De testers van Opdrachtgever, zijn ingedeeld in tijdsblokken en zullen daarom gedurende de dag op verschillende momenten inlopen en vertrekken. De regels en kaders voor de beoordeling worden gewaarborgd door verschillende maatregelen: voorafgaand heeft Opdrachtgever een informatiesessie inclusief beoordelingsinstructie verzorgd. Daarbij worden de testers gedurende dag ondersteund waar nodig, zonder inhoudelijk van invloed te zijn op de beoordeling.

De praktijktestdag bestaat uit drie tijdsblokken, waarbij de testers het testprotocol doorlopen. Per tijdsblok kunnen vier (4) testers, de volledige praktijktest uitvoeren. Iedere tester heeft 20 minuten per testonderdeel en per te testen Inschrijver. In het volgende schema wordt globaal weergegeven hoe gelijktijdig door vier (4) testers de praktijktest wordt uitgevoerd.

De ene tester start eerst met 'Deel 1 – Koude praktijktest', waarbij de tester eerst Inschrijver A en vervolgens Inschrijver B test (of andersom). Na dit onderdeel vult de tester tussentijds het beoordelingsformulier in. Vervolgens vervolgt de tester de praktijktest naar 'Deel 2 – Warme praktijktest', de tester test opnieuw eerst Inschrijver A en vervolgens Inschrijver B (of andersom). Na dit onderdeel vult de tester tussentijds het beoordelingsformulier (Bijlage 4) in. De tester komt na het doorlopen van de koude praktijktest en de warme praktijktest, tot een eindscore en dient deze in bij de door Opdrachtgever aangewezen persoon.

Concept programma – tijdsblok 1 (07:30 – 12:00)		
Locatie: G4S, Heerenveen		
Onderwerp	Toelichting	Benodigde functionarissen
Afstellen demotoestellen op testers		Vertegenwoordigers Inschrijvers; Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Koude praktijktest (PPMO baan)	Deelnemer 1 test Inschrijver A en B Deelnemer 2 test Inschrijver B en A	Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Warme praktijktest (warme baan)	Deelnemer 3 test Inschrijver A en B Deelnemer 4 test Inschrijver B en A	
Warme praktijktest (warme baan)	Deelnemer 1 test Inschrijver A en B Deelnemer 2 test Inschrijver B en A	
Koude praktijktest (PPMO baan)	Deelnemer 3 test Inschrijver A en B Deelnemer 4 test Inschrijver B en A	
Concept programma – tijdsblok 2 (10:30 – 15:30)		
Locatie: G4S, Heerenveen		
Onderwerp	Toelichting	Benodigde functionarissen
Afstellen demotoestellen op testers		Vertegenwoordigers Inschrijvers; Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Koude praktijktest (PPMO baan)	Deelnemer 5 test Inschrijver A en B Deelnemer 6 test Inschrijver B en A	Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Warme praktijktest (warme baan)	Deelnemer 7 test Inschrijver A en B Deelnemer 8 test Inschrijver B en A	
Warme praktijktest (warme baan)	Deelnemer 5 test Inschrijver A en B Deelnemer 6 test Inschrijver B en A	
Koude praktijktest (PPMO baan)	Deelnemer 7 test Inschrijver A en B Deelnemer 8 test Inschrijver B en A	
Concept programma – tijdsblok 3 (14:00 – 19:00)		
Locatie: G4S, Heerenveen		
Afstellen demotoestellen op testers		Vertegenwoordigers Inschrijvers; Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Koude praktijktest (PPMO baan)	Deelnemer 9 test Inschrijver A en B Deelnemer 10 test Inschrijver B en A	Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Warme praktijktest (warme baan)	Deelnemer 11 test Inschrijver A en B Deelnemer 12 test Inschrijver B en A	
Warme praktijktest (warme baan)	Deelnemer 9 test Inschrijver A en B Deelnemer 10 test Inschrijver B en A	
Koude praktijktest (PPMO baan)	Deelnemer 11 test Inschrijver A en B Deelnemer 12 test Inschrijver B en A	
Einde praktijktest deel 1 Koude praktijktest en deel 2 Warme praktijktest		

2.1.2 Planning deel 3 - Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur

Concept programma – Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur (15:00 – 17:30) Locatie: G4S, Heerenveen		
Start- en eindtijd	Onderwerp	Benodigde functionarissen
Max 60 minuten	Uitvoering Deel 3 – Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur Inschrijver A	Vertegenwoordigers Inschrijvers (max. 2); Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.
Max 60 minuten	Uitvoering Deel 3 – Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur Inschrijver B	Vertegenwoordigers Inschrijvers (max. 2); Testbegeleiders Opdrachtgever; Testers Opdrachtgever; Projectleider en Inkoop.

3 Voorwaarden

Ter waarborging van objectiviteit, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de praktijktestdag:

- Aanwezigheid Inschrijver(s):

Iedere Inschrijver is aanwezig voor twee onderdelen van de praktijktest:

- 1) Afstellen Ademluchtapparatuur en Helm

Inschrijver is aanwezig met maximaal twee vertegenwoordigers ten behoeve van de assistentie voor de juiste maat en aanpassing van het Ademluchttoestel en op het lichaam van de tester;

- 2) Onderhoudsinstructie

Inschrijver biedt een onderhoudsinstructie aan ten behoeve van G2.3 (voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.3). Dit wordt verzorgd door maximaal twee (2) vertegenwoordigers van Inschrijver.

- De demoapparatuur en middelen worden aangeleverd conform hoofdstuk 1 inclusief inventarisatielijst;
- Zowel Inschrijver als Opdrachtgever houden zich aan de procedures en voorwaarden conform deze Aanbestedingsdocumenten en de Aanbestedingswet 2012.

Hygiënevoorschriften

De Ademluchtapparatuur wordt tussentijds niet door Opdrachtgever gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd, Inschrijver draagt daarom zorg voor voldoende demotoestellen. Als onderdeel van de praktijktest zullen de testers de Helm reinigen en de neklap verwisselen.

4 Testprotocol

In dit hoofdstuk is toegelicht op welke wijze de begeleiding tijdens de uitvoering van het testprotocol plaatsvindt en op welke wijze het testprotocol wordt uitgevoerd.

4.1 Voorbereiding

Testbegeleiders

De testbegeleiders van Opdrachtgever zijn betrokken bij de voorbereiding van de praktijktest. De testbegeleiders zijn daarmee op de hoogte van de wijze waarop het testprotocol moet worden uitgevoerd.

Testers

De testers zijn voorafgaand de praktijktestdag geïnstrueerd en op de hoogte gesteld van de inhoud van deze Aanbesteding, het testprotocol en de wijze waarop beoordeeld moet worden.

Voorafgaand het doorlopen van de praktijktest, wordt kort herhaald hoe de praktijktestdag eruit ziet, welke onderdelen moeten worden doorlopen en op welke wijze het beoordelingsformulier moet worden ingevuld. Gedurende uitvoering van het testprotocol, wordt per testkoppel een testbegeleider aangewezen. Hierdoor doorlopen de testers de juiste stappen conform het testprotocol.

4.2 Uitvoering

De testbegeleiders begeleiden de testers tijdens het uitvoeren van de gebruikerstesten. De testbegeleiders zorgen enkel voor een goed verloop van het proces en zijn beschikbaar bij vragen van

de testpersonen, in de beoordeling spelen de testbegeleiders geen rol. De bevindingen van de testers worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld en ingevuld. Ieder onderdeel wordt door de testers individueel genoteerd op de daarvoor beschikbare invullijsten. De scores van de testers worden per Inschrijver, per item opgeteld.

Voor meer informatie over de planning, wordt terugverwezen naar hoofdstuk 2 Planning van dit document. Voor de inhoud van de praktijktesten, wordt verwezen naar de volgende paragrafen.

4.2.1 Deel 1 – Koude praktijktest

In de volgende tabel is in hoofdlijnen het testprotocol van één (1) ronde weergegeven. Iedere tester doorloopt het testprotocol eenmalig per Inschrijver. Dit geeft Inschrijver inzicht in de wijze waarop de Ademluchttoestellen en de Helmen worden getest en zorgt voor identieke praktijktesten.

Deel 1 – Koude praktijktest	
De 'koude' praktijktest wordt uitgevoerd middels een aantal onderdelen van de PPMO-baan. De PPMO-baan is uitgezet op de locatie van G4S.	
Onderdeel	Omschrijving handeling
1.	<u>Inzet gereedmaken bij de "TS" (in dit geval een start-platform)</u> De tester maakt de Helm inzet gereed: - De tester stelt de Helm af en maakt deze passend; - De tester zet de kinband vast; - De tester trekt de THV-handschoenen aan; - De tester maakt gebruik van de geïntegreerde veiligheidsbril door het op- en af te zetten en ook te bedienen; - De tester maakt gebruik van het gelaatscherm/ vizier van de Helm door het op- en af te zetten en ook te bedienen; - De tester zet de Helm weer af. De tester maakt het Ademluchttoestel inzet gereed: - De tester plaatst een ademluchtcilinder op de rugplaat; - De tester stelt het bandenstelsel af op de rug; - De tester controleert de werkdruk van het Ademluchttoestel. - De tester plaatst het Ademluchttoestel in de beugel van de zitting van de tankautospuut.
2.	<u>Inzet gereedmaken vanuit de positie van de TS-stoel</u> - De tester zet de Helm weer op; - De tester hangt het Ademluchttoestel om; - De tester ontgrendelt het Ademluchttoestel uit de beugel; - De tester trekken hun blushandschoenen aan; - De tester draaien de cilinder met de blushandschoenen aan open; - De tester stapt achterwaarts uit de tankautospuut om vervolgens de PPMO-baan te betreden; - De tester lopen vervolgens richting onderdeel 1 en wordt daarbij begeleidt door de PPMO-leider.
3.	De tester gaat nu slang afleggen (slangen uitwerpen, strekken en koppelen)
4.	De tester gaat nu een handladder beklimmen met spullen
5.	De tester gaat nu een deur forceren (met stootram gewichtstoten)
6.	De tester koppelt nu, met de blushandschoenen aan, het Ademluchtmasker aan de Helm; De tester koppelt, met de blushandschoenen aan, de ademautomaat aan het Ademluchtmasker;
7.	De tester gaat nu slang trekker (halfgevulde 75mm slang trekken)

8.	De tester gaan nu een persoon redden (pop met Rautek greep, 2 x 7.5 m slepen)
9.	De tester gaat nu over een smalle richel lopen (4 evenwichtsbalken)
10.	De tester gaat nu een slang doorvoeren (last van 15 kilo over 2x15 trekken, via apparaat)
11.	De tester gaat nu over een obstakel klimmen (over een hek stappen, heen en terug)
12.	De tester neemt een hogedrukslang mee onder twee lage tafels door, dit is heen en terug via dezelfde weg, waarbij de tester moet hurken om onder de tafels door te kunnen.
13.	De tester gaat nu sloopwerkzaamheden verrichten aan een plafond (10 x bal stoten op 2.5 m hoogte)
14.	De tester is nu klaar met de PPMO-baan - De tester haalt, met blushandschoenen aan, de ademautomaat uit het ademluchtmasker; - De tester haalt, met blushandschoenen aan, het ademluchtmasker van de helm af; - De tester trekt zijn blushandschoenen uit. - De tester doet vervolgens het toestel af, draait de cilinder dicht en ontkoppelt de cilinder van de rugplaat; - De tester plaatst vervolgens een nieuwe ademluchtcilinder en controleert de druk, daarna maakt de tester het ademluchttoestel weer drukloos; - De tester plaatst het toestel weer in de TS; Einde van de koude praktijktest, de tester vervolgt zijn/haar weg naar de testleider, waarbij de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld.

4.2.2 Deel 2 – Warme praktijktest

Ochtend, middag- en avondprogramma – Warmte test

De 'warme' praktijktest wordt uitgevoerd bij het zogenoemde stookgebouw van G4S in Heerenveen.

Het betreft hierbij een inzet in een bedrijfsverzamelgebouw. Het voordeel hierbij is dat de warmte in het gebouw stabiel aanwezig maakt en de testomstandigheden goed te reproduceren zijn. De temperatuur blijft gemonitord met behulp van sensoren en thermometers. Dit maakt het mogelijk om de omstandigheden van de praktijktest zoveel mogelijk identiek te houden, waardoor de testers onder dezelfde omstandigheden testen. Bij meerdere inschrijvers testen we merk A en merk B tijdens dezelfde inzet. De binneninzet vindt plaats door middel van een LD-slang, dit ligt voorafgaand aan de inzet al klaar voor ingang van het stook-gebouw, de focus ligt op de binneninzet.

Stapnummer	Omschrijving handeling
1.	Tester merk A en tester merk B maken zich inzet-gereed in de tankautospuut en stappen gezamenlijk uit;
2.	Beide testers gaan nu hun masker plaatsen en koppelen aan de helm, daarna stoppen zij de ademautomaat in het masker en lezen hun druk op de manometer;
3.	Beide testers voeren een buddy-check uit alvorens ze naar binnen gaan;
4.	De testers gaan nu met behulp van (LD)-slang een binnenaanval uitvoeren, hierbij worden ze buiten geholpen door iemand die de slangen doorvoert;

5.	De testers voeren een rondom verkenning uit in het eerste vertrek op de begane grond;
6.	Na de rondom verkenning gaan de testers door een deur in de rechterzijde van deze ruimte;
7.	In deze ruimte bevindt zich een trap naar boven, eerst voeren testers opnieuw een rondomverkenning uit alvorens de testers naar boven gaan, voordat zij naar boven gaan lezen de testers de druk af op hun manometer, deze geven zij door aan de test-leider;
8.	De vuurhaard bevindt zich in de ruimte die grenst aan de trap, de testers begeven zich naar de vuurhaard, dit doen de testers gehurkt;
9.	In deze ruimte ligt tevens een slachtoffer, tester merk A pakt deze op en sleept deze naar de trap, tester merk B pakt daarna het slachtoffer en sleept deze weer terug naar de plek in de brandruimte;
10.	De vuurhaard wordt door de testers geblust, hierna gaan de testers de ruimte ventileren d.m.v. het raam;
11.	De testers zijn nu klaar met de binnen-inzet, ze trekken zich terug en nemen daarbij de slang mee naar buiten;
12.	De testers maken hun toestel drukloos en hangen hun ademluchttoestel af, daarna vervolgen de testers hun weg naar de testleider, waarbij de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld. Einde van de warme praktijktest.
13.	Verwijder de neklap uit de helm.
14.	Demonteer het binnenwerk van de helm Laat het binnenwerk uit de helm
15.	<u>Reiniging van de Helm</u> -Maak de buitenkant van de helm schoon met een vochtig helm reinigdoekje. -Reinig het gelaatscherm en de veiligheidsbril. -Reinig de binnenkant van de helm met een reinigdoekje -Plaats het binnenwerk terug in de helm.
16.	Plaats de neklap terug in de helm.

4.2.3 Deel 3 - Praktijktest Onderhoud Ademluchtapparatuur

Deel 3 - Deze praktijktest wordt uitgevoerd met schone Ademluchtapparatuur.

Inschrijver is hierbij aanwezig.

Inschrijver geeft korte instructies ten behoeve van onderstaande stappen.

Duur: maximaal 60 minuten, inclusief korte instructies.

Stapnummer	
1.	Visuele inspectie van de Ademluchtapparatuur - De tester doet een visuele controle op het gehele Ademluchtapparatuur.
2.	Wisselen benodigde batterijen: - De tester maakt het afdekplaatje van de batterijhouder los; - De tester demonteert dan wel verwijdt de batterij; - De tester inspecteert de batterijhouder; - De tester plaatst de batterij terug in de batterijhouder; - De tester sluit de batterijhouder met het afdekplaatje.
3.	(De)Monteren onderdelen: - De tester demonteert de heup- en schouderbanden van de rugplaat; - De tester haalt de slangen van het toestel los; - De tester demonteert het reduceerventiel van het toestel; - De tester demonteert de snelkoppeling van het toestel; - De tester inspecteert de onderdelen; - De tester plaatst de snelkoppeling terug op het toestel; - De tester plaatst het reduceerventiel terug op het toestel; - De tester plaatst de slangen weer op hun plek en zet deze vast; - De tester monteert de heup- en schouderbanden terug op de rugplaat.
4.	(De)Monteren membraam ademautomaat - De tester demonteert het membraam van de ademautomaat; - De tester inspecteert het membraam en de ademautomaat; - De tester plaatst het membraam in de ademautomaat terug en maakt deze weer inzet gereed.
5.	(De)Monteren van onderdelen Ademluchtmasker - De tester verwijdt de nekband; - De tester verwijdt het binnenmasker uit het ademluchtmasker; - De tester verwijdt de spoelventielen; - De tester demonteert het spreekmembraam; - De tester verwijdt de vlamdover; - De tester demonteert het veerbrugje en uitademventiel; - De tester demonteert de trekbandjes; - De tester demonteert het ruit; - De tester inspecteert de onderdelen; - De tester monteert het ruit terug op het ademluchtmasker; - De tester monteert vervolgens de trekbandjes; - De tester monteert het uitademventiel en het veerbrugje; - De tester monteert de vlamdover; - De tester plaatst het spreekmembraam in het ademluchtmasker; - De tester monteert de spoelventielen; - De tester plaatst het binnenmasker waarmee het ademluchtmasker gereed is voor de testbank; - De tester plaatst de nekband.
6.	Einde van de praktijktest. De tester vervolgt zijn weg naar de testleider, waarbij de beoordelingsformulieren kunnen worden ingevuld.

5 Beoordeling

De beoordeling van de praktijktest vindt plaats aan de hand van de beoordelingsformulieren zoals opgenomen in Bijlage 4 en hoofdstuk 6 van de Offerteaanvraag. De methode van puntentoekening is uitgewerkt in hoofdstuk 6 van Bijlage 3.

6 Puntentelling

Iedere Inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van een praktijktest, uitgevoerd door een beoordelingscommissie per Gunningscriterium. Iedere tester voert dezelfde handelingen volgens het testprotocol en de opgestelde (sub)Gunningscriteria, hiermee ontstaat een objectieve beoordeling. Per tester worden per (sub)Gunningscriterium punten toegekend, volgens de beoordelingstabellen.

De score wordt door de testers ingevuld op het Beoordelingsformulier (Bijlage 4).

Het maximaal aantal behalen punten is als volgt:

Gunningscriterium	G2.1 Praktijktest Ademluchtapparatuur	G2.2 Praktijktest Helmen	G2.3 Praktijktest Arbeidshygiëne Helmen	G2.4 Praktijktest Onderhoudstest Ademluchtapparatuur en Helmen
Aantal testers (A)*	12	12	12	4
Maximale score (B)	9	9	9	9
Aantal subgunningscriteria (C)	11	7	3	5
Maximale ruwe score ($D = A \cdot B \cdot C$)	1.188	756	324	180
Maximaal aantal punten (E)	250	300	150	100
Omrekenfactor ($F = E/D$)	0,21044	0,39683	0,46296	0,55556
Behaalde ruwe score (G)	<i>Dit betreft de totaalsom van de individuele scores per gunningscriterium.</i>			
Berekening definitieve eindscore (afrondding op twee decimalen)	F*G	F*G	F*G	F*G

**zie paragraaf 6.1.1 Offerteaanvraag:*

Indien één of meer beoordelaars door onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid is om de kwaliteit te beoordelen, dan kan deze worden vervangen door een collega met een gelijkwaardige functie. Wanneer vervanging niet mogelijk blijkt, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de praktijktest voort te zetten. Dit vanwege de complexiteit van de organisatie hiervan, zowel aan de zijde van Opdrachtgever als voor Inschrijver. In dat geval wordt de omrekenfactor opnieuw berekend, op basis van het aantal testers. In dat geval blijft het maximale aantal te behalen punten voor de Gunningscriteria ongewijzigd, conform paragraaf 6.1 van de Offerteaanvraag. De beoordelingsmethodiek wordt in dat geval zodanig toegepast dat de scores van Inschrijvers onderling vergelijkbaar blijven en alle Inschrijvers op gelijke en niet-discriminerende wijze worden beoordeeld.