

Bijlage Conformiteitenlijst

Inschrijver dient volledig en onvoorwaardelijk te voldoen aan de eisen als opgenomen in deze Conformiteitenlijst en in voorkomend geval elders in de Aanbestedingsstukken opgenomen eisen aan de uitvoering van de Opdracht, zowel op het moment van het indienen van een Inschrijving als gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daaronder vallende Nadere opdrachten. **Inschrijver verklaart aan elke eis te voldoen door het indienen van een Inschrijving.** Indien Inschrijver op één of meerdere van deze onderdelen niet volledig of onvoorwaardelijk voldoet, wordt hij uitgesloten van deze aanbesteding.

Nr.	Algemeen
1.	Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst over voldoende middelen en capaciteit beschikt om de door Opdrachtgever verstrekte Nadere opdrachten overeenkomstig de daarbij gemaakte afspraken uit te voeren. Indien een daadwerkelijke of potentiële situatie ontstaat die de tijdige of volledige uitvoering van een Nadere opdracht kan verhinderen, informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover onverwijld, inclusief de mogelijke gevolgen en de mitigerende maatregelen die Opdrachtnemer treft. Dit laat de verplichting van Opdrachtnemer tot nakoming onverlet.
2.	Opdrachtnemer en Opdrachtgever dragen beiden zorg voor een adequaat escalatiemechanisme en een bijbehorende procedure.
Nr.	Personeel
3.	Opdrachtnemer dient een projectteam op te zetten, in werking te stellen en behouden en één projectleider te benoemen. Deze projectleider is eindverantwoordelijk voor de totale implementatie van het project en is contactpersoon voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient tevens een vaste vervanger aan te wijzen voor de projectleider.
4.	Opdrachtnemer is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd de contactpersonen die aan zijn zijde zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden tijdelijk of definitief te vervangen zolang Opdrachtnemer over deze personen kan beschikken.
5.	De samenstelling van het projectteam dient zo min mogelijk te wijzigen. Indien toch een wijziging van het projectteam nodig geacht wordt, moet dat vooraf worden goedgekeurd door Opdrachtgever.
6.	Indien vervanging plaatsvindt, beschikt de vervangende persoon over ten minste gelijkwaardige kennis, ervaring en deskundigheid als de persoon die wordt vervangen. Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede (kennis)overdracht naar de vervangende persoon.
Nr.	Wet- en regelgeving
7.	Opdrachtnemer en alle partijen die voor Opdrachtnemer bijdragen aan het project zijn volledig op de hoogte van en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
8.	De veldwerkers zijn volgens BRL of AS SIKB 2000 erkend en gecertificeerd voor alle uit te voeren werkzaamheden.
9.	Analyses worden uitgevoerd door een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl geaccrediteerd laboratorium. Het laboratorium is volgens BRL of AS SIKB 3000 erkend en gecertificeerd voor de uit te voeren analyses, voor zover die certificeringen bestaan. Indien analyses waarvoor geen certificeringen bestaan in het buitenland worden uitgevoerd, is het laboratorium erkend en gecertificeerd volgens alle certificeringen die in dat land voor die analyses bestaan.
Nr.	Tarieven en facturatie
10.	Opdrachtnemer voert de Opdracht volledig uit binnen de geoffreerde posten in het Prijzenblad. Aanvullende inzet van medewerkers mag uitsluitend in rekening worden gebracht indien de betreffende werkzaamheden niet onder deze posten vallen én Opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk opdracht heeft verstrekt. Zonder deze schriftelijke opdracht komen de kosten volledig voor rekening van Opdrachtnemer.
11.	Opdrachtnemer levert twee(2)maandelijks een helder en gedetailleerd overzicht van de kosten, planning en inhoudelijke voortgang per onderzoekslocatie en per jaar van het gehele project. Facturering vindt twee(2)maandelijks plaats op basis van dit overzicht en daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden, nadat Opdrachtgever heeft ingestemd met het twee(2)maandelijks overzicht.
12.	Opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan de voor dit project genoemde aantallen te onderzoeken locaties en/of de geschatte omzet, kosten of het budget.
Nr.	Communicatie

13.	De Nederlandse taal wordt gebruikt bij alle communicatie, overleggen en schriftelijke stukken.
14.	Opdrachtnemer gaat vertrouwelijk om met alle aan het project gerelateerde informatie, deelt deze niet met derden en waarborgt de vertrouwelijkheid en integriteit daarvan.
15.	Alle communicatie met de verantwoordelijken voor de onderzoekslocaties, bijvoorbeeld over toegang, verloopt via Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Per locatie kunnen praktische afspraken worden gemaakt om het veldwerk vlot te laten verlopen.
16.	Contactpersonen van Opdrachtnemer zijn op werkdagen tijdens kantooruren direct bereikbaar voor Opdrachtgever, in ieder geval telefonisch.
Nr.	Uitvoering onderzoek
17.	Per locatie start het veldwerk pas nadat Opdrachtgever heeft ingestemd met de aanpak, onderzoeksopzet en het boor- en analyseplan.
18.	Opdrachtnemer waarborgt dat bij het veldwerk geen contaminatie met PFAS optreedt. De veldwerkers en alle gebruikte materialen voldoen hieraan. Daarbij wordt voldaan aan het meest recente bemonsteringsprotocol PFAS van het Expertisecentrum PFAS.
19.	Vooronderzoek wordt volledig volgens NEN 5725 uitgevoerd.
20.	Verkennd onderzoek betreft veelal maatwerk, maar wordt volgens NEN 5740 uitgevoerd.
21.	Nader bodemonderzoek wordt volgens NTA 5755 uitgevoerd.
Nr.	Onderzoeksrapportage
22.	Voor iedere afzonderlijke onderzoekslocatie wordt een rapport opgesteld.
23.	Rapporten presenteren de resultaten, toetsingen, risico's en adviezen overzichtelijk, helder en consistent in tekst- en tabelvorm en bevatten alle gebruikelijke rapportonderdelen.
24.	Rapporten beantwoorden de vraag of sprake is van een PFAS-aandachtlocatie: een bronlocatie waar bodemonderzoek heeft vastgesteld dat PFAS in hoge gehalten of concentraties aanwezig is, sprake is van onaanvaardbare risico's voor mens, ecologie en/of verspreiding naar het watersysteem en de aanpak daarom niet kan worden uitgesteld tot een natuurlijk moment van ontwikkeling.
25.	Rapporten beantwoorden de vraag of voldoende inzicht bestaat in de PFAS-verontreinigingssituatie om risico's uit te sluiten of aan te tonen voor zowel de onderzoekslocatie als nabijgelegen kwetsbare objecten, zoals woningen, scholen, speelplaatsen en volkstuinen. De rapportage bevat een onderbouwd advies over, voor zover van toepassing, humane risico's of verspreiding, zorgplicht en nader onderzoek.
26.	Bij het definitieve rapport wordt een SIKB-xml-bestand aangeleverd dat voldoet aan een recente versie van protocol SIKB0101 en ten minste de onderzoekcontour, boorpunten met x- en y-coördinaten, boorstaten, veldmonsters, analysemonsters en analyseresultaten bevat, zodat de onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt in het bodeminformatiesysteem van Opdrachtgever (NAZCA) en de Basisregistratie Ondergrond.