
AAN- EN AFLOOP TAFEL

- Het gehele object ontkalken en ontvetten.
- Sproei garnituur en beker sifon demonteren
- Reinigen na reiniging her-monteren en op goede werking controleren.
- Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden vervangen (na akkoord Opdrachtgever).
- Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (niet het werkblad).

AANRECHT

- Demonteren en reinigen van beker sifon en perlator. Na hermontage controleren op werking.
- Indien mogelijk demonteren en reinigen van eventuele lades, kasten en kastdeuren.
- Het gehele object ontkalken en ontvetten.
- Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden vervangen (na akkoord Opdrachtgever).
- Losse onderdelen her-monteren.
- Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (niet het werkblad).

AFVALBAK

- Reinigen van de binnen- en buitenzijde.
- Binnenzijde desinfecteren.
- Indien RVS afvalbak buitenzijde met glasproduct behandelen.

AFZETSTUK

- Losse onderdelen demonteren.
- Binnen en buitenzijde reinigen.
- Oude kit verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen her-monteren
- Kitranden vervangen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde behandelen met glansproduct op dat gedeelte na wat met voedsel in aanraking komt.

AFVOERGoot OF SCHROBPUT

- Reinigen van afdekrooster.
- Reinigen van putemmer en stankafsluiter.
- Na reinigen terugplaatsen en vullen met water.
- Behandelen met desinfectans.

AFZUIGKAP

- Controleren van de afzuigkap op scherpe randen en/of open elektra.
- Demonteren van alle losse onderdelen (filters, platen, binnenplaat en vet opvangbakjes?).
- Het ontvetten van eerste 100 cm van het afzuigkanaal, TL armaturen, binnen- en buitenzijde van de kap.
- Losse onderdelen her-monteren.
- Na het reinigen de gehele buitenzijde licht met een glansproduct behandelen.

BAIN MARIE

- Gehele object van binnen en buiten, inclusief alle losse onderdelen en aftapkranen, ontkalken en ontvetten.
- Bij verrijdbare opstelling wielen reinigen.
- Losse onderdelen her-monteren
- Werking controleren.
- Alle RVS onderdelen behandelen met glansproduct.

BRAADSLEE

- Bakgedeelte ontkolen en ontvetten.
- Buitenzijde ontvetten met extra aandacht voor het draaipunt.
- Verwijderen van oude kit (na akkoord Opdrachtgever).
- Wand en vloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Controleren op werking.
- Contact gedeelte in vetten met plantaardige olie.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Aanbrengen van nieuwe kit (na akkoord Opdrachtgever).

BAKPLAAT

- Bakgedeelte, overloop en vet opvangbakje ontkolen en ontvetten.
- Buitenzijde ontvetten.
- Verwijderen van oude kit (na akkoord Opdrachtgever).
- Wand en vloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Controleren op werking.
- Contact gedeelte in vetten met plantaardige olie.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Aanbrengen van nieuwe kit (na akkoord Opdrachtgever).

BLIKOPENER

- Geheel ontdoen van vervuiling. Let vooral op de snijmesjes en draaiende delen om een goede werking te garanderen.

CONDENSOR

- Demonteren van de afdekplaat en of roosters. Verwijderen van stof en schimmels.
- Object reinigen en lamellenblok en lekbak desinfecteren.
- Onderdelen her-monteren en controleren op werking.
- Na reiniging apparaat weer inschakelen.

FRITUURUNIT (GAS)

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten. Aandacht vooral op de verwarmingselementen, aftapkranen en onderzijde.
- Demonteren en reinigen van losse onderdelen.
- Kitranden verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Vloer en wand achter en onder het object indien mogelijk reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen her-monteren.
- Werking controleren.
- Nieuwe kitranden aanbrengen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde behandelen met glansproduct

FRITUURUNIT (ELEKTRISCH)

- Gehele object in- en uitwendig ontkolen en ontvetten. Aandacht vooral op de verwarmingselementen, aftapkranen en onderzijde.
- Demonteren en reinigen van losse onderdelen.
- Kitranden verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Indien mogelijk achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen her-monteren.
- Werking controleren.
- Nieuwe kitranden aanbrengen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde behandelen met glansproduct

GRILL

- Losse onderdelen demonteren ontvetten en ontkolen.
- Object aan binnen en buitenzijde ontvetten en ontkolen.
- Wand en vloer indien mogelijk reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen her-monteren.
- Object testen op werking.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.

IJSBLOKJES MACHINE

- Binnenzijde reinigen indien leeg opgeleverd.
- Buitenzijde ontkalken en ontvetten.
- Motorruimte stof vrij maken.

Bijlage E : Kwaliteitsontwerp dieptereiniging keuken

- Buitenzijde behandelen met glansproduct.

HETELUCHTOVEN, OVEN EN/OF STEAMCOOKER

- Demonteren van losse onderdelen en reinigen hiervan. Denk hierbij aan rekken maar ook aan zij- en achter panelen.
- Gehele object aan binnen- en buitenzijde ontkolen, ontvetten en ontkalken.
- Indien aanwezig onderrek reinigen.
- Wand en vloer onder en achter het object reinigen en desinfecteren.
- Her-monteren losse onderdelen.
- Apparaat controleren op werking
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Indien aanwezig, van onderrek alleen de poten met glasproduct behandelen.

KOOKPLAAT INDUCTIE, ELEKTRISCH EN/OF KERAMISCH

- Indien aanwezig knoppen verwijderen.
- Kookplaat met speciale reiniger behandelen.
- Binnen- en buitenzijde reinigen.
- Kitranden verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- Controleren op werking.
- Kitranden opnieuw aanbrengen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde met glansproduct behandelen.

KOOKPLAAT GAS

- Losse onderdelen demonteren ontkolen en ontvetten.
- Binnen- en buitenzijde object ontvetten en ontkolen.
- Oude kit verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren
- Losse onderdelen her-monteren.
- Controleren op werking
- Kitranden opnieuw aanbrengen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde met glansproduct behandelen

KOOKKETEL

- Demonteren van de uitloop en het reinigen hiervan.
- Ontkalken van de kraan inclusief de perlator.
- Ontkalken en ontvetten van de binnen- en buitenzijde. Speciale aandacht voor het scharnierpunt.
- Verwijderen van de oude kit (na akkoord Opdrachtgever). .
- Vloer en wand achter en onder het object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden opnieuw aanbrengen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde met glansproduct behandelen

KOELCEL EN/OF VRIESCEL

- In geval van een vriescel dient deze voor aanvang te zijn ontdooid.
- Verwijderen van alle losse onderdelen (indien leeg opgeleverd).
- Reinigen binnenzijde.
- Reinigen en desinfecteren van de deurrubbers.
- Reinigen van de buitenzijde.
- Reinigen van de condensor (zie onderdeel condensor).
- Losse onderdelen her-monteren.
- Object aanzetten.

KOELKAST EN/OF VRIESKAST

- In geval van een vrieskast dient deze voor aanvang te zijn ontdooid.
- Verwijderen van alle losse onderdelen (indien leeg opgeleverd).
- Reinigen binnenzijde.
- Reinigen en desinfecteren van de deurrubbers.
- Reinigen van de buitenzijde.
- Reinigen van de motorruimte.
- Indien mogelijk object naar voren halen en wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- Losse onderdelen her-monteren.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Object aanzetten.

KOFFIEAUTOMAAT

- Demonteren van de uitloop en deze ontdoen van kalk (let op het magneetje wat hier kan zitten als deze los raakt zal het apparaat niet meer werken).
- Buitenzijde heet water kolom ontvetten.
- Koffieketels ontdoen van koffie- en/of theeaanslag.
- Losse onderdelen her-monteren.
- Buitenzijde van de heet water kolom met glansproduct behandelen.

LOWRATOR BORDEN EN DIENBLADEN IN GEBOUWD

- Losse onderdelen demonteren.
- Indien mogelijk totale binnenwerk uit balie verwijderen.
- Geheel reinigen ook ontstane ruimte in balie reinigen.
- Binnenzijde balie desinfecteren.
- Alle onderdelen her-monteren.

LOWRATOR BORDEN EN DIENBLADEN LOSSE OPSTELLING.

- Losse onderdelen demonteren.
- Indien mogelijk totale binnenwerk uit opstelling verwijderen.
- Geheel reinigen ook de binnenzijde van de kar.
- Wielen reinigen.
- Binnenzijde kar desinfecteren.
- Alle onderdelen her-monteren.

MELKAUTOMAAT

- Demonteren losse onderdelen deze reinigen en desinfecteren.
- Binnenzijde reinigen en ontdoen van melkresten.
- Binnenzijde desinfecteren.
- Deurrubbers reinigen en desinfecteren.
- Buitenzijde reinigen.
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.
- Object aanzetten.

SERVEERWAGEN

- Geheel ontvetten.
- Wielen reinigen
- Geheel desinfecteren.

TRANSPORTBAND

- Transportband ontkalken en ontvetten (indien nodig zal de loopband door de eigen technische dienst van de Opdrachtgever verwijderd moeten worden).
- Gehele buitenzijde van de transportband ontvetten en ontkalken.
- Indien aanwezig kit verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Wand en vloer achter en onder object reinigen en desinfecteren.
- Nieuwe kit aanbrengen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde behandelen met glansproduct.

UITGIFTE BUFFET (WARM/KOUD)

- Losse onderdelen demonteren.
- Gehele binnenzijde reinigen inclusief de glasplaten.
- Motorruimte stofvrij maken.
- Warmte lampen ontdoen van koolaanslag.

Bijlage E : Kwaliteitsontwerp dieptereiniging keuken

- Buitenzijde reinigen.
- Delen die niet met voeding in aanraking komen behandelen met glansproduct.
- Eventuele aanwezige kitranden verwijderen.

VAATWASSER

- Demonteren en ontkalken van de losse onderdelen.
- Ontkalken van het verwarmingselement.
- Binnen- en buitenzijde ontkalken, ontvetten en ontdoen van schimmel en voedselresten.
- Indien bereikbaar wand en vloer achter en onder de machine reinigen.
- Indien aanwezig kit verwijderen (na akkoord Opdrachtgever).
- Buitenzijde behandelen met een glansproduct.

VLOER

- Gehele vloer ontvetten en ontkalken. Beginnen met ontvetten, daarna ontkalken en indien nodig dit proces herhalen.
- Reinig eventuele opstaande randen.

WAND

- Gehele wand ontvetten, ontkalken en vlek vrij opwrijven.

WANDKAST

- Indien leeg opgeleverd binnenzijde ontdoen van voedingsresten en stof.
- Binnenzijde desinfecteren.
- Buitenzijde ontvetten.
- Wand achter de kast reinigen.
- RVS onderdelen aan de buitenzijde behandelen met RVS product.

WERKBANK

- Indien mogelijk demonteren en reinigen van eventuele lades, kasten, onder rekken en kastdeuren.
- Het gehele object ontkalken en ontvetten.
- Gehele wand en tegelvloer onder en achter object reinigen en desinfecteren.
- Kitranden vervangen (na akkoord Opdrachtgever).
- Losse onderdelen her-monteren.
- Gehele onderzijde behandelen met glansmiddel (dus niet het werkblad).