

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 01KOP2602-ROVK

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
5004							Bestekspost is verwijderd			
5004							<u>Inspectie d.m.v. rioolradar</u>			
500410							Bestekspost is verwijderd			
500410	257199						Uitvoeren van rioolinspectie d.m.v. rioolradar <600 mm Betreft: het inspecteren van riolering van beton d.m.v. Ongewapende betonnen buizen tot 600 mm, zowel rond als ei-profiel. Riool gereinigd volgens bestekspostgroep 30 De meetapparatuur (inclusief de radarsensoren en camera) moet aantoonbaar gekalibreerd zijn (max. 12 maanden oud) De registratie van de gecombineerde data moet aansluiten op de Leidraad Visueel inspecteren volgens EN 13508-2 om meetonzekerheden uit te sluiten Het digitale resultaatbestand moet worden aangeleverd als GWSW.RibX-resultaatbestand, conform de specificatie van Stichting RIONED. Rapportage volgens bestekspostnr. 570010	m	2.400,00 V	
500420							Bestekspost is verwijderd			
500420	257199						Uitvoeren van rioolinspectie d.m.v. rioolradar >600 mm Betreft: het inspecteren van riolering van beton d.m.v. Ongewapende betonnen buizen groter dan 600 mm, zowel rond als ei-profiel. Riool gereinigd volgens bestekspostgroep 30 De meetapparatuur (inclusief de radarsensoren en camera) moet aantoonbaar gekalibreerd zijn (max. 12 maanden oud) De registratie van de gecombineerde data moet aansluiten op de Leidraad Visueel inspecteren volgens EN 13508-2 om meetonzekerheden uit te sluiten Het digitale resultaatbestand moet worden aangeleverd als GWSW.RibX-resultaatbestand, conform de specificatie van Stichting RIONED. Rapportage volgens bestekspostnr. 570010	m	350,00 V	