Behoort bij: ROVK 2026-@@

Raamovereenkomst Reiningen en Inspecteren riolering

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**WERKVOORBEREIDING**					
10	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
100	**ADMINISTRATIEVE ZAKEN**					
1000	Administratieve zaken deelopdracht					
100010	Bepalen hoeveelheden per deelopdracht < 2.50 km	keer	5,00	F		
100020	Bepalen hoeveelheden per deelopdracht > 2.50 km	keer	20,00	F		
100030	Aanleveren projectdossier per deelopdracht	keer	25,00	F		
101	**VOORONDERZOEK**					
1010	Uitvoeren schouw					
101010	Uitvoeren schouw door aannemer < 2.50 km	st	5,00	F		
101020	Uitvoeren schouw door aannemer > 2.50 km	st	20,00	F		
101030	Uitvoeren schouw in aanwezigheid van directie	st	15,00	F		
101040	Bespreken resultaten schouw met directie	st	15,00	F		
102	**COMMUNICATIE**					
1021	Communicatie werkzaamheden					
102110	Opstellen informatiebrieven	keer	25,00	F		
1022	Verspreiden brieven					
102210	Verspreiden informatiebrieven <50 st per deelopdracht	st	500,00	F		
102220	Verspreiden informatiebrieven 50 - 250 st per deelopdracht	st	2.000,00	F		
102230	Verspreiden informatiebrieven > 250 st per deelopdracht	st	5.000,00	F		
12	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN UITVOERING**					
120	**RIJPLATEN**					
1201	Toepassen rijplaten					
120110	Toepassen rijplatenbaan.	m	300,00	F		
121	**TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL**					
1211	Tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten riolering, ronde buizen					
121110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	40,00	F		
121120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	25,00	F		
1212	Tijdelijke voorzieningen afsluiting riolering, ei-buizen					
121210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	30,00	F		
121220	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	15,00	F		
122	**VERPOMPEN RIOOLWATER**					
1221	Verpompen rioolwater					
122110	Leegpompen afgesloten riool	uur	50,00	F		
122120	Ompompen rioolwater	uur	50,00	F		
3	**REINIGEN RIOLEN**					
30	**RIOLEN VAN BETON**					
301	**RIOLEN, VAN BETON, ROND PROFIEL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3011	Riolen reinigen onder hoge druk, rond profiel van beton					
301110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) < ø300 mm	m	56,00	F		
301120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >ø300 mm - <ø500 mm	m	18.756,00	F		
301130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), >ø500 mm- <ø700 mm	m	5.913,00	F		
301140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), > ø700 mm - <ø1000 mm	m	2.626,00	F		
301150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >ø1000 mm - <ø1250 mm	m	851,00	F		
302	**RIOLEN VAN BETON EIVORMIG PROFIEL**					
3021	riool reinigen onder hoge druk, eivormig profiel van beton					
302110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), >250/375 mm - <400/600 mm	m	1.534,00	F		
302120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), >400/600 mm -<600/900 mm	m	1.921,00	F		
302130	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), >600/900 mm - <800/1200 mm	m	245,00	F		
302140	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), >800/1200 mm - <900/1350 mm	m	4,00	F		
303	**RIOLEN VAN BETON, AFWIJKEND PROFIEL**					
3031	Riool reinigen, afwijkend profiel					
303110	Riool reinigen onder hoge druk, toegankelijk riool.	m	131,00	F		
303120	Riool reinigen onder hoge druk, niet toegankelijk riool.	m	50,00	F		
31	**KUNSTSTOF- EN GE-RELINEDE RIOLEN**					
310	**KUNSTSTOF- EN GE-RELINEDE RIOLEN, ROND PROFIEL**					
3101	Riool reinigen, kunststof en gerelined, rond profiel					
310110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <ø300 mm	m	13.329,00	F		
310120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >ø300 mm - <ø500 mm	m	6.689,00	F		
310130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel)>ø500 mm - <ø700 mm	m	1.095,00	F		
310140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >ø700 mm - <ø1000 mm	m	204,00	F		
310150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) >ø1000 mm - <ø1250 mm	m	38,00	F		
311	**KUNSTSTOF- EN GERELINEDE RIOLEN, EIVORMIG PROFIEL**					
3111	Riool reinigen kunststof en gerelined, eivormig profiel					
311110	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel) >250/375 mm - <400/600 mm	m	253,00	F		
311120	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), >400/600 mm - <600/900 mm	m	1.203,00	F		
311130	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel), <600/900 mm - <800/1200 mm	m	108,00	F		
312	**KUNSTSTOF- EN GERELINEDE RIOLEN, AFWIJKEND PROFIEL**					
3121	Riool reinigen, gerelined afwijkend profiel					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312110	Riool reinigen onder hoge druk, toegankelijk riool.	m	120,00	F		
312120	Riool reinigen onder hoge druk, niet toegankelijk riool.	m	80,00	F		
32	**KERAMISCHE RIOLEN**					
320	**KERAMISCHE RIOLEN, ROND PROFIEL**					
3201	Keramische riolen, rond profiel					
320110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel) <ø300 mm	m	68,00	F		
33	**ASBESTCEMENT RIOLEN**					
330	**ASBESTCEMENT RIOLEN, ROND PROFIEL**					
3301	Asbestcement riolen					
330110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), <ø300 mm	m	302,00	F		
34	**IT-RIOLEN EN DRAINAGE**					
341	**IT-RIOLEN EN DRAINAGE VAN KUNSTSTOF, ROND PROFIEL**					
341110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), <ø300 mm	m	1.054,00	F		
341120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), >ø300 mm - <ø500 mm	m	1.002,00	F		
341130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), >ø500 mm - <ø700 mm	m	167,00	F		
36	**INSPECTIEPUTTEN**					
3601	Reinigen inspectieputten, vierkant of rechthoekig					
360110	Rioolput reinigen, min. wandlengte 0,75 m tot 1,0 m	st	350,00	F		
360120	Rioolput reinigen, wandlengte > 1,0 m	st	200,00	F		
3602	Reinigen inspectieputten, rond					
360210	Rioolput reinigen, min. diameter 0,75 m tot 1,0 m	st	15,00	F		
360220	Rioolput reinigen, diameter > 1,0 m	st	15,00	F		
3603	Verwijderen puin uit inspectieputten					
360310	Verwijderen puin en hard vuil uit inspectieputten	kg	1.000,00	F		
3604	Verwijderen asbesthoudend puin uit inspectieputten					
360410	Verwijderen puin en hard vuil uit inspectieputten	kg	250,00	F		
39	**AFVOEREN VRIJKOMEND MATERIAAL**					
390	**AFVOEREN EN STORTEN VAN RIOOLSLIB**					
3901	Vervoeren rioolslib					
390110	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00	F		
391	**AFVOEREN EN STORTEN VAN RIOOLSLIB (ASBESTHOUDEND)**					
3911	Vervoeren asbesthoudend rioolslib					
391110	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00	F		
393	**AFVOEREN EN STORTEN PUIN EN HARD VUIL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3931	Vervoeren puin uit riolering					
393110	Vervoeren puin en hard vuil.	ton	5,00	F		
394	**AFVOEREN EN STORTEN PUIN EN HARD VUIL (ASBESTHOUDEN)**					
3941	Vervoeren asbesthoudend puin uit riolering					
394110	Vervoeren puin en hard vuil asbesthoudend.	ton	0,50	F		
397	**BEPALEN VAN DE VERONTREINIGINGSGRAAD**					
3971	Bepalen van de verontreinigingsgraad					
397110	Bepalen verontreinigingsgraad riolen.	keer	10,00	F		
397120	Bepalen verontreinigingsgraad putten.	keer	10,00	F		
5	**INSPECTEREN**					
50	**RIOLEN DMV RIJDENDE CAMERA VANUIT RIOOL**					
500	**RIOLEN VAN BETON**					
5001	Riolen van beton, rond profiel					
500110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, <ø300 mm	m	56,00	F		
500120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø300 mm - <ø500 mm	m	18.756,00	F		
500130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø500 mm - <ø700 mm	m	5.913,00	F		
500140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, <ø700 mm - <ø1000 mm	m	2.626,00	F		
500150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø1000 mm - <ø1250 mm	m	851,00	F		
5002	Riolen van beton, eivormig profiel					
500220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >250/375 mm - <400/600 mm	m	1.534,00	F		
500230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >400/600 mm - <600/900 mm	m	1.921,00	F		
500240	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >600/900 mm - <800/1200 mm	m	245,00	F		
500250	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >800/1200 mm - <900/1350 mm	m	4,00	F		
5003	Riolen van beton, afwijkend profiel					
500310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, toegankelijk riool.	m	131,00	F		
500320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, niet toegankelijk riool.	m	50,00	F		
501	**KUNSTSTOF RIOLEN EN GE-RELINEDE RIOLEN**					
5011	Kunststof- en gerelined riolen, rond profiel					
501110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, <ø300 mm	m	13.329,00	F		
501120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø300 mm - <ø500 mm	m	6.689,00	F		
501130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø500 mm - >ø700 mm	m	1.095,00	F		
501140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool,>ø700 mm - <ø1000 mm	m	204,00	F		
501150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø1000 mm - <ø1250 mm	m	38,00	F		
5012	Kunststof- en gerelined riolen, eivormig profiel					
501210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >250/375 mm - <400/600 mm	m	253,00	F		
501220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >400/600 mm - <600/900 mm	m	1.203,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >600/900 mm - <800/1200 mm	m	108,00	F		
5013	Kunststof- en gerelined riolen, afwijkend profiel					
501310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, afwijkend < 300 mm	m	120,00	F		
501320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, afwijkend >300 mm - 600 mm	m	80,00	F		
502	**KERAMISCHE RIOLEN**					
5021	Keramische riolen, rond profiel					
502110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, <ø300 mm	m	68,00	F		
503	**ASBESTCEMENT RIOLEN**					
5031	Asbestcement riolen, rond profiel					
503110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, <ø300 mm	m	302,00	F		
504	**IT-RIOLEN EN DRAINAGE**					
5042	IT-riolen en drainage van kunststof, rond profiel					
504210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, <ø300 mm	m	1.054,00	F		
504220	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø300 mm - <ø500 mm	m	1.002,00	F		
504230	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, >ø500 mm - <ø700 mm	m	167,00	F		
54	**PUTTEN DMV VIDEOCAMERA VANUIT PUT**					
5401	Video inspectie rioolput, vierkant of rechthoekig					
540110	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, min. wandlengte van 0,75 tot 1,0 m	st	350,00	F		
540120	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, wandlengte > 1,0 m	st	200,00	F		
5402	Video inspectie rioolput, rond					
540210	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, diameter van 0,75 m - 1,0 m	st	15,00	F		
540220	Uitvoeren visuele inspectie rioolput, diameter >1,0 m	st	15,00	F		
55	**PUTTEN DMV 3D-KOGELBEELDOPNAMEN VANUIT PUT**					
5501	3D-kogelbeeld vanuit rioolput, vierkant en rechthoekig					
550110	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, min. wandlengte van 0,75 m tot 1,0 m	st	50,00	F		
550130	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, min. wandlengte >1,0 m	st	50,00	F		
56	**BERGBEZINKBASSIN DMV BETREDING**					
5601	Visuele inspectie bergbezinkbassin d.m.v. betreding					
560110	Uitvoeren visuele inspectie rioolput door middel van betreding.	st	2,00	F		
57	**Analyse en Maatregelenplan**					
5700	Maatregelenplan n.a.v. inspectie riolering en putten					
570010	Beoordelen inspecties en maken rapportage incl. maatregelenplan < 2,50 km	st	5,00	F		
570020	Beoordelen inspecties en maken rapportage incl. maatregelenplan > 2.50 km	st	20,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN**					
70	**MAKEN BOORKERNEN**					
7000	Het boren van boorkernen in betonnen riolering					
700010	Boren controlekernen uit rioolbuis t.b.v. bepaling laagdikte	st	10,00	F		
700020	Uitvoeren onderzoek op boorkernen t.b.v. een nulmeting.	st	10,00	F		
71	**INMETEN ONBEKENDE PUTTEN**					
7101	Inmeten onbekende inspectieputten					
710110	Inmeten onbekende put	st	20,00	F		
79	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
791	**TOEPASSEN AFZETTING**					
7911	Toepassen afzettingen					
791110	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	keer	20,00	F		
791120	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnelweg)weg.	keer	20,00	F		
791130	Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	10,00	F		
791140	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	keer	15,00	F		
792	**TOEPASSEN PARKEERVERBOD**					
7921	Toepassen parkeerverbod rijbaan					
792110	Toepassen parkeerverbod rijbaan	keer	20,00	F		
792120	Toepassen parkeerverbod parkeervak	keer	20,00	F		
793	**INZETTEN VERKEERSREGELAAR**					
7931	Inzetten verkeersregelaars					
793110	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	F		
793120	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	F		
8	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
810	**T.B.S. MATERIEEL, SPOEDEISEND**					
8100	T.b.s. materieel, spoedeisend					
810020	T.b.s. rioolreinigingsunit tbv riolen < Ø300	uur	10,00	F		
810030	T.b.s. rioolreinigingsunit tbv riolen Ø300- Ø1000	uur	10,00	F		
810040	T.b.s. rioolreinigingsunit tbv riolen > Ø1000 en BBB	uur	10,00	F		
810050	T.b.s. robotfrees	uur	10,00	F		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					