

MBO deel

Opleidingen

Opleidingen MBO nu en in de toekomst

- Dierverzorging
- Paardenhouderij (praktijk op manege)
- Natuur & Leefomgeving
- Styling & Design
- Groene Ruimte
- Bloemschikken/binden
- Toegepaste biologie

Ontwikkelen?

- Voeding ? (ontwikkelen)
- Water/milieu/klimaat ??

- Ontwikkelen cursus/contract aanbod

- Ontwikkelen regionaal/nationaal ?/aanbod.

Dagopleidingen:

Op BOL niveau

Op BBL niveau

Bezetting MBO

Aantal deelnemers 600

Aantal personeelsleden 60 docenten/staf/ondersteunend

Binnen het huidige MBO systeem is er een alternerende bezetting. Er zijn 2 leerjaren op school en er zijn twee leerjaren op BPV.

Echter: Vernieuwde wetgeving en eisen betekenen dat deelnemers meer op school zijn

Niveau 4 opleidingen worden verkort naar 3 jaar.

In de ratioverhouding deelnemers – personeel wordt uitgegaan van 1 personeelslid op 10 deelnemers (totaal)

Het laat zich aanzien dat de deelnemers in toenemende mate hun beroepsvaardigheden buiten de school opdoen. Praktische basisvaardigheden worden op school aangeboden. In het bedrijf wordt het beroep aangeleerd. Theoretische ondersteuning vindt op school plaats.

Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van specialistische kennis die op afroepbasis wordt ingehuurd.

Inhoud Opleidingen

Opleidingen en haar deelnemers werken vanuit beroepskwalificaties, kerntaken en beroepssituaties waarin competenties op te doen in beroepssituaties centraal staan.

Het curriculum wordt vanuit een probleemgestuurde didactiek (PGO) aangeboden waarbij vakmatige en algemene competenties centraal staan. Er wordt een groot beroep gedaan op zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Deelnemers werken individueel of in groepjes aan opdrachten of krijgen instructie.

Begeleiding hierin en hierbij van medewerkers die in verschillende rollen (studieloopbaanbegeleider, coach, assessor etc.) begeleiden.

Leer – en leefomgeving is open en transparant moet mogelijkheden tot sociale interactie bieden waarbij allerlei ICT - en audiovisuele mogelijkheden ondersteunen.

Het projectmatig werken wordt ingevuld en gestimuleerd.

Beroepspraktijk staat centraal en is leidend hierin ondersteund door de onderliggende theorie.

Noot:

Aandachtsgebied betreft de wettelijke vereisten op het gebied van taal en rekenen.

Gebouw

Moet passen en aansluiten bij huidige GCA gebouw.

Moet passen in omgeving/stadsdeel/Almere/

Moet passen bij opleidingen die worden aangeboden en dit gebouwtechnisch uitstralen

Moet inspelen op allerlei duurzaamheidsaspecten (nutsvoorzienigen)

Open, licht en transparant gebouw. Korte lijnen/overzichtelijk.

Vriendelijke/gezellige kleurrijke en onderscheidende inrichting

Benodigde Ruimtes

- Receptie of receptie balie
- Conciërge
- (Atrium met keuken (koffie etc.) echte restaurantfaciliteiten niet noodzakelijk)
- Opslag/magazijnen/Repro
- Administratie met balie
- OLC (wireless) met mogelijkheden vakliteratuur
- Lesruimtes theorie
- Lesruimtes praktijk
- Spreekkamers
- Grote vergaderkamer
- Werkkamers medewerkers
- Personeelskamer
- Directie/stafkamers
- Werkkamers/overleg kamers deelnemers ivm deelname projecten
- Collegezaal met evt. tribunaal waar grotere groepen in kunnen (conferenties,presentaties, diplomering etc.

Concretisering Ruimtes

Ruimtes	Aantal	Aantal personen	M2 netto	M2 netto/tot
Receptie of receptie balie	1	2	25	25
Conciërge	1	2	25	25
Administratie/Roostermaker	1	3	40	40
Atrium met keuken	1	300		
Opslag/magazijnen/Repro	6		25	150
OLC	1		200	200
Lesruimte theorie	7	10 - 30	216/90	306
Lesruimte praktijk	4	40	200	800
Spreekkamer	3	6-8	12	36
Grote vergaderkamer	1	16	40	40
Werkkamers medewerkers	3	10	40	120
Personeelskamer + keuken	1	60	120	120
Directie/stafkamers	4	1-2-4	25	100
Werkkamers/overleg	3	10	20	60
Collegezaal	1	60	100	100
Totaal Netto				2123
Totaal Brutto (+30%)				2760

Tav lesruimtes Praktijk

- Combinatie Bloem/S&D
- Combinatie Groen/N&L
- Dierverzorging
- Biologie/nask/Toegepaste biologie

Tav lesruimtes theorie

- verschillende oppervlaktes, grote flexibiliteit, dmv flexibele wanden te verkleinen of te vergroten
- 4 grote lokalen 4 x 54 → 216
- 3 kleine lokalen 3 x 30 → 90

Tav spreekkamer

- Op elke verdieping 1

Tav werkkamers overleg

- (projectmatig in te huren/ te lenen door deelnemers)
- Op elke verdieping 1

Tav werkkamers medewerkers

- Beroepsgerichte kamer
- AVO kamer
- Gebruik maken van flexwerkplekken
- Iedere college heeft laptop

Tav directie/staf

- directeur/teamleiders
- teamcoördinatoren
- decaan/bpv
- zorg

Indeling

Bouw bestaat uit lagen of torens (al of niet in fases gebouwd)

Op begane grond:

- praktijklokalen
- administratie
- receptie
- conciërge
- directie/staf/zorg
- repro/magazijn
- (atrium met keuken?)
- spreekkamer
- werkkamers medewerkers

Op verdieping(en):

- OLC
- opslag/magazijnen
- lesruimtes theorie
- spreekkamers
- grote vergaderkamer
- werkkamers medewerkers
- stafkamers
- werkkamers overleg
- Collegezaal

Noot:

Bij de verplaatsing van MBO naar nieuwe gebouw moeten er twee gebouwen worden geëxploiteerd door GCA. Huidige gebouw kent lagere bezetting maar wel dezelfde vaste kosten

Nieuwe gebouw kent nieuwe exploitatie.

Overwegen om MBO tav dit punt gefaseerd te verhuizen

Leerling Prognoses

Obv de huidige cijfers die bekend zijn is het verstandig om de leerling prognoses aan te passen

Leerlingprognoses:

	VMBO totaal Nov 2012	MBO totaal Nov. 2012	Totaal Nov 2012
2003-2004			
2004-2005			
2005-2006			
2006-2007			
2007-2008			
2008-2009			
2009-2010			
2010-2011			
2011-2012			
2012-2013	680	346	1026
2013-2014	710	376	1086
2014-2015	740	426	1166
2015-2016	791	476	1267
2016-2017	801	506	1307
2017-2018	811	526	1337

Noot

In bovenstaande plaatje nog niet rekening gehouden met mogelijke ontwikkelingen van nieuwe opleidingen