

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: ROK 2026-CB-03

Reinigen en inspecteren vrijvervalriolering Gemeente Leiden 2027-2030

Deze Nota van Inlichtingen bevat het volgende:

- Overzicht wijzigingen en/of aanvullingen in het bestek
- Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen:
 - Bijlage - Overzicht vragen en antwoorden
 - Bijlage - PDF-bestand Nota van Inlichtingen
 - Bijlage - NSX-bestand Nota van Inlichtingen
 - Bijlage - PDF-bestand Gewijzigde inschrijvingsstaat.
 - Bijlage - ZSX-bestand Gewijzigde inschrijvingsstaat.

GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Zie bijlage - Overzicht vragen en antwoorden

OVERZICHT WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN IN HET BESTEK

Deel 1

Paragraaf 04 is gewijzigd

Deel 2.2 - Nadere beschrijving

Bestekspost 234010 is gewijzigd

Bestekspost 612070 is vervallen

Bestekspost 612080 is vervallen

Bestekspost 612100 is toegevoegd

Deel 3 - Bepalingen

Artikel 01.04. is vervallen.

Artikel 10.05.01 is vervallen.

Artikel 25.12.11 lid 07 is gewijzigd

Artikel 25.47.02 lid 07 is gewijzigd.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de inschrijvingsstaat is gewijzigd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
04 Algemene beschrijving	5
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	11
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	13
25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1	13
25 12 EISEN EN UITVOERING.	13
25 4 RIOOLINSPECTIE	13
25 47 MEET- EN VERREKENMETHODE	13

1. Algemeen

PAR**04 Algemene beschrijving**

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- a. Het reinigen en inspecteren van riolering;
- b. Afvoer vrijgekomen RKG-slib;
- c. Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering;
- d. Overige bijkomende werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om in deze RAW-raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden buiten de raamovereenkomst uit te laten voeren door andere aannemers.

Werktijden en toeslagen op tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is globaal te verdelen in:

- 95 % totale werk uitvoeren op een werkdag overdag (ma t/m vr);
- 5 % totale werk uitvoeren 's avonds en 's nachts doordeweeks (ma t/m vr) en weekenden.

De bovenstaande percentages moeten worden verwerkt in de prijzen per eenheid in deel 2.2 van dit bestek.

PAR

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
234010			Wijzigingspost - verwijzing aangepast					
234010	101299		Leveren inspectieresultaten.	st	30,00	F		
			Betreft: inspectieresultaten van de					
			inspectie unit volgens bestekspostnummer 612100					
			Specificatie van de rapportage: conform artikel 25.43.06					
			van deel 3 van dit bestek					
			Levering HD of USB met inspectieresultaten	st			30,00	L
			Levering rapportages binnen 2 weken na uitvoering					
			inspectie.					
612100			Wijzigingspost - type camera gewijzigd					
612100	101299		Inzet inspectie unit	uur	80,00	F		
			met video apparatuur.					
			Specificatie van de inspectie wagen:					
			- uitgerust voor inspectie van riolering;					
			- uitgerust met traditionele camera of met 3D kogelbeeld					
			camera;					
			- inspectie door daartoe opgeleide inspecteur					
			volgens NEN 13508-2.					
			Inclusief deskundige bediening door 2 werknemers.					
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK**25 1 DEELHOOFDSTUK 25.1****25 12 EISEN EN UITVOERING.****25 12 11 UITVOERINGSEISEN.**

- 01 Aannemer dient zijn inspecties uit te voeren volgens de huidige BRL en NEN-normen.
Aannemer moet de betreffende certificaten hebben.
- 02 Het door de inschrijver in te zetten personeel moet technische tekeningen kunnen lezen en begrijpen.
- 07 Voor het geval er zich urgente storingen voordoen (rioolwater loopt uit put) of andere calamiteiten (bv. wateroverlast) dient de inschrijver 24/7 bereikbaar te zijn en dient er binnen 60 minuten een vacuümwagen op de calamiteit aanwezig te kunnen zijn.
2 % van de werkzaamheden (kunnen) bestaan uit calamiteiten.
Ter vergoeding moet bovenstaande percentage worden verwerkt in de prijzen per eenheid in deel 2.2
- 10 Indien bij calamiteiten oliehoudende afvalstoffen worden aangetroffen dient de inschrijver de beschikking te hebben over een goedgekeurde en voor dit doel ingericht voertuig (vacuümwagen) volgens de geldende ADR/VLG wetgeving.

25 4 RIOOLINSPECTIE**25 47 MEET- EN VERREKENMETHODE****25 47 02 CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN EN UITGEVOERD WERK**

- 01 Uiterlijk twee weken na de laatste, in de planning vastgestelde, inspectiedag wordt het beeldmateriaal en de rapportage van de camera-inspectie vanuit het riool (inclusief digitale foto's en tekeningen) opgestuurd aan opdrachtgever.
Als een deelopdracht uit meerdere ribx-en bestaat, dient er per ribx een opleveringscontrole plaatsvinden. Na afronding van elke ribx moet deze dus worden aangeleverd
- 02 Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen. Uiterlijk twee weken na ontvangst wordt de Opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van het inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria en het beeldmaterieel op, en indeling van de HD/USB.
- 03 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria volgens artikel 25.32.01 van dit bestek:
 - Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer;
 - De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
- 04 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria volgens artikel 25.42.02 van dit bestek:
 - Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten

HFD PAR ART LID

van de Opdrachtnemer;

- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

05 Afkeuring op basis van een van de waarnemingscriteria volgens 25.47.01 van dit bestek:

- Het inspectierapport moet opnieuw worden samengesteld.

06 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de opdracht.

07 Voor iedere dag dat de rapportage later of onvolledig wordt opgeleverd als aangegeven in artikel 25.47.02 lid 01 van dit bestek wordt € 500,- (excl. btw) in mindering gebracht.
Per deelopdracht zal er een maximum van 10% boetebedrag worden gehanteerd over de aanneemsom van de deelopdracht.

08 Ingeval een deel of de hele reiniging of inspectie wordt afgekeurd heeft de Opdrachtnemer vier weken na afkeuring de tijd om de afgekeurde strengen te reinigen, inspecteren en te rapporteren. Voor berekening van de korting wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de rapportage van het opnieuw reinigen en herinspecteren van de riolering later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aannemingssom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden conform artikel 25.32.01 en 25.42.02 van dit bestek. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

09 Ingeval een deel of het hele inspectierapport wordt afgekeurd, heeft de Opdrachtnemer twee weken na afkeuring de tijd om het aangepaste rapport opnieuw in te leveren. Voor berekening van de korting wordt in dat geval de tijd die opdrachtgever nodig heeft gehad om het inspectierapport te beoordelen niet meegenomen. Voor iedere dag dat de vernieuwde rapportage later wordt opgeleverd, wordt € 250,- (excl. btw) op de aannemingssom in mindering gebracht. Hierna zal door de opdrachtgever wederom de rapportage beoordeeld worden conform artikel 25.47.01 van dit bestek.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.