

Marktconsultatie

inzake de voorgenumen aanbesteding

‘Hosting, beheer, onderhoud en doorontwikkeling Gegevensknooppunt Waterschappen (GKW)’

ten behoeve van

Het Waterschapshuis

Versie: Definitief

Datum: 9 september 2026

Kenmerk: 26-1152.AB

De kracht van samen

1. Achtergrond/ Huidige situatie

1.1. Inleiding


Het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) is in 2021 gerealiseerd als centrale voorziening voor het samenbrengen van gegevens van de waterschappen en het beschikbaar stellen daarvan aan derden.

In 2026 verwerkt het GkW jaarlijks circa 1,5 miljard records. Het betreft voornamelijk data over de beheerobjecten van de waterschappen. Daarnaast worden in beperkte mate meetgegevens over de toestand van het watersysteem verwerkt, waaronder gegevens over debiet, waterhoogte en zoutgehalte.

Op dit moment kent het GkW een beperkt aantal afnemers. Dit zijn het platform voor geo-informatie: Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK), het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en Slim Watermanagement (specifiek voor meetgegevens).

1.2. Architectuur en hoofdprocessen

Het GkW is gebaseerd op onderstaande architectuur:



Figuur 1 Architectuur GkW

1.3. Functionele uitwerking GkW (Figuur 1)

1.3.1. Objectgegevens conform DAMO

Voor de aanlevering en verwerking van objectgegevens conform DAMO ondersteunt het GkW de volgende functionaliteiten en processtappen:

Aanlevering door waterschappen

Tussen de waterschappen en het GkW is een koppelvlak ingericht voor de aanlevering van gegevens. Dit koppelvlak wordt vanuit de waterschappen ondersteunt met een GkW Connector en een WIS Connector. De WIS connector wordt nader beschreven onder Meetgegevens.

De GkW connector biedt de waterschappen de mogelijkheid om DAMO-conforme assetgegevens aan het GkW aan te leveren. Op dit moment maken 20 waterschappen gebruik van de GkW Connector.

Met behulp van een mapping kunnen waterschappen zelf bepalen welke gegevens ze aanleveren aan het GkW.

Ontvangst en technische validatie

De gegevens die via de GkW Connector worden ontvangen, worden in het GkW eerst in het voorportaal opgenomen en vervolgens technisch gevalideerd. Zie voor een toelichting op de validatie ook paragraaf 1.5. Indien gegevens niet voldoen aan de technische validatie, wordt hierover gerapporteerd aan het betreffende waterschap. Gegevens die niet voldoen worden niet opgenomen in een uitleverproduct.

Transformatie van gegevens

De gegevens van de waterschappen die door het GkW zijn geaccepteerd worden getransformeerd naar de laatste versie van DAMO.

Uitleverproducten en mappings

Op basis van de getransformeerde gegevens worden uitleverproducten gedefinieerd. De inrichting van de uitleverproducten vindt eveneens plaats met mappings.

De mappings worden ingericht en het GkW aangeboden door de applicatiebeheerders van het Waterschapshuis.

Semantische controle en kwaliteitsrapportages

De GkW datastroom is beschikbaar voor de GkW beheerders van het Waterschapshuis. De reeds technisch gecontroleerde gegevensstroom wordt vervolgens door het Waterschapshuis semantisch gecontroleerd. De resultaten van deze controles worden gepubliceerd in verschillende kwaliteitsrapportages (zie datastromen.hetwaterschapshuis.nl).

1.3.2. Meetgegevens (IMWA metingen)

Distributie van meetgegevens

De meetgegevens worden via de WIS Connector gedistribueerd op basis van een pullmechanisme. Naar aanleiding van een verzoek van een afnemer worden de gegevens bij het betreffende waterschap(-pen) opgevraagd. Na een technische controle en schematische consolidatie worden de gegevens doorgegeven aan de afnemer.

WIS Connector

De WIS Connector is ontwikkeld om per waterschap meetgegevens aan te leveren. Op dit moment zijn 16 waterschappen aangesloten via de WIS Connector.

Met behulp van mappings kunnen waterschappen zelf bepalen welke gegevens ze beschikbaar maken voor de afnemer.

In Figuur 1 is de functionele uitwerking van het GkW schematisch weergegeven.

1.4. Technische inrichting (Figuur 2) en uitgangspunten

De technische architectuur van het GkW is opgezet rond drie (3) hoofdprocessen: het aanleverproces, het uitleverproces en de ondersteunende services:

Aanleverproces

Het aanleverproces bestaat uit: Data Receiver, Data Storer en Integrity Validator voor ontvangst, opslag, schemavalidatie, referentiële integriteitscontrole en rapportage van aangeleverde data.

Uitleverproces

Het uitleverproces bestaat uit: Data Export Scheduler, Exporter, Sender en Export Provider voor het samenstellen, transformeren, beschikbaar stellen en verzenden van uitleverproducten aan data-afnemers.

Ondersteunende services

De ondersteunende services bestaan uit: Beheer Module, Dashboard, Reporter, API Management, Identity Provider, Archive, Data Store, Orchestrator.

Naast deze drie (3) hoofdprocessen is een HyDAMO Validatietool Connector opgenomen voor het aanbieden van uitleverproducten aan de HyDAMO-validatietool en het terugkoppelen van validatierapportages per waterschap.

Voor het opvragen van tijdseriedata bij aangesloten WIS-systemen van waterschappen is de WIS Service hub onderdeel van het GkW. De hub ontvangt en valideert verzoeken van clients, gebruikt metadata uit de Data Store om te bepalen welke WIS-systemen relevant zijn, en routeert de verzoeken vervolgens naar de juiste WIS-connectoren.

Het GkW is gerealiseerd met opensource componenten en gebaseerd op open standaarden. Meer specifiek is er gebruik gemaakt van Java, Docker en Kubernetes, PostgreSQL/PostGIS als database, Grafana als systeem dashboard, Keycloak en Gravitee.io als api management omgeving, waarbij die laatste op korte termijn vervangen gaat worden door WSO2. Tijdens de realisatie is het uitgangspunt geweest dat het beheer en de doorontwikkeling in de toekomst ook door een andere beheerpartij gedaan kan worden. Dit betekent dat er extra aandacht is geweest voor de documentatie van het GkW. Er is technische systeem- en softwaredocumentatie beschikbaar die is opgesteld volgens de documentatiestructuur van IEEE/EIA J-STD-016-1995.

Het GkW is ontworpen als een modulair en uitbreidbaar platform voor het ontvangen, valideren, opslaan, transformeren en uitleveren van waterschapsdata. Hoewel de voorziening primair is ingericht voor DAMO-gerelateerde gegevens, is het ontwerp generiek opgezet zodat ook andere datasoorten, gegevensformaten en technische uitvoerformaten kunnen worden ondersteund. De eerste uitbreiding


naar een andere datasoort is inmiddels gerealiseerd in de vorm van meetgegevens ten behoeve van Slim Watermanagement.

1.5. Gegevensverwerking en uitlevering

Het GkW verwerkt aangeleverde data onder meer in JSON/WKT, valideert deze tegen het geldende schema en controleert geometrieën volgens OpenGIS Simple Feature 1.2.1. Ook vindt er een relationele integriteitscontrole plaats. In het uitleverproces worden gegevens via XML en XSLT getransformeerd naar het gewenste uitleverformaat. De data kunnen momenteel worden uitgeleverd in de formaten JSON, XML, RDF Turtle en GeoPackage. Per afnemer kunnen daarbij aanvullende transformaties worden toegepast en specifieke eisen aan het uitleverproduct worden geconfigureerd.

1.6. Hosting

Bij de inrichting van het GkW is als uitgangspunt gehanteerd dat de voorziening cloud agnostisch wordt opgezet en dat de hosting plaatsvindt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen en beheren van de hostingomgeving is bij de leverancier belegd.



Figuur 2 Technische Architectuur

2. Aanbesteding/ Gewenste situatie

2.1. Inleiding

Het GkW vervult een belangrijke rol in de gegevensuitwisseling tussen de waterschappen en gebruikers van waterschapsdata buiten de waterschappen. De waterschappen zijn vergevorderd met het delen van data en zijn op basis van onze publicaties via PDOK inmiddels officieel toegelaten tot het federatief datastelsel.

Om deze positie te borgen, is het van belang dat de hosting, het beheer en het onderhoud van het GkW stabiel te continueren. Daarnaast is een geleidelijke en gecontroleerde doorontwikkeling van het GkW voorzien, waarbij functionaliteiten en datastromen worden uitgebreid.

2.2. Hosting, beheer en onderhoud

Voor de hosting, het beheer en het onderhoud wordt ingezet op een stabiele continuering van de dienstverlening.

Bij de verdere ontwikkeling van het GkW kunnen nieuwe en meer bedrijfskritische toepassingen leiden tot hogere eisen aan de beschikbaarheid en continuïteit van de dienstverlening. De gewenste inrichting dient daarom ruimte te bieden om het dienstverleningsniveau in de toekomst aan te passen aan veranderende behoeften van de waterschappen.

2.3. Digitale autonomie

De waterschappen hechten waarde aan een hoog niveau van digitale autonomie. Bij de verdere ontwikkeling van het GkW wordt daarom gestreefd naar SEAL-niveau 3. Het huidige beeld is dat de bestaande inrichting van het GkW reeds in belangrijke mate aansluit bij de uitgangspunten van SEAL-niveau 3.

2.4. Doorontwikkeling GkW

Het uitgangspunt is dat het GkW ook in de toekomst het primaire knooppunt voor de datapublicaties van waterschappen en voor gecontroleerde data-uitwisseling met andere actoren in het ruimtelijke domein en tussen de waterschappen onderling is.

In de verdere ontwikkeling van het GkW wordt voorzien dat nieuwe datastromen worden toegevoegd. Hiervoor worden nieuwe databronnen van de waterschappen ontsloten. Daarnaast kunnen bronnen van derden ten behoeve van de waterschappen worden samengebracht en ontsloten, zoals weerdata van het KNMI.

Naast de reeds ondersteunde gegevensformaten wordt rekening gehouden met het toevoegen van nieuwe typen gegevens en bijbehorende uitleverformaten, waaronder grid- en rasterdata, documenten en andere typen meetgegevens. Ook voor een veilige en robuuste uitwisseling van data met andere publieke en private actoren zullen aanvullende functionaliteiten nodig zijn.

2.5. Gefaseerde ontwikkeling en aansluiting op landelijke ontwikkelingen

De uitbreiding met nieuwe componenten wordt gefaseerd aangepakt aan de hand van een nader te bepalen roadmap. De volgorde en het tempo in eerste instantie bepaald worden door de behoeften van de waterschappen.

Daarnaast zijn ontwikkelingen bij Nationale Datastrategie (NDS) en de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), en de implementatie daarvan bij de andere overheidsorganisaties in het ruimtelijke domein van


invloed. Daarbij is in het bijzonder de ontwikkeling van de Dataspace Fysieke Leefomgeving (DSFL) relevant.

Omdat het tempo en de inrichting van deze ontwikkelingen nog niet volledig zijn te voorspellen, wordt op dit moment geen concrete planning aan de nieuwe componenten gekoppeld. De doorontwikkeling kan zich over een periode van circa tien (10) jaar uitstrekken. Waar generieke componenten van de DSFL beschikbaar en bruikbaar zijn, is het uitgangspunt deze toe te passen. Het streven is dat de waterschappen als koploper bij deze ontwikkelingen aangesloten blijven, zonder daarbij onnodig ver vooruit te lopen.

2.6. Beoogde effect

Het beoogde effect is dat waterschappen als bronhouder eenvoudig, automatisch en veilig data via API's kunnen delen, ondersteund met een gebruiksvriendelijke user interface. Daarbij hebben de waterschappen inzicht in en controle over de data die ze delen en de geautoriseerde afnemers met wie zij deze data delen.

Hiervoor realiseert het Waterschapshuis nieuwe componenten of neemt deze af van derden. Deze zijn weergegeven in Figuur 3, die is afgeleid van de architectuurschets voor de Dataspace Fysieke Leefomgeving (DFL).



Figuur 3 Doorontwikkeling

2.7. Beoogde contractduur

Voor de toekomstige dienstverlening wordt uitgegaan van een initiële contractduur van vier (4) jaar. Het Waterschapshuis heeft vervolgens de mogelijkheid de overeenkomst maximaal zesmaal (6x) met één (1) jaar te verlengen. De maximale contractduur bedraagt daarmee tien (10) jaar.

3. Doel marktconsultatie

Ten behoeve van de aanbesteding inzake het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van het GKW wordt een marktconsultatie gehouden om inzicht te verkrijgen in de markt, de relevante ontwikkelingen, de risico's en aandachtspunten die van belang zijn. Daarnaast beoogt het Waterschapshuis de gevolgen van de mogelijke keuzes in de aanbestedingsstrategie en de te stellen

eisen beter in beeld te brengen, zodat deze kunnen worden betrokken bij de verdere voorbereiding van de aanbestedingsprocedure.

4. Opzet marktconsultatie

Om alle geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te stellen deel te nemen, is deze marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed.

De marktconsultatie bestaat uit drie (3) onderdelen:

- I. Een informatiebijeenkomst;
- II. Een schriftelijke consultatieronde;
- III. Individuele gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst zal het Waterschapshuis de achtergrond van de voorgenomen aanbesteding en de marktconsultatie nader toelichten. Tijdens deze bijeenkomst is tevens gelegenheid tot het stellen van vragen.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op **woensdag 30 september 2026 van 13.00 uur – 15.00 uur te Amersfoort**.

Indien u de informatiebijeenkomst wenst bij te wonen, wordt u verzocht u voor **vrijdag 18 september 2026 om 12.00 uur** aan te melden via de berichtenmodule van TenderNed. Per organisatie kunnen maximaal twee (2) personen worden aangemeld. Bij uw aanmelding verzoeken wij u de namen te vermelden van de personen die de informatiebijeenkomst zullen bijwonen.

Let op: De deelnemers worden verzocht de tijdens de informatiebijeenkomst gestelde vragen uiterlijk **woensdag 7 oktober 2026 om 12.00 uur** schriftelijk via de berichtenmodule van TenderNed in te dienen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen II. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het 'Modelformulier Vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen', welke als bijlage is bijgevoegd.

Schriftelijke consultatieronde

De vragen ten behoeve van de schriftelijke consultatie zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van dit document. Marktpartijen worden verzocht de vragen zo volledig en concreet mogelijk te beantwoorden en hun antwoorden waar mogelijk te motiveren. Indien relevant, kunnen de antwoorden worden aangevuld met praktijkvoorbeelden, aandachtspunten of suggesties.

Uw schriftelijke reactie dient uiterlijk op **vrijdag 30 oktober 2026 om 12.00 uur** via de berichtenmodule van TenderNed te zijn ontvangen.

Individuele gesprekken

Marktpartijen die een schriftelijke reactie hebben ingediend, kunnen zich aanmelden voor een individueel gesprek met het Waterschapshuis. Tijdens deze gesprekken is gelegenheid om de schriftelijke antwoorden nader toe te lichten en in te gaan op eventuele verdiepende vragen van het Waterschapshuis.

Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, wordt u verzocht dit eveneens uiterlijk op **vrijdag 30 oktober 2026 om 12.00 uur** kenbaar te maken via de berichtenmodule van TenderNed (gelijktijdig met het indienen van uw schriftelijke reactie op de gestelde vragen). Per organisatie kunnen maximaal twee (2) personen worden aangemeld. Wij vernemen daarbij tevens graag wie namens uw organisatie aan het gesprek zal deelnemen.

De individuele gesprekken worden gepland op de navolgende data en tijdstippen:

Dag	Datum	Tijdstip
Woensdag	4 november 2026	13.00 uur – 13.45 uur
		14.00 uur – 14.45 uur
		15.00 uur – 15.45 uur
Donderdag	5 november 2026	10.00 uur – 10.45 uur
		11.00 uur – 11.45 uur
		13.00 uur – 13.45 uur

Wij verzoeken u uw voorkeur voor de beschikbare momenten kenbaar te maken door een rangorde in de data en tijdstippen aan te brengen met behulp van de cijfers 1 tot en met 6, waarbij het cijfer 1 uw eerste voorkeur aangeeft, enz. Het Waterschapshuis zal bij het inplannen van de individuele gesprekken zoveel mogelijk rekening houden met de opgegeven voorkeuren. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat een gesprek op het moment van eerste voorkeur wordt ingepland.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

In het kader van deze marktconsultatie worden geïnteresseerde marktpartijen in twee (2) vragenronden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

Voor het stellen van vragen dient gebruik te worden gemaakt van het 'Modelformulier Vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen', welke als bijlage is bijgevoegd. De vragen dienen te worden ingediend via de berichtenmodule van TenderNed. Vragen die niet middels het modelformulier en/of de berichtenmodule worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor vragen die na de gestelde termijn worden ingediend.

Indien u van oordeel bent dat uw vraag vanwege het bedrijfsgevoelige karakter ervan individueel beantwoord moet worden, dan dient u dit duidelijk te onderbouwen in de gestelde vraag. Het Waterschapshuis beslist of vertrouwelijke beantwoording inderdaad noodzakelijk is. Indien het Waterschapshuis de vraag als niet vertrouwelijk beoordeelt, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw vraag in te trekken om publicatie te voorkomen.

De antwoorden op de ingediende vragen worden in de vorm van een Nota van Inlichtingen gepubliceerd op TenderNed. Het Waterschapshuis streeft ernaar om de Nota's van Inlichtingen waar mogelijk eerder te verstrekken dan de in de planning genoemde uiterste publicatiedatum.

Eerste vragenronde

In de periode tussen de publicatie van deze marktconsultatie en de informatiebijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen over deze marktconsultatie.

De vragen dienen uiterlijk op **vrijdag 18 september 2026 om 12.00 uur** via de berichtenmodule van TenderNed te zijn ontvangen.

Tweede vragenronde

Na de informatiebijeenkomst en voordat de individuele gesprekken plaatsvinden, is er wederom gelegenheid tot het stellen van vragen. Tot deze tweede vragenronde behoren tevens de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld.

De vragen ten behoeve van de tweede vragenronde dienen uiterlijk op **woensdag 7 oktober 2026 om 12.00 uur** via de berichtenmodule van TenderNed te zijn ontvangen.

Verslaglegging

Van elk individueel gesprek wordt een audio-opname gemaakt. Door aanmelding voor een individueel gesprek stemt u hiermee in.

Daarnaast wordt van elk individueel gesprek een beknopt verslag opgesteld waarin uitsluitend de aanwezigen worden vermeld. De audio-opname geldt voor het overige als vastlegging van het gesprek, tenzij tijdens het gesprek uitdrukkelijk wordt verzocht bepaalde informatie in het schriftelijke verslag op te nemen.

Van de marktconsultatie wordt door het Waterschapshuis een algemeen verslag opgesteld en gepubliceerd op TenderNed. Dit verslag bevat een samenvatting op hoofdlijnen van de verkregen informatie en de voor het Waterschapshuis belangrijkste bevindingen. Het verslag is geanonimiseerd en bevat geen vertrouwelijke of tot individuele partijen herleidbare informatie.

5. Vragen aan marktpartijen

Het Waterschapshuis legt geïnteresseerde marktpartijen de onderstaande vragen voor:

Algemeen

- 1) *Zijn er keuzes ten aanzien van de aanbestedingsstrategie, de contractvoorwaarden of de formulering van de opdracht die naar uw verwachting van invloed zijn op de mededinging of de bereidheid tot het doen van een inschrijving? Licht toe welke keuzes dit betreft, wel effect u verwacht en waarom.*

Digitale autonomie

- 2) *Het Waterschapshuis hanteert als randvoorwaarden dat gegevens binnen de EER worden opgeslagen en verwerkt en dat de hosting, het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen van SEAL-niveau 3. Welke aandachtspunten ziet u bij het vertalen van deze randvoorwaarden naar proportionele eisen aan de opdrachtnemer? Licht uw antwoord toe.*

Beheer

- 3) *Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de bestaande software van het GkW in beheer neemt en deze onderhoudt en doorontwikkelt.*
 - a) *Welke aandachtspunten ziet u bij dit uitgangspunt? Licht uw antwoord toe.*
 - b) *Welke informatie en/of voorwaarden zijn voor u nodig om hiervoor een realistische inschrijving te kunnen doen? Licht uw antwoord toe.*

Koppelingen

- 4) *Het Waterschapshuis verwacht dat voor het GkW verschillende maatwerkkoppelingen met databronnen van de 21 waterschappen nodig zijn. Naar verwachting zal daarbij steeds vaker sprake zijn van directe koppelingen, waarbij het principe 'data bij de bron' wordt gehanteerd. Om waterschappen bij verstoringen in de gegevensuitwisseling goed te kunnen ondersteunen, is inzicht nodig in het functioneren van deze koppelingen.*

Welke mogelijkheden ziet u om vanuit het GkW het functioneren van deze koppelingen te monitoren en bij verstoringen of uitval, inzicht te verkrijgen in de aard en mogelijke oorzaak daarvan, ook wanneer de mogelijke oorzaak binnen het domein van een waterschap ligt?

- 5) *Het Waterschapshuis voorziet dat gedurende de looptijd van de overeenkomst meer en verschillende databronnen via het GkW worden ontsloten, waaronder databronnen van derden ten behoeve van waterschappen. Welke mogelijkheden en aandachtspunten ziet u voor het op een beheerste en schaalbare wijze aansluiten van nieuwe databronnen van buiten de waterschappen op het GkW?*

Doorontwikkeling

- 6) *Welke technologische, maatschappelijke en marktontwikkelingen verwacht u de komende tien (10) jaar die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het GkW en de dienstverlening. Licht toe waarom u deze ontwikkelingen relevant acht en op welke wijze volgens u bij de inrichting van de aanbesteding en toekomstige opdracht rekening kan worden gehouden. Betrek in uw antwoord, voor zover relevant, in ieder geval ontwikkelingen op het gebied van AI en geopolitieke ontwikkelingen.*

Overig

- 7) *Heeft u nog overige opmerkingen, aandachtspunten of suggesties?*

6. Planning

Voor de onderhavige marktconsultatie is de volgende planning voorzien:

	dag	datum	tijdstip
Publicatie marktconsultatie	Woensdag	9 september 2026	
Uiterste datum voor het stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen I en aanmelding informatiebijeenkomst	Vrijdag	18 september 2026	12.00 uur
Uiterste datum publicatie Nota van Inlichtingen I	Woensdag	23 september 2026	
Informatiebijeenkomst	Woensdag	30 september 2026	13.00 uur – 15.00 uur
Uiterste datum voor het stellen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen II	Woensdag	7 oktober 2026	12.00 uur
Uiterste datum publicatie Nota van Inlichtingen II	Woensdag	14 oktober 2026	
Uiterste datum voor het indienen schriftelijke reactie op de consultatievragen	Vrijdag	30 oktober 2026	12.00 uur
Individuele gesprekken n.a.v. schriftelijke reactie	Woensdag/ donderdag	4/ 5 november 2026	n.t.b.
Publicatie algemeen verslag marktconsultatie	Woensdag	11 november 2026	

NB: Alle data zijn onder voorbehoud. Het Waterschapshuis kan data en/of termijnen wijzigen. Aan deze indicatieve planning kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Let op: Vanwege technische beperkingen van TenderNed kunnen niet alle in dit document opgenomen data in de planning op TenderNed worden weergegeven. Bij eventuele verschillen tussen de planning in TenderNed en de planning in dit document is de planning in dit document leidend. Eventuele wijzigingen van de planning worden via de berichtenmodule van TenderNed bekendgemaakt en gepubliceerd in de vorm van een Nota van Inlichtingen.

7. Voorwaarden marktconsultatie

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Deze marktconsultatie heeft een informatief karakter en maakt geen onderdeel uit van een aanbestedingsprocedure.
- Deelname aan deze marktconsultatie is vrijwillig. Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend noch leidt deelname tot enig voordeel in de aanbestedingsprocedure.
- De in het kader van de marktconsultatie door marktpartijen verstrekte informatie, suggesties en adviezen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met andere marktpartijen. Het Waterschapshuis mag deze informatie, suggesties en adviezen gebruiken ten behoeve van de marktconsultatie en de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure, mits deze wordt verwerkt op een wijze die niet herleidbaar is tot individuele marktpartijen en de eerlijke mededinging niet wordt geschaad.
- Het Waterschapshuis is niet verplicht de tijdens de marktconsultatie verkregen informatie, suggesties of adviezen over te nemen bij de verdere voorbereiding van de aanbestedingsprocedure.
- Het Waterschapshuis kent geen vergoeding toe aan de deelnemers van deze marktconsultatie.
- Het Waterschapshuis behoudt zich het recht voor de marktconsultatie tussentijds te wijzigen of te beëindigen.
- Door deelname aan deze marktconsultatie wordt ingestemd met de in dit document beschreven procedure en voorwaarden.

Bijlage Modelformulier Vragen t.b.v. de Nota van Inlichtingen

	Vraag
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

De kracht van samen