

b.put	e.put	Straatnaam	Inspectiedatum	Geïnspecteerde lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Filмнаam:	Afstand:	Toestandsaspect	Klokstand	Klokstand	MV-begIn	MV-eind	BO-B-begIn	BO-B-eind	Maatgevende GWS	ARZ	Schadebeeld	Classificering	Maatregel	Bijkomende werkzaamheden	Opmerking SLW:
0265	0266	Ravenhorsterweg	27-6-2023	23,20	1500	1500	AG	1 73a73773824b4	0,00	BCD			32,39	32,34	27,65	27,65	2,99	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		
									0,00	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									4,59	BAB	12								Zichtbare scheurlijnen	In langsrichting (kl 4)			
									4,59	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relinen	
									5,11	BAB	12								Zichtbare scheurlijnen	In langsrichting (kl 4)			
									6,54	BAB	12								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									6,54	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relinen	
									8,66	BBF	12								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									14,53	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relinen	
									18,84	BBF	06	10							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									19,39	BAB	12								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									22,01	BBF	09	03							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									22,67	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									22,67	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0266	0267	Ravenhorsterweg	27-6-2023	52,60	1500	1500	AG	1 1cc34245474a4					32,34	32,13	27,65	27,51	3,13	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		Infiltraties in put 0266 afdichten
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,00	BBF	09	03							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									5,81	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									52,60	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									52,60	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0267	0268	Ravenhorsterweg	27-6-2023	63,2	1500	1500	AG	1 46c0cb6eafb34					32,13	32,20	27,51	27,55	3,13	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		Verwijderen wortels uit put 0268
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,00	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									1,99	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									12,97	BBF	10	02							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									47,48	BBF	08	10							Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relinen	
									49,56	BAB	11								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									49,56	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relinen	
									51,89	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relinen	
									55,51	BAB	11								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									62,99	BCA	03								Aansluiting, samenkomst	Open aansluiting Ø 125 mm	Inlaat openen		
									62,99	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									62,99	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									62,99	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0268	0269	Ravenhorsterweg	27-6-2023	60,61	1500	1500	AG	1 4232d59b3ab74					32,20	31,83	27,55	27,51	3,13	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,00	BCA	03								Aansluiting, samenkomst	Open aansluiting Ø 125 mm	Inlaat openen		
									0,00	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									11,27	BAF	11	01							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									60,63	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									60,63	BAF	11	01							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									60,63	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0269	0270	Ravenhorsterweg	27-6-2023	60,7	1500	1500	AG	1 91442d7ded7e4					31,83	31,79	27,51	27,54	3,13	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,94	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									5,38	BAF	11	01							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									22,93	BAB	12								Zichtbare scheurlijnen	In langsrichting (kl 4)			
									22,93	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining	
									25,33	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining	
									27,25	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)	Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining	
									30,84	BAB	12								Zichtbare scheurlijnen	In langsrichting (kl 4)			
									30,84	BAB	12								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									32,60	BCA	12								Aansluiting, samenkomst	Open aansluiting Ø 125 mm	Inlaat openen		
									41,41	BBF	01								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									42,58	BAB	12								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									42,58	BAB	11								Zichtbare scheurlijnen	In langsrichting (kl 4)			
									54,83	BAB	11								Zichtbare scheurlijnen	In langsrichting (kl 4)			
									60,68	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									60,68	BAF	11	01							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									60,68	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0272	0273	Lemkampsgoot (Ravenhorsterweg)	8-9-2023	61,88	1500	1500	AG	2 f1f951269f604					31,85	30,54	27,34	27,36	2,99	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		Put 0272 is verdekt, opzoeken en ophalen
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,75	BAF	09	03							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			
									0,75	BDD									Waterpeil, troebel	25 tot 50 % (kl 3)			
									11,93	BDA									Algemene foto	Geen			
									23,29	BAJ									Verplaatste verbinding in langsrichting	Zie tabel BAJ A (kl 5 = ingrijpmaatstaf)			
									27,40	BDA									Algemene foto	Geen			
									30,60	BCA	12								Aansluiting, vlakke aansluiting - geboord	Gesloten aansluiting			
									55,13	BDA									Algemene foto	Geen			
									60,32	BAF	09	03							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			
									60,32	BDD									Waterpeil, troebel	25 tot 50 % (kl 3)			
									61,32	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0271	0272	Ravenhorsterweg	30-8-2023	63,47	1500	1500	AH	MapKit					32,29	31,85	27,43	27,34	2,99	II	Beginknooppunt	Rioolput	Renoveren		Vervangen afdekplaat put 0271
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									2,50	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									4,88	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									2,93	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									35,48	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									3,56	BDA									Algemene foto	Geen			
									4,88	BAF	11	01							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			
									63,64	BAF	11	01							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			

b.put	e.put	Straatnaam	Inspectiedatum	Geïnspecteerde lengte	Breedte	Hoogte	Materiaal	Filмнаam:	Afstand:	Toestandsaspect	Klokstand	Klokstand	MV-begIn	MV-eind	BO-B-begIn	BO-B-eind	Maatgevende GWS	ARZ	Schadebeeld	Classificering	Maatregel	Bijkomende werkzaamheden	Opmerking SLW:
									4,88	BAF	09	11							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									63,64	BAF	09	11							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									4,88	BAF	01	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									63,64	BAF	01	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									6,65	BBF	01	02							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									28,79	BDA									Algemene foto	Geen			
									32,56	BCA	12								Aansluiting, samenkomst	Gesloten aansluiting Ø 125 mm			
									35,48	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									63,64	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									50,38	BBF	12								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									59,34	BDA									Algemene foto	Geen			
									63,64	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0270	0271	Ravenhorsterweg	27-6-2023	67,1	1500	1500	AG	1 f36fcd666c94					31,79	32,29	27,54	27,43	2,90	II			Renoveren		
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,00	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									2,68	BAF	10	02							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									6,89	BAB	12								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									6,89	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									8,95	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									12,95	BBF	12								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									14,98	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	voorafgaand aan relining
									18,09	BAB	12								Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									34,58	BCA	12								Aansluiting, samenkomst	Gesloten aansluiting Ø 125 mm			
									51,64	BBF	10								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)		Verwijderen afzettingen	ter plaatse van infiltratie
									65,41	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									65,41	BAF	10	02							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									66,91	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0273	0199	Jaspersweg	28-6-2023	58,9	1500	1500	AG	1 e616bfe7ca094					30,54	30,01	27,36	27,41	2,97	II			Renoveren		Vervangen afdekplaat put 0273
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									1,80	BAF	09	03							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			
									1,83	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									45,12	BBF	03	04							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									58,57	BAF	09	03							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			
									58,57	BDD									Waterpeil, troebel	10 tot 25 % (kl 2)			
									58,57	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0199	0198	Jaspersweg	28-6-2023	55,1	1500	1500	AG	1 7b9166ffe774					30,01	30,47	27,41	27,45	2,58	II			Renoveren		Streng relinen. Renoveren put 0199
									0,03	BAF	09	03							Toeslagstoffen die uitsteken, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 3)			
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,74	BBF	12								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									1,89	BAB	11	12							Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									2,88	BBF	11	12							Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									5,03	BBF	11	12							Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									9,73	BBF	12								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									15,07	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									0,61	BDD									Waterpeil, troebel	0 tot 10 % (kl 1)			
									18,33	BBF	12								Infiltratie, doorzweten	Niet gedefinieerd (kl 2)			
									22,77	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									26,62	BCA	12								Aansluiting, samenkomst	Gesloten aansluiting Ø 125 mm			
									29,22	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									33,28	BBF	12								Infiltratie, druppelend	Niet gedefinieerd (kl 3)		Infiltratie afdichten	Voorafgaand aan relining
									38,73	BAB	11	12							Open scheuren	In langsrichting (kl 5)			
									54,87	BDD									Waterpeil, troebel	0 tot 10 % (kl 1)			
									54,87	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			
0198	0197	Jaspersweg	28-6-2023	49,53	1500	1500	AG	1 e5d4d812a2e64					30,47	30,99	27,45	27,32	2,67	II			Renoveren		Renoveren put 0198
									0,00	BCD									Beginknooppunt	Rioolput			
									0,26	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									48,92	BAF	09	03							Zichtbare toeslagstoffen, oppervlakteschade	Chemisch - bovenin (kl 2)			
									48,92	BCE									Eindknooppunt	Rioolput			