

Bijlage: Te registreren toestandsaspecten bij reguliere inspectie

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

		Regulier			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
BAA	Deformatie			≥ 5%	
BAB	Scheur				
BAC	Breuk / instorting				
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk				
BAE	Ontbrekende metselspecie				
BAF	Oppervlakteschade				
BAG	Instekende inlaat			≥ 10%	
BAH	Defecte aansluiting				
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			
		Z		≥ 5%	
BAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 20 mm	
		B		≥ 10 mm	
		C		Niet	
BAK	Lining				
BAL	Defecte reparatie				
BAM	Lasfouten				
BAN	Poreuze buis				
BAO	Grond zichtbaar dóór defect				
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect				

Info

BTW NL8504.23.582.B01
KVK 52392473
BANK NL 80 RABO 0123943566
www.stadlandwater.nl
info@stadlandwater.nl

Goor

Nieuwenkampsmaten 6-14
7472 DE Goor
0547 - 276389

Lichtenvoorde

Zilverlinde 7
7131 MN Lichtenvoorde
0544 - 393220

Apeldoorn

Prins Willem-Alexanderlaan 240
7311 SZ Apeldoorn
055 - 3035700

BBA	Wortels
BBB	Aangehechte afzettingen
BBC	Bezonken afzettingen
BBD	Binnendringen van grond
BBE	Andere obstakels
BBF	Infiltratie
BBG	Exfiltratie
BBH	Ongedierte

		≥ 10%	
		≥ 10%	
		≥ 10%	
≥ B			

BCA	Aansluiting
BCB	Plaatselijke reparatie
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk
BCD	Beginknooppunt
BCE	Eindknooppunt

BDA	Algemene foto
BDB	Algemene opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt
BDD	Waterpeil
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis
BDF	Atmosfeer in leiding
BDG	Verlies van beeld

		≥ 10%	

Putten

		Regulier			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
DAA	Deformatie			≥ 5%	
DAB	Scheur				
DAC	Breuk / instorting				
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk				
DAE	Ontbrekende metselspecie				
DAF	Oppervlakteschade				
DAG	Instekende inlaat			≥ 10%	
DAH	Defecte aansluiting				
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			
		Z		≥ 5%	
DAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 20 mm	
		B		≥ 10 mm	
		C		Niet	
DAK	Lining waarnemingen				
DAL	Defecte reparatie				
DAM	Lasfouten				
DAN	Poreuze wand				
DAO	Grond zichtbaar dóór defect				
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect				
DAQ	Defect klimijzer of ladder				
DAR	Defect deksel of putrand				

		$\geq 10\%$	
		$\geq 10\%$	
		$\geq 10\%$	
$\geq B$			

[illegible]