

Projectgegevens:

Betreft: Winterswijk BT Relining transportriool
 Onze referentie: SLW250900907
 Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk
 Datum veldbezoek: 29-10-2025

Putnummer met weblink 360°-foto's	Verkeersintensiteit	Ligging	Omgeving	put niet gevonden	evt. inversieput	onder bomen	ronde deksel	vierkante deksel	overstortput	Aantal sprongen	beton	metseiwerk	kunststof	ronde put	vierkante put	anders (tekenen)	stroomprofiel	banket	zandvang	sib / bg / dbg	wortelgroei	scheuren (stuk)	klimijzers (stuk)	inlaten (stuk)	toestand (---/tm/+++)	put in groenvak	put in elementenverh.	put in asfalterh	Niet-centrisch deksel	Kleine put	Opmerkingen:	Verkeersintensiteit
0265		Trottoir	Wonen	Ja		X			3		X				X		X	X		DBG					++		X				Geen	
0266		Rijbaan	Bij een school	Ja		X			2		X				X		X	X		BG					++		X				Druppelende infiltraties, advies afdichten. Put ligt half in parkeerstrook, parkeerplaatsen afzetten	
0267		Rijbaan	Wonen	Nee		X			2		X				X		X	X		BG				2	++		X				Schacht op buis gemaakt. Doorzwetende infiltraties	
0268		Rijbaan	Wonen	Nee	X	X			2		X				X		X			BG	3			2	++		X				Schacht op buis gemaakt. Wortels in schacht, advies: verwijderen wortels. Doorzwetende infiltraties	
0269		Groenstrook	Wonen	Nee	X	X			3		X				X		X			DBG					++	X					Schacht op buis gemaakt	
0270		other	Wonen	Nee		X			2		X				X		X			BG					++	X					Schacht op buis gemaakt. Put half in fietspad, half in berm	
0271		Groenstrook	Wonen	Nee		X			3		X				X		X			DBG					-/+	X					Afdekplaat aangetast, advies vervangen. Doorzwetende infiltraties	
0272		other	Weiland	X	Nee																					X					Put ligt verdekt in weiland, niet gevonden	
0273		Groenstrook	Wonen	Ja	X	X			2	X					X		X	X		BG					-/+	X			X		Put niet makkelijk bereikbaar, wel erg geschikt voor inversie. Afdekplaat aangetast, advies vervangen	
0197		Rijbaan	Verkeersader	Ja		X			3		X				X		X	X		DBG					-/+			X			Geen	
0198		Groenstrook	Wonen	Nee	X	X			2	X					X		X			BG					--	X					Schacht op buis gemaakt. Advies: put renoveren	
0199		Groenstrook	Wonen	Nee	X	X			2		X				X		X			BG					--	X					Schacht op buis gemaakt. Advies: put renoveren	
0190		Groenstrook	Wonen	Ja	X	X			4		X				X		X			DBG					-/+	X					In berm	
0206		Groenstrook	Sportterrein	X	Nee																					X					Put ligt onder voetbalveld, niet opgegraven	
0207		Groenstrook	Sportterrein	X	Nee																					X					Put ligt onder voetbalveld, niet opgegraven	
0208		Groenstrook	Sportterrein	X	Nee																					X					Put ligt onder voetbalveld, niet opgegraven	
0209		Groenstrook	Sportterrein	Nee	X	X			2		X				X		X			BG					-/+	X					In houtwal op terrein FC Winterswijk	
0210		Groenstrook	Weiland	Ja	X	X			2		X				X		X	X		BG					-/+	X					Geen	
0211		Groenstrook	Houtwal weiland	Nee	X	X			2		X				X		X	X		BG					-	X					Laatste put voor RWZI.	