Algemene informatie

Aanbesteding: 32716 | Revitalisatie bedrijfsrestaurant Het Meeuwennest te Den Helder
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 32716
Toelichting:
Deze vraag ontbrak in de nota die eerder vandaag is gepubliceerd.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
199

Onderwerp:
bestek paragraaf 62.41.29-a

Vraag:
Wat is het totaal op te stellen droge koeler vermogen in relatie tot het gecombineerde condensorvermogen van de warmtepompen?

Antwoord:
Er worden in het bestek onder 62.41.35-a twee warmtepompen omschreven tbv het opwekken van GKW, het gecombineerde condensorvermogen bedraagt 2 x 125 kW. De aangesloten droge koeler dient een gecombineerd vermogen te hebben van tenminste 2x125 kW, de onder 62.41.29-a omschreven droge koeler dient dus twee maal toegepast te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 32716 | Revitalisatie bedrijfsrestaurant Het Meeuwennest te Den Helder

Rijksoverheid