




# DataDocs

data is key to change the world of health

**Startfoto**

**Gemeente Loon op Zand**

**Februari 2026**

## Inhoud

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Inleiding.....                                                              | 3  |
| Beschrijving van de aanpak.....                                             | 5  |
| De gemeente Loon op Zand .....                                              | 7  |
| Gedetailleerde beschrijving Sociaal Domein Loon op Zand .....               | 13 |
| Jeugdhulplandschap.....                                                     | 13 |
| Trede 2 – Algemeen selectief.....                                           | 14 |
| Trede 3 – Indicatievrije zorg .....                                         | 16 |
| Trede 4 – Zorg met indicatie .....                                          | 17 |
| Wmo .....                                                                   | 20 |
| Geldzaken .....                                                             | 22 |
| Inburgering.....                                                            | 23 |
| Gedetailleerde beschrijving van de leefgebieden .....                       | 24 |
| Meedoen .....                                                               | 24 |
| Bestaanszekerheid .....                                                     | 30 |
| Gezondheid.....                                                             | 32 |
| Leefstijl.....                                                              | 32 |
| Fysieke gezondheid .....                                                    | 36 |
| Mentale gezondheid.....                                                     | 39 |
| Wonen .....                                                                 | 43 |
| Veiligheid.....                                                             | 46 |
| Bijlage 1 – Indicatoren startfoto .....                                     | 47 |
| Bijlage 2 – Toelichting afwijkend brongebruik Startfoto – Beleidskader..... | 51 |



## Inleiding

Het Beleidskader Sociaal Domein 2025-2030 van de gemeente Loon op Zand schetst een duidelijke beweging: de nadruk verschuift van het inzetten van geïndiceerde zwaardere, specialistische vormen van ondersteuning naar laagdrempelige, preventieve voorzieningen die dichtbij inwoners en gezinnen beschikbaar zijn.. Gemeente Loon op Zand sluit aan bij deze koers door het hulplandschap te organiseren volgens een tredenstructuur, waarin lichtere vormen van hulp eerder en effectiever worden ingezet, waardoor zwaardere zorg waar mogelijk kan worden voorkomen. De vier treden zijn als volgt beschreven in het Beleidskader Sociaal Domein 2025-2030:

1. *Trede 1, het algemeen collectief, bevat alle inwoners, met hun eigen netwerken en alle algemeen collectieve voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.*
2. *Trede 2, het algemeen selectief, bevat de voorzieningen waarvan inwoners gebruik kunnen maken wanneer zij een relatief eenvoudige vraag hebben. Veelal kan er dan gebruik worden gemaakt van een groepsaanbod, zoals een weerbaarheidstraining.*
3. *Trede 3, de indicatievrije zorg, is van groot belang voor de transformatie. Dit omvat de alternatieven voor de geïndiceerde individuele zorg vorm, zoals we die nu vaak kennen. Dat is bijv. het Sterk Lokaal Team, maar ook de indicatievrije dagbesteding past hierin.*
4. *Trede 4, het maatwerk, is de geïndiceerde zorg, zoals bijvoorbeeld de inzet van Hulp bij het Huishouden of specialistische jeugdzorg.*



Om de beweging lokaal te ondersteunen en de tredenstructuur effectief in te richten, is inzicht nodig in de huidige stand van zaken. Met deze startfoto brengen we in kaart op welke punten de gemeente Loon op Zand afwijkt van het landelijke beeld en waar kansen liggen om het aanbod beter te laten aansluiten op de gewenste beweging.

De analyse is gebaseerd op een brede set indicatoren die aansluiten bij de thema's uit het beleidskader: meedoen, bestaanszekerheid, gezondheid, wonen en veiligheid. Deze startfoto vormt daarmee het vertrekpunt voor verdere verdieping en beleidskeuzes.

## Beschrijving van de aanpak

Op 4 juni 2025 vond een startsessie plaats tussen de gemeente Loon op Zand en DataDocs. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gezamenlijk bepaald welke indicatoren in de startfoto worden opgenomen. Op basis van deze keuzes hebben we een opzet gemaakt van de te analyseren data, informatie en indicatoren. Deze opzet is als 'Bijlage 1 – Indicatoren startfoto' toegevoegd. Voor de analyse is gebruikgemaakt van zowel openbaar beschikbare data als gemeentelijke gegevens van Loon op Zand.

De gedetailleerde beschrijving van het Sociaal Domein is gebaseerd op gemeentelijke data over 2024. Dit geeft inzicht in de situatie van dat jaar, waarbij de treden zoals eerder beschreven, nog niet in werking getreden waren.


Omdat er nog diverse inhoudelijke vragen openstaan, is aanvullend gekeken naar een bredere set van openbare gegevens. Dit betreft in totaal een lijst van 90 indicatoren. Het doel van deze aanvullende analyse is het identificeren van de indicatoren die het meest afwijken van het landelijke gemiddelde. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen:

- Jongeren – gegevens beschikbaar op gemeentelijk niveau.
- Volwassenen, ouderen en huishoudens – gegevens beschikbaar op wijkniveau (Wijk 10 Kaatsheuvel-West, Wijk 20 Kaatsheuvel-Oost, Wijk 30 Loon op Zand en Wijk 40 De Moer).

In de analyse is, waar mogelijk, gebruikgemaakt van gegevens uit 2024. Bij openbare bronnen, zoals het CBS en het RIVM, zijn we echter afhankelijk van de meest recent beschikbare cijfers, waardoor het kan voorkomen dat oudere data is gebruikt. Voor de demografie cijfers is gebruik gemaakt van de cijfers met peildatum 1-1-2025. Waar gegevens inzichtelijk zijn op gemeente en wijkniveau, worden gewogen gemiddelden op gemeenteniveau weergegeven.

Voor jongeren zijn in totaal 19 indicatoren geanalyseerd, waarbij de 10 meest afwijkende ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn geselecteerd. Voor volwassenen, ouderen en huishoudens is per wijk gekeken naar de 10 meest afwijkende indicatoren. Na het verwijderen van dubbele indicatoren bleef voor deze groep een unieke set van 28 over.

In totaal zijn daarmee 38 unieke indicatoren geselecteerd voor deze startfoto: 10 voor jongeren en 28 voor volwassenen/ouderen/huishoudens. Daarnaast hebben we ook 24 indicatoren voor de demografie van de gemeente Loon op Zand opgenomen.



Om een referentiekader te creëren voor de resultaten van de analyse, vergelijken we de gepresenteerde cijfers met een referentiegemeente. Bij het bepalen van de referentiegemeente hebben we gekeken naar overeenkomstigheden op de volgende indicatoren:

- Aantal inwoners
- Bevolkingsdichtheid
- Percentage inwoners met een migratieachtergrond
- Agrarisch aandeel
- Percentage bedrijven met minder dan 10 werknemers
- Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen

Op basis van deze kenmerken is de gemeente Bladel als referentiegemeente gekozen. Helaas is er niet voor alle indicatoren voor jongeren een referentiewaarde beschikbaar voor de gemeente Bladel.



Na het analyseren van de meest opvallende indicatoren, hebben we dit beeld getoetst bij een regiomanager van Farent en een inwonersondersteuner van het SLT. De input van deze gesprekken is ook verwerkt in de startfoto.

In december 2025 ontstond de wens binnen de gemeente Loon op Zand om deze startfoto uit te breiden. Naast een gedetailleerde beschrijving van het jeugdhulplandschap, zijn daarom ook data toegevoegd over Wmo, Geldzaken en inburgering. Hiervoor heeft de gemeente Loon op Zand data en aanvullende input aangeleverd, wat verwerkt is in de startfoto.

Deze startfoto geeft een eerste beeld van de situatie, op basis van de meest relevante en beschikbare data. Het vormt een vertrekpunt voor verdere verdieping.

## De gemeente Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand, gelegen in de provincie Noord-Brabant, telt 24.151 inwoners (1-1-2025) en is ingedeeld in vier wijken: Kaatsheuvel-West, Kaatsheuvel-Oost, Loon op Zand en De Moer. De meeste inwoners wonen in Kaatsheuvel-West (10.665). Kaatsheuvel-Oost en Loon op Zand vallen qua hoeveelheid inwoners in het midden (6.525 en 6.270, resp.) en de minste inwoners wonen in De Moer (690).




In de gemeente Loon op Zand wonen relatief veel 45-plussers ten opzichte van het landelijk niveau. In vergelijking met de referentiegemeente is deze afwijking ook aanwezig, maar hier is de afwijking erg licht. De gemeente Loon op Zand heeft relatief weinig inwoners tussen de 15 en de 45 jaar vergeleken met het landelijk profiel. Deze afwijking heeft de gemeente Loon op Zand ook in relatie tot de referentiegemeente, maar wederom is deze erg licht.

De cijfers op wijkniveau geven aan dat er in de wijk Loon op Zand relatief veel ouderen wonen en relatief weinig 25 tot 45-jarigen. In De Moer wonen juist meer 25 tot 45-jarigen en minder jongeren onder de 15 jaar.

Percentage inwoners | Per leeftijdscategorie

0 tot 15 jaar 15 tot 25 jaar 25 tot 45 jaar 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder



**Toelichting:** Het aantal inwoners dat op 1 januari van het verslagjaar tot de leeftijdscategorie hoort.


**Bron:** Kerncijfers wijken en buurten 2025 | CBS

In de gemeente Loon op Zand is, vergeleken met het landelijk gemiddelde, het aandeel inwoners met een hoog opleidingsniveau kleiner en het aandeel inwoners met een middelbaar opleidingsniveau groter. Ook in vergelijking met de referentiegemeente is deze afwijking zichtbaar.

In de wijk Loon op Zand wonen relatief veel inwoners met een hoog opleidingsniveau; in Kaatsheuvel-West juist weinig. Kaatsheuvel-West heeft het grootste aandeel inwoners met een laag opleidingsniveau vergeleken met de andere wijken. In De Moer komt een laag opleidingsniveau het minst vaak voor.

Percentage inwoners | Per opleidingsniveau


Laag opleidingsniveau Middelbaar opleidingsniveau Hoog opleidingsniveau



**Toelichting:** Het aantal personen dat tussen de 15 en 75 jaar oud waren en waren ingeschreven in een Nederlandse gemeente, waarvan het hoogst behaalde onderwijsniveau laag, middelbaar of hoog onderwijs betreft. Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en de entreeopleiding, mbo 1, praktijkonderwijs. Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van havo/vwo, mbo 2, mbo 3 en mbo 4. Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

**Bron:** Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten 2023 | CBS

Ten opzichte van het landelijke cijfer, zijn inwoners in de gemeente Loon op Zand minder vaak gescheiden. Het aandeel gescheiden inwoners op wijkniveau is bij alle wijken, met uitzondering van De Moer, vergelijkbaar.



In de gemeente Loon op Zand wonen relatief weinig inwoners met een migratieachtergrond ten opzichte van het landelijke cijfer. Van de inwoners met een migratieachtergrond komt een Westerse migratieachtergrond relatief het meeste voor.

In Kaatsheuvel-West wonen relatief de meeste inwoners met een migratieachtergrond. In de wijk De Moer wonen er procentueel gezien de minste inwoners met een migratieachtergrond. De inwoners in De Moer met een migratieachtergrond hebben voornamelijk een Westerse migratieachtergrond.

Percentage inwoners | Migratieachtergrond



**Toelichting:** Westers is het percentage inwoners met een migratieachtergrond met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Niet-westers is het percentage inwoners met een migratieachtergrond met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

**Bron:** Kerncijfers wijken en buurten 2024 | CBS

In de gemeente Loon op Zand zijn in totaal 10,6 duizend huishoudens. Bijna de helft hiervan woont in Kaatsheuvel-West (4535). In De Moer zijn de minste huishoudens (310).

Huishoudens  
**10,6K**  
Landelijk: -  
Referentie gemeente: 9,2K

Aantal huishoudens | Per wijk



**Toelichting:** Totaal particuliere huishoudens. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien.

**Bron:** Kerncijfers wijken en buurten 2025 | CBS


In de gemeente Loon op Zand zijn, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, relatief weinig eenpersoonshuishoudens. Het aandeel van zowel huishoudens met kinderen als huishoudens zonder kinderen is hierdoor groter. Tussen de wijken zijn kleine verschillen zichtbaar.



**Toelichting:** Een particulier huishouden bestaande uit één persoon. Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren zonder kinderen, echtparen zonder kinderen en overige huishoudens. Meerpersoonshuishoudens met kinderen bestaan uit niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen met kinderen en eenouderhuishoudens.


**Bron:** Kerncijfers wijken en buurten 2025 | CBS

De SES-WOA score van de gemeente Loon op Zand<sup>1</sup> is hoger dan het landelijke gemiddelde (0). Wel is de SES-WOA score van de gemeente Loon op Zand lager dan van de referentiegemeente. Binnen de gemeente zijn er grote verschillen, De Moer scoort het hoogste met 0,41 en Kaatsheuvel-West het laagst met 0,07.




<sup>1</sup> Er is gebruik gemaakt van het gewogen gemiddelde, zodat er rekening wordt gehouden met het aantal inwoners per wijk.

Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens in Loon op Zand is 36,6K, net iets onder het landelijk gemiddelde. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen ligt in de wijk Kaatsheuvel-West het laagst, al ligt het cijfer niet ver onder het gemiddelde van de gemeente Loon op Zand. De Moer is de rijkste wijk met een gestandaardiseerd inkomen dat ver boven het gemiddelde ligt.



Het percentage huishoudens met een laag inkomen ligt met 2,4% onder het landelijk gemiddelde (4,1%). Hier is weinig verschil te zien tussen de verschillende wijken van Loon op Zand.



## Gedetailleerde beschrijving Sociaal Domein Loon op Zand

### Jeugdhulplandschap

Voor trede 2, die door het laagdrempelige karakter ook zonder formele indicatie toegankelijk is, is het niet mogelijk een betrouwbaar cliëntenaantal te bepalen. Hierdoor is het exacte bereik van deze trede onbekend. Binnen trede 4, geïndiceerde hulp, ontvingen in totaal 669 jeugdigen hulp.



Het aantal cliënten met specialistisch zorg is verder uit te splitsen naar de segmenten: Segment 1 | Hoog specialistische Jeugdhulp, Segment 2 | Wonen, Segment 3 | Dagbegeleiding en Respijtzorg, Segment 4 | Specialistische Jeugdhulp en Segment 5 | Crisishulp. Hierin is duidelijk dat de meeste cliënten in segment 4 vallen.

#### Aantal cliënten | Uitgesplitst naar segmenten

● Segment 1 ● Segment 2 ● Segment 3 ● Segment 4 ● Segment 5



Daarnaast zijn er nog cliënten met een indicatie buiten deze segmenten. De categorie ADHD+ heeft de meeste cliënten (85) gevolgd door Dyslexie (ED) (71). In de categorie BSO zijn de minste cliënten (4).

| Categorie     | Aantal cliënten |
|---------------|-----------------|
| ADHD+         | 85              |
| Dyslexie (ED) | 71              |
| Vervoer       | 32              |
| GI maatregel  | 30              |
| Overig        | 19              |
| 55LTA         | 14              |
| BSO           | 4               |

De totale kosten van het jeugdhulplandschap waren in 2024 8,6 miljoen euro<sup>2</sup>. Dit is uit te splitsen naar de verschillende treden zoals deze toen ingericht waren: 2,6 miljoen euro voor trede 2 en 6,0 miljoen euro voor trede 4. De kosten van trede 4 kunnen verder worden uitgesplitst naar de verschillende segmenten. Segment 3 en segment 5 vormen qua kosten het kleinste deel van de geïndiceerde zorg (trede 4). Binnen segment 2, 3 en 4 zijn 4 cliënten verantwoordelijk voor 10% van de totale kosten.<sup>3</sup>

Kosten trede 4 | Uitgesplitst naar segmenten

● Segment 1 ● Segment 2 ● Segment 3 ● Segment 4 ● Segment 5




### Trede 2 – Algemeen selectief

Binnen trede 2 wordt in ieder geval inzet geboden door de subsidiewelzijnspartners Contour De Twern, Mee De Meent, R-Newt, Farent en de GGD. Daarnaast zijn er nog diverse jeugdsubsidies die we binnen dit onderzoek buiten beschouwing laten, denk hierbij aan subsidies aan de jongerencentra.

In onderstaande grafiek is voor trede 2 de verdeling van de kosten per aanbieder te zien. In de grafiek zijn de totale kosten van de geselecteerde aanbieders opgenomen. Hierbij is het van belang te benoemen dat de kosten van Mee De Meent, Contour de Twern en de GGD niet gespecificeerd zijn naar jeugd. Dit resulteert erin dat het aandeel van de GGD ruim de helft van de kosten in trede 2 is. Contour De Twern volgt met een aandeel van 16% van de kosten. Mee De Meent heeft het laagste aandeel in kosten. Het aandeel in kosten van Farent en R-Newt zijn wel specifiek gefocust op jeugd. Zij hebben beide een aandeel van ruim 14% van de kosten in trede 2. Dit aandeel zou procentueel hoger kunnen zijn als we de overige partijen hadden kunnen specificeren naar kosten voor jeugd.

Aandeel kosten per aanbieder | Trede 2




<sup>2</sup> Dit is het beeld van de financiën van jeugdhulp over het afgesloten boekjaar 2024. Inmiddels wordt er gewerkt aan de begroting van 2027 e.v. en is dit beeld al gewijzigd n.a.v. de huidige ontwikkelingen. Bij de uitwerking van interventies dient het op dat moment actuele beeld opgenomen en gebruikt te worden.

<sup>3</sup> Vanwege de lumpsum financiering van segment 1 en 5 zijn deze kosten niet te herleiden tot op individueel niveau.

Voor het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en aanbieder Farent is de verdeling van de hulpvragen uitgezet in percentages.


Het SMW richt zich met name op het ondersteunen van leerlingen met psychosociale uitdagingen, beperkingen in sociale vaardigheden of ontwikkelingsproblemen. School- of leerprestaties vormen slechts een klein deel van de hulpvragen.

Verdeling hulpvragen Schoolmaatschappelijk Werk | Trede 2



De ondersteuning vanuit Farent richt zich met name op het ondersteunen van jeugdigen bij psychosociale problematiek in de persoonlijke levenssfeer, met name mentale gezondheid, de impact van echtscheidingen, emotionele problematiek en relaties.

Verdeling hulpvragen Farent | Trede 2



### Trede 3 – Indicatievrije zorg

In 2024 bestond trede 3, het SLT, nog niet in de gemeente Loon op Zand. Onderstaande informatie is daarom afkomstig uit het jaar 2025, het jaar waarin het SLT is opgestart.

Op dit moment richt het SLT zich primair op jeugd. Binnen het SLT worden vooral lichtere opvoedvragen opgepakt, met name ambulante begeleiding.

Inwoners van de gemeente Loon op Zand kunnen op twee manieren bij het SLT terechtkomen:

- Via het zorgloket: de wijkvoorzitter beoordeelt samen met de gedragswetenschapper of de hulpvraag binnen het SLT kan worden opgepakt of dat doorverwijzing naar de specialistische jeugdhulp (trede 4) passender is.
- Via afschaling vanuit de specialistische jeugdhulp wanneer de specialistische jeugdhulp wordt afgebouwd, kan een jeugdconsulent de casus overdragen aan het SLT.

Op basis van cijfers van 2024 schatten we dat ongeveer 200 jeugdigen hulpvragen hebben die vanuit het SLT opgepakt kunnen worden. Twee maanden na de start van het SLT bedraagt de gemiddelde caseload van een inwonersondersteuner 19 jeugdigen, afkomstig uit 16 gezinnen. De meeste vragen komen vanuit Kaatsheuvel-West en Kaatsheuvel-Oost.

Hulpvragen die worden opgepakt door het SLT hebben altijd betrekking op opvoedvraagstukken, zoals:

- Ouders die vastlopen in de opvoeding van hun kind(eren); veelal jeugdigen tussen 9 en 12 jaar.
- Ouders die onderling niet op één lijn zitten in de opvoeding.
- Jongeren (voornamelijk tussen 13 en 17 jaar) die zelf vastlopen en behoefte hebben aan ondersteuning.

Niet alle vragen kunnen binnen het SLT opgepakt worden. Het SLT betreft de specialistische jeugdhulp bij een casus wanneer:

- Sprake is van trauma.
- Onderzoek nodig is voor een passend hulpverleningstraject (bijvoorbeeld bij autisme, ADHD, ADD of een algehele ontwikkelingsachterstand).
- Sprake is van een complexe gezinssituatie, zoals verslaving aan alcohol- en/of drugs.

Ook wanneer een casus niet door het SLT opgepakt kan worden blijft de inwonersondersteuner vanuit het SLT betrokken bij het gezin, bijvoorbeeld als regiehouder of als aanvullende hulpverlener naast de inzet vanuit trede 4.

Het huidige SLT bestaat uit:

- 2 fulltime inwonersondersteuners
- 18 uur inzet vanuit Farent
- 1 fulltime maatschappelijk participatie coach (met deels andere taken)
- Een structurele link met het collectieve aanbod in de wijk


Dit laat duidelijk zien dat er een verbinding is tussen trede 2 en trede 3. Deze verbinding is essentieel: signalen, trends en ontwikkelingen die in trede 3 worden waargenomen, moeten snel en flexibel vertaald kunnen worden naar passende collectieve activiteiten en preventieve inzet binnen trede 2.

#### Trede 4 – Zorg met indicatie

In 2024 hebben in totaal 669 unieke cliënten zorg met een indicatie ontvangen, hiervan hebben 35 cliënten (7,7%) eenzelfde productcode ontvangen binnen een jaar, waarbij er minimaal 7 dagen tussen de oude en de nieuwe startdatum zat. Bij 18 casussen (3,9%) is de gemeente door Veilig Thuis betrokken. Naar schatting is de procesregisseur zorg en veiligheid betrokken bij 1,3% tot 3,7% van de cliënten.


Onderstaande grafiek geeft de verdeling naar geslacht weer voor de geïndiceerde hulp in 2024. Het verschil in percentage tussen jongens en meisjes is klein, wat wil zeggen dat beide groepen vrijwel even vaak ondersteuning nodig hebben.

Geslacht | Trede 4




In onderstaande grafiek zijn de leeftijdscategorieën te zien van de jeugdigen die ondersteuning ontvangen vanuit trede 4. De leeftijdscategorieën 0 tot 4 jaar en 18 tot 23 jaar zijn het kleinst, de groep 5 tot 8-jarigen omvat ongeveer een kwart van het totaal. De groep 9 tot 12-jarigen is de grootste groep met 39,4% van het geheel en de leeftijdscategorie 13 tot 17 jaar omvat nog bijna een derde van het totaal.

Verdeling leeftijdscategorieën | Trede 4




Ongeveer een derde van de jeugdigen zijn door de gemeente verwezen naar de geïndiceerde zorg. Daarna is 20,9% van de verwezen jeugdigen door de huisarts verwezen. De jeugdarts en de medisch specialist zijn ieder nog verantwoordelijk voor bijna 15% van de gevallen. In slechts een klein aantal gevallen wordt een jeugdige verwezen door een gecertificeerde instelling of door de rechter, Raad voor de Kinderbescherming of de officier van justitie.

Percentage verwijzers | Trede 4



De meeste beschikkingen worden afgegeven aan jeugdigen die in Kaatsheuvel-West wonen (12,8% van totaal aantal jeugdigen in Kaatsheuvel-West).



OBS de Start in De Moer heeft het laagste percentage beschikkingen. Op Openbare Basisschool en Bussel in Kaatsheuvel en Basisschool De Vlinderboom heeft bijna 1 op de 4 kinderen een beschikking.

| School                          | Wijk         | Beschikkingen |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| OBS de Start                    | De Moer      | 0,0%          |
| RK Basisschool De Vaert         | Kaatsheuvel  | 5,2%          |
| RK Basisschool De Lage Weijken  | Loon Op Zand | 12,4%         |
| OBS de Touwladder               | Kaatsheuvel  | 15,1%         |
| Basisschool de Berk             | Kaatsheuvel  | 15,4%         |
| RK Basisschool De Kinderboom    | Kaatsheuvel  | 17,5%         |
| RK Basisschool De Blokkendoos   | Loon Op Zand | 18,4%         |
| Openbare Basisschool Den Bussel | Kaatsheuvel  | 22,5%         |
| Basisschool De Vlinderboom      | Loon Op Zand | 22,6%         |

## Wmo

De totale kosten voor Wmo waren in 2024 7,3 miljoen euro. Het grootste deel van de kosten zit in de categorie Hulp bij huishouden (48,0%).


Kosten Wmo | Uitgesplitst naar soort voorziening

● Kosten Begeleiding ● Kosten Hulp bij huishouden ● Kosten Wonen, rollen, vervoer



In 2024 waren in de gemeente Loon op Zand 3931 voorzieningen Wmo. 2110 unieke inwoners maakten gebruik van een Wmo voorziening. Dat betekent dat iedere inwoner die een Wmo voorziening ontvangt, gemiddeld gebruik maakt van meer dan 1 voorziening. Het overgrote deel van de inwoners met een Wmo voorziening was 65 jaar of ouder (68,5%).

Verdeling leeftijdscategorieën | Wmo voorzieningen



De meeste Wmo voorzieningen waren in 2024 binnen de categorie Wonen, rollen, vervoer (55,9%). Hierbij moet worden vermeld dat de kosten van begeleiding niet geheel zuiver zijn. In dit totaalbedrag zijn ook de transformatiekosten, dienstverleningskosten en de kosten aan de regionale toezichthouder opgenomen. Deze kosten worden voor 2024 geraamd op circa €110.000.


Aantal voorzieningen Wmo | Uitgesplitst naar soort voorziening

● Wmo Begeleiding ● Wmo Hulp bij huishouden ● Wmo Wonen, rollen, vervoer



De meeste Wmo voorzieningen werden afgegeven in Kaatsheuvel-West, namelijk 821. Uitgaande van 1 voorziening per inwoner, komt dit neer op 4,0% van de inwoners van Kaatsheuvel-West.

Aantal Wmo voorzieningen per wijk | 2024




## Geldzaken

Geldzaken en schulphulpverlening zijn onderdeel van het bredere beleid bestaanszekerheid, en daarmee randvoorwaardelijk voor participatie, zelfredzaamheid en zorg. Juist daarom is het van belang om te sturen op verschuiving van zware, curatieve trajecten naar preventie, vroegsignalering en lichte ondersteuning. Deze verschuiving is ingezet, maar nog niet direct terug te zien in de cijfers.

In 2024 zijn er in de gemeente Loon op Zand 232 inkomensvoorzieningen uitgegeven. Het grootste deel van de inkomensvoorzieningen is uitgegeven aan inwoners tussen de 35 en 45 jaar oud (36,1%).


Verdeling leeftijdscategorieën | Inkomensvoorzieningen



## Inburgering

Over inburgering in de gemeente Loon op Zand zijn weinig cijfers beschikbaar. Wel is bekend dat in de gemeente Loon op Zand 60 statushouders waren in 2024. Het grootste deel van de statushouders was tussen de 28 en 67 jaar oud (38,3%).


### Statushouders | Uitgesplitst naar leeftijdscategorieën



## Gedetailleerde beschrijving van de leefgebieden


### Meedoen

In de gemeente Loon op Zand doen relatief gezien minder inwoners aan vrijwilligerswerk vergeleken met het landelijk gemiddelde en de referentiegemeente Bladel. Opvallend is dat in Kaatsheuvel-West relatief de minste inwoners en in De Moer relatief de meeste inwoners zich als vrijwilliger inzetten. Deze trend is zowel voor inwoners tussen 18 en 65 jaar als voor inwoners van 65 jaar en ouder zichtbaar.



Veel jongeren in de gemeente Loon op Zand kunnen bij iemand terecht als ze een probleem hebben (97,2%). Dit aandeel is groter dan het landelijk gemiddelde (95,9%).

Percentage jongeren dat iemand heeft bij probleem | Per gebied




**Toelichting:** Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat bij iemand terecht kan bij een probleem of als hij/zij ergens mee zit.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM

In de gemeente Loon op Zand zijn, vergeleken met het landelijk gemiddelde, relatief weinig inwoners tussen 18 en 65 jaar die emotionele steun missen. De wijken verschillen van elkaar, maar alle wijken zitten onder het landelijk gemiddelde. In De Moer zijn relatief het minste inwoners die emotionele steun missen.



Percentage mist emotionele steun bij leeftijdscategorie 18 - 65 | Per wijk




**Toelichting:** Percentage personen dat aangeeft emotionele steun te missen. Gemis aan emotionele steun is gemeten met een aangepaste versie van de gebrek aan emotionele steun subschaal van de Sociale Steun Lijst - Discrepanties (SSL-D).

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM

Het percentage jongeren dat zich soms tot altijd eenzaam voelt beslaat een kwart van de jongeren in de gemeente Loon op Zand. Dit percentage ligt wel lager dan het landelijk gemiddelde. Bij jongvolwassenen voelt bijna de helft zich enigszins tot sterk eenzaam, ook dit percentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde.


Percentage jongeren soms tot altijd eenzaam | Per gebied



**Toelichting:** Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat zich in de laatste vier weken soms tot altijd eenzaam heeft gevoeld.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM


Percentage jongvolwassenen enigszins tot sterk eenzaam | Per gebied



**Toelichting:** Het percentage jongvolwassenen dat de laatste tijd enigszins tot sterk eenzaam is.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 | RIVM

Relatief weinig volwassenen en ouderen in de gemeente Loon op Zand voelen zich sociaal eenzaam. De verschillen tussen de wijken zijn klein en alle wijken liggen onder het landelijk gemiddelde<sup>4</sup>.




<sup>4</sup> Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in het beleidskader vanwege het gebruik van een andere bron die het mogelijk maakt om op wijk- en buurniveau inzichten te verkrijgen. Zie bijlage 2 voor meer details.


Ook emotioneel eenzaam voelen komt in de gemeente Loon op Zand relatief minder vaak voor dan landelijk gezien. Vooral in De Moer zijn ouderen minder emotioneel eenzaam met 19,7% ten opzichte van meer dan een kwart bij de overige wijken en het landelijk gemiddelde<sup>5</sup>.



Percentage emotioneel eenzaam bij leeftijdscategorie 18 - 65 | Per wijk



Percentage emotioneel eenzaam bij leeftijdscategorie 65+ | Per wijk




**Toelichting:** Percentage inwoners dat zich emotioneel eenzaam voelt. Dit percentage is gebaseerd op de eenzaamheidsschaal, een vragenlijst om eenzaamheid te meten en bestaat uit elf uitspraken over emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid.

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM

<sup>5</sup> Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in het beleidskader vanwege het gebruik van een andere bron die het mogelijk maakt om op wijk- en buurniveau inzichten te verkrijgen. Zie bijlage 2 voor meer details.

In de gemeente Loon op Zand wordt een groter aandeel jongeren op school en/of online gepest dan gemiddeld in Nederland. Waar het nationale cijfer op 5,3% ligt, gaat het in Loon op Zand om 6,5% van de jongeren.

Percentage jongeren gepest op school en/of online | Per gebied




**Toelichting:** Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat wekelijks wordt gepest op school en/of online.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM

## Bestaanszekerheid


In de gemeente Loon op Zand wonen relatief weinig inwoners met een bijstandsuitkering. Zeker in vergelijking met het landelijk gemiddelde maar ook in vergelijking met de referentiegemeente Bladel. Deze trend is in iedere wijk te zien.



**Toelichting:** Het percentage inwoners dat een sociale zekerheidsuitkering ontvangt uitgesplitst naar de soort uitkering - Bijstandsuitkeringen.

**Bron:** Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2024 | CBS


Het aantal inwoners van de gemeente Loon op Zand dat een AOW-uitkering ontvangt is iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar ongeveer gelijk met de referentiegemeente. De wijk Loon op Zand steekt hier nog duidelijk bovenuit met ruim een kwart van de inwoners die AOW ontvangt.



**Toelichting:** Het percentage inwoners dat een sociale zekerheidsuitkering ontvangt uitgesplitst naar de soort uitkering - AOW uitkeringen.

**Bron:** Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2024 | CBS

Inwoners van Loon op Zand hebben even vaak een werkloosheidsuitkering als het gemiddelde van inwoners van Nederland. De wijken in Loon op Zand verschillen onderling, inwoners in De Moer hebben een bijna dubbel zo groot aandeel werkloosheidsuitkeringen als de andere wijken van de gemeente Loon op Zand<sup>6</sup>.



<sup>6</sup> Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in het beleidskader vanwege het gebruik van een andere bron die het mogelijk maakt om op wijk- en buurtniveau inzichten te verkrijgen. Zie bijlage 2 voor meer details.


## Gezondheid

### Leefstijl


In de gemeente Loon op Zand voldoen minder inwoners aan de beweegrichtlijn, vergeleken met het landelijke gemiddelde. In Kaatsheuvel-West is het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn het laagst voor zowel volwassenen (43,6%) als ouderen (34,2%)<sup>7</sup>.



Percentage voldoet aan beweegrichtlijn leeftijdscategorie 18-65 | Per wijk



Percentage voldoet aan beweegrichtlijn leeftijdscategorie 65+ | Per wijk



**Toelichting:** Richtlijnen op het gebied van beweging van de Gezondheidsraad. Voor volwassenen en ouderen betekent dit elke week minstens 2,5 uur (150 minuten) matig intensief bewegen en minstens tweemaal per week oefeningen doen die je spieren en botten sterker maken. Voor personen ouder dan 55 jaar worden ook balansoefeningen aangeraden.

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM

<sup>7</sup> Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in het beleidskader vanwege het gebruik van een andere bron die het mogelijk maakt om op wijk- en buurtniveau inzichten te verkrijgen. Zie bijlage 2 voor meer details.

In de gemeente Loon op Zand zijn er relatief minder inwoners die aan de alcohol richtlijn voldoen dan landelijk gezien. Zowel bij volwassenen als bij ouderen is het cijfer ondergemiddeld. Op beide leeftijdscategorieën doen de inwoners van de gemeente Loon op Zand het wel iets beter dan de referentiegemeente. Op wijkniveau doet Kaatsheuvel-West het bij volwassenen iets beter dan de andere wijken. Bij ouderen scoort Kaatsheuvel-Oost het laagst, hier voldoet 48,0% van de ouderen aan de alcoholrichtlijn.

Voldoet aan alcohol richtlijn. De leeftijdscategorie is 18-65

**35,4%**

Landelijk: 39,8%  
Referentie gemeente: 31,0%

Percentage voldoet aan alcohol richtlijn bij leeftijdscategorie 18-65 | Per wijk




Voldoet aan alcohol richtlijn. De leeftijdscategorie is 65+

**49,7%**

Landelijk: 52,9%  
Referentie gemeente: 48,7%


Percentage voldoet aan alcohol richtlijn bij leeftijdscategorie 65+ | Per wijk



**Toelichting:** Percentage personen dat geen of maximaal een glas alcohol per dag drinkt.

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM


De cijfers voor overgewicht sluiten aan bij dit beeld. In de gemeente Loon op Zand hebben zowel meer volwassenen als meer ouderen overgewicht dan landelijk gemiddeld. Voor volwassenen is dit 54,0% tegenover 49,5% landelijk en voor ouderen is dit 60,6% tegenover 58,1% landelijk<sup>8</sup>. Bij zowel volwassenen als ouderen wonen in Kaatsheuvel-West relatief gezien de meeste mensen met overgewicht.



<sup>8</sup> Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in het beleidskader vanwege het gebruik van een andere bron die het mogelijk maakt om op wijk- en buurtniveau inzichten te verkrijgen. Zie bijlage 2 voor meer details.

Het aandeel jongeren met overgewicht ligt in Loon op Zand namelijk aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Waar het cijfer in Loon op Zand op ruim 15% zit, komt het landelijk gemiddelde op bijna een kwart van de jongeren uit (23,5%). De referentiegemeente Bladel zit hier tussenin, waar ongeveer een op de vijf jongeren overgewicht heeft.

Percentage jongeren met overgewicht | Per gebied




**Toelichting:** Het percentage jongvolwassenen dat overgewicht heeft. Jongvolwassenen is gevraagd aan te geven wat hun lengte en gewicht is, waarna hun BMI werd berekend. Voor jongvolwassenen van 18 jaar of ouder betekent overgewicht een BMI van 25 of hoger. Voor jongvolwassenen van 16 of 17 jaar oud gelden leeftijd- en genderspecifieke grenswaarden voor het hebben van overgewicht.

**Bron:** Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 | RIVM


Wat betreft het percentage inwoners dat rookt ligt dit in de gemeente Loon op Zand onder het landelijk gemiddelde. De wijken Loon op Zand en De Moer laten een duidelijk kleiner aandeel rokers zien voor zowel volwassenen als ouderen in vergelijking met de andere twee wijken.



Percentage roker bij leeftijdscategorie 18-65 | Per wijk



Percentage roker bij leeftijdscategorie 65+ | Per wijk




**Toelichting:** Percentage personen dat de vraag "Rookt u weleens?" beantwoordt met 'ja', exclusief elektronische sigaret.

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM

## Fysieke gezondheid

Meer jongeren in de gemeente Loon op Zand (83,2%) ervaren hun gezondheid als goed of zeer goed dan gemiddeld in Nederland (80,4%).

Percentage jongeren met goed ervaren gezondheid | Per gebied




**Toelichting:** Percentage jongeren met antwoordcategorie 'zeer goed' of 'goed' op de vraag naar de algemene gezondheidstoestand.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM

In de gemeente Loon op Zand ligt het percentage inwoners met niet-specifieke klachten lager dan het landelijk gemiddelde, zowel voor volwassenen als voor ouderen. De Moer wijk hier in beide gevallen met meer dan 5% vanaf.




In de gemeente Loon op Zand ligt het percentage van de inwoners dat zich beperkt voelt vanwege de gezondheid rond het landelijk gemiddelde. Kaatsheuvel-Oost scoort lichtelijk lager, vergelijkbaar met de referentiegemeente Bladel. De Moer wijk opvallend sterk af met ruim 8% onder het gemiddelde van de gemeente Loon op Zand.



Met meer dan 5% verschil met het landelijke gemiddelde, slapen meer jongeren in de gemeente Loon op Zand slechter dan gemiddeld.

Percentage jongeren dat slecht slaapt | Per gebied



**Toelichting:** Percentage jongeren dat meestal (zeer) slecht slaapt.


**Bron:** Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 | RIVM

## Mentale gezondheid


In de gemeente Loon op Zand ervaren minder inwoners heel veel stress vergeleken met het landelijke gemiddelde. In de wijken Loon op Zand en De Moer zijn procentueel duidelijk minder volwassen inwoners met heel veel stress vergeleken met de andere wijken. Kijkend naar ouderen zijn er in De Moer relatief weinig inwoners met heel veel stress, Kaatsheuvel-West heeft het hoogste percentage inwoners met heel veel stress. Echter is dit nog wel lager dan het landelijke gemiddelde.



Percentage heel veel stress in afgelopen 4 weken bij leeftijdscategorie 18 - 65 | Per wijk



Percentage heel veel stress in afgelopen 4 weken bij leeftijdscategorie 65+ | Per wijk




**Toelichting:** Percentage personen dat de afgelopen 4 weken (heel) veel stress heeft ervaren.

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM

Ook bij jongeren komt stress minder vaak voor. Minder jongeren in de gemeente Loon op Zand voelen zich vaak gestrest door school of huiswerk dan gemiddeld in Nederland. Met 29,6% zit Loon op Zand ruim 6% onder het landelijk gemiddelde.

Percentage jongeren met stress door school | Per gebied



**Toelichting:** Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat zich (zeer) vaak gestrest voelt door school of huiswerk.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM


Suicidegedachten komen procentueel bij minder ouderen in de gemeente Loon op Zand voor, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De wijken verschillen niet veel van elkaar, met uitzondering van De Moer waar het percentage van 4,9% ruim 2% lager is dan in de andere wijken.

Suicide gedachten laatste 12 maanden. De leeftijdscategorie is 65+

**7,1%**

Landelijk: 7,6%  
Referentie gemeente: 6,3%

Percentage suicide gedachten laatste 12 maanden bij leeftijdscategorie 65+ | Per wijk




**Toelichting:** Het percentage personen dat de laatste 12 maanden er een enkele keer tot heel vaak serieus over heeft gedacht een eind te maken aan diens leven.

**Bron:** Gezondheid per wijk en buurt 2022 | RIVM

Ook bij jongeren en jongvolwassenen komen suïcidegedachten minder vaak voor. Jongeren in de gemeente Loon op Zand hebben met 16,2% minder vaak last hebben van suïcidegedachten dan het landelijk gemiddelde van ongeveer een vijfde van de jongeren. Bij jongvolwassenen ligt het percentage hoger dan bij jongeren, maar wel lager dan landelijk gezien.


Percentage jongeren met suïcidegedachten | Per gebied



**Toelichting:** Het percentage dat er in de laatste twaalf maanden ooit serieus over heeft gedacht om een eind te maken aan het eigen leven.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM

Percentage jongvolwassenen met suïcidegedachten | Per gebied




**Toelichting:** Het percentage jongvolwassenen dat er in de laatste twaalf maanden een enkele keer tot heel vaak serieus over heeft gedacht een eind te maken aan het eigen leven.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 | RIVM

Ook voelen meer jongeren in de gemeente Loon op Zand zich meestal gelukkig in vergelijking met het landelijke gemiddelde (82,5% en 77,1% resp.).

Percentage jongeren meestal gelukkig | Per gebied




**Toelichting:** Het percentage jongeren uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt.

**Bron:** Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 | RIVM

## Wonen


De gemeente Loon op Zand heeft een lagere score voor beweegvriendelijke omgeving; de score die aangeeft in hoeverre de omgeving uitnodigt tot sporten en bewegen. De scores van de afzonderlijke wijken laten grote verschillen zien. Zo scoort Kaatsheuvel-Oost het laagste met 38 punten en benadert de wijk Loon op Zand met 61 punten het landelijk gemiddelde.



De gemeente Loon op Zand heeft met 35% relatief gezien minder huurwoningen dan het landelijk gemiddelde van 42%. De wijken verschillen van elkaar. Met 14% huurwoningen heeft De Moer duidelijk het laagste aandeel huurwoningen. Kaatsheuvel-West heeft relatief gezien het hoogste aantal huurwoningen in de gemeente Loon op Zand. Dit ligt wel nog onder het landelijk gemiddelde.




Binnen de gemeente Loon op Zand kennen inwoners grote verschillen in reisafstand. De afstand naar het voortgezet onderwijs is in Loon op Zand gemiddeld 2,6 kilometer, dit komt vrijwel overeen met het landelijke gemiddelde en de referentiegemeente. De wijken verschillen onderling echter sterk van elkaar. Voor Kaatsheuvel-West en Kaatsheuvel-Oost is dit iets meer dan één kilometer. In De Moer moeten inwoners 4,9 kilometer reizen en in de wijk Loon op Zand is dit zelfs 6,2 kilometer.



De gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk is voor de gemeente Loon op Zand 0,8 kilometer, wat lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Binnen de gemeente Loon op Zand zijn echter verschillen te zien. De Moer schiet uit met 4,2 kilometer naar de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk. De overige wijken liggen op gelijke lijn met elkaar en het gemeentelijke gemiddelde.



De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf is in de gemeente Loon op Zand 0,6 kilometer, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en de referentiegemeente. In de wijken Kaatsheuvel-West, Kaatsheuvel-Oost en Loon op Zand is de afstand relatief kort. Inwoners van de Moer moeten met 2,8 kilometer het verst reizen naar het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf.




**Toelichting:** De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg.

**Bron:** Nabijheid voorzieningen 2023 | CBS

## Veiligheid

In de gemeente Loon op Zand zijn relatief minder jeugdigen met een jeugdbeschermingstraject (0,43%) ten opzichte van het totaal aantal jongeren in de gemeente. Zeker in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 0,72%. Het percentage van de gemeente Loon op Zand komt wel overeen met de referentiegemeente Bladel (0,48%).



**Toelichting:** Een jeugdbeschermingstraject is een periode waarin een jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdbescherming ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten. Een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter dwingend opgelegd. Het doel van de jeugdbeschermingsmaatregel is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

**Bron:** Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente) 2024 | CBS

## Bijlage 1 – Indicatoren startfoto

Dit geeft een overzicht van de indicatoren op basis waarvan de analyses zijn gedraaid. De indicatoren zijn verdeeld in de leefgebieden. Indicatoren onder demografie, Meedoen, Bestaanszekerheid, Gezondheid, Wonen en Veiligheid zijn openbaar beschikbaar via bronnen zoals het CBS en RIVM. De gegevens over het jeugdhulplandschap zijn aangeleverd door de gemeente Loon op Zand. Indicatoren aangeduid met een asterisk (\*) zijn niet opgenomen in de startfoto omdat uit onze analyse blijkt dat de afwijking met het landelijke gemiddelde minder groot is.

### Demografie

Onder demografie behoren de indicatoren:

- Aantal huishoudens
- Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens
- Gescheiden inwoners
- Huishoudensamenstelling (eenpersoonshuishoudens, huishoudens met kinderen, huishoudens zonder kinderen)
- Leeftijdscategorieën (0-15 jaar, 15 tot 25 jaar, 25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder)
- Migratieachtergrond (westers/niet-westers)
- Opleidingsniveau (laag opleidingsniveau, middelbaar opleidingsniveau, hoog opleidingsniveau)
- Percentage huishoudens met laag inkomen
- Populatie (aantal inwoners)
- SES-WOA score

### Jeugdhulplandschap

- Aantal jeugdigen met ambulante begeleiding/behandeling (wat trede 3 gaat worden)
- Aantal jeugdigen trede 2 (voorliggend veld), uitgesplitst per subsidiepartner
- Aantal jeugdigen trede 4 (gespecialiseerde jeugdhulp; niet vrij toegankelijke jeugdhulp)
  - o Aantal verwijzingen naar gespecialiseerde jeugdhulp per verwijzer
  - o Aantal jeugdigen naar segment
- Casussen waarbij de gemeente door Veilig Thuis is betrokken
- Casussen waarbij procesregisseur zorg en veiligheid betrokken is
- De verschillende subsidiepartners (voorliggend veld en aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp), inclusief aanwezigheid bij scholen (en ureninzet op scholen)
- Gemiddelde caseload SLT
- Hulpvragen bij subsidiepartners (specialisaties), individueel & collectief
- Kosten 10% duurste cliënten
- Kosten inzet ambulante begeleiding/behandeling (productcategorie 45)
- Kosten partners trede 2 (voorliggend veld)
- Kosten partners trede 4
- Recidieven: % jongeren met zelfde productcode binnen 1 jaar
- Uren inzet ambulante begeleiding/behandeling
  - o Verschillende doelgroepen (leeftijdscategorieën, geslacht, wijk, school)

## Wmo

- Totale kosten Wmo voorzieningen
- Aantal voorzieningen totaal
- Aantal inwoners met een voorziening
- Aantal voorzieningen uitgesplitst naar soort voorziening
- Aantal voorzieningen per wijk (peildatum 31-12-2024)
- Aantal voorzieningen per leeftijdscategorie (peildatum 31-12-2024)

## Geldzaken

- Aantal inkomensvoorzieningen
- Aantal inkomensvoorzieningen per leeftijdscategorie (peildatum 31-12-2024)

## Inburgering

- Aantal statushouders
- Aantal statushouders per leeftijdscategorie

## Meedoen

Indicatoren voor de doelgroep jeugd, alleen beschikbaar op gemeenteniveau:

- Gepest op school en/of online (wekelijks)
- Kan bij iemand terecht bij problemen
- Risico op problematisch gebruik van social media\*
- Soms tot altijd eenzaam (afg 4 weken); zowel voor jeugd als jongvolwassenen
- Voortijdig schoolverlaters\*

Indicatoren voor de doelgroepen volwassenen, ouderen, huishoudens zijn beschikbaar op wijkniveau:

- Achterstand score onderwijs\*
- Sociaal eenzaam
- Emotioneel eenzaam
- Emotionele steun missen
- Vrijwilligerswerk doen

## Bestaanszekerheid

Indicatoren voor de doelgroep jeugd, alleen beschikbaar op gemeenteniveau:

- Heeft schulden\*
- Weinig controle over geldzaken\*

Indicatoren voor de doelgroepen volwassenen, ouderen, huishoudens zijn beschikbaar op wijkniveau:

- Huishoudens met een schuld\*
- Moeite hebben met rondkomen (volwassenen en ouderen) \*
- AOW-uitkering
- Arbeidsongeschiktheidsuitkering\*
- Bijstandsuitkering
- Werkloosheidsuitkering

## Gezondheid

Indicatoren voor de doelgroep jeugd, alleen beschikbaar op gemeenteniveau:

- Leefstijl
  - o 5 of meer dagen per week min. 1 uur bewegen\*
  - o Overgewicht
  - o Wekelijks roken\*
- Fysieke gezondheid
  - o Ernstige lichamelijke ziekte of beperking\*
  - o Slaapt meestal slecht
  - o Zeer goed ervaren gezondheid
- Mentale gezondheid
  - o Beperkt door psychische klachten\*
  - o Meestal gelukkig voelen
  - o Suïcide gedachten (afgelopen 12 maanden); zowel voor jeugd als jongvolwassenen
  - o Vaak stress hebben door school of huiswerk

Indicatoren voor de doelgroepen volwassenen, ouderen, huishoudens zijn beschikbaar op wijkniveau:

- Leefstijl
  - o Overgewicht
  - o Roken
  - o Voldoen aan alcoholrichtlijn
  - o Voldoen aan beweegrichtlijn
- Fysieke gezondheid
  - o Beperkt vanwege gezondheid
  - o Chronische slaapproblemen\*
  - o Goed of zeer goed ervaren gezondheid\*
  - o Niet-specifieke klachten
- Mentale gezondheid
  - o Heel veel stress (afgelopen 4 weken)
  - o Psychische klachten\*
  - o Suïcide gedachten (afgelopen 12 maanden)
  - o Zeer hoge veerkracht\*

## Wonen

Indicatoren voor de doelgroep jeugd, alleen beschikbaar op gemeenteniveau:

- Stress door woonsituatie\*

Indicatoren voor de doelgroepen volwassenen, ouderen, huishoudens zijn beschikbaar op wijkniveau:

- Afstand tot huisartsenpraktijk
- Beweegvriendelijke omgeving
- Gemiddelde afstand tot basis onderwijs\*
- Gemiddelde afstand tot kinderdagverblijf
- Gemiddelde afstand tot voortgezet onderwijs

- Percentage huurwoningen
- Zelfstandig wonend (ouderen)\*

### Veiligheid

Indicatoren voor de doelgroep jeugd, alleen beschikbaar op gemeenteniveau:

- Percentage jeugdbeschermingstrajecten

Indicatoren voor de doelgroepen volwassenen, ouderen, huishoudens zijn beschikbaar op wijkniveau:

- Volwassenen: Misdrijven (totaal)\*



## Bijlage 2 – Toelichting afwijkend brongebruik Startfoto – Beleidskader

| Meetwaarde                     | Bron startfoto                                                          | Bron beleidskader                                                     | Reden afwijking                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eenzaamheid volwassenen</b> | Gezondheid per wijk en buurt 2022                                       | Gezondheidsmonitor volwassenen 2022                                   | Andere definitie van eenzaamheid: Sociaal & emotioneel eenzaam (Startfoto) vs. Algemeen eenzaam (Beleidskader)<br>De bron in de startfoto maakt het mogelijk om deze indicator weer te geven op wijk en buurt niveau, dat is bij de bron van het beleidskader niet mogelijk. |
| <b>Werkloosheid</b>            | Personen met een uitkering: soort uitkering, wijken en buurten 2024 CBS | CBS arbeidsdeelname 2024                                              | Andere definitie: Werkloosheidsuitkering (startfoto) vs werkloosheid (beleidskader)<br>De bron in de startfoto maakt het mogelijk om deze indicator weer te geven op wijk en buurt niveau, dat is bij de bron van het beleidskader niet mogelijk.                            |
| <b>Beweegrichtlijn</b>         | Gezondheid per wijk en buurt 2022 RIVM                                  | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM 2022 | De bron in de startfoto maakt het mogelijk om deze indicator weer te geven op wijk en buurt niveau, dat is bij de bron van het beleidskader niet mogelijk.                                                                                                                   |
| <b>Overgewicht</b>             | Gezondheid per wijk en buurt 2022 RIVM                                  | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM 2022 | De bron in de startfoto maakt het mogelijk om deze indicator weer te geven op wijk en buurt niveau, dat is bij de bron van het beleidskader niet mogelijk.                                                                                                                   |